

A AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

Serviços a serem executados

A obra consiste na adequação da unidade ao projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico aprovado junto ao CBM-DF, a obra de adequação dos sistemas contra incêndio deve ser executada de acordo com os padrões de qualidade e confiabilidade exigidos nas normativas adotadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e em conformidade com o projeto aprovado junto a este.

Conforme solicitado pela diretoria da Anac traçamos a seguir os serviços que devem ser executados nos corrimãos, escadas e rampas da edificação.

Figuras 1 e 2: Na rampa deve ser realizado o recuo da estrutura para próximo ao pilar, eliminando o espaço apresentado na figura 2, deve também ser realizada a adequação da largura da rampa, onde será coberto o primeiro degrau da escada existente e por fim deve ser realizada a adequação do corrimão e guarda corpo para os padrões aceitos pelo CBMDF.

Figuras 3 e 4: Devem ser executadas as adequações em corrimão e guarda corpo conforme projeto aprovado.

Figura 5: Deve ser realizado a instalação de uma rampa no patamar superior afim de remover o desnível entre os pisos interno e externo, além da correção do corrimão e guarda corpo conforme projeto aprovado.

Figura 6: Corrigir largura da escada para 1,20m, e realizar adequações de corrimão e guarda corpo conforme projeto aprovado.



Figura 1- Rampa de acesso ao auditório



Figura 2 - Rampa de acesso ao auditório



Figura 3 – Pav. Superior a Recepção



Figura 4 – Escada para Pavimento superior a Recepção



Figura 5 – Escada Externa para saída de pavimento superior



Figura 6 – Escada externa para saída de pavimento superior