

ANEXO IE - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO COMPOSIÇÃO	CUSTO TOTAL
1	Fornecimento de Projeto Executivo	1,00	UN	5.225,98	5.225,98
2	Fornecimento de self-contained capacidade de 15 TR, com condensação a ar	1,00	UN	27.484,97	27.484,97
3	Remoção e Instalação self-contained capacidade de 15 TR, com condensação a ar	1,00	UN	15.732,36	15.732,36
4	Fornecimento e instalação de duto em chapa de aço galvanizado com isolamento para condicionamento de ar, inclusive suportes e grelhas	20,00	M	1.024,85	20.497,02
	TOTAL GLOBAL				68.940,34
	BDI geral - 26,44%				18.227,82
	TOTAL GLOBAL + BDI				87.168,16

- a) **O Orçamento apresentado deverá prever, por empreitada global, todos os serviços de mão-de-obra e fornecimento de todos os materiais necessários.**
- b) *As quantidades de serviços estabelecidas para o cálculo do valor global são estimada.*
- c) *A Licitante deverá apresentar seu BDI com percentuais detalhados.*

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI		
1. Administração Central - ADM		2,97%
1.1 - Pessoal	2,30%	
1.2 - Gastos Gerais	0,67%	
2 - Seguros - S		0,00%
3 - Riscos e Imprevistos - R		0,50%
4 - Garantias - G		1,00%
5 - Despesas Financeiras - DF		0,50%
6 - Despesas Legais - IMP		11,15%
6.1 - ISS (Imposto Sobre Serviço)*	3,00%	
6.2 - PIS (Programa de Integração Social)	0,65%	
6.3 - COFINS	3,00%	
6.4 - CPRB	4,50%	
5 - Lucro Bruto - LB		7,00%

BDI=	{[(1 + (AC + S + R + G)) * (1 + DF) * (1 + L)] / (1 - I) - 1} * 100	=	26,44%
-------------	--	----------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$