


Nome da empresa: STONE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 32.461.724/0001-29
 Endereço: Rua Jorge Dumar, 2001, Bairro: Jardim America, Fortaleza, Ceará
 email: stonengenharia@outlook.com
 Telefone - 85-30853839
 Responsável: FRANCISCO BRAGA DE SOUZA JÚNIOR
 Cargo: DIRETOR TÉCNICO
 CPF - 757.406.643/49 RG - 92013005512
 Telefone: 85 999939744
 E-mail: engbragajr@hotmail.com
 Data da proposta: 20/08/2020

Objeto da proposta: UREFT/ANTAQ, com endereço à Av. Av. Vicente de Castro - Cais do Porto, Fortaleza - CE, com disponibilização dos seguintes serviços, incluindo fornecimento de todos os materiais pela contratada:

1	SETOR TÉRREO ANTIGO BANCO DO BRASIL	Unidade	Quantidade
1.2	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM PVC EXISTENTE	m2	20,24
1.3	RETIRADA DE PISO ELEVADO EXISTENTE	m2	6,15
1.4	RETIRADA DE ELETRODUTOS, PONTOS DE TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGENS EXISTENTES	VB	1
1.5	RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES	Unidade	8
1.6	RASGO EM PAREDES PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES	m	45,5
1.7	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM INFILTRAÇÃO	m2	11,55
1.8	RETIRADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	8,58
1.9	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	VB	1
1.10	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 90 CM - INCLUSO PUXADOR E FERRAGENS	Unidade	1
1.11	DIVISORIA EM BLOCO GESSO E=7,5cm	m2	38,88
1.12	PORTA PARANA COMPLETA 90CM - INCLUINDO FORRAMENTO E ALIZAR	Unidade	1
1.13	FORRO EM GESSO ACARTONADO	m2	28,5
1.14	PONTO TOMADA E INTERRUPTOR - SISTEMA X	Unidade	18
1.15	LUMINARIA CIRCULAR DE LED 18W	Unidade	10
1.16	PONTO DE DADOS E VOZ - CABO UTP cat6 (instalação completa)	Unidade	8
1.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 CIRCUITOS	Unidade	1
1.18	FIO 2,5 MM	m	700
1.19	PONTO DE ÁGUA - BANCADA PIA	Unidade	1
1.20	PONTO DE ESGOTO - BANCADA PIA	Unidade	1
1.21	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA	Unidade	1
1.22	CUBA INOX	Unidade	1
1.23	EMASSAMENTO MASSA PVA EM PAREDES E DIVISÓRIAS E FORRO	m2	148,85
1.24	PINTURA LATEX 2 DE MÃO - BRANCO NEVE	m2	148,85
1.26	CERÂMICA CERBRAS PEI 5 40X40 CM	m2	45,5
1.27	REJUNTAMENTO DE PISO EXISTENTE	m2	45,5
2	SETOR TÉRREO RECEPÇÃO		
2.1	EXECUÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DE PISO CERÂMICO	m2	38,3
2.2	EXECUÇÃO DE ENCERRAMENTO COM CERRA DE CARNAÚBA	m2	38,3
2.3	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA APARENTE NA COR BRANCA	VB	1
2.4	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ APARENTE	VB	1
2.5	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS (TOMADAS, INTERRUPTORES E ETC.)	VB	1
2.6	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	Unidade	1
2.7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED	Unidade	9
2.8	EXECUÇÃO DE DRENO DE 3 AR-CONDICIONADO	Unidade	3
2.9	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE 3 AR-CONDICIONADO	Unidade	3
2.10	EXECUÇÃO RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE EUCATEX	m2	12,35
2.11	EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO GERAL DAS PAREDES INCLUINDO REPARO DE REBOCO DANIFICADOS	m2	101,55
2.12	EXECUÇÃO DE PINTURA DE PAREDES COM TINTA LÁTEX NA COR BRANCA	m2	101,55
2.13	EXECUÇÃO DE LIXAMENTO E EMASSAMENTO DE PORTAS	m2	5,67
2.14	EXECUÇÃO DE PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D' ÁGUA NA COR BRANCA	m2	5,67
2.15	EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	1,32
2.16	EXECUÇÃO DE REPAROS EM ESQUADRIAS METÁLICAS	VB	1
2.17	READEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES DE CORTINAS - FORNECIMENTO CLIENTE	VB	1
2.18	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE FUMÊ	VB	1
2.19	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA - LINHA CELITE OU SIMILAR	Unidade	1
2.20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CUBA QUADRADA 0,40 X 0,40 LINHA CELITE OU SIMILAR COM TORNEIRA INOX	Unidade	1



3 SETOR 1º ANDAR SALAS SERVIDORES

3.2	CANAleta PLÁSTICA	m	58,35
3.3	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	Unidade	33
3.4	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	m	337,75
3.5	TOMADA DUPLA 2 POLOS MAIS TERRA	Unidade	10
3.6	TOMADA DE LÓGICA/ INTERNET	Unidade	20
3.7	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	Unidade	3
3.8	LUMINÁRIA / PENDENTES / ARANDELAS	Unidade	14
3.9	DIVISÓRIA EM DRYWALL	m2	30,9
3.10	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m2	34,76
3.11	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m2	173,8
3.12	RENOVAÇÃO DE REJUNTE C/ ARG. PRÉ-FABRICADA	m2	44,45
3.13	SPLIT SYSTEM COMPLETO (INFRAESTRUTURA E MONTAGEM)	Unidade	2
3.14	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	m2	81,42

Obs: As salas deverão ser entregues operacionais com funcionamento de energia, ar condicionado, dados e voz.

TOTAL GERAL ESTIMADO

R\$

R\$ 88.585,55

Observações da empresa: **O orçamento não está incluso: Retirada de vazamentos existentes na cobertura da edificação e infiltrações nas salas, aquisição de instalação de patch painel, voice painel e demais acessórios de rede de dados (O serviço inclui o cabeamento identificado do ponto de dados e voz até o servidor)**

Responsável/Assinatura: _____

FRANCISCO BRAGA DE SOUZA JÚNIOR

32.461.724/0001-29
STONE ENGENHARIA E CONST. EIRELI