

DECLARAÇÃO DE REDE - 2016

Estrada de Ferro Paraná Oeste

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas – SUFER

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
SUPERINTENDÊNCIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS - SUFER
GERÊNCIA DE REGULAÇÃO E OUTORGA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS - GEROF

DECLARAÇÃO DE REDE - 2016

Estrada de Ferro Paraná Oeste

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

SUMÁRIO

TRECHOS E RAMAIS FERROVIÁRIOS	
Guarapuava - Cascavel _____	4
TREM TIPO _____	8
TERMINAIS FERROVIÁRIOS DE CARGA E DESCARGA _____	9
POSTOS DE ABASTECIMENTO _____	10
LOCAIS DE MANUTENÇÃO (Locomotiva/Vagão) _____	11

PÁTIOS | Guarapuava - Cascavel

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
1. Guarapuava	LGP	0,000	Sim	Não	n/d	5
2. Agrária	S01	7,500	Sim	Sim	1.431	10
3. Campo Real	SCR	27,690	Sim	Não	1.057	5
4. Limoeiro	SLI	40,753	Sim	Não	1.158	5
5. Araras	SAR	57,096	Sim	Não	1.209	10
6. Goioxim	SGO	83,018	Sim	Não	1.413	5
7. Cantagalo	SCG	104,018	Sim	Não	1.313	5
8. Laranjeiras do Sul	SLS	124,659	Sim	Não	1.255	5
9. Herveira	SHE	147,963	Sim	Não	1.206	5
10. Guaraniacu	SGU	174,788	Sim	Não	1.090	5
11. Ibema	SIB	200,146	Sim	Não	1.196	5
12. Campo Bonito	SCB	223,187	Sim	Não	1.232	10
13. Cascavel	SCA	248,100	Sim	Sim	1.338	10

ENTRE PÁTIOS | Guarapuava - Cascavel

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio	Rampa Máx.		Pot.	Circ.	Equip.	Cont.	Nº	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
				Mín.	(%)		Aux	Prod.	Emb.	de	dias	Instalada		Vinculada		Ociosa	
				Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
Guarapuava (LGP), km 0,000	Agrária (S01), km 7,500	7,500	Métrica	312	0,02	1,50	-	Sim	Sim	CCO	365	17,28	17,28	3,00	3,00	14,28	14,28
Agrária (S01), km 7,500	Campo Real (SCR), km 27,690	20,190	Métrica	312	0,02	1,50	-	Sim	Sim	CCO	365	8,64	8,64	3,00	3,00	5,64	5,64
Campo Real (SCR), km 27,690	Limoeiro (SLI), km 40,753	13,063	Métrica	312	0,02	1,50	-	Sim	Sim	CCO	365	9,15	9,15	3,00	3,00	6,15	6,15
Limoeiro (SLI), km 40,753	Araras (SAR), km 57,096	16,343	Métrica	312	0,01	1,50	-	Sim	Sim	CCO	365	8,19	8,19	3,00	3,00	5,19	5,19
Araras (SAR), km 57,096	Goioxim (SGO), km 83,018	25,922	Métrica	312	0,02	1,50	-	Sim	Sim	CCO	365	5,18	5,18	3,00	3,00	2,18	2,18
Goioxim (SGO), km 83,018	Cantagalo (SCG), km 104,018	21,000	Métrica	312	0,02	1,50	-	Sim	Sim	CCO	365	6,76	6,76	3,00	3,00	3,76	3,76
Cantagalo (SCG), km 104,018	Laranjeiras do Sul (SLS), km 124,659	20,640	Métrica	312	0,02	1,50	-	Sim	Sim	CCO	365	6,76	6,76	3,00	3,00	3,76	3,76
Laranjeiras do Sul (SLS), km 124,659	Herveira (SHE), km 147,963	23,304	Métrica	250	0,02	1,30	-	Sim	Sim	CCO	365	6,88	6,88	3,00	3,00	3,88	3,88
Herveira (SHE), km 147,963	Guaraniacu (SGU), km 174,788	26,825	Métrica	270	0,02	1,50	-	Sim	Sim	CCO	365	6,22	6,22	3,00	3,00	3,22	3,22
Guaraniacu (SGU), km 174,788	Ibema (SIB), km 200,146	25,358	Métrica	312	0,02	1,40	-	Sim	Sim	CCO	365	6,76	6,76	3,00	3,00	3,76	3,76
Ibema (SIB), km 200,146	Campo Bonito (SCB), km 223,187	23,041	Métrica	312	0,02	1,30	-	Sim	Sim	CCO	365	7,55	7,55	3,00	3,00	4,55	4,55
Campo Bonito (SCB), km 223,187	Cascavel (SCA), km 248,100	24,912	Métrica	312	0,01	1,30	-	Sim	Sim	CCO	365	7,07	7,07	3,00	3,00	4,07	4,07

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Guarapuava - Cascavel

Perfil Trilho	Faixa Km		Fixacao	Faixa Km		Dormente	Faixa Km		Taxa Dorm.	Faixa Km		Gab. Hor.	Faixa Km		Gab. Ver.	Faixa Km		Carga Max. Eixo	Faixa Km	
TR 45	0,00	248,10	Flexível	0,00	248,10	Madeira	0,00	6,42	1.720	0,00	6,42	5,00	0,00	248,10	5,00	0,00	248,10	20	0,00	248,10

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Guarapuava - Cascavel

VMA Carregado			VMA Prod. Perigoso			VMA Trem Vazio			VMC Carregado			VMC Prod. Perigoso			VMC Trem Vazio		
Faixa Km			Faixa Km			Faixa Km			Faixa Km			Faixa Km			Faixa Km		
50	0,00	248,10	50	0,00	248,10	50	0,00	248,10	20	0,00	248,10	20	0,00	248,10	20	0,00	248,10

TRENS TIPO

Código	Origem	Destino	Lc	Vg	TB	TU	Dist.(Km)	Comp.(m)	Mercadorias
J	Cascavel	Agrária	3	40	1.920	1.100	249,00	495	Soja, Trigo, milho, óleo vegetal, container frigorificado, vagão vazio
J	Agrária	Cascavel	3	40	1.920	1.375	249,00	495	Combustível, Fertilizantes, Adubos, Cimento, Container vazio, calcário

TERMINAIS

Pátio	Terminal	Mercadoria	Capacidade		Numero Horas Func.Dia	Temp. Médio Carga		Temp. Médio Descarga	
			Vg/dia	TU/dia		Vg/h	TU/h	Vg/h	TU/h
Agrária	Agrária	Soja, Farelo de Soja	32	1.600	16	4,0	200	4,0	200,00
Agrária	LUSTOSA	Soja, Milho, Cimento	30	1.500	16	4,0	200	2,0	94,00
Cascavel	AB INSUMOS	Soja	24	1.200	16	4,0	200	0,0	0,00
Cascavel	BINACIONAL	Adubo Acondicionado	16	800	8	0,0	0	1,6	80,00
Cascavel	BUNGE ALIMENTOS	Soja	70	3.500	16	4,0	200	0,0	0,00
Cascavel	BUNGE FERTILIZANTE	Adubos, Fertilizantes	32	1.600	16	0,0	0	4,0	200,00
Cascavel	CARGILL	Soja	70	3.500	16	4,0	200	0,0	0,00
Cascavel	COOPAVEL CALCARIO	Calcário	14	700	8	0,0	0	1,0	50,00
Cascavel	COOPAVEL FERTILIZANTE	Adubos, Fertilizantes	25	1.250	8	0,0	0	1,0	50,00
Cascavel	IPIRANGA	Gasolina, Óleo Diesel	14	700	8	0,0	0	1,4	63,00
Cascavel	MOINHO IGUAÇU	Soja	35	1.750	8	4,0	200	0,0	0,00
Cascavel	SADIA	Container Frigorificado	50	1.350	16	6,0	162	0,0	0,00
Cascavel	VOTORAN	Cimento	22	960	16	0,0	0	4,0	160,00

POSTOS DE ABASTECIMENTO

Pátio	Posto Abastecimento	Abastecimento	Outras Ferrovias Atendidas
Cascavel	Cascavel	Manobra, Viagem, Outro	ALLMS
Agrária	Guarapuava	Viagem, Outro	

LOCAIS DE MANUTENÇÃO (Locomotiva / Vagão)

Nome Estacao	Vagão Loco	Tipo	Identificação	Código	Intervenções	Outras Ferrovias Atendidas
Agrária	Locomotiva	Posto	Agrária	SGP	Corretiva, Preventiva, Preventiva Geral	
Agrária	Vagão	Oficina	Agrária	SGP	Corretiva, Preventiva, Preventiva Geral	