

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE OBRAS DE COOPERAÇÃO
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO**

**PLANO DE TRABALHO
(12.001.16.20.31.37.04)**

OBRA: MANUTENÇÃO DA BR 222 - TRECHO PIRIPIRI / BATALHA -
ESPERANTINA / São JOÃO DO ARRAIAL

ÓRGÃO FINANCIADOR: DNIT

INSTRUMENTO LEGAL:

REVISÃO:

Nº 1 Valor R\$3.773.173,28

DOTAÇÃO: R\$16.263.549,49 **REF:** Janeiro 2016

REAJUSTE:

VALOR DO PLANO DE TRABALHO: R\$20.036.722,77

APROVAÇÃO EM BOLETIM INTERNO:

PLANO DE TRABALHO
(12.001.16.20.31.37.04)

1. DADOS CADASTRAIS

a. Proponente

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO				CNPJ 07.549.168/0001-08	
ENDEREÇO AV FREI SERAFIM Nº 2833 - CENTRO					
CIDADE TERESINA	UF PI	CEP 64001-500	DDD - TELEFONE (086) 3131-4500	EA FEDERAL	
CONTA CORRENTE 170.500-8	BANCO 001	AGÊNCIA 4201-3	COD. IDENT. DEPÓSITO 28844-6		
NOME DO RESPONSÁVEL MARCELO FLORENTINO BORLINA				CPF 189. [REDACTED] 14	
C.I Org. EXP. 01 [REDACTED] 7 MD/EB		CARGO TENENTE CORONEL	FUNÇÃO ORDENADOR DE DESPESA	MATRÍCULA	
ENDEREÇO RUA PROFESSOR JOSÉ AMÁVEL Nº 93 - CENTRO				CEP 64001-500	

b. OUTROS PARTICIPES

NOME	CGC / CPF	EA
ENDEREÇO		CEP

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR 222, ENTRE AS CIDADES DE PIRIPIRI/PI E SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI., EXTENSÃO DE 102,84 KM.	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	Início	término
	06/03/2017	12/03/2021
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-222, ENTRE AS CIDADES DE PIRIPIRI/PI E SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, COM EXTENSÃO DE 102,84 KM		
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 1 "Possibilitar ao Exército Brasileiro o adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional na área de engenharia de construção, de forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre, para atuar eficazmente no apoio às operações militares, de combate e de logística."		

PLANO DE TRABALHO
(12.001.16.20.31.37.04)

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 2

Esta replicação do Plano de Trabalho nº 12.001.16.19.31.37.03 é referente à 1ª Revisão de Projeto em Fase de Obra (1ª RPFO) sendo, portanto, o Plano de Trabalho nº 12.001.16.20.31.37.04. A planilha do reflexo financeiro que compara os serviços e quantitativos anteriores à RPFO com os mesmos depois da revisão encontra-se no Termo de Apostilamento da Revisão de Projeto, que explica todas as alterações propostas.



PLANO DE TRABALHO
 (12.001.16.20.31.37.04)

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNID	QTDE	INÍCIO	TÉRMINO
META 1	1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	und	1,00	15/04/2017	15/09/2017
	1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	48,00	06/03/2017	12/03/2021
	1.3	PLACA DA OBRA	m²	72,00	01/04/2017	12/03/2021
META 2	2.1	BASE SOLO ESTABILIZADA GRANUL. S/ MISTURA	m³	76.000,00	01/05/2017	12/03/2021
	2.2	IMPRIMAÇÃO	m²	380.000,00	01/07/2017	12/03/2021
	2.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/EMULSÃO BC	m²	380.000,00	15/07/2017	12/03/2021
	2.4	MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC C/CAL	m²	180.731,50	01/05/2018	12/03/2021
	2.5	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC MASSA FINA	ton	724,78	15/05/2019	12/03/2021
META 3	3.1	DRENAGEM	und	1,00	15/08/2017	12/03/2021
META 4	4.1	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	und	1,00	01/08/2017	12/03/2021
META 5	5.1	TRANSPORTE DOS INSUMOS	und	1,00	15/04/2017	12/03/2021
META 6	6.1	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	und	1,00	15/04/2017	12/03/2021
META 7	7.1	PONTE DE MADEIRA	und	1,00	15/04/2017	12/03/2021

4. PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
44.90.51	Obras e Instalações	20.036.722,77	20.036.722,77	0,00
TOTAL			20.036.722,77	20.036.722,77

PLANO DE TRABALHO
(12.001.16.20.31.37.04)

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta	Ano	Mês	Valor
META 1	2017	Setembro	3.000.000,00
SUBTOTAL			3.000.000,00
META 2	2017	Dezembro	5.934.323,71
SUBTOTAL			5.934.323,71
META 3	2018	Julho	2.677.449,06
SUBTOTAL			2.677.449,06
META 4	2019	Março	500.000,00
SUBTOTAL			500.000,00
META 5	2019	Agosto	3.020.827,46
SUBTOTAL			3.020.827,46
META 6	2019	Outubro	1.130.949,26
SUBTOTAL			1.130.949,26
META 7	2020	Março	3.773.173,28
SUBTOTAL			3.773.173,28
TOTAL			20.036.722,77

PLANO DE TRABALHO
 (12.001.16.20.31.37.04)

6. ORÇAMENTO DA OBRA

Mês Ref. Orç. Janeiro 2016

Serviço	Unid	Qtd Prevista	Valor Unit Orçamento	Valor Total
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-
1.1 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	102.664,92	102.664,92
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS (UND)	UND	1,00	713.176,81	713.176,81
1.3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	48,00	73.711,13	3.538.134,24
1.4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS	gl	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
SUBTOTAL				5.853.975,97
2 - PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-
2.1 - PAVIMENTAÇÃO SERVIÇOS	-	-	-	-
2.1.1 - IMPRIMAÇÃO	m2	370.904,00	0,18	66.762,72
2.1.2 - PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	20.900,00	0,12	2.508,00
2.1.3 - MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC C/CAL	m²	180.731,50	1,97	356.041,06
2.1.4 - TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ EMULSÃO BC	m2	370.904,00	1,43	530.392,72
2.1.5 - CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC MASSA FINA	Ton	2.006,40	14,36	28.811,90
2.1.6 - BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	m3	79.744,36	13,27	1.058.207,66
2.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m2	417.370,50	0,64	267.117,12
2.1.8 - ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 3000 A 5000M C/CARREG	m3	90.406,09	14,58	1.318.120,79
2.1.9 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m3	78.653,30	2,77	217.869,64
2.1.10 - DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m2	91.800,00	0,32	29.376,00
SUBTOTAL				3.875.207,61
2.2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	-	-	-	-
2.2.1 - AQUISIÇÃO DE CM 30	t	445,20	3.377,37	1.503.605,12
2.2.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	t	8,36	1.649,22	13.787,48
2.2.3 - AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	519,40	1.919,83	997.159,70
2.2.4 - AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	t	524,12	2.693,67	1.411.806,32
SUBTOTAL				3.926.358,63

PLANO DE TRABALHO
 (12.001.16.20.31.37.04)

Serviço	Unid	Qtd Prevista	Valor Unit Orçamento	Valor Total
2.3 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	-	-	-	-
2.3.1 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS A FRIO CM 30	t	445,20	243,12	108.237,02
2.3.2 - TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	8,36	243,12	2.032,48
2.3.3 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS A FRIO - RR-2C	t	519,40	243,12	126.276,53
2.3.4 - TRANSPORTE RC-1C-E	t	524,12	243,12	127.424,05
SUBTOTAL				363.970,09
2.4 - PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-
2.4.1 - USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	2.006,40	85,83	172.209,31
2.4.2 - AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	110,35	2.483,04	274.008,43
2.4.3 - TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	260.832,00	0,52	135.632,64
2.4.4 - TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	37.918,62	0,52	19.717,68
SUBTOTAL				601.568,06
3 - DRENAGEM	-	-	-	-
3.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT.	m3	50,59	6,59	333,39
3.2 - REATERRO E COMPACTAÇÃO P/ BUEIRO	m3	15,36	18,26	280,47
3.3 - MEIO-FIO DE CONCRETO MFC 05 AC/BC	m	2.500,00	22,62	56.550,00
3.4 - DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANG.-DAR 02 AC/BC	m	250,00	58,69	14.672,50
3.5 - ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	und	28,00	34,17	956,76
3.6 - DISSIPADOR DE ENERGIA DES 01 AC/PC	und	18,00	168,55	3.033,90
3.7 - BUEIROS	Und	1,00	94.840,57	94.840,57
3.8 - RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m3	654,50	14,44	9.450,98
3.9 - DISSIPADOR DE ENERGIA DED 01 AC/BC	und	70,00	192,24	13.456,80

PLANO DE TRABALHO
 (12.001.16.20.31.37.04)

Serviço	Unid	Qtd Prevista	Valor Unit Orçamento	Valor Total
3.10 - CORPO BSTC D=1,00M	m	29,00	548,77	15.914,33
3.11 - BOCA BSTC D=1,00M NORMAL	und	6,00	1.787,91	10.727,46
3.12 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 03	m	1.000,00	25,91	25.910,00
3.13 - ENTRADA D'ágUA EDA 02 AC/BC	und	50,00	41,56	2.078,00
3.14 - REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	m	25,00	46,77	1.169,25
3.15 - DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES	m3	85,89	79,09	6.793,04
3.16 - BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL AC/BC/PC	und	2,00	717,93	1.435,86
3.17 - CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC	m	3,00	254,31	762,93
3.18 - CORPO BDTC D=0,80 M AC/C/PC	m	4,00	984,11	3.936,44
3.19 - BOCA BDTC D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,00	1.995,25	3.990,50
3.20 - BOCA BTTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	und	2,00	3.197,71	6.395,42
3.21 - CORPO BTTC D=1,00M	m	14,00	1.603,18	22.444,52
SUBTOTAL				295.133,12
3.22 - DRENAGEM	-	-	-	-
3.22.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO MFC 05 AC/BC - TERC.	m	7.640,00	36,98	282.527,20
3.22.2 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 03 AC/BC	m	3.400,00	40,77	138.618,00
3.22.3 - SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SZC 01	m	440,00	54,83	24.125,20
3.22.4 - VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE C/ REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 AC/PC	m	280,00	114,98	32.194,40
3.22.5 - ENTRADA D'ágUA EDA 01 AC/BC	und	39,00	51,78	2.019,42
3.22.6 - ENTRADA D'ágUA EDA 02 AC/BC	und	119,00	61,52	7.320,88
3.22.7 - DESCIDA D'ágUA TIPO RAP. CANAL RETANG.- DAR 02	m	662,00	97,07	64.260,34
3.22.8 - DISSIPADOR DE ENERGIA DED 01 AC/BC	und	158,00	359,87	56.859,46
3.22.9 - DISSIPADOR DE ENERGIA DES 02 AC/PC	und	2,00	351,89	703,78
3.22.10 - DISSIPADOR DE ENERGIA DES 04 AC/PC	und	2,00	512,42	1.024,84

PLANO DE TRABALHO
 (12.001.16.20.31.37.04)

Serviço	Unid	Qtd Prevista	Valor Unit Orçamento	Valor Total
3.22.11 - DISSIPADOR DE ENERGIA DES 01 AC/PC	und	38,00	295,89	11.243,82
3.22.12 - CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC	m	44,00	868,57	38.217,08
3.22.13 - CORPO BDTC D=1,00 M AC/BC/PC	m	44,00	1.758,76	77.385,44
3.22.14 - BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	und	8,00	2.963,58	23.708,64
3.22.15 - BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	und	8,00	4.114,18	32.913,44
SUBTOTAL				793.121,94
4 - SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
4.1 - CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ	m3	92,00	324,50	29.854,00
4.2 - FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	m2	231,82	307,47	71.277,70
4.3 - PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	27.504,58	15,12	415.869,25
4.4 - FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	und	17.867,00	17,07	304.989,69
SUBTOTAL				821.990,64
5 - TRANSPORTE DE MATERIAL	-	-	-	-
5.1 - TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA	TKM	652.094,33	0,74	482.549,80
5.2 - TRANSP. LOCAL C/ CARROCERIA 15 T RODOV. Não PAV.	tkm	25.195,26	0,69	17.384,73
5.3 - TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	tkm	44.912,13	1,35	60.631,38
5.4 - TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV.	tkm	148.115,06	0,38	56.283,72
5.5 - TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M3 EM RODOV. Não PAV.	tkm	256.896,58	0,65	166.982,78
5.6 - TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	998.824,08	0,39	389.541,39
SUBTOTAL				1.173.373,80
6 - SERVIÇO TERCEIRIZADO	-	-	-	-
6.1 - DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN./IMPL.) - TERC.	m	582,00	337,43	196.384,26

PLANO DE TRABALHO
 (12.001.16.20.31.37.04)

Serviço	Unid	Qty Prevista	Valor Unit Orçamento	Valor Total
6.2 - ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLS (FORN/ IMPL)	m	174,60	373,17	65.155,48
6.3 - PLACA DA OBRA	m²	72,00	289,34	20.832,48
6.4 - TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	300.102,21	0,52	156.053,15
6.5 - PONTE	Und	1,31	750.000,00	981.000,00
6.6 - TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M3 EM RODOV. PAV.	tkm	77.445,73	0,87	67.377,79
6.7 - TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA 15 T RODOV. PAV.	tkm	7.998,25	0,90	7.198,43
6.8 - TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV.	tkm	53.348,27	0,48	25.607,17
SUBTOTAL				1.519.608,75
7 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	-	-	-	-
7.1 - LIMPEZA DE BUEIRO	m3	539,91	7,89	4.259,89
7.2 - BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO BC	m3	35,42	80,54	2.852,73
7.3 - MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO AC/BC	m3	119,54	86,71	10.365,31
7.4 - CONCRETO DE CIMENTO (CONFEÇÃO E LANÇAMENTO) AC/BC	m3	9,34	283,78	2.650,51
7.5 - FORMA COMUM DE MADEIRA	m2	14,02	57,40	804,75
7.6 - TAPA BURACO	m3	110,68	116,05	12.844,41
7.7 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	m3	44,28	133,98	5.932,63
7.8 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	m	83.056,00	0,26	21.594,56
7.9 - LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	m	1.946,10	0,50	973,05
7.10 - CAIAÇÃO	m2	29.069,60	1,14	33.139,34
7.11 - ROÇADA MANUAL	ha	16,46	658,22	10.834,30
7.12 - ROÇADA MECANIZADA	ha	164,64	219,19	36.087,44
7.13 - CAPINA MANUAL	m2	33.222,40	0,27	8.970,05
SUBTOTAL				151.308,98

PLANO DE TRABALHO
 (12.001.16.20.31.37.04)

Serviço	Unid	Qtd Prevista	Valor Unit Orçamento	Valor Total
7.14 - TRANSPORTE	-	-	-	-
7.14.1 - TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	26.156,58	0,35	9.154,80
7.14.2 - TRANSP. LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	tkm	9.246,50	0,93	8.599,25
7.14.3 - TRANSP. LOCAL C/ CARROCERIA 4T EM RODOV. PAV.	tkm	78,88	0,84	66,26
7.14.4 - TRANSP. LOCAL ÁGUA C/ CAM. TANQUE EM RODOV. PAV.	tkm	48,30	1,05	50,72
SUBTOTAL				17.871,02
7.15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	-	-	-	-
7.15.1 - AQUISIÇÃO DE CM 30	t	0,24	3.377,37	793,68
7.15.2 - AQUISIÇÃO DE RR-1C	t	1,20	1.649,22	1.970,82
7.15.3 - AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	23,90	2.189,22	52.322,36
SUBTOTAL				55.086,86
7.16 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	-	-	-	-
7.16.1 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS A FRIO CM 30	t	0,24	243,12	57,13
7.16.2 - TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	1,20	243,12	290,53
7.16.3 - TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (RM-1C)	T	23,90	243,12	5.810,57
SUBTOTAL				6.158,23
8 - PONTE	-	-	-	-
8.1 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC	m3	84,04	229,15	19.257,77
8.2 - FORMA COMUM DE MADEIRA	m2	549,40	57,40	31.535,56
8.3 - CONCR.ESTR.FCK=30MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANC.AC/BC	m3	144,03	324,50	46.737,74
8.4 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	kg	12.621,90	5,54	69.925,33

PLANO DE TRABALHO
 (12.001.16.20.31.37.04)

Serviço	Unid	Qtd Prevista	Valor Unit Orçamento	Valor Total
8.5 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 60	kg	106,60	6,04	643,86
8.6 - ESTACAS D=300 MM	M³	156,76	196,60	30.819,02
8.7 - TABULEIRO DE MADEIRA	M	32,50	1.859,21	60.424,33
SUBTOTAL				259.343,59
8.8 - ESTRUTURA METÁLICA	-	-	-	-
8.8.1 - DIAFRAGMA	UND	10,00	568,20	5.682,00
8.8.2 - LONGARINA DE AÇO ESTRUTURAL PERFIL I	UND	20,00	8.613,62	172.272,40
SUBTOTAL				177.954,40
8.9 - BUEIROS	-	-	-	-
8.9.1 - BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	und	8,00	2.487,46	19.899,68
8.9.2 - CORPO BDTC D=1,00 M AC/BC/PC	m	48,00	1.137,56	54.602,88
8.9.3 - BOCA BTTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	und	4,00	3.197,71	12.790,84
8.9.4 - CORPO BTTC D=1,00 M AC/BC/PC	m	28,00	1.603,18	44.889,04
8.10 - EXECUÇÃO DE DESVIO	Und	1,00	12.508,63	12.508,63
SUBTOTAL				144.691,07
TOTAL				20.036.722,77

OBSERVAÇÕES GERAIS

Esta replicação do Plano de Trabalho nº 12.001.16.19.31.37.03 é referente à 1ª Revisão de Projeto em Fase de Obra (1ª RPFO) sendo, portanto, o Plano de Trabalho nº 12.001.16.20.31.37.04. A planilha do reflexo financeiro que compara os serviços e quantitativos anteriores à RPFO com os mesmos depois da revisão encontra-se no Termo de Apostilamento da Revisão de Projeto, que explica todas as alterações propostas.

PLANO DE TRABALHO
(12.001.16.20.31.37.04)

7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à(ao) DNIT para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Teresina-PI, 06 de fevereiro de 2019



MARCELO FLORENTINO BORLINA – TEN CEL
Comandante do 2º BEC

8. APROVAÇÃO DO(A) CONCEDENTE

Aprovado:


TERESINA 06/02/2020
(Local e data)


Engº José Ribamar Bastos
Superintendente Regional
DNIT-PI

(outro Participe)

1º Gpt E - 2º BEC

Preços compatíveis com o SICRO/SINAPI
e o Acórdão 1399/2010



Windson Bezerra de Aguiar

Eng. de Fortificação e Construção
Registro Nacional: 20 [redacted] 77