DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CUSTOS MÉDIOS GERENCIAIS
Relatório de Consolidação de Custos Médios Gerenciais de Construção de Pontes e Viadutos
Região Norte - julho/2026

Mobilização e Desmobilização, Administração Local e Canteiro de Obras

Parcela	Descrição	Unidade	Porte	Pequeno			Médio		Grande	
			Solução-tipo	I	II	III	I	II	I	II
CM_1	Mobilização e desmobilização	R$		154.083,00	150.918,00	137.108,00	157.761,00	154.965,00	162.179,00	159.594,00
CM_2	Administração local									
$CM_{2,a}$	Parcelas fixa e vinculada	R$/mês		241.145,00	241.145,00	220.951,00	382.968,00	382.968,00	485.900,00	485.900,00

Parcela	Descrição	Unidade	Solução-tipo		
			I	II	III
$CM_{2,b}$	Parcela variável	R$/m²	35,00	35,00	62,00

Parcela	Descrição	Unidade	Padrão	Porte	Pequeno			Médio		Grande	
				Solução-tipo	I	II	III	I	II	I	II
CM_3	Canteiro de obras	R$	Provisório		1.287.496,00	1.305.777,00	1.084.953,00	2.040.517,00	2.126.924,00	2.721.980,00	2.314.238,00
			Permanente		1.492.908,00	1.530.505,00	1.247.665,00	2.434.527,00	2.554.446,00	3.260.715,00	2.779.319,00

Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura e Serviços Complementares

Parcela	Descrição	Unidade	Solução-tipo		
			I	II	III
CM_4	Infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura	R$/m²	4.766,00	8.044,00	8.148,00
CM_5	Serviços complementares	R$/m²	107,00	83,00	145,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no *Manual de Custos Médios Gerenciais*.

Custo Médio Gerencial - CMG

$$CM_2 = \left(CM_{2,a} \times D\right) + \left(CM_{2,b} \times A\right)$$

onde:

CM_2 representa o custo médio de Administração Local, em R$;
$CM_{2,a}$ representa o custo das Parcelas fixa e vinculada, em R$/mês;
D representa a duração prevista da obra, em meses;
$CM_{2,b}$ representa o custo da Parcela Variável, em R$/m²;
A representa a área do tabuleiro, em m².

$$CMG = CM_1 \times K + CM_2 + CM_3 + \left(CM_4 + CM_5\right) \times A \times \left[1 + k_{FIT} \times (FIT - 1)\right]$$

onde:

CMG representa o custo médio gerencial, em R$;
CM_1 representa o custo médio de Mobilização e Desmobilização, em R$;
K representa o fator relacionado à necessidade de remunerar a desmobilização;
CM_2 representa o custo médio de Administração Local, em R$;
CM_3 representa o custo médio de Canteiro de Obras, em R$;
CM_4 representa o custo médio de Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura, em R$/m²;
CM_5 representa o custo médio de Serviços Complementares, em R$/m²;
A representa a área do tabuleiro, em m².
k_{FIT} representa o fator de ajuste do FIT;
FIT representa o Fator de Interferência de Tráfego, em decimal.

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CUSTOS MÉDIOS GERENCIAIS
Relatório de Consolidação de Custos Médios Gerenciais de Construção de Pontes e Viadutos
Região Nordeste - julho/2026

Mobilização e Desmobilização, Administração Local e Canteiro de Obras

Parcela	Descrição	Unidade	Porte	Pequeno			Médio		Grande	
			Solução-tipo	I	II	III	I	II	I	II
CM_1	Mobilização e desmobilização	R$		121.947,00	119.296,00	108.329,00	124.866,00	122.510,00	128.376,00	126.188,00
CM_2	Administração local									
$CM_{2,a}$	Parcelas fixa e vinculada	R$/mês		251.924,00	251.924,00	231.585,00	396.857,00	396.857,00	505.069,00	505.069,00

Parcela	Descrição	Unidade	Solução-tipo		
			I	II	III
$CM_{2,b}$	Parcela variável	R$/m²	40,00	41,00	72,00

Parcela	Descrição	Unidade	Padrão	Porte	Pequeno			Médio		Grande	
				Solução-tipo	I	II	III	I	II	I	II
CM_3	Canteiro de obras	R$	Provisório		1.184.318,00	1.201.342,00	997.328,00	1.878.194,00	1.958.096,00	2.507.159,00	2.130.980,00
			Permanente		1.373.906,00	1.408.759,00	1.147.505,00	2.241.851,00	2.352.683,00	3.004.392,00	2.560.233,00

Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura e Serviços Complementares

Parcela	Descrição	Unidade	Solução-tipo		
			I	II	III
CM_4	Infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura	R$/m²	4.376,00	7.419,00	7.525,00
CM_5	Serviços complementares	R$/m²	93,00	71,00	127,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no *Manual de Custos Médios Gerenciais*.

Custo Médio Gerencial - CMG

$$CM_2 = \left(CM_{2,a} \times D\right) + \left(CM_{2,b} \times A\right)$$

onde:

CM_2 representa o custo médio de Administração Local, em R$;
$CM_{2,a}$ representa o custo das Parcelas fixa e vinculada, em R$/mês;
D representa a duração prevista da obra, em meses;
$CM_{2,b}$ representa o custo da Parcela Variável, em R$/m²;
A representa a área do tabuleiro, em m².

$$CMG = CM_1 \times K + CM_2 + CM_3 + \left(CM_4 + CM_5\right) \times A \times \left[1 + k_{FIT} \times (FIT - 1)\right]$$

onde:

CMG representa o custo médio gerencial, em R$;
CM_1 representa o custo médio de Mobilização e Desmobilização, em R$;
K representa o fator relacionado à necessidade de remunerar a desmobilização;
CM_2 representa o custo médio de Administração Local, em R$;
CM_3 representa o custo médio de Canteiro de Obras, em R$;
CM_4 representa o custo médio de Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura, em R$/m²;
CM_5 representa o custo médio de Serviços Complementares, em R$/m²;
A representa a área do tabuleiro, em m².
k_{FIT} representa o fator de ajuste do FIT;
FIT representa o Fator de Interferência de Tráfego, em decimal.

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CUSTOS MÉDIOS GERENCIAIS
Relatório de Consolidação de Custos Médios Gerenciais de Construção de Pontes e Viadutos
Região Centro-Oeste - julho/2026

Mobilização e Desmobilização, Administração Local e Canteiro de Obras

Parcela	Descrição	Unidade	Porte	Pequeno			Médio		Grande	
			Solução-tipo	I	II	III	I	II	I	II
CM_1	Mobilização e desmobilização	R$		133.390,00	130.424,00	118.407,00	136.558,00	133.914,00	140.369,00	137.910,00
CM_2	Administração local									
$CM_{2,a}$	Parcelas fixa e vinculada	R$/mês		249.811,00	249.811,00	229.466,00	394.992,00	394.992,00	500.898,00	500.898,00

Parcela	Descrição	Unidade	Solução-tipo		
			I	II	III
$CM_{2,b}$	Parcela variável	R$/m²	35,00	35,00	63,00

Parcela	Descrição	Unidade	Padrão	Porte	Pequeno			Médio		Grande	
				Solução-tipo	I	II	III	I	II	I	II
CM_3	Canteiro de obras	R$	Provisório		1.242.594,00	1.259.997,00	1.042.990,00	2.012.457,00	2.097.442,00	2.688.482,00	2.283.262,00
			Permanente		1.446.367,00	1.482.932,00	1.204.403,00	2.403.323,00	2.521.552,00	3.222.917,00	2.744.631,00

Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura e Serviços Complementares

Parcela	Descrição	Unidade	Solução-tipo		
			I	II	III
CM_4	Infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura	R$/m²	4.315,00	7.415,00	7.492,00
CM_5	Serviços complementares	R$/m²	94,00	72,00	129,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no *Manual de Custos Médios Gerenciais*.

Custo Médio Gerencial - CMG

$$CM_2 = \left(CM_{2,a} \times D\right) + \left(CM_{2,b} \times A\right)$$

onde:

CM_2 representa o custo médio de Administração Local, em R$;
$CM_{2,a}$ representa o custo das Parcelas fixa e vinculada, em R$/mês;
D representa a duração prevista da obra, em meses;
$CM_{2,b}$ representa o custo da Parcela Variável, em R$/m²;
A representa a área do tabuleiro, em m².

$$CMG = CM_1 \times K + CM_2 + CM_3 + \left(CM_4 + CM_5\right) \times A \times \left[1 + k_{FIT} \times (FIT - 1)\right]$$

onde:

CMG representa o custo médio gerencial, em R$;
CM_1 representa o custo médio de Mobilização e Desmobilização, em R$;
K representa o fator relacionado à necessidade de remunerar a desmobilização;
CM_2 representa o custo médio de Administração Local, em R$;
CM_3 representa o custo médio de Canteiro de Obras, em R$;
CM_4 representa o custo médio de Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura, em R$/m²;
CM_5 representa o custo médio de Serviços Complementares, em R$/m²;
A representa a área do tabuleiro, em m².
k_{FIT} representa o fator de ajuste do FIT;
FIT representa o Fator de Interferência de Tráfego, em decimal.

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CUSTOS MÉDIOS GERENCIAIS
Relatório de Consolidação de Custos Médios Gerenciais de Construção de Pontes e Viadutos
Região Sudeste - julho/2026

Mobilização e Desmobilização, Administração Local e Canteiro de Obras

Parcela	Descrição	Unidade	Porte	Pequeno			Médio		Grande	
			Solução-tipo	I	II	III	I	II	I	II
CM_1	Mobilização e desmobilização	R$		125.150,00	122.209,00	110.908,00	128.090,00	125.446,00	131.629,00	129.154,00
CM_2	Administração local									
$CM_{2,a}$	Parcelas fixa e vinculada	R$/mês		261.009,00	261.009,00	239.392,00	412.027,00	412.027,00	517.693,00	517.693,00

Parcela	Descrição	Unidade	Solução-tipo		
			I	II	III
$CM_{2,b}$	Parcela variável	R$/m²	40,00	40,00	72,00

Parcela	Descrição	Unidade	Padrão	Porte	Pequeno			Médio		Grande	
				Solução-tipo	I	II	III	I	II	I	II
CM_3	Canteiro de obras	R$	Provisório		1.249.951,00	1.267.370,00	1.047.708,00	2.039.934,00	2.125.976,00	2.726.384,00	2.314.661,00
			Permanente		1.456.866,00	1.493.743,00	1.211.611,00	2.436.827,00	2.556.627,00	3.269.061,00	2.783.146,00

Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura e Serviços Complementares

Parcela	Descrição	Unidade	Solução-tipo		
			I	II	III
CM_4	Infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura	R$/m²	4.235,00	7.363,00	7.438,00
CM_5	Serviços complementares	R$/m²	88,00	68,00	122,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no *Manual de Custos Médios Gerenciais*.

Custo Médio Gerencial - CMG

$$CM_2 = \left(CM_{2,a} \times D\right) + \left(CM_{2,b} \times A\right)$$

onde:

CM_2 representa o custo médio de Administração Local, em R$;
$CM_{2,a}$ representa o custo das Parcelas fixa e vinculada, em R$/mês;
D representa a duração prevista da obra, em meses;
$CM_{2,b}$ representa o custo da Parcela Variável, em R$/m²;
A representa a área do tabuleiro, em m².

$$CMG = CM_1 \times K + CM_2 + CM_3 + \left(CM_4 + CM_5\right) \times A \times \left[1 + k_{FIT} \times (FIT - 1)\right]$$

onde:

CMG representa o custo médio gerencial, em R$;
CM_1 representa o custo médio de Mobilização e Desmobilização, em R$;
K representa o fator relacionado à necessidade de remunerar a desmobilização;
CM_2 representa o custo médio de Administração Local, em R$;
CM_3 representa o custo médio de Canteiro de Obras, em R$;
CM_4 representa o custo médio de Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura, em R$/m²;
CM_5 representa o custo médio de Serviços Complementares, em R$/m²;
A representa a área do tabuleiro, em m².
k_{FIT} representa o fator de ajuste do FIT;
FIT representa o Fator de Interferência de Tráfego, em decimal.

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CUSTOS MÉDIOS GERENCIAIS
Relatório de Consolidação de Custos Médios Gerenciais de Construção de Pontes e Viadutos
Região Sul - julho/2026

Mobilização e Desmobilização, Administração Local e Canteiro de Obras

Parcela	Descrição	Unidade	Porte	Pequeno			Médio		Grande	
			Solução-tipo	I	II	III	I	II	I	II
CM_1	Mobilização e desmobilização	R$		138.395,00	135.251,00	122.793,00	141.656,00	138.843,00	145.582,00	142.956,00
CM_2	Administração local									
$CM_{2,a}$	Parcelas fixa e vinculada	R$/mês		255.725,00	255.725,00	235.091,00	407.504,00	407.504,00	515.539,00	515.539,00

Parcela	Descrição	Unidade	Solução-tipo		
			I	II	III
$CM_{2,b}$	Parcela variável	R$/m²	38,00	39,00	69,00

Parcela	Descrição	Unidade	Padrão	Porte	Pequeno			Médio		Grande	
				Solução-tipo	I	II	III	I	II	I	II
CM_3	Canteiro de obras	R$	Provisório		1.292.897,00	1.310.783,00	1.082.931,00	2.114.023,00	2.203.194,00	2.827.088,00	2.399.195,00
			Permanente		1.507.834,00	1.545.933,00	1.253.188,00	2.526.304,00	2.650.542,00	3.390.805,00	2.885.843,00

Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura e Serviços Complementares

Parcela	Descrição	Unidade	Solução-tipo		
			I	II	III
CM_4	Infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura	R$/m²	4.286,00	7.358,00	7.535,00
CM_5	Serviços complementares	R$/m²	87,00	66,00	120,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no *Manual de Custos Médios Gerenciais*.

Custo Médio Gerencial - CMG

$$CM_2 = \left(CM_{2,a} \times D\right) + \left(CM_{2,b} \times A\right)$$

onde:

CM_2 representa o custo médio de Administração Local, em R$;
$CM_{2,a}$ representa o custo das Parcelas fixa e vinculada, em R$/mês;
D representa a duração prevista da obra, em meses;
$CM_{2,b}$ representa o custo da Parcela Variável, em R$/m²;
A representa a área do tabuleiro, em m².

$$CMG = CM_1 \times K + CM_2 + CM_3 + \left(CM_4 + CM_5\right) \times A \times \left[1 + k_{FIT} \times (FIT - 1)\right]$$

onde:

CMG representa o custo médio gerencial, em R$;
CM_1 representa o custo médio de Mobilização e Desmobilização, em R$;
K representa o fator relacionado à necessidade de remunerar a desmobilização;
CM_2 representa o custo médio de Administração Local, em R$;
CM_3 representa o custo médio de Canteiro de Obras, em R$;
CM_4 representa o custo médio de Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura, em R$/m²;
CM_5 representa o custo médio de Serviços Complementares, em R$/m²;
A representa a área do tabuleiro, em m².
k_{FIT} representa o fator de ajuste do FIT;
FIT representa o Fator de Interferência de Tráfego, em decimal.