

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO								
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA								
CÓDIGO:		SERVIÇO:				PRODUÇÃO DA EQUIPE:	UNIDADE:	
0903845		Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico				223,63	m³	
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		UNIDADE	EQUIPAMENTOS					
			E9524					
			Motoniveladora - 93 kW					
a	Distância	m	200,00					
b	Espessura	m	0,05					
c	Fator de eificência		0,83					
d	Largura de operação	m	3,55					
e	Largura de superposição	m	0,20					
f	Largura útil	m	3,35					
g	Quantidade de passadas		2					
h	Tempo de ida	min	1,74					
i	Tempo de retorno	min	1,74					
j	Tempo fixo	min	0,25					
k	Tempo total de ciclo	min	3,73					
l	Velocidade de ida	m/min	115,00					
m	Velocidade de retorno	m/min	115,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
Produção horária estabelecida por meio do emprego do método teórico. Equipamento líder: E9524 - Motoniveladora - 93 kW			P=60.a.b.f.c/(g.k)					
PRODUÇÃO HORÁRIA			223,63					
NÚMERO DE UNIDADES			1,00					
UTILIZAÇÃO OPERATIVA			1,00					
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA			0,00					
PRODUÇÃO DA EQUIPE			223,63					