



MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ANEXO 03/2017

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

1. SUBSTITUIÇÃO DE TABELAS

1. SUBSTITUIÇÃO DE TABELAS

1.1. Descrição da ocorrência

Divergências na formação do custo da mão de obra considerados na Administração Local no que se refere aos serviços aquaviários de apoio em terra e apoio náutico. Nas Tabelas 18 e 19, respectivamente, cabem correções quanto as categorias profissionais alocadas e suas quantidades, conforme apresentado abaixo:

Na Tabela 18 - Apoio em terra para dragagem com draga de sucção e recalque:

Onde se lê: "1.1 Operacional - und - 2,0 e "1.2 Auxiliar administrativo - und - 1,0"
Leia-se: "1.1 Engenheiro - und 1,0" e "1.2 Auxiliar administrativo - und - 2,0"

Na Tabela 19 - Apoio náutico para dragagem com draga de sucção e recalque:

Onde se lê: "1.1 Auxiliar administrativo - und - 2,0"
Leia-se: "1.1 Operacional - und - 2,0"

A informação acima mencionada pode ser consultada no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 08 - Administração Local, páginas 44-45.

1.2. Ação Resultante

Correção do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 08 - Administração Local, adequando a formação dos custos da mão de obra, com divulgação no endereço eletrônico do SICRO sob forma do Anexo 03/2017.

2. CONTEÚDO REVISADO

3.1.4.3. Apoio em Terra para Dragagem com Draga de Sucção e Recalque

A Tabela 18 apresenta a equipe de apoio em terra dimensionada para a execução dos serviços de dragagem com a utilização de draga de sucção e recalque.

Tabela 18 - Apoio em terra para dragagem com draga de sucção e recalque

Item	Descrição dos Itens	Unidade	Quantidades
1.	Mão de Obra		
1.1.	Engenheiro	und	1,0
1.2.	Auxiliar administrativo	und	2,0
2.	Veículos		
2.1.	Veículo leve - 53 kW	und (h)	1,0 (44,0)
3.	Manutenção do Canteiro de Obras		
3.1.	Despesas diversas e manutenção	%	7,0

3.1.4.4. Apoio Náutico para Dragagem com Draga de Sucção e Recalque

A Tabela 19 apresenta a equipe de apoio náutico dimensionada para a execução dos serviços de dragagem com a utilização de draga de sucção e recalque.

Tabela 19 - Apoio náutico para dragagem com draga de sucção e recalque

Item	Descrição dos Itens	Unidade	Quantidades
1.	Mão de Obra		
1.1.	Operacional	und	2,0
2.	Veículos		
2.1.	Lancha de apoio - 40 HP	h	576,0
3.	Manutenção do Canteiro de Obras		
3.1.	Despesas diversas e manutenção	%	7,0

