

PROPOSTA

Ao
DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024
PROCESSO 59400.000981/2024-19

Prezados Senhores,

A empresa NORDESTE EMPREENDIMENTOS, CNPJ 11.888.179/0001-81 e Inscrição Municipal nº 30145 com sede na Rua Adelmo Lucas de Oliveira, 144, Centro, Rio Formoso – PE. CEP 55.570-000, através do seu representante legal, Sr. Julio Cassemiro Lins Neto, portador do RG nº 2.246.953 SSP/PE e CPF nº 290.202.204-20, vem por meio desta, apresentar proposta para **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) COM CAPA SELANTE**, EM VIAS URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe),

Responsável para assinar o contrato: Júlio Cassemiro Lins Neto
Cargo: Representante Legal
RG: 2.246.953 SSP-PE e CPF 290.202.204-20
Profissão: Empresário
Estado civil: Casado
Endereço residencial: Av. Boa Vista, 144, Centro, Rio Formoso-PE, CEP 55.570-000

Dados Bancários: Bradesco – Agência: 6253, Conta Corrente: 9194-4

Prazo de validade da proposta e prazo de execução dos serviços, conforme indicados no edital

Lote 06 - PAVIMENTAÇÃO EM TSD NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Valor total da proposta: R\$ 13.935.832,30 (treze milhões, novecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta centavos)

Rio Formoso, 16 de setembro de 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

I TEM	FONT E DE PESQUISA		TIP O	DESCRIÇÃO	U NID	QU ANT.	CUSTO UNIT.S/ BDI	PREÇO FINAL			COL UNA FGV- DNIT
	CÓDI GO	FONTE						B DI (%)	UNI T. C/ BDI	TOT AL C/BDI	
06.00				SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO ESTADO DE PERNAMBUCO						13.935.832,30	
06.01				SERVIÇOS PRELIMINARES						789.608,97	
06.01.01	TRAN SP-3	Composição	obS	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA	TONx KM	204.880,00	0,43	21,35%	0,52	106.109,40	RODO. 21 (MOB/DESMOB)
06.01.02	TRAN SP-4	Composição	obS	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TONx KM	61.464,00	0,53	21,35%	0,63	38.959,57	RODO. 21 (MOB/DESMOB)
06.01.03	CPU-03	Composição	obS	PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UNID	5,00	1.715,87	21,35%	2.082,20	10.411,00	RODO. 12 (INCC)
06.01.04	CPU-04	Composição	obS	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA (NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE), ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS	M2	161.000,00	0,33	21,35%	0,40	64.715,56	RODO. 04 (CONSULT)

06.01 .05	CPU- 05	Compos ição	obS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMEN TO TÉCNICO	UNID	100,00	2.464,79	21,3 5%	2.991 ,02	299.101,53	ROD O. 20 (ADM LOC)
				* Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário: 9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra..... O pagamento da Administração Local ficou estabelecido como critério de medição a performance/desempe nho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi transformado em 100 unidades			0		0	0	
06.01 .06	CPU- 06	Compos ição	obS	ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMEN TO E CUMPRIMENTO DA NORMA DNIT 147/2012 - ES)	M2	161.000, 00	0,44	21,3 5%	0,53	85.872,57	ROD O. 20 (ADM LOC)
06.01 .07	CPU- 19	Compos ição	obS	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA)	M3	125.580, 00	1,21	21,3 5%	1,47	184.439,35	RO DO. 01 (TERR)
06.02				TERRAPLANAGEM						1.834.966, 15	
06.02 .01	78472	Compos ição	obS	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA	M2	161.000, 00	0,26	21,3 5%	0,32	51.025,73	RO DO. 01 (TERR)

				DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE							
06.02.02	4011209	Serv SICRO	obS	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - (regularização do material solto da via para expurgo no bota-fora)	M2	161.000,00	0,87	21,35%	1,06	170.500,61	RO DO. 01 (TERR)
06.02.03	5914351	Serv SICRO	obS	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE - (carga do material regularizado/patrolado para bota-fora)	T	48.300,00	1,98	21,35%	2,40	115.741,29	RO DO. 01 (TERR)
06.02.04	5915320	Serv SICRO	obS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT bota-fora = 5km)	TKM	241.500,00	0,53	21,35%	0,63	153.077,19	RO DO. 01 (TERR)
06.02.05	5915321	Serv SICRO	obS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT bota-fora = 5km)	TKM	241.500,00	0,43	21,35%	0,51	123.208,47	RO DO. 01 (TERR)
06.02.06	4413942	Serv SICRO	obS	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	32.200,00	1,40	21,35%	1,69	54.510,41	RO DO. 01 (TERR)
06.02.07	4016096	Serv SICRO	obS	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - (jazida para aterro de concordância da estrada)	M3	40.250,00	1,04	21,35%	1,25	50.403,47	RO DO. 01 (TERR)
06.02.08	5502978	Serv SICRO	obS	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL - (aterro	M3	40.250,00	3,74	21,35%	4,54	182.634,78	RO DO. 01 (TERR)

				de concordância da estrada)							
06.02 .09	59153 20	Serv SICRO	obS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT jazida = 10km)	TKM	603.750,00	0,53	21,3 5%	0,63	382.692,98	RO DO. 01 (TERR)
06.02 .10	59153 21	Serv SICRO	obS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida = 15km)	TKM	905.625,00	0,43	21,3 5%	0,51	462.031,76	RO DO. 01 (TERR)
06.02 .11	59154 67	Serv SICRO	obS	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT poço = 5km)	TKM	60.375,00	1,22	21,3 5%	1,48	89.139,46	RO DO. 01 (TERR)
06.03				PAVIMENTAÇÃO						8.068.346,89	
				INFRAESTRUTURA							
06.03 .01	40112 27	Serv SICRO	obS	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	32.200,00	8,68	21,3 5%	10,53	339.009,97	RO DO. 01 (TERR)
06.03 .02	40112 56	Serv SICRO	obS	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M3	32.200,00	51,35	21,3 5%	62,31	2.006.431,27	RO DO. 01 (TERR)
06.03 .03	59153 20	Serv SICRO	obS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (DMT jazida = 10km)	TKM	483.000,00	0,53	21,3 5%	0,63	306.154,38	RO DO. 01 (TERR)

06.03 .04	59153 21	Serv SICRO	obS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT jazida = 15km)	TKM	724.500,00	0,43	21,3 5%	0,51	369.625,41	RO DO. 01 (TERR)
06.03 .05	59153 21	Serv SICRO	obS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT pedreira = 55km)	TKM	1.081.920,00	0,43	21,3 5%	0,51	551.973,95	RO DO. 01 (TERR)
				AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO = 15%)			0		0	0	
06.03 .06	CM-30	Compos ição	ob M	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO (CM-30) COM ICMS	T	193,20	4.036,45	15,2 8%	4.653,22	899.002,17	RO DO. 17 (ASF DIL)
06.03 .07	RR-2C	Compos ição	ob M	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) COM ICMS	T	681,03	2.447,46	15,2 8%	2.821,43	1.921.481,56	RODO. 19 (EMULSÕES)
06.03 .08	59146 22	Serv SICRO	obS	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	262.269,00	1,35	21,3 5%	1,63	427.768,61	RO DO. 03 (PAVIM)
				APLICAÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			0		0	0	
06.03 .09	40113 51	Serv SICRO	obS	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	161.000,00	0,29	21,3 5%	0,34	54.759,32	RO DO. 03 (PAVIM)
06.03 .10	40113 70	Serv SICRO	obS	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	M2	161.000,00	4,03	21,3 5%	4,89	786.542,96	RO DO. 03 (PAVIM)
06.03 .11	49156 36	Serv SICRO	obS	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	M2	161.000,00	0,77	21,3 5%	0,93	149.343,60	RO DO. 03 (PAVIM)
06.03 .12	59153 20	Serv SICRO	obS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (Agregados: areia, brita e pedrisco)	TKM	60.938,50	0,53	21,3 5%	0,63	38.626,48	RO DO. 01 (TERR)
06.03 .13	59153 21	Serv SICRO	obS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	TKM	426.569,50	0,43	21,3 5%	0,51	217.627,23	RO DO. 01

				BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (Agregados: areia, brita e pedrisco)							(TERR)
06.04				DRENAGEM						2.986.250,15	
06.04.01	2003373	Serv SICRO	obS	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	46.000,00	51,94	21,35%	63,02	2.899.043,74	RODO. 05 (DRENAGEM)
06.04.02	4815671	Serv SICRO	obS	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - (compactação dos passeios laterais)	M3	3.450,00	12,88	21,35%	15,62	53.897,04	RODO. 01 (TERR)
06.04.03	2003772	Serv SICRO	obS	TUBO DE CONCRETO PA1 PRODUZIDO NA OBRA PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	196,03	21,35%	237,88	12.845,68	RODO. 05 (DRENAGEM)
06.04.04	804101	Serv SICRO	obS	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	16,00	967,83	21,35%	1.174,47	18.791,44	RODO. 05 (DRENAGEM)
06.04.05	5501706	Serv SICRO	obS	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	129,60	5,14	21,35%	6,23	807,45	RODO. 01 (TERR)
06.04.06	CPU-15	Composição	obS	REATERRO MECANIZADO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA (COM PLACA VIBRATÓRIA)	M3	102,45	6,96	21,35%	8,44	864,79	RODO. 01 (TERR)
06.05				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						202.793,32	
06.05.01	5213440	Serv SICRO	obS	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA	UN	46,00	197,56	21,35%	239,73	11.027,60	RODO. 16 (SIN VERT)

				RETROREFLETIV A TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO							
06.05 .02	52138 63	Serv SICRO	obS	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃ O - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	46,00	337,64	21,3 5%	409,7 2	18.847,16	ROD O. 16 (SIN VERT)
06.05 .03	52134 00	Serv SICRO	obS	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	6.900,00	20,65	21,3 5%	25,06	172.918,55	ROD O. 06 (SIN HORIZ)
06.06				SERVIÇOS COMPLEMENTARES						53.866,81	
06.06 .01	CPU- 07	Compos ição	obS	LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO	UNID	115,00	155,06	21,3 5%	188,1 6	21.638,82	ROD O. 08 (CONSER V)
06.06 .02	CPU- 08	Compos ição	obS	PODA DE ÁRVORE	UNID	460,00	20,84	21,3 5%	25,28	11.631,02	ROD O. 08 (CONSER V)
06.06 .03	CPU- 09	Compos ição	obS	RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO	M	1.150,00	14,76	21,3 5%	17,91	20.596,97	ROD O. 08 (CONSER V)
TOTAL GERAL (R\$)										13.935.832 ,30	

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
SERVIÇO: ITEM 4 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM DIVERSOS ES - MÃO-DE-OBRA: 108,90%(HORA) 67,79%(MÊS)
DATA BASE: FEVEREIRO/2024 MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS
GERAIS

CPU-07 COMP LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM UNID 200,60 PARA TAMPÃO										
FONTE: EDITAL Nº 23-2023_PE_SRP - Pavimentação Asfáltica - CBUQ - 6ª SR										
Insumo	Tipo	Grupo	Descrição	1297,08	Quant.		Impr od.	C.Prod .	C. Impr.	S.Total(R\$)
COT-002	Cotação	CE	RETIRADA DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO . INC_05/2018	0,44834	1,00000			27,21		27,21
COT-003	Cotação	CE	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	0,54883	1,00000			127,85		127,85
				1696,12						
CPU-08 COMP PODA DE ÁRVORE							U 21,86 NID			
FONTE: EDITAL Nº 28-2023_PE_SRP - Pavimentação Asfáltica em TSD - 6ª SR										
Insumo	Tipo	Grupo	Descrição	1064,68	Quant.		Impr od.	C.Prod .	C. Impr.	S.Total(R\$)
88441	Serv SINAPI	SS	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,49472	0,73100			17,98		13,14
88316	Serv SINAPI	SS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4036,45	0,56600			15,41		8,72
				2447,46						
CPU-09 COMP RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO							M 14,60			
FONTE: EDITAL Nº 28-2023_PE_SRP - Pavimentação Asfáltica em TSD - 6ª SR										
Insumo	Tipo	Grupo	Descrição	21,8604	Quant.		Impr od.	C.Prod .	C. Impr.	S.Total(R\$)
88267	Serv SINAPI	SS	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,602	0,10000			20,35		2,03
9867	Insumo SINAPI	ISS	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	0,30147	1,00000			2,88		2,88
G0673	Insumo SEINFR A	ISF	ARCO DE SERRA, COM SISTEMA RÁPIDO PARA TROCA DE LÂMINA E REGULAGEM DE TENSÃO REFERÊNCIA: 12”	1,21361	0,10000			45,38		4,54
3859	Insumo SINAPI	ISS	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	6,59369	2,00000			1,04		2,07
88316	Serv SINAPI	SS	SERVENTE COM ENCARGOS	H	0,20000			15,41		3,08

			COMPLEMENTARES							
78472 COMP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE FONTE: SINAPI JUN-2013 - CÓDIGO 78472										M2 0,30
Insumo	Tipo	Grupo	Descrição	Und.	Quant.	Prod. ut.	Impr. od.	C.Prod .	C. Impr.	S.Total(R\$)
4509	Insumo SINAPI	ISS	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,00289			3,17		0,01
92145	Serv SINAPI	SS	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,00100			59,64		0,05
88253	Serv SINAPI	SS	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250			15,89		0,04
88288	Serv SINAPI	SS	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250			14,01		0,03
88316	Serv SINAPI	SS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750			15,41		0,11
90775	Serv SINAPI	SS	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200			33,70		0,06
CPU-19 COMP INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA) FONTE: SEINFRA-CE C2840										M3 1,21
Insumo	Tipo	Grupo	Descrição	Und.	Quant.	Prod. ut.	Impr. od.	C.Prod .	C. Impr.	S.Total(R\$)
C2840	Serv SEINFRA	SF	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,00000			1,21		1,21
CPU-15 COMP REATERRO MECANIZADO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA (COM PLACA VIBRATÓRIA) FONTE: SINAPI-CÓD 104736										M3 6,59
Insumo	Tipo	Grupo	Descrição	Und.	Quant.	Prod. ut.	Impr. od.	C.Prod .	C. Impr.	S.Total(R\$)
104736	Serv SINAPI	SS	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP),	M3	1,00000			6,59		6,59

			LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENCARGOS SOCIAIS

PERNAMBUCO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	Não incide	18,01%	Não incide
B2	Feriados	4,32%	Não incide	4,32%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	Não incide	1,98%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,90%	8,24%	10,90%	8,24%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,03%	17,92%	48,03%	17,92%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80%	3,63%	4,80%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,20%	2,91%	2,20%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,14%	2,83%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	11,05%	8,37%	11,05%	8,37%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,07%	3,01%	17,68%	6,59%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,47%	3,32%	18,10%	6,91%
TOTAL(A+B+C+D)		84,35%	46,41%	113,98%	70,00%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

CRONOGRAMA

1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
R\$ 1.161.319,35	R\$ 1.161.319,35	R\$ 1.161.319,35	R\$ 1.161.319,35	R\$ 1.161.319,35	R\$ 1.161.319,35	R\$ 1.161.319,35	R\$ 1.161.319,35	R\$ 1.161.319,35	R\$ 1.161.319,35	R\$ 1.161.319,35	R\$ 1.161.319,35