



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220568054/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JUNIO BENEVIDES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUNIO BENEVIDES DA SILVA**
Registro: **1819551580PE** RNP: **1819551580**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220807991** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 06/02/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C P M CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS-CEHAB** CPF/CNPJ: **03.206.056/0001-95**
Endereço do contratante: RUA ODORICO MENDES Nº: 700
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031080
Contrato: 021/2022 Celebrado em: 03/06/2022
Valor do contrato: R\$ 14.114.103,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ACESSO AO POVOADO DE TAMBOATÁ NO MUNICÍPIO DE Nº: S/N
BOM JARDIM
Complemento: ACESSO DA PE-088 AO POVOADO DE TAMBOATÁ Bairro: PE-088
Cidade: BOM JARDIM UF: PE CEP: 55730000
Data de início: 03/06/2022 Conclusão efetiva: 03/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS-CEHAB CPF/CNPJ: 03.206.056/0001-95

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 47723.08 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6726.65 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.7 - DE ESCARIFICAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 67206.32 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 512455.40 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 67206.32 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 40.40 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 62.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 30548.33 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 124.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 20365.55 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 3472.00 metro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO ACESSO BOM JARDIM DE TAMBOATÁ ESTADO DE PERNAMBUCO.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220568054/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220568054/2023**20/03/2023, 15:16****zy64W**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: zy64W





ATESTADO TOTAL DE ACERVO TÉCNICO

Pelo presente, A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB, Sociedade de Economia Mista Estadual, com sede a Rua Odorico Mendes, nº 700, Campo Grande Recife/PE, inscrito no CGC/MF sob o nº 03.206.056/0001-95, DECLARA QUE, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2022, cujo objeto é Execução de obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e sinalização no acesso Bom Jardim de Tamboatá no Estado de Pernambuco. A Empresa CPM Construtora LTDA inscrita no CNPJ/MF sobre nº 05.545.366/0001-60, com sede na Rua Rodo br 423, km 74, Centr, Jupi- PE, através do seu responsável técnico o Eng. Junio Benevides da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade nº 39297899- 4 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 365.653.518-30, inscrito no CREA RNP nº 1819551580, tendo como PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL, executou de forma total os serviços de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e sinalização no acesso Bom Jardim de Tamboatá no Estado de Pernambuco, conforme abaixo descritos.

ENDEREÇO: ESTRADA ACESSO AO POVOADO DE TAMBOATÁ NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, ACESSO DA PE-088 AO POVOADO DE TAMBOATÁ.

PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL: 03 de Junho de 2022 à 03 de Dezembro de 2022

OBRA : Execução de obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e sinalização no acesso Bom Jardim de Tamboatá no Estado de Pernambuco.

Item	Descrição		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DESPESAS INDIRETAS		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	VIGIA NOTURNO (regime 12x36h- 2 profissionais) - com encargos complementares	MES	12,00
1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
1.1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
1.1.4	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00
1.1.5	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00
1.1.6	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS		
1.2.1	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	16,00
1.2.2	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	48,00
1.2.3	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	16,00
1.3	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORT (PREÇO MÍNIMO); 6 DIÁRIAS DE UMA EQUIPE COM TOPOGRÁFICO, QUATRO AUXILIARES - TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO, ETC.		
1.3.1	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS DE CAMPO DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	12,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CANTEIRO DE OBRA: MONTAGEM E DESMONTAGEM		
2.1.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	24,00
2.1.2	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	40,00
2.1.3	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
2.1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	13,00
2.1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	13,00
2.1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS	MES	13,00
2.1.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018		
2.1.8	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	264,00
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	47.723,08
3.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	51.245,54
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	512.455,40
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6.726,65
4	DRENAGEM		
4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	48,00
4.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	36,00
4.3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDEDEIRA DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	8,00
4.4	BOCA PARA BUEIRO TRÍPLIO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDEDEIRA DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	12,00

Junio Benevides da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE 1819551580-4

CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
Rua Odorico Mendes, 7001 | Campo Grande | Recife/PE CEP 52.031-080
Pabx: (81) 3182.7500 | Fax: 3182.7519 | www.cehab.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 20/03/2023, às 15:55.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568054/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 2220568054/2023

20/03/2023, 15:55

Chave de Impressão: zy64W

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 2 folhas



4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	UN	124,00
4.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	3.388,00
4.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	200,00
4.8	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	150,00
4.9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	99,00
4.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.028,25
4.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	102.825,00
4.12	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.064,41
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	67.206,32
5.2	ESCARIFICAÇÃO, APLICAÇÃO DE POLÍMERO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRA	M2	67.206,32
5.3	MICORREVESTIMENTO COM 2,0 CM DE ESPESSURA (AGREGADO BRITA 0/PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO DE RC-1C-E)	M2	67.206,32
6	OBRAS COMPLEMENTARES		
6.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	36.658,00
6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO	M3	2.932,64
6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X	M	20.365,55
7	SINALIZAÇÃO		
7.1	VERTICAL		
7.1.1	Placa em aço - película I + IV - fornecimento e implantação	m²	40,40
7.1.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	62,00
7.2	HORIZONTAL		
7.2.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	30.548,33
7.2.2	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	2.567,00
7.3	SINALIZAÇÃO DE OBRAS		
7.3.1	Placa em aço - película I + IV - fornecimento e implantação	m²	4,00
7.3.2	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	8,00
7.3.3	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	m²	8,00
7.3.4	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	8,00
7.3.5	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	8,00
7.3.6	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção	un.dia	17,00
7.3.7	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un	100,00

RECIFE/PE, 02 de Março de 2023

Jose de Souza Barbosa
JOSÉ DE SOUZA BARBOSA
 GESTOR DE OBRAS E CONTRATOS SEDUH/CEHAB
 MATRÍCULA: 369.380-2 CREA:16.117 D/PE
 CPF: 179.748.604-72

Junio BENEVIDES DA SILVA
JUNIO BENEVIDES DA SILVA
 Responsável Técnico

Eng. Civil - CREA RNP 181955158-0 CPF: 365.653.518-30

Junio BENEVIDES DA SILVA
JUNIO BENEVIDES DA SILVA
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568054/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 2220568054/2023
 20/03/2023, 15:55
 Chave de Impressão: zy64W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 2 folhas

CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
 Rua Odorico Mendes, 7001 | Campo Grande | Recife/PE CEP 52.031-080
 Pabx: (81) 3182.7500 | Fax: 3182.7519 | www.cehab.pe.gov.br

