



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220582796/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JUNIO BENEVIDES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JUNIO BENEVIDES DA SILVA**
 Registro: **1819551580PE** RNP: **1819551580**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA ENGENHARIA RODOVIÁRIA**

Número da ART: **PE20230963720** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/05/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C P M CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO** CPF/CNPJ: **10.143.246/0001-76**
 Endereço do contratante: **PRAÇA Joaquim Nabuco** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: Centro**
 Cidade: **LAJEDO** UF: **PE** CEP: **55385000**
 Contrato: **001/2023** Celebrado em: **12/01/2023**
 Valor do contrato: **R\$ 5.808.884,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO** Nº: **S/N**
 Complemento: **RUA MAJOR CAPITUR, AV MANOEL HEMINIO DE ALMEIDA, Bairro: DIVERSOS**
AV PADRE MENDONÇA UF: **PE** CEP: **55385000**
 Cidade: **LAJEDO**
 Data de início: **24/04/2023** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO** CPF/CNPJ: **10.143.246/0001-76**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 6345.01 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 9708.54 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 501245.14 tonelada; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 857.15 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 28.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 380.18 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 5184.83 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 5184.83 metro;**

Observações

Contratação de Serviço de Engenharia para a execução de obras de Pavimentação e/ou adequação de vias componentes de itinerários de ônibus no município de Lajedo/PE, contrato de Repasse N.º 924579/2021/MDR/CAIXA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220582796/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220582796/2023

17/08/2023, 11:16

Z34d7

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 24/04/2023 a 10/08/2023.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) aterramento, cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z34d7





Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico
e Meio Ambiente

CNPJ: 10.143.246/0001 76

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **CPM CONSTRUTORA LTDA**, inscrito no CREA -PE n.º 0000053829-PE, com sede na Rod.BR-423 ,KM 74,S/N, Centro, Jupi-PE, CEP 55.395-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.545.366/0001-60, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, **JUNIO BENEVIDES DA SILVA**, inscrito no CREA RNP sob o n.º 1819551580, executou parcialmente os serviços de contratação de serviços de engenharia para a execução de obras de pavimentação e/ou adequação de vias componentes de itinerários de ônibus no do Município de Lajedo-PE, Conforme contrato de repasse n.º 924579/2021MDR/CAIXA. De acordo com as especificações e normas constantes no projeto básico e edital do **Contrato n.º 001/2023** Conforme planilha em anexo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAJEDO –PE, CNPJ n.º 10.143.246/0001-76, com endereço na Praça Joaquim Nabuco, n.º s/n, Centro, Lajedo –PE, CEP 55.385-000.

Local dos serviços: Rua Major Capitur, Av. Manoel Herminio de Almeida, e Av. Padre Mendonça. Lajedo–PE, CEP N.º 55.385-000.

Data de início dos serviços 24/04/2023.

Data Parcial 10/08/2023

Data de término da obra 22/08/2023.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
1.1.			TERRAPELANGEM		
1.4.1.	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	26.518,79
1.4.2.	SICRO	4016007	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M3	5.179,00
1.1.1.	SICRO	4011279	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL	M3	1.705,98



87 3773-4708
87 3773-4700
87 3773-4719



www.lajedo.pe.gov.br
prefeitura@lajedo.pe.gov.br



Praça Joaquim Nabuco s/n
Lajedo/PE. CEP: 55385.000



Facebook.com/prefeituralajedo
Instagram: @preflajedo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n.º 2220582796/2023, emitida em 17/08/2023



Certidão n.º 2220582796/2023
17/08/2023, 16:32

Chave de Impressão: Z34d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA DE
LAJEDO
NOSSO POVO, NOSSA FORÇA



Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico
e Meio Ambiente

CNPJ: 10.143.246/0001 76

1.4.4.	SICRO	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	1.591,23
1.4.5.	SICRO	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	3.463,02
1.4.6.	SICRO	4011256	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M3	2.948,31
1.1.2.	SICRO	5502110	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	6.421,32
1.4.8.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	413.575,10
1.1.3.	SICRO	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	87.670,04
1.1.4.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	5.536,83
1.5.			REVESTIMENTO		
1.5.1.	SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO.	M2	17.143,10
1.5.2.	ANP		AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30. FORNECIMENTO DO INSUMO COM ICMS. PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	KG	20.571,72
1.5.3.	Composição	6	TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS EM RODOVIA PAVIMENTADA. PORTARIA N.º 1977/2017.	T	20,58
1.5.4.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.143,10
1.5.5.	ANP		AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C. FORNECIMENTO DO INSUMO COM ICMS. PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	KG	7.714,39
1.5.6.	Composição	6	TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS EM RODOVIA PAVIMENTADA. PORTARIA N.º 1977/2017.	T	7,71
1.5.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	857,15
1.5.8.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23.228,90
1.2.			DRENAGEM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582796/2023, emitida em 17/08/2023



Certidão nº 2220582796/2023

17/08/2023, 16:32

Chave de Impressão: Z34d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 6 folhas

87 3773-4708
87 3773-4700
87 3773-4719



www.lajedo.pe.gov.br
prefeitura@lajedo.pe.gov.br



Praça Joaquim Nabuco s/n
Lajedo/PE. CEP: 55385.000



Facebook.com/prefeituradelajedo
Instagram: @preflajedo





PREFEITURA DE
LAJEDO
NOSSO POVO, NOSSA FORÇA



Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico
e Meio Ambiente

CNPJ: 10.143.246/0001 76

1.6.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA. AF_06/2016	M	5.095,99
1.6.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA. AF_06/2016	M	88,84
1.6.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	154,02
1.2.1.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	28,00
1.2.2.	SINAPI	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	152,54
1.2.3.	SINAPI	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	152,54
1.2.4.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	70,00
1.6.5.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	175,80
1.2.5.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	484,76
1.6.6.	SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	204,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582796/2023, emitida em 17/08/2023



Certidão nº 2220582796/2023
17/08/2023, 16:32
Chave de Impressão: Z34d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 6 folhas



87 3773-4708
87 3773-4700
87 3773-4719



www.lajedo.pe.gov.br
prefeitura@lajedo.pe.gov.br



Praça Joaquim Nabuco s/n
Lajedo/PE. CEP: 55385.000



Facebook.com/prefeituralajedo
Instagram: @preflajedo





PREFEITURA DE
LAJEDO
NOSSO POVO, NOSSA FORÇA



Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico
e Meio Ambiente

CNPJ: 10.143.246/0001 76

1.2.6.	SINAPI	94884	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	186,00
1.2.7.	SICRO 3	M0143	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.500 MM	M	186,00
1.2.8.	SINAPI	90747	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	389,00
1.2.9.	SINAPI	94876	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	596,00
1.6.7.	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	8,00
1.6.8.	SINAPI	102740	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00
1.2.10.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	139,00
1.2.11.	Próprio	46	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=0,40M, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO [REF.: 046 ORSE]	m	144,00
1.2.12.	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	139,47
1.2.13.	SINAPI	101275	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	M3	6.676,77
	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	81,60
1.7.			PASSEIO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582796/2023, emitida em 17/08/2023



Certidão nº 2220582796/2023

17/08/2023, 16:32

Chave de Impressão: Z34d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 6 folhas



87 3773-4708
87 3773-4700
87 3773-4719



www.lajedo.pe.gov.br
prefeitura@lajedo.pe.gov.br



Praça Joaquim Nabuco s/n
Lajedo/PE. CEP: 55385.000



Facebook.com/prefeituralajedo
Instagram: @preflajedo





PREFEITURA DE
LAJEDO
NOSSO POVO, NOSSA FORÇA



Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico
e Meio Ambiente

CNPJ: 10.143.246/0001 76

1.7.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.191,43
1.7.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1.990,30
1.7.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	6.345,01
1.7.4.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	
1.7.5.	Composição	4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. CONFORME ORSE 09418 02/2022.	M2	
1.8.			SINALIZAÇÃO		
1.8.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	
1.8.2.	Composição	5	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45X20CM, FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 95541 03/2022.	UN	
1.8.3.	SICRO	5213863	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	UND	
1.8.4.	SICRO	5213855	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	UND	
1.8.5.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D=0,60M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
1.8.6.	SICRO	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
1.3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.3.1.	COMP.	10	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COM 04 PÉTALAS E LÂMPADAS DE LED 120W, MONTADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO CIRCULAR, CHUMBADOR DE AÇO, RELÊ FOTOELÉTRICO E FIAÇÃO - H=9M	UN	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582796/2023, emitida em 17/08/2023



Certidão nº 2220582796/2023

17/08/2023, 16:32

Chave de Impressão: Z34d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 6 folhas



87 3773-4708
87 3773-4700
87 3773-4719



www.lajedo.pe.gov.br
prefeitura@lajedo.pe.gov.br



Praça Joaquim Nabuco s/n
Lajedo/PE. CEP: 55385.000



Facebook.com/prefeituradelajedo
Instagram: @preflajedo





CNPJ: 10.143.246/0001 76

1.3.2.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	
1.3.3.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	
1.3.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	
1.3.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	
1.3.6.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	
1.3.7.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	
1.3.8.	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	
1.3.9.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	
1.3.10.	SINAPI	41198	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	UN	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582796/2023, emitida em 17/08/2023





Lajedo - PE, 10 de agosto de 2023.

JOAO INOCENCIO
GUIDO FILHO:
08127346454

Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454
ND: CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO: 08127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU = 34173682000318, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, RFB e-CPF A1, (EM BRANCO), presencial
Data: 2023.08.16 21:22:04 -03'00'

JOÃO INOCENCIO GUIDO FILHO
Engenheiro Civil/ Fiscal da Obra
CPF 081.273.464-54
CREA 60.497 D/PE
RNP: 181530952- 0



Certidão nº 2220582796/2023

17/08/2023, 16:32

Chave de Impressão: Z34d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 6 folhas

