

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1813/2005

Emissão: 10/10/2005

CERTIFICO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 317 DE OUTUBRO DE 1986 PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA-CE CONSTAM AS ART'S ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL :

Profissional : PAULO FRANKLIN DE ARAGAO RODRIGUES
Nº Carteira : CE11900D
Visto CREA :
CREA de Origem : CE
Endereço : RUA JOSE BARCELOS, 184 PARQUE ARAXA FORTALEZA/CE CEP: 60450510
Título : Engenheiro Civil
Atribuições : ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEEA

ART Nº 0000440185

Data de Anotação : 30/10/2001
Empresa Contratada : P & V CONSTRUCOES LTDA
Nome do Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Nome do Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Endereço da Obra/Serviço : SEDE DO MUNICIPIO CEP: 65250000
Valor da Obra/Serviço : 146312,82
Cidade : ALCANTARA/MA
Tipo : Normal
Data da Baixa : 10/10/2005
Apresentou na Baixa : TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO DA OBRA DA PREFEITURA DE ALCANTARAS
Situação Atual : Obra ou serviço concluído.

Descrição da Obra ou Serviço
CONSTRUCAO DE UMA PONTE, 6440M2 EM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, 2.400M2 RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA.



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1813/2005



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO DA OBRA

Tendo em vista o que determina a clausura da Prestação de Contas e guarda de documentos celebrados com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**, declaramos aceitar a obra executada referente a Construção de 01 Ponte, 6440 m² construção de pavimentação em pedra tosca e 2400m² de recuperação de pavimentação em pedra tosca, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com a planilha orçamentaria, que segue em anexo. Conforme ARTs no. 440184 e 440185

Fortaleza, 25 de agosto de 2002.

João Luiz de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Rua Antonio Cunha, S/N - Fone: 611-2929 - Ramal 102



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO


Nº 1813/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS


CARTA CONVITE Nº. 002/2001
DATA DE ABERTURA: 19/07/2001 ÀS 14:00 HORAS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO LIGAÇÃO DO SÍTIO NORTE
AO SÍTIO BAIXA GRANDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	VB	1,00	R\$ 397,75	R\$ 397,75
1.2	Preparo do Terreno				
1.2.1	Roço Lateral 2,00 para cada lado	m2	8.000,00	R\$ 0,14	R\$ 1.120,00
1.2.2	Demolição de Pedra Tosca	m2	2.400,00	R\$ 1,17	R\$ 2.808,00
			Sub Total.....		R\$ 4.325,75
2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	Nivelamento do terreno (Plataforma) com desaterro e aterro ate 20 Cm, executado manualmente	m2	1.200,00	R\$ 1,63	R\$ 1.956,00
2.2	Remonte de Pedra Tosca sem Lastro c/ 15% Nova	m2	2.400,00	R\$ 3,72	R\$ 8.928,00
			Sub Total.....		R\$ 10.884,00
			Total geral.....		R\$ 15.209,75

Valor total da obra: Quinze mil duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos


Luis Carlos Bastos Pinheiro
Engº Civil CREA 4430-D/CE
CPF: 117.168.003-18

Alcântaras, 20 de dezembro de 2000.


Prefeitura Municipal de Alcântaras
Prefeito

**CREA-CE**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 1813/2005****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**

CARTA CONVITE No. 002/2001

DATA DE ABERTURA : 19/07/2001 AS 14:00 HORAS

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO PORÇÕES

LOCAL: LOCALIDADE DE SÍTIO ALEGRE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	VB	1,00	R\$ 1.003,00	R\$ 1.003,00
1.2	Limpeza do Terreno				
1.2.1	Corte de Capoeira Fina a Foice	m2	594,60	R\$ 0,15	R\$ 89,19
1.2.2	Raspagem e Limpeza do Terreno	m2	594,60	R\$ 0,51	R\$ 303,25
	Sub Total.....				R\$ 1.395,44
2.0	SERVIÇO GERAIS DO CANTEIRO				
2.1	Moto Bomba para rebaixamento de lençol (motor de 10 CV)		3,00	R\$ 441,00	R\$ 1.323,00
2.2	Escoramentos de valas (Fundações feitas do riacho)	m2	24,00	R\$ 15,00	R\$ 360,00
	Sub Total.....				R\$ 1.683,00
3.0	FUNDAÇÕES				
3.1	Escavação manual de valas em terra até 2m	m3	130,72	R\$ 6,00	R\$ 784,32
3.2	Alvenaria de embasamento c/ Pedra argamassada	m3	130,72	R\$ 80,00	R\$ 10.457,60
	Sub Total.....				R\$ 11.241,92
4.0	ELEVACÃO				
4.1	Alvenaria de embasamento c/ Pedra argamassada	m3	249,20	R\$ 88,00	R\$ 21.929,60
4.2	Lastro de concreto inclusive lançamento	m3	8,46	R\$ 109,00	R\$ 922,14
4.3	Aterro núcleo com areia compactada	m3	191,75	R\$ 8,10	R\$ 1.553,18
	Sub Total.....				R\$ 24.404,92
5.0	CONCRETO ARMADO GALERIA				
5.1	Tábuas de pinho p/ fundações/ utilização 5 vezes	m2	45,60	R\$ 10,01	R\$ 456,46
5.2	Arm. CA-60 fina diam. 3,4 a 6,0mm	Kg	14,00	R\$ 1,47	R\$ 20,58
6.0	Arm. CA-50 média diam. 6,3 a 10mm (1/4 a 3/8")	Kg	268,00	R\$ 1,50	R\$ 402,00
6.1	Arm CA-50 grossa diam. 12,5 a 25mm (1/2 a 1")	Kg	1.400,00	R\$ 1,44	R\$ 2.016,00
6.2	Concreto ctrl. A brita 1 e 2, FCK 15 mpa	m3	18,30	R\$ 97,25	R\$ 1.779,68
6.3	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m3	18,30	R\$ 19,01	R\$ 347,88
	Sub Total.....				R\$ 5.022,59
6.0	ACABAMENTOS				
6.1	CAPEAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO				
6.1.1	Piso cimentado E=1,5 Cm	m2	200,00	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
6.2	Balizas em trilhos Ferroviário				
6.2.1	Trilhos ferroviários	Kg	918,00	R\$ 1,53	R\$ 1.404,54
6.2.2	Concreto simples para fixação	m3	0,54	R\$ 109,21	R\$ 58,97
6.3	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA				
6.3.1	Escavação manual de valas em terra até 2m	m3	75,00	R\$ 6,45	R\$ 483,75
6.3.2	Pedra de mão-arrumada	m3	75,00	R\$ 8,90	R\$ 667,50
6.4	TRECHOS EM PEDRA TOSCA				
6.4.1	Nivelamento do terreno (Plataforma) com desaterro e aterro até 20 Cm, executado manualmente	m2	160,00	R\$ 1,40	R\$ 224,00
6.4.2	Escavação manual para fundação mureta lateral	m3	8,00	R\$ 6,25	R\$ 50,00
6.4.3	Alvenaria de embasamento c/ Pedra arg	m3	24,00	R\$ 80,00	R\$ 1.920,00
6.4.4	Lastro de areia 20 Cm	m2	160,00	R\$ 2,80	R\$ 448,00
6.4.5	Pavimentação em Pedra tosca sem lastro	m2	160,00	R\$ 5,90	R\$ 944,00
6.4.6	Rejuntamento de Pedra tosca c/ arg de cimento	m2	160,00	R\$ 6,31	R\$ 1.009,60
	Sub Total.....				R\$ 8.410,36
	Total geral.....				R\$ 52.158,23

Valor total da obra: Cinquenta e dois mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos

Luís Carlos Bastos Pinheiro
 Luís Carlos Bastos Pinheiro
 Engº Civil CREA 4430-D/Ce
 CPF: 117.188.093-18

Alcântaras, 20 de dezembro de 2000.

Luiz Carlos Bastos Pinheiro
 Prefeitura Municipal de Alcântaras



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1813/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS


CARTA CONVITE No. 002/2001

DATA DE ABERTURA : 19/07/2001 AS 14:00 HORAS

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS TOSCA DE TRECHOS DIVERSOS
DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	VB	R\$ 1,00	R\$ 327,84	R\$ 327,84
1.2	Preparo do Terreno				
1.2.1	Nivelamento do terreno (Plataforma) com desaterro e aterro ate 20 Cm, executado manualmente	m2	R\$ 6.440,00	R\$ 1,78	R\$ 11.463,20
			Sub Total.....		R\$ 11.791,04
2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	Lastro de Areia 20 Cm	m2	6.440,00	R\$ 3,02	R\$ 19.448,80
2.2	Meio Fio em conc moldado no local, 10 x 25 Cm	m	2.980,00	R\$ 3,15	R\$ 9.387,00
2.3	Pavimentação em Pedra Tosca sem Lastro	m2	6.440,00	R\$ 5,95	R\$ 38.318,00
			Sub Total.....		R\$ 67.153,80
			Total geral.....		R\$ 78.944,84

Valor total da obra (Setenta e oito mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos.


Luis Carlos Bastos Pinheiro
Engº Civil CREA 4430-D/Ce
CPF: 117.183.003-18

Alcântaras , 20 de dezembro de 2000.


Prefeitura Municipal de Alcântaras
Prefeito



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1813/2005

OBS.: CONSIDERAR DO ATESTADO ACIMA TRANSCRITO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

E O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR, EU, ERNANDES MOREIRA BARROS, DIGITALIZEI A PRESENTE CERTIDÃO,
QUE VAI DEVIDAMENTE ASSINADA E VISADA CONFORME PORTARIA 012/2005 - PRES. DE 02 DE FEVEREIRO DE
2005.

Fortaleza/CE, 10 de outubro de 2005

Conferida por:

Visto:


Eng.º Méc. Rogério Ferreira de Pontes
Divisão de Acervo Técnico
CREA-CE 10.557/D


FRANCISCO ALFREDO DE CASTRO NETO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO

