


AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPROMIMENTO	
				UNIT	TOTAL (cm)
Cob. Vest - Armadura negativa principal					
50A	1	6,3	14	267	3738
50A	2	6,3	1	461	461
50A	4	6,3	1	772	772
50A	5	8	1	772	772
50A	6	6,3	1	644	644
50A	7	8	1	644	644
50A	8	6,3	13	240	3120
Cob. Vest - Armadura negativa secundaria					
50A	1	6,3	1169	95	15106
50A	2	6,3	1	365	365
50A	3	8	1	175	175
Cob. Vest - Armadura positiva secundaria					
50A	1	6,3	1	421	421
50A	2	6,3	2	365	730
50A	3	10	1	732	732
50A	4	6,3	2	732	732
50A	5	8,3	2	694	1208

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	273	67
50A	8	16	6
50A	10	7	5
Peso Total	50A =		78 kg

Relação de blocos de enchimento			
Legenda	Quant	Dimensões	
		Larg (cm)	Compr (cm)
EPS Unidirecional H08/33/100			
A	111	33,0	100,0
B	4	28,2	100,0
C	2	27,7	100,0
D	2	20,0	100,0
E	1	28,2	99,5
F	7	33,0	56,0
G	1	28,2	56,0
H	7	33,0	51,0
I	2	29,1	51,0
J	1	29,1	49,0
K	8	33,0	37,9
L	8	33,0	37,9
M	1	20,0	37,9
N	7	33,0	31,0
O	1	07,7	31,0
P	7	33,0	25,3
Q	1	28,2	25,3
R	8	33,0	22,2
S	1	33,0	22,2

CONTROLE DE REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</p> </div> </div> </div>		

PROJETO PADRÃO - FNDE	
PROPRIETÁRIO: :	
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO - UF:	
PROPRIETÁRIO	
RESP. TÉCNICO	CREA
AUTOR DO PROJETO: Eng. Civil Alexandre Rodrigues de Lima CREA 22.152/D-DF	
DLFO	CREA
	RA

<div> <div>QUADRA COBERTA FECHADA 45m/s</div> <div>PROJETO DE ESTRUTURA</div> </div>			
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Eduacional	<div> <div>PLANTA DE LOCAÇÃO DAS VIGOTAS</div> <div>PLANTA DE ARMAÇÃO LAJES</div> <div>TABELAS E LISTAS FERROS E TRELIÇAS</div> </div>		<div>SCO</div>
FORMATO (841x594)	REVISÃO R00	ESCALA 1/50 DATA EMISSÃO JANEIRO/2021	PRANCHA 12/16