



PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
ESCALA 1:100

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS							
QUADRO GERAL DE PORTAS							
Nº DA ESS.	LARGURA	ALTURA	FECHORIL	QTD.	TPO	MATERIAL	OBS.
P-4	0,92	2,10	02	02	ABRIR	MADERA	NOVAS (PCB)
P-1	0,92	2,10	02	02	ABRIR	MADERA	NOVAS
P-2	0,82	1,92	02	02	ABRIR	MADERA	NOVAS

NOTA:

- OS NÍVEIS DO PISO ACABADO DOS SANITÁRIOS DEVERÃO FICAR IGUAIS AO PISO ACABADO DOS CORREDORES
- CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
- EXECUTAR INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE CONFORME DEFINIDO NO PROJETO CONTIDO NAS PRANCHAS DE ARQUITETURA OUT/2021.
- TODOS OS REVESTIMENTOS E FORROS DOS SANITÁRIOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS, CONFORME QUADRO DE ACABAMENTOS E PRANCHAS DE PAGINAÇÃO.
- LAVATÓRIOS ACESSÍVEIS: COM COLUNA SUSPensa E LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA INSTALADA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO
- TODAS AS TORNEIRAS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE SENDO ACIONADAS POR ALAVANCAS, SENSORES ELETRÔNICOS OU DISPOSITIVOS EQUIVALENTES
- TODAS AS BACIAS SANITÁRIAS DEVERÃO SER EM LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA ACIONAMENTO COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, (ALAVANCAS, SENSORES ELETRÔNICOS OU DISPOSITIVOS EQUIVALENTES) SEM ABERTURA FRONTAL, COM ALTURA ENTRE 0,43 M E 0,45 M DO PISO ACABADO, MEDIDAS A PARTIR DA BORDA SUPERIOR SEM O ASSENTO
- MICTÓRIOS EM LOUÇA BRANCA COM ACIONAMENTO COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (ALAVANCAS, SENSORES ELETRÔNICOS OU DISPOSITIVOS EQUIVALENTES) CHUVEIRO A SER INSTALADO A 2,00 M DO PISO ACABADO
- REGISTRO DE CHUVEIRO A SER INSTALADO A 1,10 M DO PISO ACABADO
- ESPELHOS DE CRISTAL COM ACABAMENTO BIZOTADO COM DIMENSÕES CONFORME PROJETO, INSTALADOS COLADOS AO REVESTIMENTO CERÂMICO
- PORTA-OBJETO DE GRANITO SEM CANTOS AGUDOS E SUPERFÍCIES CORTANTES OU ABRASIVAS, INSTALADO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
- CABIDE INSTALADO CONFORME PROJETO
- BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX HORIZONTAIS E VERTICAIS DEVERÃO SER MEDIDAS PELOS EIXOS DE FIXAÇÃO E SEREM INSTALADAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

Revisão:	Data:	Assunto:
----------	-------	----------

LEGENDA:

PERMANECER

DEMOLIÇÃO

AMPLIAÇÃO

BEBEDOURO

TORNEIRA PARA LIMPEZA

CONTEC serviços de engenharia - EIRELI - ME

MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME
CPF: 22.104.220/0001-71
CREA-SP: 1918996
CREA-MG: 82884
CAU-SP: 31245-2

Rua dos Paulistas, 103-A, Santo Antonio / Rua Dona Olíndia Huston, nº 157, Vila Formosa / São José do Rio Preto-SP - CEP 13720-000
Telefone (Phone office): +55 16 3611-8013
Site: www.conteservicos.com.br - e-mail: contato@conteservicos.com.br

PROJETO EXECUTIVO

Proprietário:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Órgão Solicitante:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Local:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Contratante:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Identificador/Carimbo:

Responsável Técnico:

MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME

Contratada:

MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME

Revisão:

VANESSA RODRIGUES LIMA

Arquivo:

FUNDACENTRO\EXECUTIVO\EXE 06-15

Escola:

INDICADA

Data:

OUT/2021

Folha:

EXE-06/15