PLANTA BAIXA - TÉRREO INFERIOR
ESCALA 1:100

NOTAS:

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

QUADRO GERAL DE PORTAS

CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	PEÇAS	ALA	TIPO	MATERIAL	OBS.
P1	0,80	2,10	1	1	MADEIRA	MADEIRA	EXISTENTE
P2	0,80	2,10	1	1	MADEIRA	MADEIRA	PROJETO
P3	0,90	2,10	1	1	MADEIRA	MADEIRA	PROJETO

NOTA:

- OS NÍVEIS DO PISO ACABADO DOS SANITÁRIOS DEVEM FICAR IGUAIS AO PISO ACABADO DOS CORREDORES
- CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
- EXECUTAR INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE CONFORME DEFINIDO NO PROJETO CONTIDO NAS PRANCHAS DE ARQUITETURA 01/11/2021.
- TODOS OS REVESTIMENTOS E FORROS DOS SANITÁRIOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS, CONFORME QUADRO DE ACABAMENTOS E PRANCHAS DE PINTURA.
- LAVATÓRIOS ACESSÍVEIS: COM COLUNA SUSPENSA E LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA INSTALADA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.
- TODAS AS TORNEIRAS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE SENDO ACIONADAS POR ALAVANCAS, SENSORES ELETRÔNICOS OU DISPOSITIVOS EQUIVALENTES
- TODAS AS BACIAS SANITÁRIAS DEVERÃO SER EM LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA ACIONAMENTO COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. (ALAVANCAS, SENSORES ELETRÔNICOS OU DISPOSITIVOS EQUIVALENTES) SEM ABERTURA FRONTAL, COM ALTURA ENTRE 0,43 M E 0,45 M DO PISO ACABADO, MEDIDAS A PARTIR DA BORDA SUPERIOR SEM O ASSENTO
- MICTÓRIOS EM LOUÇA BRANCA COM ACIONAMENTO COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (ALAVANCAS, SENSORES ELETRÔNICOS OU DISPOSITIVOS EQUIVALENTES) CHUVEIRO A SER INSTALADO A 2,00 M DO PISO ACABADO
- REGISTRO DE CHUVEIRO A SER INSTALADO A 1,10 M DO PISO ACABADO
- ESPELHOS DE CRISTAL COM ACABAMENTO BIZOTADO COM DIMENSÕES CONFORME PROJETO INSTALADOS COLADOS AO REVESTIMENTO CERÂMICO
- PORTA-OBJETO: DE GRANITO SEM CANTOS AGUDOS E SUPERFÍCIES CORTANTES OU ABRASIVAS, INSTALADO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
- CABIDE INSTALADO CONFORME PROJETO
- BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX HORIZONTAIS E VERTICAIS DEVERÃO SER MEDIDAS PELOS EIXOS DE FIXAÇÃO E SEREM INSTALADAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

Revisão: | Data: | Assunto:

LEGENDA:

- PERMANECER
- DEMOLIÇÃO
- AMPLIAÇÃO
- BEBEDOURO
- TORNEIRA PARA LIMPEZA

CONTEC serviços de engenharia - EIRELI -ME
MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME
Arquiteto e Urbanista
CAU/SP 1910595
CNPJ 17.409.261/0001-10
Rua dos Pacaitas, 333 A, Santo Antonio / Rua Dona Gisela Adelaide, nº 1157, Vila Formosa Z São José dos Bos Pardos/SP - SEP 13235-000
Telefone (Fixo) (19) 3141-8041
Site: www.contecconstrutora.com.br - E-mail: contec@contecconstrutora.com.br

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E ADEQUAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - T. INFERIOR - DEM/CONST.

Proprietário:	FUNDACENTRO - CENTRO TÉCNICO NACIONAL
Órgão Solicitante:	FUNDACENTRO - CENTRO TÉCNICO NACIONAL
Local:	RUA CAPOTE VALENTE, 710 - SÃO PAULO - SP
Contratante: FUNDACENTRO - CENTRO TÉCNICO NACIONAL (responsável/representante)	Identificador/Carimbo:
Responsavel Técnico: JOSUÉ DIAS DE FREITAS FILHO, ENGENHEIRO CIVIL/ CREA 1409263613-S	Contratada: MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME, CREA-SP 1910595
Revisão: VANESSA RODRIGUES LIMA, ARQUITETA / CAU A2583-3	
Arquivo: FUNDACENTRO\EXECUTIVO\EXE_02-15	Escala: INDICADA | Data: OUT/2021 | Folha: EXE-02/15

NBR 10068 - FORMATOS "A" - Designação A0: 841x1189mm