

**Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania**  
**Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**

**LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)**

<b>UNIDADE / ÓRGÃO</b>	HU UNIVASF		<b>TOTAL DE PAVTOS</b>	5
<b>CIDADE</b>	PETROLINA	<b>ESTADO</b>	PERNAMBUCO	
<b>RUA / AV</b>	AV JOSÉ DE SÁ MANIÇOBA	<b>Nº</b>	S/N	<b>ÁREA TOTAL</b> 15.662,55
<b>BAIRRO</b>	CENTRO	<b>ANO DE CONSTRUÇÃO</b>	2008	
<b>ATENDE PÚBLICO</b>	<b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b> <input type="checkbox"/>	<b>DATA HABITE-SE</b>	Não tem	
<b>SITUAÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>PRÓPRIO</b> <input type="checkbox"/> <b>LOCADO</b> <input type="checkbox"/> <b>CEDIDO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO</b>	<b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>DATA DO LAUDO</b> 15 de Janeiro de 2025
<b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU)</b>	Érika Laíse de Santana Ramalho, Arquiteta, CAU A135215-6		<b>Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO</b>	RRT16463729/22/01/2026

**Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade**

Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?

O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?

SIM	NÃO	Não se aplica
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Item da NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vários pontos não atendem, inclusive há pontos sem passeio.
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ajustes no acesso, níveis e calçada.

Item da NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	SIM	NÃO	Não se aplica	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a) É antiderrapante?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	possui trechos defeituosos

5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?		x		
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balçamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?		x		

			<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	
		<b>NECESSITA PROJETO ?</b>	x		A sinalização acessível é inexistente	

Item da NBR9050		1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.7.1	a)	Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?		x		
6.12.7.1	b)	Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?	x			existe uma, mas há outros pontos
6.12.7.3	c)	O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?		x		
6.14.1.2	d)	Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?		x		
6.12.7.3	e)	A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?		x		as rampas ultrapassam a inclinação
6.12.7.3	f)	A rampa possui largura mínima de 1,50 m?		x		rampas no passeio externo com 1 metro
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6)	g)	A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?		x		
6.3.2	h)	O piso da rampa é em material antiderrapante?	x			

			<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	
		<b>NECESSITA PROJETO ?</b>	x		tornar acessível e sinalizado	

Item da NBR9050		1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.4	a)	Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?		x		interrupção total do passeio
6.15	b)	O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?	x			
6.15 e 5.6.4.2	c)	Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?	x			

			<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	
		<b>NECESSITA PROJETO ?</b>	x		Correção do acesso	

Item da NBR9050		1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a)	Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?	x			há uma grande interna no acesso de funcionários
6.3.5, 6.3.6	b)	Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadrangular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?			x	

			<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	
		<b>NECESSITA PROJETO ?</b>		x		

Item da NBR9050		1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
-----------------	--	-------------------------	-----	-----	---------------	-------------

6.12.5	a)	Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?			X	
6.12.5	b)	No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?			X	
6.12.5	c)	Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?			X	

NECESSITA PROJETO ?
---------------------

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X	

Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	
6.3.2 e 6.14.1.2	a)	O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b)	Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?
6.14.1.2	c)	Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?
6.14.1.2	d)	Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e)	Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f)	Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?
6.14.1.2	h)	O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i)	Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?
6.14.1.1	j)	As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k)	Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
	X		estacionamento em paralelepípedo
X			
	X		
X			
	X		
X			existe a placa porém está fora de padrão
X			
X			
X			existe a placa porém está fora de padrão
X			

NECESSITA PROJETO ?
---------------------

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		Adequação do acesso e da sinalização

ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
---------------------	---------------	-------------

Item da NBR9050		<b>3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)</b>	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.2.2	a)	Todas as entradas da edificação são acessíveis?		x		
6.2.2	b)	Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?		x		
5.3.2	c)	No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?		x		
6.2	d)	A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	x			
6.2.8, Seção 5 e sub-itens	e)	Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?		x		
5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B	f)	Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		x		

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	<b>NECESSITA PROJETO ?</b>	x		projeto de acessibilidade

Item da NBR9050		<b>3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:</b>	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a)	É antiderrapante?		x		
6.3.2	b)	É regular, estável e não trepidante?	x			
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?		x		
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?		x		
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e)	Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?		x		

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	<b>NECESSITA PROJETO ?</b>	x		principalmente de sinalização

**Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania  
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**

**LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE  
(CONFORME NBR 9050:2020)**

**UNIDADE /  
ÓRGÃO**

HU UNIVASF

**3. ACESSO À EDIFICAÇÃO**

Item da NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a) Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	x			
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?	x			
6.6.2.1	c) A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?		x		as rampas existentes são para veículos
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d) Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?		x		
6.3.4.1	e) A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	x			
6.1.1.2	f) Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?			x	
6.3.7	g) Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?			x	
6.11.2.4	h) As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	x			a entrada externa de funcionários é de .78
6.11.2.13	i) Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?			x	
6.11.2.13	j) Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?			x	tem as molduras em alumínio, sendo suficientes
6.11.2.11	k) Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?			x	
6.11.2.11	l) Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?			X	
6.11.2.11	m) As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?			X	
6.2.5	n) Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?	x			
6.2.7	o) Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?			x	
Anexo B	p) Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	x			

	<b>NECESSITA PROJETO ?</b>
--	----------------------------

SIM	NÃO
x	

JUSTIFICATIVA
Necessita de acesso acessível para pedestres e sinalização

**Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania  
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**

**LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE  
(CONFORME NBR 9050:2020)**

**UNIDADE /  
ÓRGÃO**

HU UNIVASF

Item da NBR9050	3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1.1.2	a) Existe rampa no acesso?	X			
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?	X			
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	X			
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?		X		
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	X			
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?		X		
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?		X		
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?		X		
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?		X		
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?		X		
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?		X		
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X		
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?		X		
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X		
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?		X		
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X		
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?		X		

**Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania  
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**

**LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE  
(CONFORME NBR 9050:2020)**

UNIDADE / ÓRGÃO	HU UNIVASF						
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		x				
	<b>NECESSITA PROJETO ?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>			
		x		Necessita de acesso acessível a pedestres e sinalização			

**Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania  
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**

**LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE  
(CONFORME NBR 9050:2020)**

**UNIDADE /  
ÓRGÃO**

HU UNIVASF

Item da NBR9050	3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1	a) Existe escada no acesso?		X		
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?			X	
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?			X	
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?			X	
6.8.7	e) Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?			X	
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?			X	
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?			X	
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?			X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X	
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X	
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?			X	
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X	
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			X	
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?			X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8), NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?			X	
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?			X	

**Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania  
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**

**LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE  
(CONFORME NBR 9050:2020)**

<b>UNIDADE / ÓRGÃO</b>	<b>HU UNIVASF</b>				
6.8.2	r) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$ , b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$			X	
6.8.4	s) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?			X	
	<b>NECESSITA PROJETO ?</b>	SIM	NÃO	<b>JUSTIFICATIVA</b> necessita de acesso acessível a pedestres e sinalização	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO HU UNIVASF

Item da NBR9050	4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA							
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES				
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO						
6.1.1.1	a) Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	x				x				x				x				x							
6.3.2	b) O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?		x		Piso em Granitina: o piso precisa da aplicação de impermeabilizante antiderrapante.		x		Piso em Granitina: o piso precisa da aplicação de impermeabilizante antiderrapante.		x		Piso em Granitina: o piso precisa da aplicação de impermeabilizante antiderrapante.		x		Piso em Granitina: o piso precisa da aplicação de impermeabilizante antiderrapante.		x		Piso em Granitina: o piso precisa da aplicação de impermeabilizante antiderrapante.				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?		x				x				x				x				x						
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?		x				x				x				x				x						
4.3.3	e) No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?		x				x				x				x				x						
4.3.3	f) Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?		x				x				x				x				x						
6.1.2	g) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?		x				x				x				x				x						
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA				SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA				SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA				SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA			
NECESSITA PROJETO ?		x		PROJETO DE SINALIZAÇÃO PARA DEFINIR PISOS TÁTEIS				x		PROJETO DE SINALIZAÇÃO PARA DEFINIR PISOS TÁTEIS				x		PROJETO DE SINALIZAÇÃO PARA DEFINIR PISOS TÁTEIS				x		PROJETO DE SINALIZAÇÃO PARA DEFINIR PISOS TÁTEIS			

Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA							
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES				
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO						
6.3	a) Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	x				x				x				x				x				embora o elevador esteja desabilitado para o andar			
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA				SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA				SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA				SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA			
NECESSITA PROJETO ?		x		sinalização e corrimãos				x		sinalização e corrimãos				x		sinalização e corrimãos				x		sinalização e corrimãos			

UNIDADE /  
ÓRGÃO

HU UNIVASF

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA		TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:																				
6.1.1.2	a) Existe rampa interna?		X				X				X				X				X		
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?			X			X				X			X				X			
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?			X			X				X			X				X			
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?			X			X				X			X				X			
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?			X			X				X			X				X			
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?			X			X				X			X				X			
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?			X			X				X			X				X			
5.4.6	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?			X			X				X			X				X			
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X			X				X			X				X			
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X			X				X			X				X			
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?			X			X				X			X				X			
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X			X				X			X				X			
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X			X				X			X				X			
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?			X			X				X			X				X			
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X			X				X			X				X			
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?			X			X				X			X				X			
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?			X			X				X			X				X			
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?			X			X				X			X				X			
	NECESSITA PROJETO ?		X				X				X			X				X			

UNIDADE / ÓRGÃO	HU UNIVASF
-----------------	------------

Item da NBR9050	4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA	TÉRREO			MEZANINO			CLÍNICA MÉDICA			CIRURGIA MÉDICA			ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.1	a) Existe escada na edificação?	x															
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	x						possui fita antiderrapante	x					possui fita antiderrapante	x		
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	x							x						x		
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?	x							x						x		
6.8.7	e) Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	x							x						x		
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	x							x						x		
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?		x							x						x	
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		x							x						x	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	x							x						x		
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?		x					54 mm						54 mm			
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	x							x						x		
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?		x							x						x	
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	x								x						x	
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?										x						x
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?											x					
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?												x				
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?		x							x						x	
6.4.2	r) No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?		x							x						x	
5.5.1.3	s) Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?		x							x						x	
5.5.2.1 e NBR16820	t) O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?		x							x						x	
5.5.2.2	u) A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?		x							x						x	
5.4.3	v) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		x							x						x	
6.8.2	w) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	x						há inconstância entre os degraus						há inconstância entre os degraus			
6.8.4	x) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	x								x						x	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROJETO ?	x		sinalização, corrimãos, resgate e ajustes	x		sinalização, corrimãos, resgate e ajustes	x		sinalização, corrimãos, resgate e ajustes	x		sinalização, corrimãos, resgate e ajustes	x		sinalização, corrimãos, resgate e ajustes	

UNIDADE / ÓRGÃO	HU UNIVASF
-----------------	------------

Item da NBR 9050	4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA 4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313) :	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.1.1.2	a) Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	x				x				x				x				x			
6.3.1	b) O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?	x				x				x				x				x			
Anexo B (informativo)	c) O piso da cabine contrasta com o da circulação?	x				x				x				x				x			
Anexo B (informativo)	d) As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?	x				x				x				x				x			
NBR NM 313 (5.3.1)	e) Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	x				x				x				x				x			
NBR NM 313 (Tabela 1)	f) Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?	x				x				x				x				x			
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6)	g) Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?		x				x				x				x				x		
NBR NM 313 (5.3.2.3)	h) Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?		x				x				x				x				x		
NBR NM 313 (5.3.2.1)	i) Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?	x			laterais ou fundos - 1 por elevador	x			laterais ou fundos - 1 por elevador	x			laterais ou fundos - 1 por elevador	x			laterais ou fundos - 1 por elevador	x			laterais ou fundos - 1 por elevador
6.10.1	j) Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?		x				x				x				x				x		
NBR NM 313 (5.4.3)	k) Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimentará?	x				x				x				x				x			
NBR NM 313 (Tabela 2)	l) A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	x				x				x				x				x			
NBR NM 313 (Tabela 2)	m) A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	x				x				x				x				x			
5.4.5.1	n) As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1?	x				x				x				x				x			
NBR NM 313 (5.3.3.1)	o) O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm?		x		desnível 2 cm - elevador social		x		desnível 2 cm - elevador social		x		desnível 2 cm - elevador social		x		desnível 2 cm - elevador social		x		desnível 2 cm - elevador social
NBR NM 313 (5.3.3.2)	p) A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm?	x				x				x				x				x			
5.4.5.2	q) O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso?	x				x				x				x				x			
NBR NM 313 (5.4.4.3)	r) Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?	x				x				x				x				x			
	NECESSITA PROJETO ?		x		apenas ajuste no nivelamento		x		apenas ajuste no nivelamento		x		apenas ajuste no nivelamento		x		apenas ajuste no nivelamento		x		apenas ajuste no nivelamento

<b>UNIDADE / ÓRGÃO</b>	HU UNIVASF
------------------------	------------

		TÉRREO			MEZANINO			CLÍNICA MÉDICA			CIRURGIA MÉDICA			ORTOPÉDICA					
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES		
Item da NBR9050 ISO 9386		SIM	NÃO			SIM	NÃO				SIM	NÃO				SIM		NÃO	
<b>4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA</b>																			
<b>4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ISO 9386:</b>																			
NBR 9050 6.1.1.2	a) Existe plataforma elevatória na edificação?		x				x				x				x				
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b) Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?			X				X				X				X			
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c) A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?			X				X				X				X			
NBR9050 6.10.3.2	d) Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?			X				X				X				X			
NBR9050 6.10.3.1	e) Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?			X				X				X				X			
ISO 9386 seção 1 c)	f) Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?			X				X				X				X			
NBR9050 6.10.3.3	g) Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?			X				X				X				X			
NBR9050 6.2.5	h) Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?			X				X				X				X			
NBR9050 6.10.4.2	i) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?			X				X				X				X			
NBR9050 6.10.4.3	j) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?			X				X				X				X			
NBR9050 6.10.4.4	k) Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?			X				X				X				X			
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l) Para qualquer tipo de plataforma: a área de espera de embarque está demarcada?			X				X				X				X			
<b>NECESSITA PROJETO ?</b>		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			x			x			x			x			x			x	



UNIDADE / ÓRGÃO: HU UNIVASF

Item da NBR9050	6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art.22)	a) Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?		x			x			x			x			x			x			x
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22)	b) Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?			x		x				x			x			x			x		
7.3.1	c) O sanitário está localizado em rota acessível?	x			x				x				x					x			
7.3.1	d) Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?			x			x				x				x					x	
5.6.4.1	e) Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		x			x				x				x					x		
6.3.4.1	f) A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?				x				x				x					x			
6.3.2	g) O piso é antiderrapante?	x			x				x				x					x			
7.5 e Figura 100	h) As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050?	x			x				x				x					x			
7.5 e Figura 101	i) Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050?					x				x				x					x		
6.11.2.4	jj) A porta possui um vão livre de 0,80 m?		x			x				x				x					x		
7.5 (f)	k) O sentido de abertura da porta é para fora?	x			x				x				x					x			
6.11.2 e 7.5 (f)	l) No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?				x						x								x		
4.6.6.1	m) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	x			x				x				x					x			
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	n) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado?		x			x				x				x					x		
5.4.1	o) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		x			x				x				x					x		
5.4.1	p) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		x			x				x				x					x		

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?		x		projeto de acessibilidade, sinalização e elétrica	x		Projeto de acessibilidade, sinalização e elétrica	x		Projeto de acessibilidade, sinalização e elétrica	x		Projeto de acessibilidade, sinalização e elétrica	x		Projeto de acessibilidade, sinalização e elétrica

Item da NBR9050	6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.5	a) Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	x				x				x				x				x			
7.5 (o)	b) Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?			x			x				x				x				x		
7.7.2.1	c) Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?		x			x				x				x					x		
7.7.2.1	d) A bacia NÃO possui abertura frontal?	x				x				x				x					x		
7.7.2.1	e) Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sólculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?			x			x				x				x					x	
7.7.2.2	f) Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	x				x				x				x					x		
7.7.2.3.1	g) A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia?	x				x				x				x					x		
7.7.2.3.1	h) Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?	x				x				x				x					x		
7.7.2.3.3	i) O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?	x					x														
7.7.2.3.1	jj) A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	x					x														
7.6.3	k) As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	x					x				x				x					x	
7.6.3	l) As barras de apoio distam 40 mm da parede?	x					x				x				x					x	
7.7.3.1	m) O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?				x						x				x					x	
7.7.2.3.3	n) No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?						x								x					x	
7.7.3.2	o) O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?		x				x				x				x					x	

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?		x		correção das bacias e barras	x		correção das bacias e barras	x		correção das bacias e barras	x		correção das bacias e barras	x		correção das bacias e barras

Item da NBR9050	6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.5 (e)	a) Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	x				x				x				x				x			

7.8 e Figura 113	b)	O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	x					x					x				x		
7.8.1	c)	O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	x					x					x				x		
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	x					x					x				x		
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	x			exceção: banheiros recepção de visitas		*					x				x		
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	x			exceção: banheiros recepção de visitas		*					x		apenas se contar com a L do chuveiro		x		apenas se contar com a L do chuveiro
7.5 e Figura 99	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050?	x										x				x		
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?						*									x		
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	x										x				x		

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			x		x		correção de alturas e inserção de barras	x		correção de alturas e inserção de barras	x		correção de alturas e inserção de barras	x		correção de alturas e inserção de barras

Item da NBR9050	6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	x				x				x				x		
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?			x		*				*				x		
7.10.4.2	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?					*				*				x		
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?			x		*				*				x		

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA

Item da NBR9050	6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			x						x						x	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			x		*				x						x	
7.11.2	c)	A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?			x						x						x	
7.11.2	d)	A papeleira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário?			x		*				x						x	
7.11.2	e)	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?			*		estão a 1 m, poréma atrás da bacia, algumas baixas	x			*		estão a 1 m, poréma atrás da bacia	x			x	estão a 1 m, poréma atrás da bacia
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			x		*				x						x	
7.5 e 4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020?					x										x	

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		apenas correção das papeleiras e altura dos acessórios			ajuste das posições e alturas	x		ajustes das posições e alturas	x		ajustes das posições e alturas	x		ajustes das posições e alturas

UNIDADE / ÓRGÃO	HU UNIVASF
-----------------	------------

Item da NBR9050	6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)	TÉRREO			MEZANINO			CLÍNICA MÉDICA			CIRURGIA MÉDICA			ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.1	a) Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?			x			x			x			x			x	
7.10.1	b) Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?		x				x			x			x			x	
7.10.2	c) Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?		x				x			x			x			x	
6.3.4.1	d) A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	x					x			x			x			x	
6.3.2	e) O piso é antiderrapante?	x					x			x			x			x	
6.11.2.4	f) A porta possui um vão livre de 0,80 m?	x					x			x			x			x	
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?		x				x			x			x			x	
4.6.6.1	h) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	x					x			x			x			x	
5.4.1	i) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		x				x			x			x			x	
5.4.1	j) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?		x				x			x			x			x	

NECESSITA PROJETO ?	TÉRREO			MEZANINO			CLÍNICA MÉDICA			CIRURGIA MÉDICA			ORTOPÉDICA		
	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x		Projeto de acessibilidade		x			x			x			x	

Item da NBR9050	6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	TÉRREO			MEZANINO			CLÍNICA MÉDICA			CIRURGIA MÉDICA			ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.5	a) Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?		x				x			x			x			x	
7.10.3	b) No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?		x				x			x			x			x	
7.10.3	c) Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?		x				x			x			x			x	
7.8.1	d) O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	x					x			x			x			x	
7.8.2	e) As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	x					x			x			x			x	
7.8.1	f) Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		x				x			x			x			x	
7.8.1	g) Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		x				x			x			x			x	

NECESSITA PROJETO ?	TÉRREO			MEZANINO			CLÍNICA MÉDICA			CIRURGIA MÉDICA			ORTOPÉDICA		
	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x		Projeto de acessibilidade		x			x	não há sanitário coletivo		x	não há sanitário coletivo		x	não há sanitário coletivo

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania  
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.4	a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?		x					x				x				x	
7.10.4.1	b) Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	x						x				x				x	
7.10.4.3	c) Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?			x				x				x				x	
7.10.4.2	d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.							x				x				x	
7.10.4.3	e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		x					x				x				x	
NECESSITA PROJETO ?		x			Projeto de acessibilidade			x				x				x	

Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			x				x				x				x	
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			x				x				x				x	
7.11	c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		x					x				x				x	
7.11.3	d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		x					x				x				x	
7.11.4	e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	x						x				x				x	
NECESSITA PROJETO ?			x					x				x				x	

Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.12.1.2	a) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?		x		alguns com .85x1,10			x				x				x	
7.12.4	b) O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?		x		pequeno desnível inferior a 10mm			x				x				x	
7.12.4	c) A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?			x				x				x				x	
7.12.1.1	d) Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?		x		existem portas de 80 e 60			x				x				x	
7.12.1.1	e) A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?	x						x				x				x	
7.12.1.1 e Figura 127	f) Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?		x					x				x				x	
7.12.3 e Figura 127	g) No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?		x					x				x				x	
7.12.2 e 7.12.3	h) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?							x				x				x	
NECESSITA PROJETO ?		x			Projeto de acessibilidade			x				x				x	

UNIDADE / ÓRGÃO	HU UNIVASF
-----------------	------------

Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
	7.1 BEBEDOUROS																				
8.5.1.1	a) No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	x						x	bebedouro suspenso a H= 1,17 m			x						x			
8.5.1.2	b) Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?		x					x				x						x			
8.5.1.3	c) O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?			x				x				x						x			
8.5.1.3	d) Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?		x					x				x						x			
8.5.2	e) Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			x				x				x						x			
8.5.2	f) Os outros modelos (garrafão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?		x				x		bebedouro suspenso a H= 1,17 m	x			torneira a 80 centímetros do piso acabado	x				x			
8.5.2	g) Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?		x			x			a aproximação sim, o alcance não	x				x				x			
	NECESSITA PROJETO ?	x			troca do mobiliario	x			ajuste de altura	x			trocar torneiras por acionamentos acessíveis	x				trocar torneiras por acionamentos acessíveis	x		

<b>UNIDADE / ÓRGÃO</b>	HU UNIVASF
------------------------	------------

Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO (Em recepções e áreas de atendimento) 7.2 BALCÃO DE ATENDIMENTO / INFORMAÇÕES / RECEPÇÕES	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
	7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO																				
	a) Existe balcão de atendimento?	x						x				x						x			
9.2.1.1	b) Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	x						X				X						X			
9.2.1.4	c) Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?		x					X				X						X			
9.2.1.5	d) Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?		x					X				X						X			
5.3.2.2	e) O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?		x					X				X						X			
5.3.4	f) O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?		x					X				X						X			
9.2.1.3	g) No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	x						X				X						X			

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		ajustar acessibilidade nos balcões												

Item da NBR9050	7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
	7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES																				
	a) Existe balcão de informações?		x					x				x						x			
9.2.3.1	b) Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?			X				X				X						X			
9.2.3.4	c) Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso?			X				X				X						X			
9.2.3.5	d) Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permita rotação de 180°?			X				X				X						X			
5.3.2.2	e) O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?			X				X				X						X			
5.3.4	f) O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?			X				X				X						X			
9.2.3.2	g) No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?			X				X				X						X			

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			x			x			x			x			x	

Item da NBR9050	7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
	7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO																				
	a) Existe totem de autoatendimento?			X				X				X						X			
9.4.3.2	b) Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?			X				X				X						X			
9.4.3.4	c) Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?			X				X				X						X			
9.4.3.5	d) Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?			X				X				X						X			
9.4.3.8	e) O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?			X				X				X						X			
5.1.3	f) No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?			X				X				X						X			

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			x			x			x			x			x	

UNIDADE / ÓRGÃO HU UNIVASF

Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO	TÉRREO			MEZANINO			CLÍNICA MÉDICA			CIRURGIA MÉDICA			ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
	7.4 TELEFONES PÚBLICOS																
	a) Existe telefone público?		x			x			x		x			x			
8.1	b) Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?			X			X			X			X				
8.1	c) O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?			X			X			X			X				
8.3.2	d) Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?			X			X			X			X				
8.3.2	e) O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização?			X			X			X			X				
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	

UNIDADE / ÓRGÃO HU UNIVASF

Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO	TÉRREO			MEZANINO			CLÍNICA MÉDICA			CIRURGIA MÉDICA			ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
8.9.3 e 6.1	a) Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?		x		existe o espaço, mas não a sinalização			x				x				x	
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04	b) Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020?		x					x				x				x	
10.19.3	c) Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)?		x					x				x				x	
10.19.3	d) Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?		x					x				x				x	
4.7.1	d) O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?			x				x				x				x	
6.1	e) No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?		x					x				x				x	
NECESSITA PROJETO ?		x			ajustes de espaços e sinalização			x				x				x	

UNIDADE / ÓRGÃO HU UNIVASF

Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO	TÉRREO			MEZANINO			CLÍNICA MÉDICA			CIRURGIA MÉDICA			ORTOPÉDICA		
		ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		NÃO SE APLICA	SIM		NÃO	NÃO SE APLICA		SIM	NÃO		NÃO SE APLICA	SIM	
4.3	a) A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?		x			x			x			x			x	
9.3.1.3	b) As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?		x	algumas mesas tem .73		x	algumas mesas tem .73		x	a quantidade de pacientes e leitos impossibilita o espaçamento necessário		x	a quantidade de pacientes e leitos impossibilita o espaçamento necessário		x	a quantidade de pacientes e leitos impossibilita o espaçamento necessário
9.3.1.4	c) As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		x	algumas mesas tem .71 de altura livre		x			x			x			x	
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		adaptação dos mobiliários e layout dos móveis	x		ajuste de pelo menos 1 mesa		x	não há espaço para remanejamento dos leitos		x	não há espaço para remanejamento dos leitos		x	não há espaço para remanejamento dos leitos



UNIDADE /  
ÓRGÃO HU UNIVASF

Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
	a) Existe Biblioteca?		x																		
10.16	b) Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?			X				X				X								X	
4.3	c) Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?			X				X				X								X	
10.16.2	d) Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?			X				X				X								X	
10.16.6	e) Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?			X				X				X								X	
10.16.3	f) A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?			X				X				X								X	
10.16.3	g) Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?			X				X				X								X	
10.16.4	h) A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?			X				X				X								X	
	NECESSITA PROJETO ?		x				x				x				x					x	

UNIDADE / ÓRGÃO	HU UNIVASF
-----------------	------------

Item da NBR9050	10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
	a) Existe auditório?	x					x				x				x					x	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b) A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?		x				X				X				X					X	
10.3.4	c) Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?		x				X				X				X					X	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d) A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?		x		há espaço para atender, mas não há marcação		X				X				X					X	
10.3.4.2	e) O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?		x				X				X				X					X	
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f) Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	x			dimensões menores = 60x45 cm		X				X				X					X	
10.3.4.4	g) O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	x					X				X				X					X	
10.3.1	h) Os locais destinados a cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?			x			X				X				X					X	
10.3.5	i) Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?		x				X				X				X					X	
10.3.1	j) Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?		x				X				X				X					X	
10.3.1	k) Esses locais estão indicados por sinalização?		x				X				X				X					X	
10.3.2	l) Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?			x			X				X				X					X	
10.3.1	m) Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?			x			X				X				X					X	
5.5.1.2	n) Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?		x				X				X				X					X	
10.4.3 e 10.4.4	o) O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?			x	não tem palco - nivelado		X				X				X					X	
10.4.3	p) A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?			x			X				X				X					X	
10.4.3	q) A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)			x			X				X				X					X	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r) O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?			x			X				X				X					X	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s) Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?			x			X				X				X					X	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t) Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?		x				X				X				X					X	
	NECESSITA PROJETO ?		x		acessibilidade - ajustes		X				X				X					X	

UNIDADE / ÓRGÃO	HU UNIVASF
-----------------	------------

Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
9.3.3.1	a) Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	x					x				x				x					x	
9.3.3.2	b) Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?		x				x				x				x					x	
9.3.3.3	c) As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	x					x				x				x					x	
9.3.3.3	d) É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	x					x				x				x					x	
10.8.1	e) Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?		x				x				x				x					x	
4.3	f) É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	x					x				x				x					x	
9.3.2.3	g) As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?		x				x				x				x					x	
9.3.2.4	h) As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	x					x				x				x					x	
9.2.2.1	i) Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?		x				x				x				x					x	
9.2.2.2	j) A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?		x		1 m		x				x				x					x	
9.2.2.2	k) O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)		x				x				x				x					x	
10.9.7	l) Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?		x				x				x				x					x	
10.9.7	m) As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?		x				x				x				x					x	
NECESSITA PROJETO ?		x			acessibilidade		x				x				x					x	

UNIDADE / ÓRGÃO HU UNIVASF

Item da NBR9050		TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.1.2	a) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?		x							x								x			
6.11.2.13	b) Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	x									x										
9.2.1.3	c) No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?		x								x										

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		iluminação		x	iluminação	x		iluminação	x		iluminação			iluminação

Item da NBR9050		TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
5.5.1.1	a) Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?	x								x								x			
5.5.1.2	b) As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?		x								x								x		
5.5.1.3	c) Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?		x								x								x		
5.5.2.1	d) O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?		x								x								x		
5.5.2.2	e) Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?		x								x								x		

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		realização da sinalização	x		realização da sinalização	x		realização da sinalização	x		realização da sinalização	x		realização da sinalização

Item da NBR9050		TÉRREO				MEZANINO				CLÍNICA MÉDICA				CIRURGIA MÉDICA				ORTOPÉDICA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
5.2.8.1.2	a) Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?		x								x								x		
5.2.8.1.4	b) A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?		x								x								x		
5.3.5.1	c) Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?		x								x								x		

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		sinalização insuficiente	x		sinalização insuficiente	x		sinalização insuficiente	x		sinalização insuficiente	x		sinalização insuficiente

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania  
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)





UNIDADE / ÓRGÃO	HU UNIVASF			TOTAL DE PAVTOS	5
CIDADE	PETROLINA	ESTADO	PERNAMBUCO		
RUA / AV	AV JOSÉ DE SÁ MANIÇOBA	Nº	S/N	ÁREA TOTAL	15.662,55
BAIRRO	CENTRO	ANO DE CONSTRUÇÃO	2008	DATA DO LAUDO	15 de Janeiro de 2025
ATENDE PÚBLICO	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	DATA HABITE-SE Não tem			
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	NÃO <input type="checkbox"/>				
	PRÓPRIO <input type="checkbox"/>	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO		SIM	0
	LOCADO <input type="checkbox"/>			NÃO	X
CEDIDO <input checked="" type="checkbox"/>					
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU)	Érika Laíse de Santana Ramalho, Arquiteta, CAU A135215-6			Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	RRT16463729/22/01/2026






RESUMO






PROJETOS NECESSÁRIOS	ESPECIALIDADES	JUSTIFICATIVA
	LEVANTAMENTO CADASTRAL	x
ARQUITETÔNICO	x	necessário para adequações dos espaços no tocante a portas, rampas, corrimãos, passeio, vagas de estacionamento, alturas de atendimento, lugares e etc.
SINALIZAÇÃO INTERNA / EXTERNA	x	Necessário pois no momento não existe nenhuma sinalização de acessibilidade.
HIDROSSANITÁRIO		se for verificado no arquitetônico a necessidade de ajustes dos pontos hidráulicos
ELÉTRICO / LÓGICO	x	necessário para adição de alarmes
CFTV / ALARME	x	necessário para adição de alarmes
FUNDAÇÕES / ESTRUTURA		
REFORÇO ESTRUTURAL		






OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES








A edificação atualmente não tem muitas intervenções visando a acessibilidade, contando apenas com o básico como barras em alguns banheiros. É necessário um projeto de sinalização em todas as áreas do Hospital, facilitando e possibilitando o deslocamento independente dos usuários, incluindo os sinais sonoros basicamente existente na edificação. É necessário também o ajuste das posições e troca de algumas barras. É necessário a execução do projeto de incêndio já aprovado, para correção de todos as faltas nas rotas de fuga. Também é importante a troca das portas com vão menor do que 80 centímetros de modo a adequar os espaços de passagem. Nos espaços de trabalho não há muitos espaços onde, como se pode ver nessa planilha, é possível o acesso e uso por pessoas em cadeira de rodas ou mobilidade reduzida, devido a portas menores do que o necessário e estações de trabalho sem a altura adequada; além disso, os banheiros hoje designados para funcionários não são adaptados para esses usuários. Alguns espaços como as recepções e auditórios tem espaço de circulação e manobras mas não possuem a demarcação própria, e apesar da existência da cadeira para pessoas obesas, a mesma está fora das dimensões padrão. Diante de todo o apontado aqui, fica clara a necessidade de várias adequações espaciais para melhor atender a todo e qualquer usuário da edificação, sendo fundamental a realização de projetos para solucionar essas situações. Nos ambientes do bloco cirúrgico avaliou-se apenas os vestiários de acesso, considerando que esta parte do prédio já está com obra de reforma programada para 2026.









Nº da Foto	Pavimento	Discriminação	Imagens
1	Térreo	Acesso externo Geral	
2	Térreo	Acesso da portaria ao edifício - falta de passeio	
3	Térreo - Acesso a recepção	entrada pedestres e rampa veículos é a mesma	
4	Térreo	acesso entre a Univasf e o passeio do HU	





5	Térreo - entrada de funcionários	passagem elevada	
6	Térreo- Estacionamento de funcionários		
7	Térreo- Rampa		
8	Térreo	exemplo das vagas para PCD- sem acesso a passeio	
9	Térreo	passeio interno - estreito	

10	Térreo - Balcão de atendimento - exames	altura única de 92 cm, sem espaço livre sob o balcão		
11	Térreo - Balcão de atendimento - visitas	altura única de 88 cm, sem espaço livre sob o balcão		
12	Térreo- acesso de funcionários	Catraca funcionários - passagem acessível		
13	Térreo- recepção interna da emergência	existe espaço livre, mas não há demarcação. Balcão alto		
14	Térreo- recepção externa da emergência	balcão - espaço livre na lateral		

15	Térreo - banheiro da verde	torneira alavanca - altura 92 cm		
16	Térreo - banheiro da verde	portas fora de padrão		
17	Térreo - entrada de exames	folha < 80 cm. Sinalização alta		
18	Térreo- auditório	cadeira obeso, menor do que o determinado. Sem espaço PCD		
19	Térreo	altura das bacias no geral, sem assento 39 cm		

20	Térreo	Banheiro Acessível - Emergência		
21	Térreo - escada geral	fita antiderrapante, corrimão único 86 cm de altura.		
22	Térreo- elevador social	barra ao fundo, piso antiderrapante e braile nos botões		
23	Térreo - elevador macas	barra lateral, piso antiderrapante e braile nos botões		
24	Térreo - Almojarifado	rota bloqueada por mobiliário		

25	Térreo - escada mezanino	corrimão único		
26	mezanino	corredor ok- sem sinalização tátil alerta		
27	mezanino	sinalização alta. banheiro existente no pavimento - um feminino e um masculino		
28	1 andar	corredor de serviços		
29	1,2 e 3 andar - banheiros das enfermarias	ausencia de banco, pia alta e sem barras, barras do chuveiro estreitas fora de padrão		

30	1,2 e 3 andar - banheiros das enfermarias	sem barra no lado interno da porta		
31	1,2 e 3 andar - banheiros das enfermarias	ausencia de banco, pia alta e sem barras, barras do chuveiro estreitas fora de padrão		
32	1,2,3 andar	bebedouro		
33	térreo	armários de funcionários no hall		

**Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania**  
**Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**

	<b>Indicador de Acessibilidade</b>	<b>Presença do recurso na edificação (sim / não)</b>
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	sim
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	não (-1)
3	Rebaixamento de calçadas	não
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	sim
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	sim
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	não
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	sim
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	sim
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	não (mezanino)
10	Piso tátil (interno e externo)	não
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	não
12	Rotas de fuga acessíveis	não
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	não se aplica