

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA						
IDENTIFICAÇÃO						
1 – Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Pregão XX/2020, Processo 35014.128318/2020-31 da Gerência Executiva do INSS em Criciúma/SC, no valor global de R\$ ..... (.....), esclarecendo que o valor ofertado guarda conformidade com a proposta efetuada via sistema.						
2 – Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, bem como a responsabilidade civil por quaisquer danos causados ao INSS ou a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais.						
3 – Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do INSS, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as especificações técnicas.						
4 – Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.						
5 – Informamos, ainda, nossos dados: RAZÃO SOCIAL: CNPJ: ENDEREÇO COMPLETO: TELEFONE: FAX: E-MAIL: NOME FANTASIA: NOME DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: RG DO REPRESENTANTE LEGAL: CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:						
ORÇAMENTO GERAL ESTIMADO						
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QT	P. UNITÁRIO	P. PARCIAL	VALOR ANUAL POR ITEM
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO						
1	Manutenção em aparelhos do tipo Janela (ACJ)	TR	83,38		0,00	0,00
2	Manutenção em aparelhos do tipo Split System hi-wall, Piso/Teto ou Cassete	TR	237,50		0,00	0,00
3	Manutenção em centrais de ar condicionado do tipo Self Contained ou similar	TR	45,00		0,00	0,00
<b>SUBTOTAL ESTIMADO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MANUTENÇÃO PREVENTIVA HIGIÊNICO-SANITÁRIA						
4	Análise microbiológica, física e química do ar interior (ponto interno), conforme NBR14679	Unid	8,00		0,00	0,00
5	Limpeza, higienização e descontaminação de dutos do sistema de ar condicionado, conforme NBR14679	m	135,00		0,00	0,00
<b>SUBTOTAL ESTIMADO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSTALAÇÕES E REMANEJAMENTOS						
6	Remanejamentos de equipamentos, conforme discriminado na planilha anexa (desmembramento do item 6 (seis) do orçamento geral estimado), valor Global anual previsto.	Unid	1,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES</b>						<b>0,00</b>
<b>Obs.:</b>						
A) No item 4 é considerado o número de Agências com Centrais, além da RE 09 da ANVISA. Neste caso, tem uma Agência com Central Dutada. Em Criciúma pela tabela da Anvisa deverão ser feitas semestralmente 03 (três) análises internas e 01 (uma) externa. Assim, serão 08 (oito) análises no ano.						
B) O valor unitário dos itens 1 a 3 foi obtido à partir da planilha de composição Preventiva e Corretiva, partilhado entre os diversos equipamentos.						
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES						
1) Fazem parte da proposta a Composição Manutenção Preventiva e Corretiva, Orçamento Instalação e Remanejamento e a planilha de composição de BDI. 2) As rotinas mensais estão inseridas nas rotinas trimestrais, as rotinas trimestrais e mensais estão inseridas nas rotinas semestrais e as rotinas mensais, trimestrais e semestrais estão inseridas nas rotinas anuais compulsoriamente.						
DECLARAÇÃO						
Comprometemo-nos a executar os serviços acima descritos pelo preço proposto e informamos os dados do responsável técnico pela execução contratual como segue: NOME: QUALIFICAÇÃO: CPF: REGISTRO NO CREA:						
Local e data,						
_____ NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL						

ANEXO III-A - COMPOSIÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QT	P. UNITÁRIO	P. PARCIAL
<b>1.</b>	<b>MÃO-DE-OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
1.1	Engenheiro Mecânico Responsável Técnico/Engenheiro de obra Pleno (ref sinapi composições 90778)	hrs	10,00		0,00
1.2	Mecânico de Refrigeração (Sinapi composições 100308)	hrs	64,00		0,00
1.3	Ajudante de Manutenção/ajudante especializado (Sinapi composições 88243)	hrs	64,00		0,00
<b>TOTAL MÃO-DE-OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>0,00</b>
<b>2</b>					
2.1	Veículo (depreciação, combustível, pedágio)	Mês	1,00		0,00
2.2	Material de consumo (gás, óleo lubrif., graxa, estopa, pintura, etc.)	Mês	1,00		0,00
2.3	Reposição de peças	Mês	1,00		0,00
2.4	Hospedagem (o valor especificado para cada pernoite é para os 02 funcionários e a quantidade especificada são os pernoite no mês)	Mês	0,00		0,00
2.5	Outros (especificar)	Mês	0,00		0,00
<b>TOTAL INSUMOS DIVERSOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO</b>					<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>DESPESAS INDIRETAS E LUCRO</b>				
3.1	Despesas Administrativas/Operacionais	%			0,00
3.2	Lucro	%			0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES</b>					<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL (1 + 2 + 3)</b>					<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>IMPOSTOS DIRETOS</b>				
4.1	COFINS	%			0,00
4.2	PIS	%			0,00
4.3	ISSQN	%			0,00
4.4	Contribuição Previdenciária	%			0,00
<b>TOTAL DOS TRIBUTOS</b>			<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL MENSAL ESTIMADO</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES</b>					<b>0,00</b>

ANEXO III-B - ORÇAMENTO REMANEJAMENTO						
DESMEMBRAMENTO DO ITEM 6 (SEIS) DO ORÇAMENTO GERAL ESTIMADO						
ITEM	Discriminação	Unid.	Quantidade prevista anual	PREÇO		
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI (%)	PARCIAL COM BDI
	<b>Instalações e Remanejamentos de aparelhos de Ar Condicionado</b>					
6	Remanejamento de equipamentos de ar condicionado tipo Split de capacidade 7.000 a 24.000 Btus, Ref TCPO, (COMP. 1.2)	Unid.	12,00			0,00
	Remanejamento de equipamentos de ar condicionado tipo Split de capacidade 30.000 a 60.000 Btus, Ref TCPO, (COMP. 2.2)	Unid.	6,00			0,00
	Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro ½' (12,7mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.1)	m	45,00			0,00
	Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro ¼' (6,35mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.2)	m	90,00			0,00
	Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 5/8' (15,87mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.4)	m	30,00			0,00
	Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 3/8' (9,53mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.3)	m	45,00			0,00
	Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 7/8' (22,22mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.7)	m	30,00			0,00
	Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 1 1/8' (28,57mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.6)	m	15,00			0,00
	Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 3/4' (19,05mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.8)	m	15,00			0,00
	Instalação de Tubulação de PVC Branca, Soldável Diâmetro 25mm(1") p/ Dreno Incluindo conexões e revestimento (isolamento) de esponjoso elastomérico, fornecimento e instalação (COMP. 4.5)	m	100,00			0,00
	Suportes para Condensador construídos de perfis de aço tipo cantoneira (par), com Soldagem MIG, protegidos por zinco eletrolítico (imersão a frio), incluindo kit de fixação e coxins de borracha vulcanizada, Ref. SBC 368230	Unid.	18,00			0,00
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>
		BDI 1:				
Observações:						
1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.						
2) A presente planilha é parte integrante do Termo de Referência para Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva dos equipamentos de ar condicionado administrados pela Gex Criciúma/SC						

**ANEXO III-C - MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA
1	Administração Central (AC)	
2	Taxas de Despesas Financeiras (DF)	
3	Taxa de Seguros (S)	
4	Taxa de Riscos ( R )	
5	Taxa de Garantias (G)	
6	Taxa de Lucro/Remuneração (L)	
7	Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS) (I)	
	<b>BDI CALCULADO</b>	0,00%
	<b>BDI ADOPTADO</b>	

Fórmula utilizada no acórdão TCU 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

AC = Taxa de rateio da Administração Central

S = Taxa de seguros

R = Taxa de Riscos

G = Taxa de Garantias (incluída no seguro)

DF = Taxa de Despesas Financeiras

L = Taxa de Lucro/Remuneração

I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS )