

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Curva ABC de Serviços_ Não Desonerada

Reforma JATIÚCA

INSUMOS									
Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço		Percentual	Faixa
						Unitário	Total		
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.9008ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 70mm², 1 kV, classe 2, fornecimento e instalação.	m	525,00	R\$ 122,89	R\$ 64.518,81	30,46%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.102105SINAPI	Transformador de Distribuição, 112,5 kVA, 15 kV – Buchas de 25kV, para Rede de 13,8 kV *, fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 35.463,91	R\$ 35.463,91	16,74%	A
SINAPI	COMPOSICAO	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2,00	R\$ 6.720,78	R\$ 13.441,56	6,35%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.91616SIURB	Banco de capacitores automático de 3 estágios (5 -10 - 15 kVAr). Quadro de comando e proteções, fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 12.473,53	R\$ 12.473,53	5,89%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.95728SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2", TIPO C, ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	129,00	R\$ 68,98	R\$ 8.897,87	4,20%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE9007ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm², 1 kV, classe 2, fornecimento e instalação.	m	133,00	R\$ 56,78	R\$ 7.551,45	3,57%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	SINAPI 90777A	ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	40,00	R\$ 180,19	R\$ 7.207,63	3,40%	A
SINAPI	COMPOSICAO	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	44,00	R\$ 121,96	R\$ 5.366,37	2,53%	A
SINAPI	COMPOSICAO	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	36,86	R\$ 143,26	R\$ 5.280,73	2,49%	A
SINAPI	COMPOSICAO	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	59,08	R\$ 74,64	R\$ 4.409,90	2,08%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.78851SBC	Medição do aterramento com emissão de laudo e registro em ART	un	1,00	R\$ 3.241,30	R\$ 3.241,30	1,53%	A
SINAPI	COMPOSICAO	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	un	6,00	R\$ 482,65	R\$ 2.895,89	1,37%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.096015SIURB	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO	m	346,15	R\$ 8,20	R\$ 2.839,49	1,34%	B
SINAPI	COMPOSICAO	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	28,00	R\$ 92,28	R\$ 2.583,86	1,22%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.010311ORSE	Caixa de Medição para Transformador de 75 a 150 kVA, conforme padrão da Equatorial	un	1,00	R\$ 2.422,30	R\$ 2.422,30	1,14%	B
SINAPI	COMPOSICAO	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	2,50	R\$ 963,52	R\$ 2.408,81	1,14%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.100613SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	un	1,00	R\$ 2.403,95	R\$ 2.403,95	1,14%	B
SINAPI	INSUMO	41204	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	un	1,00	R\$ 2.163,71	R\$ 2.163,71	1,02%	B
SINAPI	COMPOSICAO	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	2,76	R\$ 771,75	R\$ 2.130,04	1,01%	B
SINAPI	COMPOSICAO	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	62,92	R\$ 33,06	R\$ 2.080,36	0,98%	B
SINAPI	COMPOSICAO	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	R\$ 2.044,29	R\$ 2.044,29	0,97%	B
SINAPI	COMPOSICAO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	17,55	R\$ 111,56	R\$ 1.957,81	0,92%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.071110GOINFRA	Cruzeta de Fibras de Vidro Tipo "T" 1.900mm *, fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 664,16	R\$ 1.328,31	0,63%	B
SINAPI	COMPOSICAO	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	2,00	R\$ 614,63	R\$ 1.229,26	0,58%	B
SINAPI	COMPOSICAO	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	10,80	R\$ 103,97	R\$ 1.122,88	0,53%	B

SINAPI	COMPOSICAO	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	25,00	R\$ 44,41	R\$ 1.110,16	0,52%	B
SINAPI	COMPOSICAO	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	un	26,00	R\$ 32,91	R\$ 855,76	0,40%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.820ORSE	Para-raio Óxido de Zinco 12 kv, 10 kA para 13.8 kv, fornecimento e instalação.	un	3,00	R\$ 256,67	R\$ 770,00	0,36%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELEE.10433ORSE	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kv, 160 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3,00	R\$ 248,88	R\$ 746,64	0,35%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.101895SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 175A, COM 6 (SEIS) TERMINAIS DE COMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	R\$ 602,80	R\$ 602,80	0,28%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.101895ASINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 175A, COM 3 (TRÊS) TERMINAIS DE COMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	R\$ 579,77	R\$ 579,77	0,27%	C
SINAPI	COMPOSICAO	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,15	R\$ 3.851,17	R\$ 577,68	0,27%	C
SINAPI	COMPOSICAO	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	19,31	R\$ 28,66	R\$ 553,40	0,26%	C
SINAPI	COMPOSICAO	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	89,90	R\$ 6,01	R\$ 540,52	0,26%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PP0002	FIXAÇÃO DE MONTANTE EM PERFIL QUADRADO DE AÇO 3" NO SOLO COM SOLDA EM GRADIL REMANESCENTE, INCLUSO FORNECIMENTO DO MATERIAL	un	1,00	R\$ 497,55	R\$ 497,55	0,23%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	MOB_JATIUCA	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00	R\$ 495,42	R\$ 495,42	0,23%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	DESMOB_JATIUCA	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00	R\$ 495,42	R\$ 495,42	0,23%	C
SINAPI	COMPOSICAO	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	6,00	R\$ 77,42	R\$ 464,52	0,22%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.93672SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, COM 3 (TRÊS) TERMINAIS DE COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	R\$ 186,12	R\$ 372,25	0,18%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PP0001	DEMOLIÇÃO OU CORTE DE TRECHO DE GRADIL METÁLICO EXISTENTE, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	14,82	R\$ 24,78	R\$ 367,23	0,17%	C
SINAPI	COMPOSICAO	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	5,00	R\$ 72,29	R\$ 361,44	0,17%	C
PRÓPRIA	INSUMO	ART_JATIÚCA	ART CREA	un	1,00	R\$ 351,28	R\$ 351,28	0,17%	C
SINAPI	COMPOSICAO	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	2,76	R\$ 120,74	R\$ 333,23	0,16%	C
SINAPI	COMPOSICAO	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	un	5,00	R\$ 62,41	R\$ 312,03	0,15%	C
SINAPI	COMPOSICAO	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,07	R\$ 4.406,95	R\$ 308,49	0,15%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.3775ORSE	Isolador de ancoragem polimérico 15 kv, incluindo gancho olhal. fornecimento e instalação.	un	3,00	R\$ 91,74	R\$ 275,21	0,13%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.20ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto com reaproveitamento	m2	15,72	R\$ 16,92	R\$ 265,99	0,13%	C
SINAPI	INSUMO	25005	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG	kg	2,88	R\$ 86,84	R\$ 250,09	0,12%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.820AORSE	Para-raios de Baixa Tensão, fornecimento e instalação.	un	3,00	R\$ 80,77	R\$ 242,30	0,11%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	2,00	R\$ 117,32	R\$ 234,64	0,11%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.106027SINAPI	DPS classe I-II, Uc 275V, up<1,3kv, fornecimento e instalação.	un	3,00	R\$ 73,12	R\$ 219,36	0,10%	C
SINAPI	COMPOSICAO	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,00	R\$ 29,55	R\$ 177,31	0,08%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	6,50	R\$ 26,18	R\$ 170,17	0,08%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PP0003	ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE CORRER DE PORTÃO VEICULAR EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO DA FOLHA E COMPLEMENTAÇÃO DO TRILHO	un	1,00	R\$ 164,24	R\$ 164,24	0,08%	C
SINAPI	COMPOSICAO	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	44,00	R\$ 3,72	R\$ 163,82	0,08%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.93672ASINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, COM 3 (TRÊS) TERMINAIS DE COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	R\$ 134,81	R\$ 134,81	0,06%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	R\$ 129,08	R\$ 129,08	0,06%	C

SINAPI	COMPOSICAO	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	7,50	R\$ 15,69	R\$ 117,70	0,06%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.93671SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	R\$ 108,23	R\$ 108,23	0,05%	C
SINAPI	COMPOSICAO	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,27	R\$ 73,86	R\$ 93,81	0,04%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.96126SIURB	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	m²	0,58	R\$ 142,22	R\$ 82,49	0,04%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	un	3,00	R\$ 26,56	R\$ 79,68	0,04%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.60.08.67EMBASA	Desligamento e isolamento do ramal alimentador da edificação atual (nas duas extremidades).	un	1,00	R\$ 72,61	R\$ 72,61	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.93015SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	R\$ 32,91	R\$ 65,83	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE12501ORSE	Bucha e arruela de alumínio 2 1/2", fornecimento e instalação.	un	4,00	R\$ 15,73	R\$ 62,91	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.101665SINAPI	FIXAÇÃO PARA ELETRODUTO EM POSTE DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	R\$ 58,86	R\$ 58,86	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ARQ.02.10.01SUDECAP	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	m²	13,50	R\$ 4,23	R\$ 57,12	0,03%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	un	1,00	R\$ 55,56	R\$ 55,56	0,03%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.681AORSE	Conector derivação perfurante 10-95 mm², fornecimento e instalação	un	3,00	R\$ 17,36	R\$ 52,09	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.91920SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (2 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	R\$ 48,62	R\$ 48,62	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	0,76	R\$ 63,03	R\$ 47,91	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.012889ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	2,00	R\$ 23,36	R\$ 46,73	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.681ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento.	un	5,00	R\$ 8,20	R\$ 41,00	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE.97564SINAPI	Capacete/ curva em PVC de 2 1/2", fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 40,21	R\$ 40,21	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	R\$ 27,32	R\$ 27,32	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	0,76	R\$ 32,75	R\$ 24,89	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	AL.ELE12501AORSE	Bucha e arruela de alumínio 1", fornecimento e instalação.	un	3,00	R\$ 6,90	R\$ 20,69	0,01%	C
SINAPI	COMPOSICAO	104776	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	un	1,00	R\$ 8,51	R\$ 8,51	0,00%	C