

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Curva ABC de Serviços_Não Desonerada

Reforma SERPRO

INSUMOS									
Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço		Percentual	Faixa
						Unitário	Total		
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.9829	Cabo eletrônico UTP cat. 6, proteção antichama LSZH sem fumaça tóxica, uso interno em edificações em dutos, fornecimento e instalação.	m	2750,00	R\$ 9,68	R\$ 26.609,65	13,83%	A
SINAPI	COMPOSICAO	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,50	R\$ 10.079,16	R\$ 15.118,75	7,86%	A
SINAPI	COMPOSICAO	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	un	6,00	R\$ 2.173,08	R\$ 13.038,49	6,77%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.9829	Cabo Fibra óptica 6 vias, multimodo, núcleo 50 micrômetros OM3, proteção antichamas LSZH sem fumaça tóxica, uso interno em edificações, dentro de dutos, fornecimento e instalação.	m	155,00	R\$ 80,81	R\$ 12.525,58	6,51%	A
SINAPI	COMPOSICAO	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	66,00	R\$ 172,93	R\$ 11.413,23	5,93%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.9538	Patch cord 2,5m, categoria 6, LSZH, conforme cor padrão SERPRO, fornecimento e instalação.	un	222,00	R\$ 50,34	R\$ 11.176,49	5,81%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.9830	PONTO DE CONSOLIDAÇÃO CAT 6, 24 PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00	R\$ 1.360,35	R\$ 8.162,12	4,24%	A
SINAPI	COMPOSICAO	97241	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	m	51,00	R\$ 152,11	R\$ 7.757,54	4,03%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ARQ.9635	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS (COR ROSA) DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	m²	42,50	R\$ 129,83	R\$ 5.517,64	2,87%	A
SINAPI	COMPOSICAO	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	un	143,00	R\$ 38,48	R\$ 5.503,35	2,86%	A
SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	303,07	R\$ 17,89	R\$ 5.421,65	2,82%	A
SINAPI	COMPOSICAO	97238	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	m	38,00	R\$ 135,27	R\$ 5.140,30	2,67%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.9829	Cabo Fibra óptica 6 vias, multimodo, núcleo 50 micrômetros OM3, geleado, anti roedor, uso externo a edificações, dentro de dutos, fornecimento e instalação.	m	50,00	R\$ 89,52	R\$ 4.476,05	2,33%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.1130	Distribuidor interno óptico - D.I.O, fornecimento e instalação.	un	6,00	R\$ 724,73	R\$ 4.348,37	2,26%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.1060	Rack 36U, 19 polegadas, fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 4.145,67	R\$ 4.145,67	2,15%	A
SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	550,00	R\$ 6,07	R\$ 3.338,31	1,73%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.9183	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	103,00	R\$ 31,15	R\$ 3.208,20	1,67%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.1032	Certificação de rede em cabeamento UTP categoria 6, com emissão de relatório.	un	111,00	R\$ 28,89	R\$ 3.206,75	1,67%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB10268	Patch cord óptico 1,5m com conectores tipo LC nas duas extremidades, fornecimento e instalação.	un	8,00	R\$ 399,15	R\$ 3.193,24	1,66%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ARQ.C267	VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	8,47	R\$ 338,27	R\$ 2.865,15	1,49%	B
SINAPI	COMPOSICAO	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	un	3,00	R\$ 919,80	R\$ 2.759,40	1,43%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.1060	Rack 12U, 19 polegadas, fornecimento e instalação.	un	2,00	R\$ 1.172,84	R\$ 2.345,69	1,22%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ARQ.9637	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL.	m²	49,79	R\$ 45,93	R\$ 2.286,88	1,19%	B
SINAPI	COMPOSICAO	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	159,10	R\$ 14,05	R\$ 2.235,54	1,16%	B
SINAPI	COMPOSICAO	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	un	1,00	R\$ 2.045,23	R\$ 2.045,23	1,06%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ARQ.9635	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.	m²	18,44	R\$ 109,66	R\$ 2.022,19	1,05%	B

PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.1026	Interface de cabeamento óptico (conector LC) ao switch (FSP): mini gbic, fornecimento e instalação.	un	10,00	R\$ 175,39	R\$ 1.753,95	0,91%	B
SINAPI	COMPOSICAO	97289	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	un	10,00	R\$ 173,35	R\$ 1.733,45	0,90%	B
SINAPI	COMPOSICAO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	33,00	R\$ 38,66	R\$ 1.275,75	0,66%	B
SINAPI	COMPOSICAO	97318	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	un	5,00	R\$ 231,06	R\$ 1.155,31	0,60%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0070_SERPR	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00	R\$ 1.100,91	R\$ 1.100,91	0,57%	B
SINAPI	COMPOSICAO	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	80,00	R\$ 12,66	R\$ 1.012,90	0,53%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), RJ-45 FÊMEA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - PARA 2 (DOIS) PTO DE LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	8,00	R\$ 119,18	R\$ 953,42	0,50%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.ED-4	Réguas elétricas 20A para rack, 12 tomadas, 19 polegadas, fornecimento e instalação.	un	3,00	R\$ 316,72	R\$ 950,15	0,49%	B
SINAPI	COMPOSICAO	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	2,00	R\$ 474,38	R\$ 948,77	0,49%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0070_SERPR	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00	R\$ 938,78	R\$ 938,78	0,49%	B
SINAPI	COMPOSICAO	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	un	22,00	R\$ 41,77	R\$ 918,86	0,48%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.1406	Organizador de cabos 1U, fornecimento e instalação.	un	12,00	R\$ 76,45	R\$ 917,43	0,48%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	57,00	R\$ 14,79	R\$ 842,79	0,44%	C
SINAPI	COMPOSICAO	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	134,26	R\$ 5,70	R\$ 765,61	0,40%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	un	3,00	R\$ 235,68	R\$ 707,04	0,37%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ARQ.1036	Faixa em adesivo vinílico com impressão digital, adesivada diretamente sobre a porta. conforme Manual de Identificação Visual do INSS 2009, fornecimento e instalação.	un	7,00	R\$ 86,70	R\$ 606,89	0,32%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.DIV.16.80	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 4M3 PARA ENTULHO	un	1,00	R\$ 597,80	R\$ 597,80	0,31%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ELE.10476	RASGO LINEAR MECANIZADO EM PAREDE (DRYWALL), PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	m	82,40	R\$ 6,93	R\$ 570,63	0,30%	C
SINAPI	COMPOSICAO	97278	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	un	4,00	R\$ 135,94	R\$ 543,76	0,28%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	33,00	R\$ 15,96	R\$ 526,57	0,27%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ELE.12154	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	7,00	R\$ 57,68	R\$ 403,74	0,21%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ELE.7670	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória	m	15,00	R\$ 24,40	R\$ 366,04	0,19%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0071	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	un	1,00	R\$ 348,42	R\$ 348,42	0,18%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), RJ-45 FÊMEA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - PARA 1 (UM) PTO DE LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5,00	R\$ 67,92	R\$ 339,62	0,18%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0109	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,00	R\$ 31,90	R\$ 319,00	0,17%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ARQ.9763	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	61,62	R\$ 3,75	R\$ 230,83	0,12%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0127	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	10,00	R\$ 22,46	R\$ 224,64	0,12%	C
SINAPI	COMPOSICAO	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	13,00	R\$ 13,69	R\$ 177,94	0,09%	C

SINAPI	COMPOSICAO	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	12,36	R\$ 12,67	R\$ 156,58	0,08%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	8,00	R\$ 18,59	R\$ 148,75	0,08%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0130	PERFIL PARA SUPORTE DE CONDENSADORA COM FIXAÇÃO NO TETO	m	3,50	R\$ 38,48	R\$ 134,67	0,07%	C
SINAPI	COMPOSICAO	95762	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	un	6,00	R\$ 20,81	R\$ 124,85	0,06%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.CAB.7240	Saída horizontal para eletroduto 3/4", fornecimento e instalação.	un	12,00	R\$ 9,90	R\$ 118,75	0,06%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	R\$ 56,90	R\$ 113,81	0,06%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.DIV.06012	CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30M	m³	2,22	R\$ 44,39	R\$ 98,56	0,05%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ARQ.06.80	DESCARTE DE MATERIAL DE ENTULHO (CLASSE II) EM ATERRO SANITARIO COM EMISSAO DE COMPROVANTE.	T	1,02	R\$ 88,45	R\$ 90,22	0,05%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	5,00	R\$ 17,25	R\$ 86,25	0,04%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	5,00	R\$ 16,46	R\$ 82,31	0,04%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0110	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	R\$ 42,39	R\$ 42,39	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	un	4,00	R\$ 9,62	R\$ 38,46	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	R\$ 33,01	R\$ 33,01	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	R\$ 29,19	R\$ 29,19	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0116	GAS REFRIGERANTE R 410	Kg	0,20	R\$ 79,35	R\$ 15,87	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	PE.ELE.3306	Fornecimento de derivação plástica (sistema "x")	un	1,00	R\$ 5,43	R\$ 5,43	0,00%	C