




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 77033/2017



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 1 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

WANDERLEY LEANDRO DA SILVA.....

Registro.....: 1980104954.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00580204 - de 28/03/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 29/05/2017 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e Reg: 2013201055.....

Contratante: PRIMEIRA DIVISÃO DO EXERCITO.....

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1965 - DEODORO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): ESTRUTURA

Informação Complementar:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CCOPAB - CENTRO CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE PAZ
DO BRASIL

Quantificação: 1.868,00 m2.....

Data de Início: 27/10/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 169.988,00.....

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 700 - DEODORO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 4 de Outubro de 2017

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro |
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 |

PABX: (21) 2179-2000
CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 |


www.crea-rj.org.br
atendimento@crea-rj.org.br





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
CENTRO CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE PAZ DO BRASIL

Wanderley Leandro da Silva
Responsável Técnico
CREA-RJ 1980104954
Matr. 584 - COREC



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, situado na Avenida Duque de Caxias, 700, Deodoro, Rio de Janeiro, vinculado administrativamente ao Comando da 1ª Divisão de Exército, situada na Avenida Duque de Caxias, 1965, Deodoro, Rio de Janeiro, CNPJ 09.637.908/0001-85, atesta para os devidos fins, que a empresa RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 16.437.942/0001-71, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Wanderley Leandro da Silva – CREA 1980104954, executou as Obras de Manutenção neste Centro Conjunto, conforme dados discriminados abaixo:

1 – PLANILHA

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO
1	1.868	M2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,50 MM, INCLUINDO PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

2 – DADOS GERAIS

- Período: 27/10/2014 a 27/03/2015.
- ART: OL00580204.

3 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Engenheiro Civil Wanderley Leandro da Silva – CREA 1980104954

4 – VALOR TOTAL DO CONTRATO

- R\$ 169.988,00

Atesto ainda que a empresa apresentou desempenho a contento, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2016.

Rogério de Oliveira Bolzan
ROGÉRIO DE OLIVEIRA BOLZAN – Ten Cel
Chefe da Divisão de Administração e Logística






Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 48727/2015

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****



CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S) _____
EM NOME DO PROFISSIONAL:

IGOR BRITO SMITH DA SILVA.

Registro.....: 2014110468

Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° OL00052116 - de 30/10/2014..... Natureza: OBRA E SERVICO

Baixada em: 18/06/2015 por: CONCLUSAO.

EXECUTANTE: RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e Reg: 2013201055.

Contratante: METROBARRA S.A.....

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 52 SALA 3001 PARTE - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA

Especificação da Atividade (1): CONCRETAGEM.

(2) : PAVIMENTACAO

(3) : PINTURA.

Complemento (1): ALVENARIA

(2) : CONCRETO

(3) : FERROVIA

Informação Complementar:

OBRAS CIVIS DE MELHORIA DO PÁTIO NORTE

Quantificação: 500,00 m2.....

Data de Início: 30/09/2014.

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....2 mes(es)20 dia(s)

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 525.000,00

Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS 2000 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

Vinculada a ART principal N°: OL00199477 - Data de Pagamento: 24/06/2015

Profissional: IGOR BRITO SMITH DA SILVA

RNP N°: 2013233680.....ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)

Folha 1/2

Mod. 04015

Rua Buenos Aires nº 10 • Centro • Rio de Janeiro • RJ • CEP: 20070-022
Tel: (21) 2179-2000 • Central de Relacionamento: (21) 2179-2007 • www.crea-rj.org.br • crea-rj@crea-rj.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/170132605215617142844>

Autenticación Digital Código: 170132605215617142844-1

Date: 2021/09/21 09:15:12

Valor Total do Ato: R\$ 4,6

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

 O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 26 de maio de 2021 09:17:37 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 48727/2015)

ART Nº OL00199477 - de 24/06/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 30/06/2015 por: CONCLUSAO.....

Contratante: METROBARRA S.A.....

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 52 SL 3001 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONCRETAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): PINTURA.....

Complemento (1): ALVENARIA.....

(2): CONCRETO.....

(3): FERROVIA.....

Informação Complementar:.....

OBRA CIVIS DE MELHORIA DO PÁTIO NORTE. OS SERVIÇOS EXECUTADOS REFEREM-SE AO CONTRATO ENTRE A RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA E A METROBARRA S/A.

Quantificação: 500,00 m2.....

Data de Início: 22/08/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....1 mes(es) 9 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 525.000,00.....

Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS 2000 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS:.....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EMENDAS DE CABOS ELÉTRICOS, REDE DE ...
ATERRAMENTO E LIGAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ..
ALARME SONORO E LUMINOSOS] o(s) qual(is) e(zão) atribuição(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA

Rio de Janeiro, 1 de Julho de 2015

RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA
Coordenador de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 743
(POR DELEGAÇÃO)

Folha. 2/2



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

METRÔBARRA S. A.

A METROBARRA S/A, situada à Avenida Presidente Vargas, nr 2.000, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob nr 17.339.410/0001-64, atesta para os devidos fins, que a empresa RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede à Rua Dr José Carlos Lery Guimarães, 316, Gramma, Juiz de Fora, MG, inscrita no CNPJ sob nr 16.437.942/0001-71, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Igor Brito Smith da Silva, CREA-RJ nr 2014110468 executou para esta empresa a OBRA DE MELHORIAS CIVIL NO PÁTIO NORTE DO METRÔ RIO, situada na Avenida Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Contrato nr 4600001522, conforme dados abaixo discriminados:

1 - DADOS GERAIS

1. Período de execução: 22 Ago 14 a 19 Dez 14
2. Valor Contratual: R\$ 525.000,00

2 - PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1	Escadas para acesso às plataformas dos trens	Unidade	2
1.1	Construção de escada de acesso em bloco de concreto preenchido com concreto		
2	Pavimentação do entorno Fosso 3 /CSAO / G21 / G22	m2	375
2.1	Aterro e ou escavação necessários para o correto nivelamento do terreno prévio á execução do pavimento. Terreno será posteriormente compactado (95% proctor). Posteriormente á compactação do terreno colocação de uma lamina protetora da base granular de forma a permitir o vertido e vibração do concreto, evitar a perda de concreto e impedir a subida de humidades por capilaridade. Colocação das formas necessárias para a demarcação da zona a concretar. Sobre esta colocação de uma malha de aço corrugada eletro soldada de 8mm de espessura, a uma altura (recobrimento) de 3 cm da superfície do pavimento. Juntas de dilatação necessárias para que o pavimento não apresente fissuração. Juntas posteriormente seladas com resinas especificas. Vertido o concreto com Fck>25 Mpa, obrigatoriamente do tipo usinado e devidamente vibrado e nivelado, apresentando perfeito acabamento e nivelamento. A estrutura de concreto tem uma espessura mínima de 10cm. Comprovação por meio de um controle de qualidade especializado ensaios no concreto vertido que comprovem a resistência especificada.		
3	Formação de radier de concreto e via carroçavel na via G21 e G22	ml	30
3.1	Substituição da superestrutura de via por troca da base de lastro por radier de concreto e com via carroçavel para permitir o trafego bi modal. Suspensão da via por meio de uso de régua bitoladoras. Desguarnecido da via, por retirada do lastro. Compactação da base de aterro. Colocação de formas para assegurar a geometria do radier, 4,0 metros de largura e altura de 0,50 metros. O radier possui comprimento global (G21 + G23) de 30 metros e tem na via G23 uma laje de transição de 5 metros. Comprovação das propriedades geométricas das via. Concretagem da via, até ao boleto, deixando a superfície livre para a correta passagem da roda do material rodante, assegurando uma resistência Fck aos 28 dias de 30 Mpa.		
4	Impermeabilização das caixas de registro da tubulação de retardo	unidade	13
4.1	Aplicação de impermeabilização interna das caixas de registro da tubulação de retardo tipo Vedapren Fast. Prévio tratamento da estrutura aparente para eliminação de fissuras com produto SIKA. Aplicação de impermeabilizante. Teste de estanqueidade.		
5	Impermeabilização da CSAO	m2	30
5.1	Aplicação de impermeabilização interna dos reservatórios do sistema de separação de Água e Óleo tipo Penetron. Prévio tratamento da estrutura aparente para eliminação de fissuras com produto SIKA. Aplicação de impermeabilizante. Teste de estanqueidade.		



METRÔRIO

METRÔBARRA S. A.

6	Fornecimento e Instalação de tapete nas plataformas elevadas	m2	750
6.1	Fornecimento e instalação de tapete tipo ripadão em todas as passarelas e plataformas sobre o fosso 3 e seu entorno.		
7	Adequação dos dutos sobre os pilares	ml	280
7.1	Adequação dos conduites metálicos e tomadas de forma a subi-los para permitir o acesso lateral aos fossos do fosso 3. O serviço inclui as emendas dos cabamentos elétricos necessários.		
8	Aumento da segregação Pátio / Supervia	m2	50
8.1	Execução de segregação entre o Prédio Administrativo e o terreno da Supervia. Retirada do gradeamento metálico e aumento da altura do muro, consequente reforço estrutural e recolocação da grade. A nova segregação terá uma altura mínima (do terreno mais vulnerável) de 2,5m e colocação de serpentina na superior da grade.		
9	Aterramento da escada metálica do Prédio Administrativo	vg	1
9.1	Execução de rede de aterramento e ligação com a rede existente da escada metálica do prédio administrativo.		
10	Vedação dos Box dos chuveiros	unidade	20
10.1	Execução de sistema de condução de águas de chuveiro para os ralos, sem a possibilidade de que a água escoe para o interior do banheiro. Colocação de tento em granito cinza andorinha (10cm) nos boxes dos chuveiros.		
11	Eletrocalha na saída de cabos da SSPC	unidade	1
11.1	Colocação de eletrocalha 50cm na parede de forma a aumentar a proteção dos cabos de alimentação entre a SSPC e a subestação.		
12	Pintura da carga limite da plataforma elevatória	unidade	2
12.1	Pintura no chão com indicação de carga máxima suportada pela plataforma elevada. Pintura em cada um dos dois pavimentos.		
13	Colocação de adesivos indicativos de extintor / hidrante de incêndios	unidade	30
13.1	Colocação de fita de demarcação no padrão usado no metrô Rio indicativos de elemento de suporte à rede de hidrantes (extintores e caixas de incêndio).		
14	Identificação dos circuitos elétricos, painéis e ambientes do pátio (salas)	vg	1
14.1	Colocação de identificação nos circuitos elétricos (cabos), com anilhas de identificação devidamente numeradas, acabamento da identificação dos painéis e disjuntores com identificadores de painel standard, e colocação de identificação nos ambientes do pátio (salas).		
15	Vedação e reparação das esquadrias	vg	1
15.1	Vedação e acabamento das esquadrias com silicone ou colocação de cantoneiras no mesmo material das esquadrias. Revisão e reparação das fechaduras das esquadrias.		
16	Fornecimento e instalação de ralos dos drenos do fosso 2	Unidade	5
16.1	Colocação de ralos nos sumidouros de drenagem do fosso 2.		
17	Substituição das tampas no fosso 3	unidade	4
17.1	Substituição das tampas de registro do fosso 3 por tampas de ferro galvanizado capazes de aguentar as cargas de serviço, empilhadeiras (7 Ton).		
18	Fornecimento, instalação e reparação de luminárias na traseira do prédio administrativo	vg	1
18.1	Colocação de luminária na traseira do prédio Administrativo e reparação da existente. Inclui ligação elétrica à rede.		
19	Colocação de guarda corpo removível na plataforma elevatória	vg	1
19.1	Colocação de guarda corpo metálico, no padrão do já existente, com capacidade de ser removível a quando da utilização da plataforma.		
20	Pintura demarcando área de serviço da plataforma elevatória	vg	1
20.1	Pintura da envoltória da plataforma elevatória, demarcando a área de serviço.		
21	Colocação de anti derrapante nas escadas dos fossos 2 e 3	unidade	4
21.1	Colocação de fita antiderrapante para escadas na cor preta.		
22	Instalação de sirenes e luzes de emergência	vg	1
22.1	Instalação de sistema de alarmes sonoro e luminosos para alerta de entrada de trem composto por sirene e luminária de emergência. Sistema fixado, ligado à rede e instalado posto de comando do mesmo. Incluso: 4 giroflex de led, 2 sirenes e sensor para ativação automática.		



Handwritten signature and initials.



METRÔRIO

METRÔBARRA S. A.

23	Lavagem total do Pátio	vg	1
23.1	Lavagem final e total do Pátio, inclui a retirada de restos de obra, lixo e lavagem dos elementos com pressão de água.		
24	Impermeabilização do Fosso do Elevador	m2	10,00
24.1	Impermeabilização do fosso com utilização de Vedapren Fast, três demãos		
25	Fornecimento e instalação de escada metálica no Fosso do Elevador	Unidade	1,00
25.1	Instalação de escada de até 1,50m de altura com 0,30m de largura e 0,17m de espaçamento entre os degraus. Tratamento anticorrosivo com tinta tipo Zarcão cor preta. Pintura esmalte amarela para acabamento final.		
26	Pedra para acabamento para entrada do Elevador	Unidade	3,00
26.1	Colocação de pedra para acabamento na entrada do fosso do elevador nos três andares do prédio localizado no interior do Galpão do Pátio Norte, em granito, na mesma especificação do existente no local.		
27	Pintura de faixa de gabarito	m	275,00
27.1	Pintura de faixa de gabarito idêntica à existente no fosso sobre pavimento criado no fosso externo, com tinta acrílica em até duas demãos.		
28	Atualização dos desenhos	vg	1

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO


- Engenheiro Civil Igor Brito Smith da Silva, CREA-RJ nr 2014110468, ART nr OL00052116.

Atestamos ainda que a empresa apresentou desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do Contrato e executando as obras de total acordo com os projetos e demais especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2015.


METRÔBARRA S. A.
Everton Júnio Trindade
Gerente de Infraestrutura e Via Permanente
CREA: MG 111432/D

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00052116
OL00199477, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 48727/2015, FOLHA NÚMERO: 5/5. RIO DE JANEIRO -
01/07/2015





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, situada à Rua José Lourenço Kelmer, s/nº, Campus Universitário, Bairro São Pedro – CEP: 36.036-900 – Juiz de Fora – MG, inscrita no CNPJ sob o nº 21.195.755/0001-69, atesta para os devidos fins, que a empresa **RED TECH COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Rua Sergipe, nº8/404 – Manoel Honório – CEP: 36.045-060 – Juiz de Fora – MG, inscrita no CNPJ: 16.437.942/0001-71, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis Walter de Melo, CREA 99.405/D e Rafael Tagliatti Heredia, CREA 149.125/D, executou para esta Universidade as **OBRAS DE REFORMA E REURBANIZAÇÃO DO CENTRO DA BIOLOGIA DA REPRODUÇÃO NO CAMPUS DA UFJF**, situadas no Campus da UFJF, Contrato nº150/2012, de acordo com o que consta do Processo Administrativo nº. 23071.013711/2012-58, referente à TOMADA DE PREÇOS 004/2012, conforme dados abaixo discriminados:

1- DADOS GERAIS

1. Período de execução: 02/01/2013 a 29/08/2013
2. Valor Contratual Inicial: R\$ 324.683,24
3. Área reformada: 450,00m²

2- PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
01.0.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA		
01.1.1	Construção de barracão de obra		
01.1.1.1	Barracão em madeira para escritório	m²	10,00
01.1.1.2	Barracão em madeira para sanitário e vestiário	m²	10,00
01.1.1.3	Sanitário com vaso e chuveiro 2 módulos	un	1,00
01.1.2	Tapume em chapa de aço zincado, esp.=0,5mm, h=2,00m	m²	40,00
01.1.3	Placa da obra	m²	13,50
01.1.4	Taxa do CREA	un	2,00
01.2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.2.1	Equipamentos de segurança	mês	5,00
01.2.2	Equipamentos e ferramentas	mês	5,00
01.2.3	Encarregado	mês	5,00
02.0.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
02.1.0	Demolição de emboço	m²	451,45
02.2.0	Demolição de litocerâmica	m²	127,41


UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora – Rua José Lourenço Kelmer, S/N, São Pedro.
Juiz de Fora / MG – CEP 36036-900. CNPJ: 21.195.755-0001/69; Inscrição Estadual: Isento

1/6





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA



02.3.0	Demolição de concreto armado	m³	0,11
02.4.0	Demolição de passeio cimentado	m²	43,60
02.5.0	Demolição de alvenaria de tijolos	m³	10,75
02.6.0	Remoção de telhas de fibrocimento	m²	210,00
02.7.0	Remoção de cumeeiras de fibrocimento	m	201,83
02.8.0	Remoção de calha metálica	m	120,00
02.9.0	Remoção de rufos metálicos	m	263,33
02.10.0	Remoção de chapins metálicos	m	394,13
02.11.0	Remoção de tela metálica	m²	131,77
02.12.0	Remoção de porta de madeira 0,80x2,10	un	1,00
02.13.0	Carga transporte e descarga mecânica até 10Km	m³	30,00
02.14.0	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	m²	102,00
03.0.0	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
03.1.0	Alvenaria		
03.1.1	Concreto para baldrame das alvenarias Fck 20MPa	m³	9,12
03.1.3	Lançamento e adensamento de concreto	m³	9,12
03.1.3	Alvenaria em tijolo cerâmico esp 15cm	m²	86,20
03.2.0	Revestimento		
03.2.1	Revestimento de paredes		
03.2.1.1	Chapisco argamassa cimento areia 1:3	m²	918,76
03.2.1.2	Emboço massa única	m²	918,76
03.2.1.4	Cerâmica Atlas 10x10 Moreia OB 5252	m²	451,45
03.2.1.5	Cerâmica Atlas 10x10 Tijolo OB 5244	m²	127,41
03.2.1.6	Execução de argamassa polimérica com h= 80cm	m²	33,88
03.2.1.7	Emassamento com massa acrílica em 2 demãos	m²	852,00
03.2.2	Revestimento de pisos		
03.2.2.1	Piso em marmorite	m²	133,94
03.2.2.2	Rodapé em granito	m	9,00
03.2.2.3	Piso cimentado	m²	6,93
03.2.2.4	Passeio cimentado inclusive preparação do terreno	m²	140,51
03.3.0	Cobertura		
03.3.1	Concreto simples para base dos perfis		
03.3.1.1	Concreto simples Fck 20 MPa	m³	1,68
03.3.1.2	Lançamento e adensamento de concreto	m³	1,68
03.3.2	Cobertura em policarbonato compacto		
03.3.2.1	Estrutura em perfis de alumínio	m²	33,40
03.3.2.2	Cobertura em policarbonato compacto esp. = 4mm	m²	33,40
03.3.3	Cobertura com telhas termo acústica		
03.3.3.1	Estrutura metálica em metalon	m²	80,50
03.3.3.2	Cobertura em telha metálica termo acústica esp. = 40mm	m²	80,50
03.3.4	Substituição de Telhas em Fibrocimento		
03.3.4.1	Fornecimento e instalação de telhas de fibrocimento espessura 8mm	m²	210,00
03.3.5	Cumeeiras, Rufos, Calhas e Chapins		
03.3.5.1	Substituição de Cumeeiras articuladas	m	201,83
03.3.5.2	Substituição de rufos em chapa galvanizada nº 18	m	263,30


UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora – Rua José Lourenço Kelmer, S/N, São Pedro,
Juiz de Fora / MG – CEP 36036-900. CNPJ: 21.195.755-0001/69; Inscrição Estadual: Isento

2/6





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA



03.3.5.3	Substituição de calhas em chapa galvanizada nº 18	m	120,00
03.3.5.4	Substituição de chapim em chapa galvanizada nº 18	m	394,13
03.3.6	Lajes Pré Moldadas		
03.3.6.1	Fornecimento e instalação de lajes pré moldadas inclusive cobrimento	m²	93,86
03.3.6.2	Impermeabilização com manta asfáltica esp. = 3mm	m²	93,86
03.3.7	Alambrado		
03.3.7.1	Instalação de alambrado	m²	131,77
03.3.8	PINTURA		
03.3.8.1	Pintura de teto com tinta látex acrílica duas demãos	m²	80,60
03.3.8.2	Pintura de paredes		
03.3.8.2.1	Fundo selador uma demão	m²	33,88
03.3.8.2.2	Massa corrida PVA	m²	33,88
03.3.8.2.3	Pintura látex acrílica três demãos	m²	33,88
03.3.8.2.4	Pintura externa do prédio tinta acrílica duas demãos	m²	952,88
03.3.8.3	Pintura em Esquadria de Madeira		
03.3.8.3.1	Pintura esmalte acetinado porta de 0.80x2.10	m²	5,04
03.3.8.4	Pintura em epóxi com preparação de superfície	m²	750,00
04.0.0	INSTALAÇÕES		
04.1.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
04.1.1	TUBOS E CONEXÕES		
04.1.1.1	Adaptador para registro de gaveta Ø 32mm	un	2,00
04.1.1.2	Adaptador para registro de pressão Ø 25mm	un	1,00
04.1.1.3	Bucha de redução longa Ø 60x32mm	un	1,00
04.1.1.4	Joelho 90º soldável Ø 85mm	un	1,00
04.1.1.5	Joelho 90º soldável Ø 32mm	un	4,00
04.1.1.6	Joelho 90º soldável Ø 25mm	un	2,00
04.1.1.7	Joelho 45º soldável Ø 85mm	un	1,00
04.1.1.8	Luva simples Ø 32mm	un	1,00
04.1.1.9	Tê 90º de redução soldável Ø 85x60mm	un	1,00
04.1.1.10	Tubo de PVC Série Normal soldável Ø 85mm	m	24,00
04.1.1.11	Tubo de PVC Série Normal soldável Ø 32mm	m	18,00
04.1.1.12	Tubo de PVC Série Normal soldável Ø 25mm	m	18,00
04.1.2	APARELHOS E ACESSÓRIOS		
04.1.2.1	Chuveiro de emergência com lava olhos	un	1,00
04.1.2.2	Chuveiro elétrico corpo plástico	un	1,00
04.1.2.3	Registro de gaveta Ø 32mm	un	1,00
04.1.2.4	Registro de pressão Ø 25mm	un	1,00
04.1.2.5	Tanque em louça branca	un	1,00
04.1.2.6	Torneira para tanque	un	2,00
04.1.2.7	Fornecimento e instalação de caixa d'água	un	5,00
04.1.3	ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL		
04.1.3.1	Joelho 90º PVC Série Normal com anel de borracha Ø 100mm	un	2,00
04.1.3.2	Joelho 90º PVC Série Normal com anel de borracha Ø 50mm	un	4,00
04.1.3.3	Luva simples Ø 50mm	un	3,00
04.1.3.4	Tubo PVC EG Série Normal soldável Ø 100mm	m	9,00


UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora – Rua José Lourenço Kelmer, S/N, São Pedro,
Juiz de Fora / MG – CEP 36036-900. CNPJ: 21.195.755-0001/69; Inscrição Estadual: Isento

3/6





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA



04.1.3.5	Tubo PVC EG Série Normal soldável Ø 50mm	m	12,00
04.1.3.6	Calha em chapa galvanizada nº 18	m	7,50
04.2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
04.2.1	Cabo de cobre tipo PVC 70° C, singelo, flexível, isolamento 1000V, condutores formados por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, (NBR) isolamento em duas camadas PVC (cloreto de polivinila), temperatura máxima em serviço contínuo de 70°C, não propagante ao fogo. Nas seguintes seções: (Ref. Prysmian)		
04.2.1.1	# 2,5mm² Preto, Vermelho e Branco	m	85
04.2.1.2	# 2,5mm² Verde	m	46
04.2.2	Disjuntor termomagnético bipolar, Curva C, Corrente nominal 16A, Capacidade de ruptura 5kA, (220/127V), NBR IEC 60.947-2. Certificado pelo INMETRO. Fabricação: Siemens	pç	1
04.2.3	Módulo interruptor bipolar simples, branco, 10A-250V. Ref. Pialplus 6120-05 da Pial	pç	2
04.2.4	Placa para 2 postos, p/ caixa 4"x2", em material termoplástico cor branca. Ref. 6185-06 Pialplus da Pial	pç	1
04.2.5	Suporte para caixa 4"x2", para até 3 módulos. Ref. 6121-22 Pialplus da Pial	pç	1
04.2.6	Caixa de ligação do tipo condutele, fabricada em alumínio fundido, com tampa, com entradas rosca gás diâmetro 3/4", múltiplo (tipo "X"). Fabr.: Wetzel	pç	1
04.2.7	Unidut em alumínio fundido, rosca gás diâmetro 3/4". Fabr.: Wetzel	pç	1
04.2.8	Eletroduto de aço galvanizado, em aço baixo carbono, galvanizado interna e externamente, com costura, rosca gás em ambas as extremidades, com uma luva, comprimento 3 (três) metros, conforme NBR 5598, série pesada, nas seguintes bitolas:		
04.2.8.1	Ø 3/4"	tb	1
04.2.9	Curva de 90, em aço baixo carbono, galvanizado interna e externamente, com costura, rosca gás em ambas as extremidades, conforme NBR5598, série pesada, nas seguintes bitolas		
04.2.9.1	Ø 3/4"	pç	1
04.2.10	Luva em aço baixo carbono, galvanizado interna e externamente, com costura, rosca gás em ambas as extremidades, conforme NBR 5598, série pesada, nas seguintes bitolas		
04.2.10.1	Ø 3/4"	pç	2
04.2.11	Saída horizontal para eletroduto de Ø3/4". Ref. MG-2982 da Mega	pç	1
04.2.12	Luminária fluorescente aberta de sobrepor, 2X16W, sem aletas, com refletor de alumínio anodizado 350G polido, corpo em chapa de aço espessura mínima # 26USG, com tratamento adequado contra a corrosão, pintura eletrostática na cor branca, fornecida completa e montada com os reatores e lâmpadas especificados abaixo: -Reator eletrônico INTRAL, c/ garantia mínima de 2 anos, Certificação BVQI INMETRO, distorção harmônica inferior a 10%, fator de potência mínimo 0,95, para lâmpada fluorescente 2x16W, 220V partida rápida. -Lâmpada fluorescente tubular 16W, tipo branca comfort, TLDRS16/64Ref. COTAÇÃO CANO2-S216	cj	4
04.2.13	Luminária fluorescente aberta de sobrepor, 2X32W, sem aletas, com refletor de alumínio anodizado 350G polido, corpo em chapa de aço espessura mínima # 26USG, com tratamento adequado contra a corrosão, pintura eletrostática na cor branca, fornecida completa e montada com os reatores e lâmpadas especificados abaixo: -Reator eletrônico INTRAL, c/ garantia mínima de 2 anos, Certificação BVQI Inmetro, distorção harmônica inferior a 10%, fator de potência mínimo 0,95, para lâmpada fluorescente 2x32W, 220V partida rápida. -Lâmpada fluorescente tubular 32W, tipo branca comfort, TLDRS32/64. Ref. COTAÇÃO CANO2-S232	cj	1


UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora – Rua José Lourenço Kelmer, S/N, São Pedro, Juiz de Fora / MG – CEP 36036-900. CNPJ: 21.195.755-0001/69; Inscrição Estadual: Isento

4/6





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA**



05.4.0	Carga manual de terra em caminhão basculante	m³	117,00
05.5.0	Transporte de terra em caminhão DMT 6 km	m³	117,00
05.6.0	Plantio de grama	m²	60,00
05.7.0	Cantoneira de alumínio	m	1,80
05.8.0	Limpeza geral da obra	m²	413,50

3- RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Walter de Melo - CREA-MG CREA 99.405/D - ART N°1420130000000936645.
- Rafael Tagliatti Heredia - CREA-MG 149.125/D - ART N°14201300000001080293.

Atestamos ainda que a empresa apresentou desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do Contrato e executando as obras de total acordo com os projetos e demais especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Juiz de Fora, 23 de novembro de 2013.

Tagliatti
Maria Cristina Ciampi de Mattos
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 98.706-D
SIAPE N.º 1147495 - UFJF

Pablo Pinheiro da Costa
Pablo Pinheiro da Costa
Arquiteto e Urbanista/UFJF
CAU - A53176-6

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora – Rua José Lourenço Kelmer, S/N, São Pedro,
Juiz de Fora / MG – CEP 36036-900. CNPJ: 21.195.755-0001/69; Inscrição Estadual: Isento

6/6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420130011734
Atividade concluída

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL TAGLIATTI HEREDIA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **RAFAEL TAGLIATTI HEREDIA**
Registro: **04.0.0000149125** RNP: **1410504220**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número ART: **1420130000001080293** Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**
Registrada em: **9/4/2013** Emitida em: **29/8/2013**
Forma de Registro: **Inicial** Participação Técnica: **Corresponsável**
Empresa Contratada: **RED TECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA** CPF/CNPJ: **21195755000169**
Logradouro: **RUA JOSÉ LOURENÇO KILMER** Nº:
Complemento: **PRÉDIO DO CBR** Bairro: **SÃO PEDRO**
Cidade: **JUIZ DE FORA** UF: **MG** CEP: **36036-900**
Contrato: **celebrado em** Vinculado à ART: **1420130000000936645**
Valor do contrato: **R\$ 324683.24** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ LOURENÇO KILMER** Nº:
Complemento: **PRÉDIO DO CBR** Bairro: **SÃO PEDRO**
Cidade: **JUIZ DE FORA** UF: **MG** CEP: **36036-900**

Data Início: **2/1/2013** Conclusão efetiva: **29/8/2013** Coord. Geográficas:
Finalidade: **ESCOLAR** Código:
Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA** CPF/CNPJ: **21195755000169**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇO EDIFICAÇÕES REPAR. DE FUND. REFORMA OU ACRES**
Quantidade **450.00**, Unidade **m²**

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00066593 a 00066598, o documento contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420130011734/2013

04/12/2013, 14:47:53

1420130011734

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 800 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001
Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 285 4223 - Atendimento: 0800 021 2722 - www.crea-mg.org.br



Handwritten signature

Handwritten signature



CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ


CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 73947/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

WANDERLEY LEANDRO DA SILVA.....

Registro..... 1980104954.....

Título Profissional..... ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00052953 - de 20/10/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

EXECUTANTE: RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e Reg: 2013201055.....

Contratante: POLICLINICA MILITAR DE NITEROI.....

Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO 25 - CENTRO.....
NITEROI RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): OUTROS

Informação Complementar:

REFORMA DE CONSULTÓRIO: ADEQUAÇÃO DE CONSULTÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA COMUM EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO EM RAIO X ...

Quantificação: 189,00 m2.....

Data de Início: 02/09/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....48 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 89.184,16.....

Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO 25 - CENTRO.....
NITEROI RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s)

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] o(s)

qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO

ELETRICISTA

(CONTINUA)

Folha: 1/2

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br


Mod. 04015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/170132605213171476172>

Autenticação Digital Código: 170132605213171476172-1
Data: 26/05/2021 09:21:06

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 26 de maio de 2021 09:28:31 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 73947/2014)

Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 2014

Rosiane da Silva Moulin Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Folha: 2/2

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/170132605213171476172>



ORGO

Autenticação Digital Código: 170132605213171476172-2
Data: 26/05/2021 09:21:07



2

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 26 de maio de 2021 09:28:31 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1º RM
POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI**, situada à Praça do Expedicionário, 25, Centro, Niterói - RJ, inscrita no CNPJ 09.571.230/0001-85, atesta para os devidos fins, que a empresa **RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede à Rua Dr José Carlos Lery Guimarães, nr 316, bairro Gramma, Juiz de Fora, MG, inscrita no CNPJ 16.437.942/0001-71 e tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Wanderley Leandro da Silva, CREA RJ 1980104954 que executaram as Obras de Reforma das Instalações da Policlínica Militar de Niterói conforme dados discriminados abaixo:

1 - PLANILHA

Item	Descrição	Qtd.	Unid.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Administração local da obra	1	mês
1.2	Mobilização de pessoal e equipamentos	1	mês
2.0	Demolição e Remoção		
2.1	Remoção de porta de madeira	1	Und
2.2	Remoção de janela de madeira	1	Und
2.3	Remoção de luminárias, tomadas, intp.	5	Und
2.4	Demolição de piso de concreto	13	m²
2.5	Remoção de pintura PVA/acrilica de par.	45	m²
2.6	Demolição de revestimento em arg. de cimento e areia em parede	20	m²
3.0	Revestimentos		
3.1	Chapisco em parede interna, traço 1:3(cimento, areia média)	45	m²
3.2	Emboço em parede interna com arg. Baritada com espessura 1.5cm	45	m²
4.0	Pavimentação		
4.1	Regularização de piso / base em arg. Traço 1:3 (cimento, areia) esp. 5cm	12	m²
4.2	Fornecimento e assentamento de piso porcelanato polido (.60x.60)m, na cor bege, assent. Com argamassa Especifica	12	m²
4.3	Fornecimento e assentamento de soleira em granito São Gabriel, cor preta	1	Und
5.0	Parede		
	Alvenária em tijolo furado 10x10x20cm assentado em argamassa traço 1:8 cimento, areia	5	m²
6.0	Forro		



6.1	Forro de gesso acartonado	12	m²
7.0	Instalação elétrica		
7.1	Luminária de embutir tipo auto refletida 2x40watt	6	Und
7.2	Serviço de revisão na parte elétrica, com substituição de caixa 4x2, tomadas, interruptores, eletrodutos, acabamentos	1	mês
8.0	Equipamentos/Mobiliário		
8.1	Fornecimento e instalação de ar cond. Split de 9000btus,incl. Tubulação e dreno	1	Und
9.0	Esquadria		
9.1	Fornecimento e instalação de proteção radiológica com aplicação de barita	1	Und
10.0	Hidráulica		
10.1	Fornecimento e instalação de lavatório em granito medida(.80x.80)m,incluindo 01cuba de aço inox,rabicho P.V.C. e válvula metálica	1	Und
10.2	Tubo de PVC soldável,água fria diâmetro 20mm,inclusive conexões,forn. Inst.	20	m
10.3	Tubo de PVC , esgoto predial, diâmetro 75mm, fornecido e instalado	10	m
11.0	Acabamento		
11.1	Execução de armário em madeira MDF, na cor branca, med. (1.20x.50),com gaveteiro	1	Und
11.2	Execução de armário em madeira MDF, na cor branca, med. (.80x.50),com mesa p/computador (.80x.50),acoplado ao armário	1	Und
11.3	Execução de armário em madeira MDF,na cor vanilla med. (.90x.50),c/ gaveteiro	1	Und
11.4	Execução de armário para lavatório,com portinhola med. (.80x.80)	1	Und
11.5	Fornecimento de mesa de para consultório odontológico em MDF na cor Vanilla 2x80 com 4 gaveteiros, no padrão já utilizado na PoMN	1	Und
11.6	Fornecimento de cadeira tipo Diretor com rodízio, reclinável e apoio de braço no padrão já utilizado na PoMN	1	Und
12.0	Pintura		
12.1	Emassamento com massa latexPVA,para ambiente interno, duas demãos	52	m²
12.2	Serviço de aplicação de seladora acrílica, duas demãos	52	m²
12.3	serviço de pintura com duas demãos de tinta epóxi	52	m²
13.0	Serviços complementares		
13.1	Limpeza final da obra	1	mês
13.2	Desmobilização de pessoal e equipamentos	1	mês



ORIG

Autenticação Digital Código: 170132605213171476172-4
Data: 26/05/2021 09:21:07



06.870-0

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

TJPB



2 - DADOS GERAIS

- Período: 02/09/2014 a 20/10/2014.
- Valor da obra: R\$ 89.184,16.

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Wanderley Leandro da Silva, CREA RJ 1980104954


Atesto ainda que a empresa apresentou desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do Contrato e executando as obras de total acordo com os projetos e demais especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Niterói, 20 de outubro de 2014.


MARCO AURÉLIO GASPAR LESSA - Maj
Fiscal Administrativo da PoMN


ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00052953,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
73947/2014, FOLHA NÚMERO: 5/5. RIO DE JANEIRO -
23/10/2014

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) ao
ENGENHARIA ELÉTRICA [REVISÃO DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA.
RIO DE JANEIRO - 23/10/2014




Rosiane da S. Moura
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 39046/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

WANDERLEY LEANDRO DA SILVA.....
Registro.....: 1980104954.....
Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN01219464 - de 22/04/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
Baixada em: 22/04/2014 por: CONCLUSÃO.....
EXECUTANTE: RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e Reg: 2013201055.....
Contratante: POLICLINICA MILITAR DE NITEROI.....
Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO 25 - CENTRO.....

NITEROI RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): REFORMA.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL

(2): REVESTIMENTO

Informação Complementar:

SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI.

Quantificação: 2.500,00 m2.....

Data de Início: 25/11/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 581.240,00.....

Endereço: PRACA DOS EXPEDICIONARIOS 25 - CENTRO.....

NITEROI RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s)

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO E ...

Folha: 1/2

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA - (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/170131705212540784702>




Autenticação Digital Código: 170131705212540784702-1
Data: 17/05/2021 14:54:36



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 17 de maio de 2021 14:56:12 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011


(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 39046/2014)

EXECUÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA] E ENGENHARIA ...
MECÂNICA [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO DE REFRIGERAÇÃO E DE GASES MEDICINAIS; ...
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E DE VÁCUO; ...
INSTALAÇÃO E REPARO DE GRUPO GERADOR] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que
exig(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO .

Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2014


ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Folha: 2/2



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1º RM
POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A **POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI**, situada à Praça do Expedicionário, 25, Centro, Niterói - RJ, inscrita no CNPJ 09.571.230/0001-85, atesta para os devidos fins, que a empresa **RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede à Rua Dr José Carlos Lery Guimarães, nr 316, bairro Gramma, Juiz de Fora, MG, inscrita no CNPJ 16.437.942/0001-71 e tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Wanderley Leandro da Silva, CREA RJ 1980104954 que executaram as Obras de Reforma das Instalações da Policlínica Militar de Niterói conforme dados discriminados abaixo:

1 - PLANILHA

Item	Descrição	Qtde	Un
1.0	Serviços Preliminares	-	-
1.1	Administração local da obra	5,00	Mês
1.2	Mobilização de pessoal e equipamentos	5,00	Mês
1.3	Execução de projeto executivo, elétrico, hidráulico, estrutural, arquitetônico, refrigeração, metálico, telefonia, lógica e gases medicinais	2.500,00	m²
2.0	Demolição e Remoção	-	-
2.1	Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto	500,00	m²
2.2	Demolição de revestimento em arg. De cimento e areia em parede.	1.500,00	m²
2.3	Remoção da porta de madeira	25,00	unid
2.4	Remoção de basculante	15,00	unid
3.0	Revestimento	-	-
3.1	Emboço paulista em paredes internas	1.500,00	m²
3.2	Fornecimento e instalação de pastilha 10x10cm	120,00	m²
4.0	Pavimentação	-	-
4.1	Regularização de piso/ base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 5,0 cm, preparo mecânico.	850,00	m²
4.2	Fornecimento e assentamento do porcelanato polido 60x60cm na cor bege, sendo assentado com argamassa específica.	850,00	m²
4.3	Fornecimento e assentamento de soleira em granito Preto São Gabriel	30,00	unid
4.4	Execução de piso em concreto armado estrutural	950,00	m²
5.0	Parede	-	-
5.1	Fornecimento e instalação de divisória em gesso acartonado, inclusive toda estrutura de fixação.	210,00	m²
5.2	Divisória em laminado melamínico	510,00	m²
5.3	Divisória em vidro	120,00	m²
5.4	Alvenaria 1 vez em tijolo cerâmico 20x20x15	150,00	m²
5.5	Alvenaria em bloco de concreto 20x40x15	250,00	m²
6.0	Forno	-	-
6.1	Forno de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	70,00	m²
6.2	Forno de gesso acartonado, inclusive estrutura de fixação	250,00	m²
6.3	Forno removível de fibras com textura	800,00	m²
7.0	Instalação - Elétrica	-	-

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01219454, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 39046/2014,
FOLHA NÚMERO: 3/5. RIO DE JANEIRO - 13/05/2014


Rosilene da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



7.1	Luminária de embutir tipo calha, equipado c/ reator de partida rápida e lâmpada fluorescente de 2 x 40 w	60,00	unid
7.2	Luminária de embutir 4x16w	135,00	unid
7.3	Serviço de revisão na parte elétrica, com substituição de caixa 4x2, fios, tomadas, interruptores e acabamentos	5,00	mês
7.4	Serviço de elétrica para ar condicionado Split, inclusive ajuste de quadro	12	Unid
7.5	Instalação de rede de telefonia com interligação à central	1,00	Unid
7.6	Instalação de rede lógica com interligação à central	1,00	Unid
8.0	Instalação - Hidráulica	-	-
8.1	Serviço de readequação dos pontos de água, com substituição dos tubos 3/4, conexões, registros	1,00	Unid
9.0	Instalação - Esgoto	-	-
9.1	Serviço de readequação dos pontos de esgoto, com substituição dos tubos	1,00	Unid
10.0	Instalação - Mecânica	-	-
10.1	Fornecimento e instalação de ar condicionado split de 9000 Btus, incluindo toda tubulação necessária e dreno	4,00	unid
10.2	Fornecimento e instalação de ar condicionado split de 12000 Btus, incluindo toda tubulação necessária e dreno	3,00	Unid
10.3	Fornecimento e instalação de ar condicionado split de 30000 Btus, incluindo toda tubulação necessária e dreno	1,00	-
10.4	Fornecimento e instalação de ar condicionado split de 36000 Btus, incluindo toda tubulação necessária e dreno	2,00	unid
10.5	Fornecimento e instalação de ar condicionado split de 48000 Btus, incluindo toda tubulação necessária e dreno	2,00	unid
11.0	Instalação - Oxigênio/ Ar comprimido/ Vácuo	-	-
11.1	Serviço de instalação de pontos de cada item acima na implantodontia e salas de cirurgia, incluindo todo material como: tubos, conexões e acabamento. (não está incluso compressores ou qualquer outro equipamento)	1,00	Unid
12.0	Esquadrias / Vidro	-	-
12.1	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,90x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel	30,00	unid
12.2	Porta de madeira de correr compensada lisa para cera/verniz, 0,80x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel	2,00	unid
12.3	Execução de armário em MDF revestido em fórmica na cor branca, incluindo toda ferragem necessária	15,00	unid
12.4	Instalação de janela de correr em vidro temperado 8mm na cor verde claro, sendo fixado em estrutura de alumínio com pintura eletrostática na cor branca	12,00	unid
13.0	Granito	-	-
13.1	Fornecimento e instalação de lavatório em granito med: 0,80x0,58m, incluindo 01 cuba de inox, rabinho, sifão, bica e válvula	1,00	unid
13.2	Fornecimento e instalação de roda-meio em granito Preto São Gabriel, conforme o modelo já existente	3,35	m
13.3	Fornecimento e instalação de roda pé em granito Preto São Gabriel, conforme o modelo já existente	3,35	m
13.4	Fornecimento e instalação de tábua em granito Preto São Gabriel, conforme o modelo já existente	3,35	m
14.0	Pintura	-	-
14.1	Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas demãos	2.500,00	m²
14.2	Serviço de aplicação de seladora acrílica, sendo aplicado em 02 demãos	2.500,00	m²
14.3	Serviço de pintura com tinta acrílica, sendo aplicado em 02 demãos	2.500,00	m²
15.0	Recuperação Estrutural	-	-
15.1	Serviço de recuperação estrutural em concreto armado	350,00	m²
16.0	Grupo Gerador	-	-
16.1	Instalação de Grupo Gerador, inclusive acessórios necessário ao perfeito funcionamento	1,00	unid


[Handwritten signature]

6



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: IN01219464, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 39046/2014,
FOLHA NÚMERO: 4/5. RIO DE JANEIRO - 13/05/2014


Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Apoio Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 17 de maio de 2021 14:56:12 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/170131705212540784702>



Autenticação Digital Código: 170131705212540784702-6
Data: 17/05/2021 14:54:37
Valor Total do Ato: R\$ 4,66



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB



16.2	Reparo em grupo gerador, com substituição total de peças defeituosas	1,00	Unid
16.0	Serviços Complementares	-	-
17.1	Limpeza final da obra	5,00	mês
17.2	Desmobilização de pessoal e equipamentos	1	Unid

2 - DADOS GERAIS

- Período: 25/11/2013 a 22/04/2014.

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Wanderley Leandro da Silva, CREA RJ 1980104954

4 - VALOR TOTAL DO CONTRATO

- R\$ 581.240,00

Atesto ainda que a empresa apresentou desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do Contrato e executando as obras de total acordo com os projetos e demais especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Niterói, 22 de abril de 2014.

[Assinatura]


MARCO AURÉLIO GASPÁR LESSA - Maj
Fiscal Administrativo da PoMN

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA] E ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO DE REFRIGERAÇÃO E DE GASES MEDICINAIS; REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E DE VÁCUO; INSTALAÇÃO E REPARO DE GRUPO GERADOR] o(s) qual(is) e(ão) atribuiç(ões) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. RIO DE JANEIRO.

13/05/2014

[Assinatura]


Rosiane de S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01219454, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 39046/2014, FOLHA NÚMERO: 5/5. RIO DE JANEIRO - 13/05/2014

[Assinatura]

Rosiane de S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ


CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ


CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 71393/2015

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 5 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

WANDERLEY LEANDRO DA SILVA

Registro: 1980104954

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 0100261074 - de 25/09/2015..... Natureza: OBRA E SERVIÇO

Baixada em: 20/10/2015 por: CONCLUSÃO

EXECUTANTE: RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA ME e Reg: 2013201055

Contratante: POLICLINICA MILITAR DE NITEROI

Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO 25

CENTRO

NITEROI RJ

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA

(2): EXECUCAO DE REPARO

(3): PROJETO

Especificação da Atividade (1): CONCRETAGEM

(2): REFORMA

(3): PINTURA

Complemento (1): CONCRETO

(2): EDIFICACAO COMERCIAL

(3): ESTRUTURA

Quantificação: 650,00 m2

Data de Início: 05/01/2015

Prazo do Contrato: DETERMINADO 9 meses

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.350.000,00

Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO 25

CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA (PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO, REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA E DA ILUMINAÇÃO; DESMONTAGEM E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE

(CONTINUA)

Folha 1/2

Rua Buenos Aires nº 10 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20139-021
Tel: (21) 2170-2000 - Central de Atendimento: (21) 2170-2007 - www.crea-rj.org.br - cnae@crea-rj.org.br

Mod: 04015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/170132605219217372243>



TORIO

Autenticação Digital Código: 170132605219217372243-1

Data: 26/05/2021 09:21:04

Valor Total do Ato: R\$ 4,00



CAIXA

Cartório Azevedo Bastos


Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estados, João Pessoa - PB



TJJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 26 de maio de 2021 09:28:31 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro


NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confes nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 71393/2015)

ONDONTOLOGIA, ENDOMETRIA, DE RAIO X, DESINTOMETRIA ÓSSEA E MAMOGRAFIA] E ENGENHARIA ...
MECÂNICA (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO; DESMONTAGEM E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE ...
ESTERELIZAÇÃO; ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO DE BLINDAGEM] o(s) qual(is) e(são) ...
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ...
ENGENHEIRO MECÂNICO

Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 2015


RICARDO ROIVO DE SOUZA LIMA
Coordenador de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 743
(POR DELEGACÃO)



Folha 2/2

Rua Buenos Aires, 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-022
Tel: (21) 2179-2000 • Central de Relacionamento: (21) 2179-2007 • www.crea.org.br • crea@crea.org.br

Mod. 04015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/170132605219217372243>



ORÇ

Autenticação Digital Código: 170132605219217372243-2
Data: 29/05/2021 09:21:04



ESTR-2

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 26 de maio de 2021 09:28:31 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



MINSITÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1ª RM
POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI
(Criada pelo Decreto Lei nº 62.220, de 02 de Fevereiro de 1968)

Yegor

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI, situada à Praça do Expedicionário, nr 25, Centro, Niterói, RJ, inscrita no CNPJ sob nr 09.571.230/0001-85, atesta para os devidos fins, que a empresa RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA, CREA 2013201055, com sede à Rua Dr José Carlos Lery Guimarães, 316, Gramma, Juiz de Fora, MG, inscrita no CNPJ sob nr 16.437.942/0001-71, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Wanderley Leandro da Silva, CREA-RJ nr 1980104954 executou para esta empresa as Obras de Reforma da Policlínica Militar de Niterói, conforme dados abaixo discriminados:

1 - PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Administração local da obra	9	mês
1.2	Mobilização de pessoal e equipamentos	9	mês
2.0	Demolição / Remoção / Desmontagem		
2.1	Remoção de porta de madeira	19	und
2.2	Remoção de luminárias, tomadas, interruptores, quadros de energia e todos os cabos de alimentação dos circuitos elétricos	1	sv
2.3	Demolição e remoção de parede de alvenaria	90	m²
2.4	Demolição e remoção de piso cerâmico	650	m²
2.5	Demolição e remoção de parede divisória, incluindo portas e ferragens	225	m²
2.6	Demolição e remoção de instalações hidráulicas existentes na recepção e sanitário da divisão odontológica	1	Sv
2.7	Demolição e remoção de revestimento cerâmico em paredes	115	m²
2.8	Desmontagem e posterior montagem de equipamentos de todos os gabinetes de odontologia, sala de esterelização e endometria por profissional especializado	1,00	Sv
2.9	Demolição e remoção de esquadrias de janelas existentes	1,00	unid
2.10	Remoção de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis	350	m²
2.11	Desmontagem e posterior montagem de luminárias, conforme projeto elétrico aprovado	85	unid
2.12	Desmontagem e posterior montagem de equipamentos da sala de Raio X, desintometria óssea e mamografia por profissional especializado	1	sv
2.13	Demolição de concreto armado	180	m³
2.14	Demolição de pavimentação asfáltica	90	m³
3.0	Paredes, Pisos e Estruturas		
3.1	Fornecimento e instalação de parede de gesso acartonado, com altura até o teto, inclusive toda a estrutura de fixação, de acordo com projeto aprovado	350	m²



[Assinatura]



3.2	Fornecimento e instalação de divisória revestida em formica, com altura de 2,0 m, com vidro na metade superior, inclusive toda estrutura de fixação	35	m ²
3.3	Execução de parede em alvenaria com tijolos cerâmicos	210	m ²
3.4	Estrutura metálica em perfis U E/D	9900	Kg
3.5	Execução de pilar e viga 20x20 em concreto armado 30MPa	60	m ³
3.6	Concreto 30MPa bombeado	90	m ³
3.7	Nivelamento de piso com régua laser e polimento com máquina	550	m ²
4.0	Revestimento de paredes e pisos		
4.1	Emboço em parede interna traço 1:5 (cal, areia média), espessura de 2cm	230	m ²
4.2	Revestimento de paredes com cerâmica 10x10cm, modelo existente na PoMN, 1ª qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento.	9	m ²
4.3	Revestimento de paredes com azulejo 20x20cm, 1ª qualidade, branco piscina eliane ou similar assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento.	115	m ²
4.4	Regularização de piso / base em arg. Traço 1:3 (cimento, areia) esp. 5cm	650	m ²
4.5	Fornecimento de piso porcelanato polido, modelo existente na PoMN, assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco	650	m ²
4.6	Fornecimento de rodapé em porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco	180	ml
4.7	Fornecimento de rodapé boleado, em argamassa de cimento e areia e pintado com tinta epoxi com pelo menos duas demãos.	320	ml
4.8	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia para receber impermeabilização.	230	m ²
4.9	Revestimento de piso com material de alta resistência a abrasão e choque, tipo granitina korodur	350	m ²
4.10	Fornecimento de piso cerâmico 30x30cm assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco em sanitário interior	27	m ²
5	Instalação Elétrica		
5.1	Troca de todos os espelhos de interruptores e tomadas, passando para o padrão novo, com revisão de todos os circuitos de força e troca do mesmo caso necessário	1	Sv
5.2	Fornecimento e instalação de luminária de embutir, auto refletida, c/ reator partida rápida e lâmpada fluorescente de 2x40w, modelo conforme já existente na PoMN	65	unid
6	Esquadrias / vidros / espelhos		
6.1	Fornecimento e instalação de espelho situado na parede de sanitário	16	m ²
6.2	Fornecimento e instalação de porta completa radiológica, em madeira c/ revestimento baritado, conforme especificação do projeto, inclusive ferragens e pintura com tinta esmalte em cor a definir(0.90x2.10)	2	Unid
6.3	Fornecimento e instalação de porta completa radiológica, em madeira c/ revestimento baritado, inclusive ferragens e pintura com tinta esmalte em cor a definir(0.70x2.10)	2	Unid



6.4	Fornecimento e instalação de porta completa de madeira (0.80x2.10) c/ aduelas e alizar, com revestimento em fórmica no Padrão existente para os consultórios	23	Unid
6.5	Fornecimento e instalação de porta completa de madeira (0.90x2.10) c/ aduelas e alizar e com revestimentos em fórmica no padrão existente na PoMN	6	Unid
6.6	Fornecimento e instalação de porta completa de madeira (0.70x2.10) c/ aduelas e alizar com revestimentos em fórmica no padrão existente na PoMN	4	Unid
6.7	Fornecimento e instalação de porta completa de vidro temperado (tipo blindex), acabamento fosco, inclusive mola de piso e demais ferragens (0.90x2.10)	12	Unid
6.8	Fornecimento e instalação de divisória em vidro temperado (tipo blindex), acabamento serigrafado, conforme modelos já instalados na PoMN, inclusive porta com duas folhas de 0,70 x 2,10 m, molas de piso e demais ferragens	10	m²
6.9	Fabricação e instalação de janela de vidro temperado tipo blindex verde, com 10 mm de espessura, incluindo todas as ferragens, fechaduras e demais acessórios para fixação e aplicação de película espelhada. O vão de janela deverá ser rodeado com mármore preto São Gabriel, conforme padrão já existente na PoMN, sendo que a base tem aproximadamente 32 cm e a parte superior 27 cm, tendo variação de até 3 cm em alguns pontos.	75	m²
7	Impermeabilização		
7.1	Serviço de impermeabilização de pavimento de áreas molhadas com produto à base de cimento cristalizante.	230	m²
8	Pintura		
8.1	Emassamento com massa latex para ambiente interno, aplicado em duas demãos	590	m²
8.2	Serviço de aplicação de seladora acrílica sendo aplicada em duas demãos	590	m²
8.3	Serviço de pintura com tinta acrílica, de 1ª qualidade, sendo aplicado em pelo menos duas demãos	590	m²
8.4	Serviço de pintura com tinta epoxi, de 1ª qualidade, sendo aplicado em pelo menos duas demãos em paredes de gesso ou alvenaria, incluindo massa e fundo epoxi onde necessário	1050	m²
8.5	Serviço de pintura com tinta epoxi, de 1ª qualidade, sendo aplicado em pelo menos duas demãos em tetos de gesso, incluindo massa e fundo epoxi onde necessário	52,00	m²
9	Acabamentos / Equipamentos		
9.1	Fornecimento e instalação de armários em madeira MDF na cor branca conforme anexo 1c e 1d e modelos já existente na PoMN	230	m²
9.2	Fornecimento e instalação de conjunto mobiliário composto de balcão em madeira na cor vanila (2,33x2,0 m) e dois painéis de televisão piso teto, no padrão já utilizado na PoMN.	1	Unid
9.3	Fornecimento e instalação de bancada em granito preto São Gabriel (com reforços) para posterior instalação de armários.	22	m²
9.4	Fornecimento e instalação de equipamento de ar condicionado do tipo split - 12000 BTUs, de 1ª linha, incluindo todas as	9	Unid



Hugu

	ligações elétricas e hidráulicas e materiais necessários.		
9.5	Fornecimento e instalação de equipamento de ar condicionado do tipo split - 35000 BTUs, de 1ª linha, incluindo todas as ligações elétricas e hidráulicas e materiais necessários	2	Unid
9.6	Fornecimento e instalação de equipamento de som ambiente para todos os gabinetes e área de circulação, de 1ª linha, incluindo todas as ligações elétricas e materiais necessários.	1	Sv
10	Instalação Hidráulica		
10.1	Adequação hidráulica dos gabinetes odontológicos, incluindo a troca de tubulação das cadeiras dos pacientes e troca da tubulação e readequação do ponto hidráulico conforme nova posição dos armários	1	Sv
10.2	Adequação de instalação hidráulica em sanitário interior	1	Sv
11	Peças sanitárias		
11.1	Fornecimento e instalação de Bacia convencional na cor branca, de 1ª linha. Assento em poliéster e fixação cromada.	6	Unid
11.2	Fornecimento e instalação de lavatório pequeno, na cor branca, de 1ª linha	6	Unid
11.3	Fornecimento e instalação de torneira e acessórios para lavatório.	6	Unid
12	Forno e Telhado		
12.1	Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, inclusive toda a estrutura de fixação	280	m²
12.2	Execução de cobertura com telha galvanizada 0.5mm2	550	m²
13	Serviços complementares		
13.1	Limpeza permanente e final da obra	3	mês
13.2	Elaboração de Projeto Executivo Arquitetônico	1	vb
13.3	Elaboração de Projeto Executivo Estrutural	1	vb
13.4	Elaboração de Projeto Executivo Elétrico	1	vb
13.5	Elaboração de Projeto Executivo Hidráulico	1	vb
13.6	Elaboração de projeto de cálculo de blindagem por profissional especialista em proteção radiológica, indicando a camada de proteção radiológica deverá ser aplicada nas portas, janelas, tetos e paredes.	1	Unid
13.7	Elaboração de projeto executivo elétrico, com detalhamento de diagrama unifilar e quadro de cargas, planta e detalhes de iluminação e tomadas nível teto e paredes, planta e detalhes dos equipamentos e ar condicionado.	1	Unid

2 - DADOS GERAIS

1. Período de execução: 05 Jan 15 a 29 Set 15
2. Valor Contratual: R\$ 1.350.000,00




3 – RESPONSÁVEL TÉCNICO



- Engenheiro Civil Wanderley Leandro da Silva, CREA-RJ nr 1980104954, ART nr OL00261074.

Atestamos ainda que a empresa apresentou desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do Contrato e executando as obras de total acordo com os projetos e demais especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Niterói, 28 de setembro de 2015.


ANDRÉ LUIZ HUGUENIN BRITO – Ten Cel
Fiscal Administrativo
CPF 120.682.948-69


ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA RJ
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00261074
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
71398/2015, FOLHA NÚMERO: 7/7 RIO DE JANEIRO
20/10/2015





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 76076/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 45 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

WANDERLEY LEANDRO DA SILVA.....

Registro.....: 1980104954.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00560955 - de 21/02/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 29/05/2017 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e Reg: 2013201055.....

Contratante: COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA.....

Endereço: AVENIDA GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA SN - VILA MILITAR.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE REPARO.....

Especificação da Atividade (1): DEMOLICÃO.....

(2): REFORMA.....

(3): RESTAURAÇÃO.....

Complemento (1): ALVENARIA

(2): EDIFICAÇÃO COMERCIAL

(3): REVESTIMENTO

Informação Complementar:

OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DOS QUARTÉIS DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA

Quantificação: 10.500,00 m2.....

Data de Início: 01/09/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....465 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.369.636,37.....

Endereço: AVENIDA GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA SN - VILA MILITAR.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s)

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ATERRAMENTO E

DE SOLDA EXOTÉRMICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)

[Assinatura]

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro | PABX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 76076/2017)


responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA

Rio de Janeiro, 2 de Outubro de 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



Autenticação Digital

Código: 170131405214330273191-2
Data: 14/05/2021 15:49:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,00



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Praça dos Estados - João Pessoa - PB

[Handwritten signature]





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA
(Escola de Pára-quedistas/1945)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


O Comando da Brigada de Infantaria Pára-quedista, situada Av. General Benedito da Silveira, S/N, Deodoro, Rio de Janeiro, CNPJ 09.572.680/0001-92, atesta para os devidos fins, que a empresa RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 16.437.942/0001-71, tendo como Responsáveis Técnicos o Engenheiro Civil Wanderley Leandro da Silva – CREA 1980104954 e o Engenheiro Eletricista Marcos Aurelio Barcelos – CREA 1981105694, executou as Obras de Reforma das Instalações dos Quartéis da Brigada de Infantaria Pára-quedista conforme dados discriminados abaixo:

1 – PLANILHAS

NOME DA UNIDADE MILITAR E SERVIÇO REALIZADO RESUMIDO		
NÚMERO DO EMPENHO		VALOR DO EMPENHO
QTDE	UND	DESCRIÇÃO
DESTACAMENTO DE SAÚDE PÁRA-QUEDISTA: REFORMA DO SETOR DE FISIOTERAPIA, ÁREA DE REPOUSO, LABORATÓRIO, POSTO DE COLETA, AUDITÓRIO, PRONTO-ATENDIMENTO E CONSULTÓRIOS		
2015NE802667		103.642,01
157	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
15	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.
2	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM ACABAMENTO, DE DUAS FOLHAS COM ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS, MEDINDO 1,29 X 2,14 M.
351	M2	SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA (SILICONATOS).
150	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZASTE COM ADESIVO LÍQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
351	M2	SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO.
20	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. FORNECIMENTO




		E APLICAÇÃO
28	M3	FORNECIMENTO E BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK-25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802668		42.290,61
87	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
85	M3	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO.
85	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO ESMALTADO 30 X 30CM (PEI4), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, E-2,5CM. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802674		33.338,32
3.000	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 2.5MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.000	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 6.0 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.000	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 10.0 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
700	M	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL D-20MM (3/4POL.). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
850	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 16.0 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
500	M	CABO DE COBRE NU 750V 50MM2.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 50A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2015NE802670		30.178,02
226	M2	SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
18	M3	FORNECIMENTO E BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK-25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
226	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.






2015NE802699		8.892,56
200	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 50 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
150	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	M	CABO DE COBRE NU 750V 50MM2.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
16	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2015NE802521		6.373,00
11	M2	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABERTURA EM VIDRO TEMPERADO (TIPO SACADA), DE 8MM DE ESPESSURA, COM VIDRO NA COR FUMÊ.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
160	M2	SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE PAVILHÕES, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO TOTAL DAS ÁREAS DEMANDADAS. SERVIÇO COM CORES DE TINTAS A DEFINIR.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802666		5.704,35
255	M3	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO.
2016NE802995		45.540,20
500	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
500	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
130	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE802981		35.828,48
54	M2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
108	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
108	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA S. AF_06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
34	M	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
30	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M. AF_06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE803013		16.401,00
300	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO





300	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE803449		22.070,50
295	M2	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
295	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
294	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA S. AF_06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
20º BATALHÃO LOGÍSTICO PARA-QUEDISTA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA LOGÍSTICA DE SAÚDE, ENFERMARIA, PRONTO-ATENDIMENTO, GARAGEM DE VEÍCULOS PESADOS E AUDITÓRIO		
2015NE802710		178.411,53
292	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
550	M2	MANUTENCAO / REFORMA PREDIAL 000001627 SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA (SILICONATOS).
50	M2	SERVIÇO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA RACHÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:6.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
550	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZASTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
30	M2	SERVIÇO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLINAÇÃO 35 .FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
9	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM ACABAMENTO, DE DUAS FOLHAS COM ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS, MEDINDO 1,29 X 2,14 M.
550	M2	MANUTENCAO / REFORMA PREDIAL 000001627 SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO.
2015NE802706		117.937,89
15	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.
1	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM ACABAMENTO, DE DUAS FOLHAS COM ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS, MEDINDO 1,29 X 2,14 M.
500	M2	SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA (SILICONATOS).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
25	M2	SERVIÇO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA RACHÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:6.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
500	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M E 10M , ESPESSURA




		DE 1,0CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
202	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802704		85.002,15
450	M2	SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
143	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
18	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
450	M2	SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA (SILICONATOS).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802669		50.636,55
60	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
56	M3	FORNECIMENTO E BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK-25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM ACABAMENTO, DE DUAS FOLHAS COM ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS, MEDINDO 1,29 X 2,14 M.
88	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802685		37.724,43
89	M3	SERVIÇO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, AUTO-ADENSÁVEL, FCK-20MPA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
2015NE802701		35.329,00
1	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
900	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4 POL.), INCLUINDO CO-NEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
800	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 2.5MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.500	M	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
500	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 6.0 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 10.0 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 16.0 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 2.5 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten signature and initials]






200	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 50 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
150	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
90	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 120 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	M	CABO DE COBRE NU 750V 50MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2015NE802698		34.750,00
250	M2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO 30 X 30, MATERIAL PEI 5, ANTI- DERRAPANTE, COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE 1ª LINHA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
2015NE802695		32.497,00
1	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPO- LARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2.000	M	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
500	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 6.0 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
500	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 10.0 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.500	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4 POL.), INCLUINDO CO-NEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.000	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 2.5MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 16.0 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 25 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2015NE802689		27.742,68
31	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
15	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.
202	M2	SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA (SILICONATOS).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
202	M2	SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
2015NE802714		27.470,41
51	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
6	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
98	M2	SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA (SILICONATOS).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.



98	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M E 10M, ESPESSURA DE 1,0CM. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
2015NE802709		22.240,00
160	M2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO 30 X 30, MATERIAL PEI 5, ANTI- DERRAPANTE, COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE 1ª LINHA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802690		21.567,00
1.027	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2015NE802687		21.279,00
6	M2	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABERTURA EM VIDRO TEMPERADO (TIPO SACADA), DE 8MM DE ESPESSURA, COM VIDRO NA COR FUMÊ.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
150	M2	SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE PAVILHÕES, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO TOTAL DAS ÁREAS DEMANDADAS. SERVIÇO COM CORES DE TINTAS A DEFINIR.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
120	M2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO 30 X 30, MATERIAL PEI 5, ANTI- DERRAPANTE, COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE 1ª LINHA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802688		19.110,77
29	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
5	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.
123	M2	SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA (SILICONATOS).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
123	M2	SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802715		18.106,00
55	M3	SERVIÇO E CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, AUTO-ADENSÁVEL, FCK-15MPA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802716		16.130,80
49	M3	SERVIÇO E CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, AUTO-ADENSÁVEL, FCK-15MPA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802707		12.114,54
14	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
6	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
90	M2	SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA

		(SILICONATOS).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
90	M2	SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802721		11.990,70
23	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPO- LARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPO- LARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
43	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPO- LARES SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2015NE802697		9.730,00
70	M2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO 30 X 30, MATERIAL PEI 5, ANTI- DERRAPANTE, COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE 1ª LINHA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802696		8.055,00
500	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4 POL.), INCLUINDO CO-NEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2.000	M	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1.5MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPO- LARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2015NE802683		7.242,40
22	M3	SERVIÇO E CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , AUTO-ADENSÁVEL, FCK-15MPA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802720		7.147,40
123	M2	SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
5	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.
123	M2	SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA (SILICONATOS).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802693		5.499,00
150	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4 POL.), INCLUINDO CO-NEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
600	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 2.5MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
900	M	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2015NE802705		4.736,61




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]





7	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
32	M2	SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA (SILICONATOS).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
15	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO 15 X 15CM, 1ª LINHA (PEI4), COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO E REJUNTE EM CIMENTO BRANCO.
32	M2	SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802686		4.279,60
13	M3	SERVIÇO E CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, AUTO-ADENSÁVEL, FCK-15MPA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802712		3.475,00
25	M2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO 30 X 30, MATERIAL PEI 5, ANTI- DERRAPANTE, COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE 1ª LINHA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802684		3.292,00
10	M3	SERVIÇO E CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, AUTO-ADENSÁVEL, FCK-15MPA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802717		3.292,00
10	M3	SERVIÇO E CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, AUTO-ADENSÁVEL, FCK-15MPA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802713		2.780,00
20	M2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO 30 X 30, MATERIAL PEI 5, ANTI- DERRAPANTE, COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE 1ª LINHA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802708		2.780,00
20	M2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO 30 X 30, MATERIAL PEI 5, ANTI- DERRAPANTE, COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE 1ª LINHA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802702		2.660,18
90	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4 POL.), INCLUINDO CO-NEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
80	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2015NE802691		2.297,80
100	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA

		RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W. COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO. C
20	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
80	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2015NE802694		2.019,12
100	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4 POL.), INCLUINDO CO-NEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
50	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
60	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2015NE802692		1.335,00
150	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4 POL.), INCLUINDO CO-NEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2015NE802718		1.316,80
4	M3	SERVIÇO E CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, AUTO-ADENSÁVEL, FCK-15MPA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2015NE802719		1.141,40
2	UND	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA P/ LÂMPADA INC 60W. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
20	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, - FORNECIMENT E INSTALACAO.
50	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
70	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2015NE802711		714,30
6	UND	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA P/ LÂMPADA INC 60W. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
5	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
30	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
40	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2015NE802700		112,58
1	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Autenticação Digital

Código: 170131405214330273191-12

Data: 14/05/2021 15:49:12

Valor Total do Ato: R\$ 4,00




Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145



2016NE801561		91.750,10
36	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VBSZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
1.100	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
1.100	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
106	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
2016NE801559		55.586,44
1	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.500	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
283	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 95 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	M	CABO DE COBRE NU 750V 50MM2. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO Nº 02/GAPO/2014.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 16 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
30	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO Nº 02/GAPO/2014. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





2016NE801558		54.261,82
22	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
40	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
60	UND	LUMINARIA TIPO ARANDELA P/ LÂMPADA INC 60W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	UND	PROJETOR PARA FACHADA A PROVA DE TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR DE MERCURIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
40	UND	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
40	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
55	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
40	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
65	UND	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	SOLDA EXOTERMICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
50	M	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
130	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 30X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
70	UND	HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE COM ALTA CAMADA (254 MICRONS) 5/8 POL. X 2,40M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
120	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1 POL.) INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4 POL.) INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE801560		31.727,55
150	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15 MM(1/2 POL.) INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
400	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 POL. (25 MM)INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
30	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
30	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
40	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
25	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 95 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 120 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
35	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 150 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
25	M	CABO DE COBRE NU 750V 50MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



15	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
25	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 10 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 16 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 20 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
30	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 32 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 60A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
15	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
15	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
30	UND	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA P/ LÂMPADA INC 60W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
15	UND	PROJETOR PARA FACHADA A PROVA DE TEMPO PARA LÂMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR DE MERCÚRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
15	UND	SOLDA EXOTERMICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE803393		52.294,78
30	M2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
430	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA S. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
430	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
66	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
105	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM



		AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE804676		144.053,42
8	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"
3	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO"
500	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P"
24	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2_014"FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
199	M3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
199	M2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
199	M2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CA_SAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
150	M2	PINTURA EPOXI INCLUSO EM ASSALTO E FUNDO PREPARADOR.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
197	M2	PINTURA A OLEO, 3 DEMAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
25	M2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
28	UND	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1.100	KG	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10) / DOBRA / COLOCAÇÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
107	M3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK-30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
250	M	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
550	M	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO
40	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO"
45	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO"
200	M2	EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
500	M2	PINTURA A OLEO, 1 DEMAO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
550	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/ 2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Q.

Lu



38	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M E 10 M. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
110	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
100	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE804682		28.468,09
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"
1	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"
100	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P"
2	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
26	M3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
26	M2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
26	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CALSAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
33	M2	PINTURA A OLEO, 3 DEMAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
4	M2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
5	UND	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
100	KG	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10) / DOBRA / COLOCAÇÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
15	M3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK-30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
100	M	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
149	M	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO"
40	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO"
25	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO"
30	M2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO.FORNECIMENTO




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Q.

P. Um 8






		E APLICAÇÃO
100	M2	PINTURA A OLEO, 1 DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
100	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/ 2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
32	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M E 10 M . AF 06/2_014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
45	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE804679		11.864,42
3	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"
1	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"
100	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORTNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P"
6	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2_014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
30	M3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
35	M2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
42	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
25	M2	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
50	M2	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
5	M3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK-30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
15	M	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
25	M	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO"
31	M2	PINTURA A OLEO, 1 DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
10	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M E 10 M . AF 06/2_014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE804681		9.610,10
1	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"
1	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"
1	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO"

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




100	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
3	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2_014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
25	M3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
25	M2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
24	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CA SAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
20	M2	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
20	M2	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2	M2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2	UND	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
150	KG	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10) / DOBRA / COLOCAÇÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
20	M	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO"
100	M	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO"
5	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO"
5	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO"
7	M2	PINTURA A OLEO, 1 DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/ 2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
BATALHÃO DE DOBRAGEM PARA-QUEDAS E SUPRIMENTO PELO AR: REFORMA DA SEÇÃO DE SAÚDE, PRONTO-ATENDIMENTO EMERGENCIAL, ÁREA DE REPOUSO, ENFERMARIA E CONSULTÓRIOS		
2015NE802612		170.262,26
22	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.
130	M3	FORNECIMENTO E BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK- 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
163	M2	SERVIÇO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLINAÇÃO 35 .FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
7	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM ACABAMENTO, DE DUAS FOLHAS COM ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS, MEDINDO 1,29 X 2,14 M.
130	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4






		(CIMENTO, CAL E AREIA).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
130	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZASTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
6	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, 85 MM X (3").
240	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
130	M2	SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, DE COBERTURA NÃO SUJEITA A FISSURACÕES E A TRÂNSITO À BASE DE EMULSÃO ADESIVA ACRÍLICA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
80	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO ESMALTADO 30 X 30CM (PEI4), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, E-2,5CM.
5	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM INTERNO EM BRONZE, HASTE ASCENDENTE DE ROSCA EXTERNA, FLANGEADA TIPO DN700. VEDAÇÃO DE BRONZE INCLUINDO VOLANTE.
59	M2	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE, SEM REAPROVEITAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
130	M3	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
240	M2	SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA (SILICONATOS).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
90	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO 15 X 15CM, 1ª LINHA (PEI4), COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO E REJUNTE EM CIMENTO BRANCO.
160	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª, SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHADO CERÂMICO, COM VÃO DE 13 A 18M.
130	M2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
130	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M E 10M, ESPESSURA DE 1,0CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
240	M2	SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802606		54.689,40
130	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 30X40CM.
50	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2015NE802617		45.088,11
10	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.
79	M2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA



		ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
70	M3	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
99	M2	SERVIÇO DE PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM UMA DEMÃO DE SILICONE BASE ÁGUA (SILICONATOS).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
30	M3	FORNECIMENTO E BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK-25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
30	M2	SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, DE COBERTURA NÃO SUJEITA A FISSURAS E A TRÂNSITO À BASE DE EMULSÃO ADESIVA ACRÍLICA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
10	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM ACABAMENTO, DE DUAS FOLHAS COM ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS, MEDINDO 1,29 X 2,14 M.
70	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZASTE COM ADESIVO LÍQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
100	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO ESMALTADO 30 X 30CM (PEI4), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, E-2,5CM.
80	M2	SERVIÇO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLINAÇÃO 35 .FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2015NE802607		25.960,00
32	M2	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABERTURA EM VIDRO TEMPERADO (TIPO SACADA), DE 8MM DE ESPESSURA, COM VIDRO NA COR FUMÊ.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
80	M2	SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE PAVILHÕES, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO TOTAL DAS ÁREAS DEMANDADAS. SERVIÇO COM CORES DE TINTAS A DEFINIR.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
80	M2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO 30 X 30, MATERIAL PEI 5, ANTI- DERRAPANTE, COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE 1ª LINHA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
4	UND	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO, CAPACIDADE 1000 LITROS, COM TORNEIRA DE BOIA DE METAL COM BALÃO DE PVC, FLANGES, REGISTRO E INTERLIGAÇÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
21ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTI AÉREA PARA-QUEDISTA: REFORMA DE ALOJAMENTOS		
2015NE802678		59.980,47
118	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.
77	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO ESMALTADO 30 X 30CM (PEI4), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, E-2,5CM.
2015NE802305		10.163,50
102	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO ESMALTADO 30 X 30CM (PEI4), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, E-2,5CM.
10	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SOB


		ENCOMENDA, VENEZIANA COM BANDEIRA, E ACABAMENTO DE CORRER, COM CONTRAMARCOS.
3	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE800439		29.992,40
6	M2	SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE PAVILHÕES, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO TOTAL DAS ÁREAS DEMANDADAS. SERVIÇO COM CORES DE TINTAS A DEFINIR.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
215	M2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO 30 X 30, MATERIAL PEI 5, ANTI- DERRAPANTE, COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE 1ª LINHA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE800437		23.985,70
843	M2	SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE PAVILHÕES, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO TOTAL DAS ÁREAS DEMANDADAS. SERVIÇO COM CORES DE TINTAS A DEFINIR.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
64	M2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO 30 X 30, MATERIAL PEI 5, ANTI- DERRAPANTE, COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE 1ª LINHA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
CENTRO DE INSTRUÇÃO PARA-QUEDISTA GENERAL PENHA BRASIL: REFORMA DE PAVILHÕES DE INSTRUÇÃO		
2016NE800390		130.760,00
10	M2	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABERTURA EM VIDRO TEMPERADO (TIPO SACADA), DE 8MM DE ESPESSURA, COM VIDRO NA COR FUMÊ.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
300	M2	SERVIÇO DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE PAVILHÕES, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO TOTAL DAS ÁREAS DEMANDADAS. SERVIÇO COM CORES DE TINTAS A DEFINIR.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
150	M2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PORCELANATO 30 X 30, MATERIAL PEI 5, ANTI- DERRAPANTE, COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE 1ª LINHA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
650	M2	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5MM, COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
80	M	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 28 CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
10	UND	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO, CAPACIDADE 1000 LITROS, COM TORNEIRA DE BOIA DE METAL COM BALÃO DE PVC, FLANGES, REGISTRO E INTERLIGAÇÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE800392		19.239,69
5	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/IPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




		E INSTALAÇÃO.
2	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 1/4 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 2.5MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	CAIXA PVC 3POL. X 3POL. OCTOGONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
15	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D - 3 POL. (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
36	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
50	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C
10	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
31	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 50 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
36	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 150 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
80	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 POL. (25 MM)INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
81	M	CABO DE COBRE NU 750V 50MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
37	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2016NE801569		51.772,60
700	M	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL D-32MM (1 1/4 POL.). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
19	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
40	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
230	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 POL. (25 MM)INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
80	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


E INSTALAÇÃO.		
50.018,05		
2016NE801571		
700	M	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL D-16MM (1/2 POL.). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
35	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32MM (1 1/4 POL.) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1 POL.) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
7	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
39	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
50	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
45.890,51		
2016NE801570		
300	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 150 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
60	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
89	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 10 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
76	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 120 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
25	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
73	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 40A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
50	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 POL. (25 MM) INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
38	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 1/4 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.




2016NE801636		2.492,64
39	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 1/4 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
24	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
24	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
16	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE802286		94.193,20
450	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
450	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
300	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
300	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
750	M2	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
300	M2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1.917	M2	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
124	M2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUME M2 CR 45,68 EIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
320	M	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE802311		27.686,02
40	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
207	M2	DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
250	M	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
295	M2	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE802287		19.955,49
2	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO




		E INSTALAÇÃO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
70	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 POL. (25 MM)INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
50	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
50	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
30	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 95 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
120	M	CABO DE COBRE NU 750V 50MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
150	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
150	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
30	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 40A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 50A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 10 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
30	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 16 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 20 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
35	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 32 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
18	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
12	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
35	UND	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
50	M	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50.00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2016NE802310		8.160,00
680	M	CABO DE COBRE NU 750V 50MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1º ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARA-QUEDISTA: REFORMA DE REFEITÓRIO E PAVILHÃO DE INSTRUÇÕES		
2016NE800448		30.000,00
34	UND	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO, CAPACIDADE 1000 LITROS, COM TORNEIRA DE BOIA DE METAL COM BALÃO DE PVC, FLANGES, REGISTRO E




		INTERLIGAÇÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
40	M	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 28 CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
2016NE801656		219.839,28
1.700	M2	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
1.700	M2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1.700	M2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1.700	M	RETIRADA DE CÚMEIRAS CERAMICAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1.699	M	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1.700	M2	DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1.705	M2	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1.705	M2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUME M2 CR 45,68 EIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE803162		73.031,23
361	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
360	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
305	M2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
312	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
78	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
370	M2	SERVICOS DE ALVENARIA 000024813 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 . AF 06/2014
27º BATALHÃO DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA: REFORMA DE ALOJAMENTOS, RANCHO E SALAS DO PAVILHÃO DE COMANDO		
2016NE801861		232.272,87
20	M2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
461	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO



461	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
226	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
461	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1.151	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE801930		148.281,96
4	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
670	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 15 MM(1/2 POL.) INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2.750	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1 1/4 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
69	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
60	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 95 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
484	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 120 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
304	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 150 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
108	M	CABO DE COBRE NU 750V 50MM2.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
21	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 40A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 50A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 20 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 32 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A/380V/3KA EM



		QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
12	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
39	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
371	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
377	UND	SERVIÇO ENGENHARIA 000022225 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INERENTE A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (INCLUSO MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAS E ACESSÓRIOS), ENVOLVENDO: TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO Nº 02/GAPO/2014.
5	UND	SOLDA EXOTERMICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
525	M	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1	UND	: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 30X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3	UND	HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE COM ALTA CAMADA (254 MICRONS) 5/8 POL. X 2,40M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE801917		8.322,05
10	M2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
30	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
25	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
36	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
25	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE801975		1.413,23
12	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
10	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
12	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
11	M	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



		DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE804162		43.000,35
537	M2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
537	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
169	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
537	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
537	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
169	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE804634		22.703,96
10	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
24	M2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
30	UND	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
22	M3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK-30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
70	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
24	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M E 10M, ESPESURA DE 1,0CM. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE804389		20.283,21
126	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAREDES COM VÃOS. AF 10/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE804386		1.384,14
51	M2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO






APLICAÇÃO		
51	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
51	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/ 2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
51	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
26º BATALHÃO DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA: REFORMA DA SEÇÃO DE SAÚDE, HOTEL DE TRÂNSITO, ALOJAMENTOS, COZINHA INDUSTRIAL E PAVILHÃO DE COMANDO		
2016NE800865		19.401,20
30	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
50	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
48	UND	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
92	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
460	M	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE800867		10.695,98
1	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
260	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4 POL.), INCLUINDO CO-NEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 25 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
150	M	CABO DE COBRE NU 750V 50MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 32 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
24	UND	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL AÇO GALV TIPO CONDUITE D - 3 POL. (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE800866		4.636,44
1	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4 POL.), INCLUINDO CO-NEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
90	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 2.5MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
24	UND	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE801615		187.551,06

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

105	M2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
418	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA). ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
418	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
603	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
589	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
300	M2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUME M2 CR 45,68 EIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE801902		85.286,15
15	M2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
149	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
350	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA). ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
355	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
360	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
165	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
295	M2	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
30	M	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
33	M	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
141	M2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUME M2 CR 45,68 EIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE801435		19.997,92
5	M2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/170131405214330273191>



Autenticação Digital Código: 170131405214330273191-32

Data: 14/05/2021 15:48:14

Valor Total do Ato: R\$ 4,66




Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145




		CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
12	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1 CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
98	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
101	M2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
100	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
100	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
101	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE802939		141.126,83
3	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1 POL.) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
983	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 95 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
25	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
3	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
76	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
50	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
600	M	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
556	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 POL. (25 MM)INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
52	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.569	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 120 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
820	M	CABO DE COBRE NU 750V 50MM2.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2016NE802958		3.906,00
186	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE803022		1.222,98
33	M	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.






2016NE803426		161.714,96
10	M2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
160	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
950	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
896	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
350	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
420	M2	SERVICOS DE ALVENARIA 000024813 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 . AF 06/2014
250	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
194	M2	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE803432		13.793,20
100	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
50	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
100	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA S. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
250	M2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
28	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
2016NE804760		149.962,48
252	M	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.060	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




300	M	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
4.270	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.300	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.352	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.100	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.500	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
250	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
900	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
300	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
150	M	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
8º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA PARA-QUEDISTA: REFORMA DE ALOJAMENTOS, SEÇÕES DAS COMPANHIAS E COZINHA INDUSTRIAL		
2016NE801590		139.999,63
900	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15 MM(1/2 POL.) INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
120	UND	CAIXA DE PVC 4POL. X 4POL. P/ ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
120	UND	CAIXA DE PVC 4POL. X 2POL. P/ ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
120	UND	CAIXA PVC 3POL. X 3POL. OCTOGONAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
600	M	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1.5MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
600	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 16.0 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
600	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 25 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
720	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 50 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
600	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
460	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 95 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
360	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 120 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 150 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
16	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 16 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 20 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 32 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
16	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E



presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




		INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 60A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
40	UND	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA P/ LÂMPADA INC 60W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	PROJETOR PARA FACHADA A PROVA DE TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR DE MERCÚRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
12	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
60	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
40	UND	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
301	M	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO.
10	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 30X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
250	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1 POL.) INCL CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
259	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4 POL.) INCL CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
250	M	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D - 2 POL. (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
210	M	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D - 3 POL. (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
240	UND	SOLDA EXOTERMICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE801589		139.999,15
900	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15 MM(1/2 POL.) INCLUINDO CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
120	UND	CAIXA DE PVC 4POL. X 4POL. P/ ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	UND	CAIXA DE PVC 4POL. X 2POL. P/ ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
119	UND	CAIXA PVC 3POL. X 3POL. OCTOGONAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




900	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 50 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
900	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
460	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 95 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
350	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 120 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 150 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
16	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 16 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 20 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 32 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
16	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 60A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
40	UND	: LUMINÁRIA TIPO ARANDELA P/ LÂMPADA INC 60W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	PROJETOR PARA FACHADA A PROVA DE TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR DE MERCURIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
12	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
60	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
40	UND	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 30X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
250	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1 POL.) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

260	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4 POL.) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
250	M	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D - 2 POL. (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
210	M	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D - 3 POL. (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
260	UND	SOLDA EXOTERMICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE801591		137.478,15
350	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1 POL.) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.000	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15 MM (1/2 POL.) INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
120	UND	CAIXA DE PVC 4POL. X 4POL. P/ ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	UND	CAIXA PVC 3POL. X 3POL. OCTOGONAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
260	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 50 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
650	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
560	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 95 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
360	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 120 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 150 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
21	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 16 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 20 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 32 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
16	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C
43	UND	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA P/ LÂMPADA INC 60W.




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



[Handwritten signature]


		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	PROJETOR PARA FACHADA A PROVA DE TEMPO PARA LÂMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR DE MERCÚRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
23	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
12	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
40	UND	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C
80	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
350	M	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
30	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 30X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
263	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4 POL.) INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
250	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D - 2 POL. (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .
175	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D - 3 POL. (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
290	UND	SOLDA EXOTÉRMICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE801592		135.716,42
900	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 15 MM(1/2 POL.) INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
120	UND	CAIXA DE PVC 4POL. X 4POL. P/ ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
120	UND	CAIXA DE PVC 4POL. X 2POL. P/ ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
120	UND	CAIXA PVC 3POL. X 3POL. OCTOGONAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
200	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 16,0 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
600	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 25 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
720	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 50 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
600	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
460	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 95 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
360	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 120 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 150 MM , RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 16 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 20 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO), 20 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


[Handwritten signature]

		MA(AMERICANO), 32 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 60A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	PROJETOR PARA FACHADA A PROVA DE TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR DE MERCURIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
15	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
60	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. C
40	UND	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 30X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
260	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1 POL.) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
260	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4 POL.) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
250	M	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D - 2 POL. (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
210	M	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D - 3 POL. (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
240	UND	SOLDA EXOTERMICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
40	UND	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA P/ LÂMPADA INC 60W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE801603		117.521,32
70	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1 POL.) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
900	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15 MM(1/2 POL.) INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
120	UND	CAIXA DE PVC 4POL. X 4POL. P/ ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

120	UND	CAIXA DE PVC 4POL. X 2POL. P/ ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
121	UND	CAIXA PVC 3POL. X 3POL. OCTOGONAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
400	M	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1.5MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
600	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 25 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
519	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 50 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
107	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 70 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
450	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 95 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
360	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 120 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 150 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
16	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 16 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 20 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NE-MA(AMERICANO), 32 AMP, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
16	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A/380V/10KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
39	UND	LUMINARIA TIPO ARANDELA P/ LAMPADA INC 60W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11	UND	PROJETOR PARA FACHADA A PROVA DE TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR DE MERCURIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
12	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
60	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
40	UND	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



[Handwritten signature and initials]



90	UND	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 POL. X 2 POL., PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
301	M	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
20	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 30X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
123	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4 POL.) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
250	M	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D - 2 POL. (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
217	M	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D - 3 POL. (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
250	UND	SOLDA EXOTERMICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE801653		30.662,72
10	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
19	UND	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 30X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
50	UND	SOLDA EXOTERMICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
300	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 150 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
COMPANHIA DE PRECURSORES PARA-QUEDISTAS: REFORMA DE SEÇÃO DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA		
2016NE802068		105.282,27
350	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
350	M2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
61	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA S. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
300	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
61	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 . AF 06/2014FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
50	M2	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD), CLASSE E1, ESPESSURA 6MM, ACABAMENTO ACETINADO FOSCO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
2016NE802069		2.350,71
50	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 POL. (25 MM)INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



20	M	CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V 95 MM, RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8	UND	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
17	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
17	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1	UND	HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE COM ALTA CAMADA (254 MICRONS) 5/8 POL. X 2,40M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2016NE802975		6.198,30
2	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
180	M	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2 POL. INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A/250V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO B), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A/380V/3KA EM QUADRO DE DIST. (CURVA TIPO C), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
15	UND	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5	UND	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8	UND	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2	UND	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
COMPANHIA COMANDO PARA-QUEDISTA: REFORMA DE ALMOXARIFADO		




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




[Handwritten signature]




2016NE801844		3.975,32
32	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
5	M2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
DIVISÃO PATRIMONIAL DO COMANDO DA BRIGADA PARA-QUEDISTA: REFORMA DE SEÇÕES		
2016NE800351		42.483,59
15	M2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
20	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
20	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA S. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
120	M2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
5	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
15	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA M2 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SU PERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF 10/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
2	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASTILHA DE VIDRO, NA COR PRETA, COM MOSAICO DE 3X3CM, DIMENSÃO DE PLACA 32,5X32,5CM, ESPESSURA DE 5MM, 100 UNIDADES POR PLACA COM 0,106M , EQUIVALENTE À WEBERCOLOR FLEXIVEL BRANCO EQUIVALENTE À QUARTZOLIT, INCLUINDO LIMPEZA DOS PISOS APÓS COLOCAÇÃO.VETROBELLO/VITROCOLORI. APLICAÇÃO ESPECIALIZADA DE PLACAS DE PASTILHAS DE VIDRO, COM ARGAMASSA PRÓPRIA, EQUIVALENTE À QUARTZOLIT, SECAGEM EM 24H, LIMPEZA DO REVESTIMENTO, E PREPARAÇÃO DA MESMA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PARA REJUNTAMENTO FINAL. COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
5	M	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
30	M	RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
19	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 05 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
20	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.



5	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
140	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
6	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
5	M2	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD), CLASSE E1, ESPESSURA 6MM, ACABAMENTO ACETINADO FOSCO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
10	M2	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
20	M2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU VIDRO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
10	M2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
36	M2	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
10	M	RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
9	M2	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
10	M2	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
20	M2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL), COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
2016NE800350		29.963,05
20	M2	ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
50	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
47	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
46	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
5	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA NOS SEM VÃOS. AF 10/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
10	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA M2 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SU PERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF 10/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
22	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 05 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.



25	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
180	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
2016NE800349		27.551,97
15	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
40	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
140	M2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
35	M2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
35	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
20	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 05 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
28	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
60	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
20	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
5	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
4	M2	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD), CLASSE E1, ESPESSURA 6MM, ACABAMENTO ACETINADO FOSCO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
15	M2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
70	M2	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
13	M	RETIRADA DE CUMEIRAS CERAMICAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
13	M2	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
10	M2	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.
70	M2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL), COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO.FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:55:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/170131405214330273191>



2 – DADOS GERAIS

- Período: 01/09/2015 a 09/12/2016.

3 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS


- Engenheiro Civil Wanderley Leandro da Silva – CREA 1980104954
- Engenheiro Eletricista Marcos Aurelio Barcelos – CREA 1981105694

4 – VALOR TOTAL DO CONTRATO


- R\$ 5.369.636,37

Atesto ainda que a empresa apresentou desempenho a contento, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.


FERNANDO PINTO LIBÓRIO – Ten Cel
Ordenador de Despesas Bda Inf Pqdt

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100560955,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
76078/2017, FOLHA NÚMERO: 47/47 RIO DE JANEIRO -
02/10/2017


Roberto da Silva Mouton Curli
Coordenador de Registro e Cadastro
Mec. 04 - COREG
CREA-RJ (POR DELEGACIA)

