

ANEXO IV - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (deverá ser anexada a proposta)

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo: 35014.051905/2021-14

Local: Agência e Gerência da Previdência Social em Canoas/RS

Obra: Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado.

Locais: Av. Inconfidência, 778 - Canoas/RS, CEP: 92020-392.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER PREENCHIDAS TODAS AS CÉLULAS PINTADAS DE AMARELO

GRUPO 1	ITEM	Discriminação	Unid.	Quant.	PREÇO			TOTAL ITEM	%
					UNITÁRIO SEM BDI	BDI (%) - Sem desoneração	PARCIAL COM BDI		
		Fornecimento de Ar Condicionado						0,00	#DIV/0!
	1	Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Wall inverter, ciclo reverso (Q/F) de capacidade 12K Btus (média mercado).	Unid.	11,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	2	Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo reverso, de capacidade 22K/24K Btus (média mercado).	Unid.	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	3	Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo reverso, de capacidade 33K/36K Btus (média mercado).	Unid.	16,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4	Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split Piso/Teto, ciclo reverso, de capacidade 54K/60K Btus (média mercado).	Unid.	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	5	Instalações de Ar Condicionado						0,00	#DIV/0!
	5.1	Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Wall de capacidade 12K Btus, Ref TCPO (COMP. 2.1).	Unid.	11,00	0,00	0,00%	0,00		
	5.2	Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split Cassete de capacidade 24K a 36K Btus, Ref TCPO (COMP. 2.2).	Unid.	29,00	0,00	0,00%	0,00		
	5.3	Tubulação de cobre Diâmetro ½' (12,7mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.1).	m	26,00	0,00	0,00%	0,00		
	5.4	Tubulação de cobre Diâmetro ¼' (6,35mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.2).	m	124,00	0,00	0,00%	0,00		
	5.5	Tubulação de cobre Diâmetro 5/8' (15,87mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.4).	m	98,00	0,00	0,00%	0,00		
	5.6	Tubulação de cobre Diâmetro 3/8' (9,53mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.3).	m	227,00	0,00	0,00%	0,00		
	5.7	Tubulação de cobre Diâmetro 3/4' (19,05mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.6).	m	187,00	0,00	0,00%	0,00		
	5.8	Tubulação de cobre Diâmetro 7/8' (22,22mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.7).	m	40,00	0,00	0,00%	0,00		
	5.9	Tubulação de PVC Branca, Soldável Diâmetro 25mm(1") p/ Dreno Incluindo conexões e revestimento (isolamento) de esponjoso elastomérico, fornecimento e instalação (COMP. 4.5).	m	351,00	0,00	0,00%	0,00		
	5.10	Suportes para Condensador construídos de perfis de aço tipo cantoneira (par), com Soldagem MIG, protegidos por zinco eletrolítico (imersão a frio), incluindo kit de fixação e coxins de borracha vulcanizada, Ref. ORSE 7586.	Unid.	40,00	0,00	0,00%	0,00		
				TOTAL			0,00		#DIV/0!
			BDI 1:						
			BDI 2:						