

PLANILHA APS SANTO ANGELO

ANEXO II do TERMO DE REFERÊNCIA - ORÇAMENTO GERAL ESTIMADO  
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Agência da Previdência Social em Santo Ângelo/RS

Orçamento Geral

Obra: Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado.

Locais: Rua dos Andradas, 730 - Santo Ângelo - RS, CEP 98803-430

GRUPO 1	ITEM	Discriminação	Unid.	Quant.	PREÇO			TOTAL ITEM	%
					UNITÁRIO SEM BDI	BDI (%) - Sem desoneração	PARCIAL COM BDI		
		Fornecimento de Ar Condicionado						0,00	#DIV/0!
	1	Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Wall inverter, ciclo reverso (Q/F), de capacidade 12K Btus (valor referencial SINAPI 42425).	Unid.	5,00		14,00%	0,00		
	2	Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Wall inverter, ciclo reverso (Q/F), de capacidade 22/24K Btus (valor referencial SINAPI 43184).	Unid.	2,00		14,00%	0,00		
	3	Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split Piso/Teto e/ou Teto, inverter, ciclo reverso (Q/F), de capacidade 53K/60K Btus (valor referencial SINAPI 42421).	Unid.	7,00		14,00%	0,00		
	4	Instalações de Ar Condicionado						0,00	#DIV/0!
	4.1	Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Wall de capacidade 12K a 24K Btus, Ref TCPO (COMP. 2.1).	Unid.	7,00		20,00%	0,00		
	4.2	Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split Piso/Teto e Teto de capacidade 60K Btus, Ref TCPO (COMP. 2.2).	Unid.	7,00		20,00%	0,00		
	4.3	Tubulação de cobre Diâmetro ½' (12,7mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.1).	m	29,00		20,00%	0,00		
	4.4	Tubulação de cobre Diâmetro ¾' (6,35mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.2).	m	47,00		20,00%	0,00		
	4.5	Tubulação de cobre Diâmetro 3/8' (9,53mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.3).	m	47,00		20,00%	0,00		
	4.6	Tubulação de cobre Diâmetro 3/4' (19,05mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.6).	m	47,00		20,00%	0,00		
	4.7	Tubulação de cobre Diâmetro 5/8' (15,87mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.4).	m	18,00		20,00%	0,00		
	4.8	Tubulação de PVC Branca, Soldável Diâmetro 25mm(1") p/ Dreno Incluindo conexões e revestimento (isolamento) de esponjoso elastomérico, fornecimento e instalação (COMP. 4.5).	m	91,00		20,00%	0,00		
	4.9	Suportes para Condensador construídos de perfis de aço tipo cantoneira (par), com Soldagem MIG, protegidos por zinco eletrolítico (imersão a frio), incluindo kit de fixação e coxins de borracha vulcanizada, Ref. SBC 368231.	Unid.	14,00		20,00%	0,00		
				TOTAL			0,00		#DIV/0!
			BDI 1:	20,00%					
			BDI 2:	14,00%					