AV. GOIÁS

BANCA DE REVISTAS
A= 9,92 m²

ÁREA PERMEÁVEL
A= 20,98 m²
9

RETIRAR DEGRAU DE CONCRETO

PASSEIO PÚBLICO
A= 119,27 m²
3

RAMPA
SOBE

PATAMAR
A=7,35m²
4

RAMPA
SOBE

RAMPA
SOBE

VT

ENTRADA / TRIAGEM
A=54,92m²

SALÃO
A=77,22m²

PÁTIO DESCOBERTO
8,82m²
5

P80

SALA DO RACK
3,37m²

POÇO ELEVADOR
8,10m²

HALL ELEVADOR
A= 5,75 m²
7

MOTOBOMBA
A=2,59m²

ESCADA
SOBE P/ 1º PAVTº

HALL ESCADA
A= 9,75 m²

HIDRANTE

PCF

PATAMAR
A=69,50m²

PATAMAR
A=120,64m²

698
38
687
454
121
148
152
105
100
185
161
295
160
30
207
125
30
197
148
97
1249
160
135
776
316,5
189
346
90
265
270
470
384

HIDRANTE

311

ESCADA
SOBE P/ 1º PAVTº
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

297
58
305
55
314
52
186
177

HALL ESCADA TÉRREO
A= 26,42 m²
7

HALL ELEVADORES TÉRREO
19,40m²
7

50
99
43
303
200
72
128

RAMPA
SOBE

ESCADA
SOBE

HALL DE SAÍDA
A= 29,53 m²
7

D.M.L.
A= 10,60 m²
A= 2,18 m²

POÇO ELEVADORES
8,10m²

HALL BHS
A= 7,05 m²
7

BH.MASC.
A= 4,37 m²

BH.FEM.
A= 3,98 m²

TRANSFORMADOR
A= 24,73 m²

SAN.MASC.
A= 5,79 m²

COPA
A= 4,66 m²

BH.FEM.
A=9,90 m²

PLANTA DE MODIFICAÇÃO -DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -TÉRREO esc. 1/50

FOTO 01 - RAMPA - CONSTRUIR GUIA DE BALIZAMENTO



FOTO 02 - HALL DA ESCADA - LOCAL DOS NOVOS SANITÁRIOS

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS:	1	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
RETIRAR:	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
EXISTENTES:	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
	6	6	GRANITINA POLIDA
	7	7	GRANITO POLIDO
	8	8	PISO ELEVADO
	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS:	1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
RETIRAR:	2	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
EXISTENTES:	3	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS:	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
RETIRAR:	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
EXISTENTES:	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:
1 PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2 PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3 TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4 TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS
VT VT VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
ALVENARIA CONSERVAR
ALVENARIA CONSTRUIR
ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA

PAVIMENTO: TÉRREO

CONTEÚDO: Planta de modificação(Demolição / Retiradas) - Térreo
Fotos 01 e 02
Legendas

PRANCHA: 01/22

AUTOR: Rogério Silveira Barros
Arquiteto - CAU A20896-5

ESCALA: Indicadas

DATA: Outubro /2023

REVISÃO: R00

ÁREA PAVTº:



PLANTA DE MODIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO / MONTAGEM -TÉRREO esc. 1/50



PLANTA CONSTRUÇÃO (SANITÁRIOS) esc. 1/25



CORTE LONG. (SANITÁRIOS) esc. 1/25



CORTE TRANS. (SANITÁRIOS) esc. 1/25

DETALHE (PILAR - SALA PERÍCIA) esc. 1/25

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS		1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
		2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
		3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
		4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
		5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
		6	GRANITINA POLIDA
		7	GRANITO POLIDO
		8	PISO ELEVADO
		9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS:	RETIRAR	EXISTENTES:
A	A	A PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
A	A	A REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
A	A	A PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS:	RETIRAR	EXISTENTES:
1	1	1 GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
2	2	2 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
3	3	3 FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:
1 PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2 PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3 TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4 TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS
VT VT VT VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
ALVENARIA CONSERVAR
ALVENARIA CONSTRUIR
ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÕES:

(P) DIVISÓRIA PAINEL CEGO, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PA) DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, parafusos, buchas e rebites.

(PVP) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO / PAINEL, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Vidro/Painel – painel cego até 1050mm de altura, intercalando com vidro liso incolor (4mm) e bandeira superior em painel cego até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PV) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO, h = até o teto, cor cinza claro - Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel / Vidro – painel cego até 2100mm de altura e bandeira superior em vidro liso incolor (4mm) até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PORTAS (ESPECIFICAÇÕES):

(PD) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA NAVAL – Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

(PDA) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA - Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes com amortecedor, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA
PAVIMENTO: TÉRREO
CONTEÚDO: Planta de Modificação - Construção / Montagem; Planta de Construção - Sanitários; Corte Longitudinal / Transversal - Sanitários; Detalhes - Pilar Sala de Perícia
PRANCHA: 02/22

AUTOR: Rogério Silveira Barros
Arquiteto - CAU A20896-5
ESCALA: Indicadas
DATA: Outubro /2023
REVISÃO: R00
ÁREA PAVTº:



PLANTA BAIXA COM LAYOUT -TÉRREO esc. 1/50

LEGENDA:
PISOS.

NOVOS	1	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
RETIRAR	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
EXISTENTES	6	6	GRANITINA POLIDA
	7	7	GRANITO POLIDO
	8	8	PISO ELEVADO
	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS	1	1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
RETIRAR	2	2	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
EXISTENTES	3	3	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS	1	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
RETIRAR	2	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
EXISTENTES	3	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:

1	PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO	3	TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
2	PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA	4	TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS

VT	VT	VT VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
- ALVENARIA CONSERVAR
- ALVENARIA CONSTRUIR
- ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)
- DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
- DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
- DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

MOBILIÁRIO E CADEIRAS (ESPECIFICAÇÕES)



9.1 – CÓD. 9.1 – cadeira giratória operacional com apóia-braço, espaldar médio, regulagem de altura através de pistão a gás e regulagem de altura/inclinação do encosto (servidor)

9.2 – CÓD. 9.2 – poltrona operacional, espaldar médio, fixa com base tipo palito sem apóia-braço (público)

9.3 – CÓD. 9.3 – cadeira operacional, espaldar médio sobre longarina de três lugares, sem apóia-braços.

9.5 – CÓD. 9.5 – Cadeira operacional, espaldar médio sobre longarina de um lugar, sem apóia-braços, para pessoa obesa.

9.6 – CÓD. 9.6 – cadeira giratória operacional sem apóia-braço, espaldar médio, regulagem de altura através de pistão a gás e regulagem de altura/inclinação do encosto(reunião)

9.7 – CÓD. 9.7 – cadeira para copa, espaldar baixo, empilhável, sem braços.

9.8 – COD.9.8 - Sofá de espera de três lugares com braços fixos nas laterais externas.

9.9 – CÓD. 9.9 – Sofá de espera de dois lugares com braços fixos.

1.16 – CÓD. 1.16 – mesa de apoio (900 x 600) mm.

1.17 – CÓD. 1.17 – mesa de apoio (600 x 600) mm.

5.4 – CÓD. 5.4 – gaveteiro volante com três gavetas e um vão (400 x 500 x 660) mm.

5.6a – CÓD. 5.6a – armário baixo com duas portas de correr (900 x 500 x 750) mm.

5.8a – CÓD. 5.8a – armário alto com duas portas de correr (900 x 500 x 1630) mm.

5.7b – CÓD. 5.7b – armário médio com duas portas de abrir (900 x 500 x 1070) mm.

1.4 – CÓD. 1.4 – estação de trabalho de suporte (600 x 1350 x 1500 x 600) mm.

1.8 – CÓD. 1.8 – estações de trabalho para duas pessoas com mesa de apoio central (600 x 1500 x 3600 x 1500 x 600) mm.

1.10 – CÓD. 1.10 – estação de trabalho com anexo para atendimento (600 x 1350 x 1200 x 600) mm.

1.12 – CÓD. 1.12 – estação de trabalho com anexo para atendimento (600 x 1500 x 1500 x 600) mm.

1.19 – CÓD. 1.19 – bancada para copa (600 x 1350 x 1500 x 600) mm.

4.3 – CÓD. 4.3 – conjunto de mesas de recepção, painel divisor e porta (3750x1500) mm

5.1 – CÓD. 5.1 – mesa de reunião redonda 1110 mm.

5.15 – CÓD. 5.15 – mesa refetório (1240 x 800) mm.

MACA – (650 x 1880) mm.

11 – CÓD. 11 – estante de aço com seis bandejas para arquivo(2000x920x400)mm

LEGENDA ACESSIBILIDADE:

PISOS TÁTEIS:

- Piso tátil de alerta (externo): placas de concreto esp. = 6cm, resistência 35mpa, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor amarela.
- Piso tátil direcional (externo): placas de concreto. esp. = 6cm, resistência 35mpa, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor amarela.
- Piso tátil de alerta (interno): placas de borracha antiderrapante, colocadas sobre o piso, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor preta.
- Piso tátil direcional (interno): placas de borracha antiderrapante colocadas sobre o piso, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor preta.

41 41 Indicação de Sinalização Tátil de Alerta

42 42 Indicação de Sinalização Tátil Direcional

43 43 Indicação de Sinalização Tátil de Corrimão (em braille), medidas (10 x 3 cm)

ATENÇÃO: A sinalização tátil direcional ou de alerta no piso deve ser detectável pelo contraste de luminância (LRV) entre a sinalização tátil e a superfície do piso adjacente, na condição seca ou molhada.
A diferença do valor de luminância entre a sinalização tátil no piso e a superfície adjacente deve ser de no mínimo 30 pontos da escala relativa, conforme item 5.6.1 da NBR 16537:2016. Deve ser evitado o uso simultâneo das cores verde e vermelha.

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO:	CONTEÚDO:	PRANCHA:
ARQUITETURA	Planta Baixa com Layout - Térreo. Legenda - Mobiliário e cadeiras. Legenda - Acessibilidade	03/22
PAVIMENTO: TÉRREO		

AUTOR:	ESCALA:	DATA:	REVISÃO:	ÁREA PAVTº:
Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	Indicadas	Outubro /2023	R00	



PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO -TÉRREO esc. 1/50

SINALIZAÇÃO EXTERNA

SÍMBOLO		ESPECIFICAÇÃO
	1	MHE - MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO, MED. 0.70 m DE ALTURA
	2	MHC 01 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA
	3	MHC 02 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA
	4	FP 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA (80 x 10 cm)
	5	FPC 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA COMPLEMENTAR
	6	AEHA - AVISO PARA ENTRADA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO
	7	MVE 01 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=6,00 m
	8	MVE 02 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=3,00m
	9	MVE 03 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (RECEPÇÃO)
	10	MVE 04 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (ESTACIONAMENTO)
	11	PE - PLACA EXTERNA (FLUXOS USUÁRIOS E VEÍCULOS)
	12	PEID - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO IDOSO E PCD
	13	PEEE - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO
	14	PSID -PINTURA DE SOLO ESTACIONAMENTO IDOSO, PCD E RESERVADO

SINALIZAÇÃO INTERNA

		ESPECIFICAÇÃO
15	ATENDIMENTO	PS 01 - PLACA SUSPENSA - AUTOATENDIMENTO
15	ATENDIMENTO	PS 01 - PLACA SUSPENSA - TRIAGEM
15	ATENDIMENTO	PS 01 - PLACA SUSPENSA - PROTOCOLO
15	ATENDIMENTO	PS 01 - PLACA SUSPENSA - DIGITALIZAÇÃO
16		PS 02 - PLACA SUSPENSA - ATENDIMENTO
17		PS 03 - PLACA SUSPENSA - PERÍCIA MÉDICA
18	MODELO PORTA / PAREDE	FIP 01 - FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA
19	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 01 - PICTOGRAMA (WC FEMININO)
20	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 02 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO)
21	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 03 - PICTOGRAMA (ACESSO PCD)
22	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 04 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR)
23	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 05 - PICTOGRAMA (COPA)
24	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 06 - PICOTOGRAMA (ESCADA COMUM)
25	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 07 - PICTOGRAMA (WC ACESSÍVEL)
26	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 08 - PICTOGRAMA (ELEVADOR)
27	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 09 - PICTOGRAMA (WC)
28	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 10 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO ACESSÍVEL)
29	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 11 - PICTOGRAMA (WC FEMININO ACESSÍVEL)
30	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 12 - PICTOGRAMA (SAÍDA)
31	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 13 - PICTOGRAMA (NÚMERO DO ANDAR)
32	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 14 - PICTOGRAMA (TÉRREO)
33	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 15 - PICTOGRAMA (ENTRADA)
34	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 16 - PICTOGRAMA (ÁREA RESTRITA)
35	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 17 - PICTOGRAMA (SILÊNCIO)
36	MODELO BANDEIRA	PIC 18 - PICTOGRAMA (WC FEMININO)
37	MODELO BANDEIRA	PIC 19 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO)
38	MODELO BANDEIRA	PIC 20- PICTOGRAMA (PCD)
39	MODELO BANDEIRA	PIC 21 - PICTOGRAMA (EXTINTOR CO2)
40	MODELO BANDEIRA	PIC 22 - PICTOGRAMA (EXTINTOR PÓ QUÍMICO)
41	MODELO BANDEIRA	PIC 23 - PICTOGRAMA (EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA)
42	MODELO BANDEIRA	PIC 24 - PICTOGRAMA (NÚMERO DA SALA)
43	MODELO BANDEIRA	PIC 25 - PICTOGRAMA (HIDRANTE)
44	MODELO BANDEIRA	PIC 26 - PICTOGRAMA (WC FEMININO ACESSÍVEL)
45	MODELO BANDEIRA	PIC 27 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO ACESSÍVEL)
46	MODELO BANDEIRA	PIC 28 - PICTOGRAMA (COPA)
47	MODELO BANDEIRA	PIC 29 - PICTOGRAMA (NÚMERO SALA DE PERÍCIA MÉDICA)
48	MODELO BANDEIRA	PIC 30 - PICTOGRAMA (NÚMERO SALA DE SERVIÇO SOCIAL)
49	MODELO BANDEIRA	PIC 31 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR)
50	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 32 - PICTOGRAMA (EXTINTOR CO2)
51	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 33 - PICTOGRAMA (EXTINTOR PÓ QUIMICO)
52	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 34 - PICTOGRAMA (EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA)
53	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 35 - PICTOGRAMA (QUADRO DE FORÇA)
54	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 36 - PICTOGRAMA (proibido usar elevador em caso de incêndio)
55	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 37 - PICTOGRAMA (proibido utilizar água para apagar fogo)
56	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 38 - PICTOGRAMA (HIDRANTE)
57	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 39 - PICTOGRAMA (PERIGO)
58	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 40 - PICTOGRAMA (NO BREAK)
59	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 41 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
60	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 42 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA)
61	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 43 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA- Á DIREITA)
62	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 44 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA- Á ESQUERDA)
63	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 45 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
64	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 46 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SOBE)
65	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 47 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - DESCE)
66	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 48 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
67	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 49 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
68	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 50 - PICTOGRAMA (saída de emergência-inclusive p/ deficientes)
69	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 51 - PICTOGRAMA (INDICAÇÃO CONT. P/ ROTA DE FUGA)
70	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 52 - PICTOGRAMA (proibido utilizar extintor água pressurizada em equipamentos elétricos)
71	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 53 - PICTOGRAMA (ALARME DE INCÊNDIO)
72		PS - PLACA SUSPENSA OU DE PAREDE
73		PI - PLACA DE INFORMAÇÃO
74		NBMA - NUMERAÇÃO DE BALCÃO E MESA DE ATENDIMENTO
75		APDM1 - (PORTAL) AVISO P/ PORTA C/ DETECTOR DE METAIS
76		AM - AVISO P/ MESA (PORTAL)
77		APDM 02 - AVISO P/ PORTA C/DECT. METAIS (P. GIRAT.)
78		PCGF - BOLSA EM ACRÍLICO P/ LOGOMARCA GOVERNO FEDERAL
79		PCGF - MOLDURA EM ACRÍLICO P/ MISSÃO E VISÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
80		PIT - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL
81		MARCA DÁGUA (LOGOMARCA PREVIDÊNCIA SOCIAL)
82		SINALIZAÇÃO ESPERA PARA CADEIRANTES

Instituto Nacional do Seguro Social

Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO:	CONTEÚDO:	PRANCHA:
ARQUITETURA	Planta Baixa com Layout - Térreo. Legenda - Mobiliário e cadeiras.	04/22
PAVIMENTO: TÉRREO		

AUTOR:	ESCALA:	DATA:	REVISÃO:	ÁREA PAVTº:
Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	Indicadas	Outubro /2023	R00	

VAZIO
RACK
3,75m²
1ºPAVTº
DESCE P/ TÉRREO
SOBE P/ 2º PAVTº
PCF
TERCEIRIZADOS
7,96m²
SALA 05
28,51m²
SALA 04
22,32m²
SALA 03
14,85m²
SALA 02
17,54m²
SALA 01
18,90m²
SALA 01
A= 14,23 m²
SALA PERÍCIA
A=14,90m²
15
SALA PERÍCIA
A=12,70m²
14
SALA PERÍCIA
A=15,20m²
13
SALA PERÍCIA
A=15,20m²
12
SALA PERÍCIA
A=15,34m²
16
SALA PERÍCIA
A=16,90m²
17
SALA PERÍCIA
A=17,68m²
18
SALA PERÍCIA
A=15,93m²
19
SALA PERÍCIA
A=17,92m²
20
SALA PERÍCIA
A=13,30m²
21
SALA PERÍCIA
A=12,00m²
22
RAMPA
desce
RAMPA
sobe
RAMPA
sobe
CIRCULAÇÃO
2,70m²
CIRCULAÇÃO
16,20m²
CIRCULAÇÃO
6,64m²
CIRCULAÇÃO
6,80m²
ROTA DE FUGA
13,10m²
ROTA DE FUGA
13,80m²
HALL
16,00m²
HALL 1º PAVTº
16,65m²
HALL 1º
MEZANINO
9,88m²
ESPERA
(53 lugares)
61,30m²
D.M.L
3,90m²
mureta
mureta
mureta
ESCADA
SOBE P/ 2º PAVTº
ESCADA
DESCE P/ TÉRREO
ESCADA
SOBE P/ 1º MEZANINO
SAN. MASC.
4,78m²
SAN. FEM.
4,59m²
SAN. ACES.
3,40m²
SAN. FEM.
8,31m²
SAN. MASC.
9,84m²
POÇO
ELEVADORES
COPA
9,40m²
P80
P90
TERRENO
TERRENO
TERRENO

PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO (1º Pavtº e 1º Mezanino) esc. 1/50



CORTE - DETALHE - SAN. FEM. - 1º MEZANINO esc. 1/25



PLANTA CONSTRUÇÃO - DETALHE - SAN.1º MEZANINO esc. 1/25



PLANTA CONSTRUÇÃO - DETALHE - SAN.1º MEZANINO esc. 1/25

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS: 1	RETIRAR: 1	EXISTENTES: 1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
2	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
3	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
4	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
5	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
6	6	6	GRANITINA POLIDA
7	7	7	GRANITO POLIDO
8	8	8	PISO ELEVADO
9	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS: 1	RETIRAR: 1	EXISTENTES: 1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
2	2	2	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
3	3	3	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS: 1	RETIRAR: 1	EXISTENTES: 1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
2	2	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
3	3	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:

1	PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2	PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3	TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4	TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS

VT	VT	VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA

	ALVENARIA CONSERVAR
	ALVENARIA CONSTRUIR
	ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)

	DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
	DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
	DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)

	DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
	DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
	DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÕES:

(P) DIVISÓRIA PAINEL CEGO, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PA) DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, parafusos, buchas e rebites.

(PVP) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO / PAINEL, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Vidro/Painel – painel cego até 1050mm de altura, intercalando com vidro liso incolor (4mm) e bandeira superior em painel cego até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PV) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO, h = até o teto, cor cinza claro - Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – painel cego até 2100mm de altura e bandeira superior em vidro liso incolor (4mm) até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PORTAS (ESPECIFICAÇÕES):

(PD) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA NAVAL – Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

(PDv) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA - Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes com amortecedor, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA
PAVIMENTO: 1º Pavtº / 1º Mezanino
CONTEÚDO: Planta Baixa - Construção - 1º Pavtº; Planta Baixa - Construção - 1º Mezanino
PRANCHA: 06/22

AUTOR: Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5
ESCALA: Indicadas
DATA: Outubro /2023
REVISÃO: R00
ÁREA PAVTº:

PLANTA COM LAYOUT (1º PAVIMENTO E MEZANINO) esc. 1/50

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES		
1	1	1	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
2	2	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
3	3	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
4	4	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
5	5	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
6	6	6	6	GRANITINA POLIDA
7	7	7	7	GRANITO POLIDO
8	8	8	8	PISO ELEVADO
9	9	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES	
A	A	A	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
B	B	B	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
C	C	C	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES	
1	1	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
2	2	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
3	3	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:
1 PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2 PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3 TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4 TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS
VT VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
ALVENARIA CONSERVAR
ALVENARIA CONSTRUIR
ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÕES:

P DIVISÓRIA PAINEL CEGO, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PA DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, parafusos, buchas e rebites.

PVP DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO / PAINEL, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Vidro/Painel – painel cego até 1050mm de altura, intercalando com vidro liso incolor (4mm) e bandeira superior em painel cego até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PV DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO, h = até o teto, cor cinza claro - Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel / Vidro – painel cego até 2100mm de altura e bandeira superior em vidro liso incolor (4mm) até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PORTAS (ESPECIFICAÇÕES):

PD PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA NAVAL – Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

PDA PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA - Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes com amortecedor, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

MOBILIÁRIO E CADEIRAS (ESPECIFICAÇÕES)



9.1 CÓD. 9.1 – cadeira giratória operacional com apóia-braço, espaldar médio, regulagem de altura através de pistão a gás e regulagem de altura/inclinação do encosto (servidor)

9.2 CÓD. 9.2 – poltrona operacional, espaldar médio, fixa com base tipo palito sem apóia-braço (público)

9.3 CÓD. 9.3 – cadeira operacional, espaldar médio sobre longarina de três lugares, sem apóia-braços.

9.5 CÓD. 9.5 – Cadeira operacional, espaldar médio sobre longarina de um lugar, sem apoia-braços, para pessoa obesa.

9.6 CÓD. 9.6 – cadeira giratória operacional sem apoia-braço, espaldar médio, regulagem de altura através de pistão a gás e regulagem de altura/inclinação do encosto(reunião)

9.7 CÓD. 9.7 – cadeira para copa, espaldar baixo, empilhável, sem braços.

9.8 COD.9.8 - Sofá de espera de três lugares com braços fixos nas laterais externas.

9.9 CÓD. 9.9 – Sofá de espera de dois lugares com braços fixos.

1.16 CÓD. 1.16 – mesa de apoio (900 x 600) mm.

1.17 CÓD. 1.17 – mesa de apoio (600 x 600) mm.

5.4 CÓD. 5.4 – gaveteiro volante com três gavetas e um vão (400 x 500 x 660) mm.

5.6a CÓD. 5.6a – armário baixo com duas portas de correr (900 x 500 x 750) mm.

5.8a CÓD. 5.8a – armário alto com duas portas de correr (900 x 500 x 1630) mm.

5.7b CÓD. 5.7b – armário médio com duas portas de abrir (900 x 500 x 1070) mm.

1.4 CÓD. 1.4 – estação de trabalho de suporte (600 x 1350 x 1500 x 600) mm.

1.8 CÓD. 1.8 – estações de trabalho para duas pessoas com mesa de apoio central (600 x 1500 x 3600 x 1500 x 600) mm.

1.10 CÓD. 1.10 – estação de trabalho com anexo para atendimento (600 x 1350 x 1200 x 600) mm.

1.12 CÓD. 1.12 – estação de trabalho com anexo para atendimento (600 x 1500 x 1500 x 600) mm.

1.19 CÓD. 1.19 – bancada para copa (600 x 1350 x 1500 x 600) mm.

4.3 CÓD. 4.3 – conjunto de mesas de recepção, painel divisor e porta (3750x1500) mm

5.1 CÓD. 5.1 – mesa de reunião redonda 1110 mm.

5.15 CÓD. 5.15 – mesa refetório (1240 x 800) mm.

MACA – (650 x 1880) mm.

11 CÓD. 11 – estante de aço com seis bandejas para arquivo(2000x920x400)mm

LEGENDA ACESSIBILIDADE:

PISOS TÁTEIS:

Piso tátil de alerta (externo): placas de concreto esp. = 6cm, resistência 35mpa, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor amarela.

Piso tátil direcional (externo): placas de concreto. esp. = 6cm, resistência 35mpa, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor amarela.

Piso tátil de alerta (interno): placas de borracha antiderrapante, colocadas sobre o piso, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor preta.

Piso tátil direcional (interno): placas de borracha antiderrapante colocadas sobre o piso, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor preta.

41 Indicação de Sinalização Tátil de Alerta

42 Indicação de Sinalização Tátil Direcional

43 Indicação de Sinalização Tátil de Corrimão (em braille), medidas (10 x 3 cm)

ATENÇÃO: A sinalização tátil direcional ou de alerta no piso deve ser detectável pelo contraste de luminância (LRV) entre a sinalização tátil e a superfície do piso adjacente, na condição seca ou molhada.
A diferença do valor de luminância entre a sinalização tátil no piso e a superfície adjacente deve ser de no mínimo 30 pontos da escala relativa, conforme item 5.6.1 da NBR 16537:2016. Deve ser evitado o uso simultâneo das cores verde e vermelha.

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO:	CONTEÚDO:	PRANCHA:
ARQUITETURA	Planta Baixa com Layout - 1º Pavtº Planta Baixa - 1º Mezanino	07/22

PAVIMENTO:	AUTOR:	ESCALA:	DATA:	REVISÃO:	ÁREA PAVTº:
1º Pavtº / 1º Mezanino	Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	Indicadas	Outubro /2023	R00	

PLANTA DE SINALIZAÇÃO (1º PAVIMENTO E MEZANINO) esc. 1/50

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS	1	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
RETIRAR	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
EXISTENTES:	6	6	GRANITINA POLIDA
	7	7	GRANITO POLIDO
	8	8	PISO ELEVADO
	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS:	A	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
RETIRAR	A	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
EXISTENTES:	A	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS:	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
RETIRAR	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
EXISTENTES:	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:
1 PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2 PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3 TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4 TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS
VT VT VT VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
ALVENARIA CONSERVAR
ALVENARIA CONSTRUIR
ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÕES:

(P) DIVISÓRIA PAINEL CEGO, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PA) DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, parafusos, buchas e rebites.

(PVP) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO / PAINEL, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Vidro/Painel – painel cego até 1050mm de altura, intercalando com vidro liso incolor (4mm) e bandeira superior em painel cego até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PV) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO, h = até o teto, cor cinza claro - Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel / Vidro – painel cego até 2100mm de altura e bandeira superior em vidro liso incolor (4mm) até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PORTAS (ESPECIFICAÇÕES):

(PD) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA NAVAL – Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ìcaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

(PDA) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA - Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes com amortecedor, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ìcaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

SINALIZAÇÃO EXTERNA

SÍMBOLO		ESPECIFICAÇÃO
	1	MHE - MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO, MED. 0.70 m DE ALTURA
	2	MHC 01 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA
	3	MHC 02 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA
	4	FP 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA (80 x 10 cm)
	5	FPC 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA COMPLEMENTAR
	6	AEHA - AVISO PARA ENTRADA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO
	7	MVE 01 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=6,00 m
	8	MVE 02 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=3,00m
	9	MVE 03 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (RECEPÇÃO)
	10	MVE 04 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (ESTACIONAMENTO)
	11	PE - PLACA EXTERNA (FLUXOS USUÁRIOS E VEÍCULOS)
	12	PEID - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO IDOSO E PCD
	13	PEEE - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO
	14	PSID -PINTURA DE SOLO ESTACIONAMENTO IDOSO, PCD E RESERVADO

SINALIZAÇÃO INTERNA

ATENDIMENTO	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - AUTOATENDIMENTO
	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - TRIAGEM
	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - PROTOCOLO
	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - DIGITALIZAÇÃO
	16	PS 02 - PLACA SUSPENSA - ATENDIMENTO
	17	PS 03 - PLACA SUSPENSA - PERÍCIA MÉDICA
MODELO PORTA / PAREDE	18	FIP 01 - FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA
	19	PIC 01 - PICTOGRAMA (WC FEMININO)
	20	PIC 02 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO)
	21	PIC 03 - PICTOGRAMA (ACESSO PCD)
	22	PIC 04 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR)
	23	PIC 05 - PICTOGRAMA (COPA)
	24	PIC 06 - PICOTOGRAMA (ESCADA COMUM)
	25	PIC 07 - PICTOGRAMA (WC ACESSÍVEL)
	26	PIC 08 - PICTOGRAMA (ELEVADOR)
	27	PIC 09 - PICTOGRAMA (WC)
	28	PIC 10 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO ACESSÍVEL)
	29	PIC 11 - PICTOGRAMA (WC FEMININO ACESSÍVEL)
	30	PIC 12 - PICTOGRAMA (SAÍDA)
	31	PIC 13 - PICTOGRAMA (NÚMERO DO ANDAR)
	32	PIC 14 - PICTOGRAMA (TÉRREO)
	33	PIC 15 - PICTOGRAMA (ENTRADA)
	34	PIC 16 - PICTOGRAMA (ÁREA RESTRITA)
	35	PIC 17 - PICTOGRAMA (SILÊNCIO)
MODELO PANNEAU	36	PIC 18 - PICTOGRAMA (WC FEMININO)
	37	PIC 19 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO)
	38	PIC 20- PICTOGRAMA (PCD)
	39	PIC 21 - PICTOGRAMA (EXTINTOR CO2)
	40	PIC 22 - PICTOGRAMA (EXTINTOR PÓ QUÍMICO)
	41	PIC 23 - PICTOGRAMA (EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA)
	42	PIC 24 - PICTOGRAMA (NÚMERO DA SALA)
	43	PIC 25 - PICTOGRAMA (HIDRANTE)
	44	PIC 26 - PICTOGRAMA (WC FEMININO ACESSÍVEL)
	45	PIC 27 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO ACESSÍVEL)
	46	PIC 28 - PICTOGRAMA (COPA)
	47	PIC 29 - PICTOGRAMA (NÚMERO SALA DE PERÍCIA MÉDICA)
	48	PIC 30 - PICTOGRAMA (NÚMERO SALA DE SERVIÇO SOCIAL)
	49	PIC 31 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR)
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	50	PIC 32 - PICTOGRAMA (EXTINTOR CO2)
	51	PIC 33 - PICTOGRAMA (EXTINTOR PÓ QUIMICO)
	52	PIC 34 - PICTOGRAMA (EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA)
	53	PIC 35 - PICTOGRAMA (QUADRO DE FORÇA)
	54	PIC 36 - PICTOGRAMA (proibido usar elevador em caso de incêndio)
	55	PIC 37 - PICTOGRAMA (proibido utilizar água para apagar fogo)
	56	PIC 38 - PICTOGRAMA (HIDRANTE)
	57	PIC 39 - PICTOGRAMA (PERIGO)
	58	PIC 40 - PICTOGRAMA (NO BREAK)
	59	PIC 41 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	60	PIC 42 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA)
	61	PIC 43 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA- À DIREITA)
	62	PIC 44 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA- À ESQUERDA)
	63	PIC 45 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	64	PIC 46 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SOBE)
	65	PIC 47 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - DESCE)
	66	PIC 48 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	67	PIC 49 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	68	PIC 50 - PICTOGRAMA (saída de emergência-inclusive p/ deficientes)
	69	PIC 51 - PICTOGRAMA (INDICAÇÃO CONT. P/ ROTA DE FUGA)
	70	PIC 52 - PICTOGRAMA (proibido utilizar extintor água pressurizada em equipamentos elétricos)
	71	PIC 53 - PICTOGRAMA (ALARME DE INCÊNDIO)
	72	PS - PLACA SUSPENSA OU DE PAREDE
	73	PI - PLACA DE INFORMAÇÃO
	74	NBMA - NUMERAÇÃO DE BALCÃO E MESA DE ATENDIMENTO
	75	APDM1 - (PORTAL) AVISO P/ PORTA C/ DETECTOR DE METAIS
	76	AM - AVISO P/ MESA (PORTAL)
	77	APDM 02 - AVISO P/ PORTA C/DECT. METAIS (P. GIRAT.)
	78	PCGF - BOLSA EM ACRÍLICO P/ LOGOMARCA GOVERNO FEDERAL
	79	PCGF - MOLDURA EM ACRÍLICO P/ MISSÃO E VISÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
	80	PIT - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL
	81	MARCA D'ÁGUA (LOGOMARCA PREVIDÊNCIA SOCIAL)
	82	SINALIZAÇÃO ESPERA PARA CADEIRANTES

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO
ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO
PROJETO: ARQUITETURA
CONTEÚDO: Planta de Sinalização - 1º Pavtº / Planta de Sinalização - 1º Mezanino
PRANCHA: 08/22
PAVIMENTO: 1º Pavtº / 1º Mezanino
AUTOR: Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5
ESCALA: Indicadas
DATA: Outubro /2023
REVISÃO: R00
ÁREA PAVTº:

PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO - 2º PAVIMENTO E MEZANINO esc. 1/50



DETALHE - PLANTA DEMOLIÇÃO - SANITÁRIOS
2º MEZANINO esc. 1/25

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES	
1	1	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
2	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
3	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
4	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
5	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
6	6	6	GRANITINA POLIDA
7	7	7	GRANITO POLIDO
8	8	8	PISO ELEVADO
9	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES	
1	1	1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
2	2	2	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
3	3	3	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES	
1	1	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
2	2	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
3	3	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:
1 PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2 PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3 TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4 TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS
VT VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
ALVENARIA CONSERVAR
ALVENARIA CONSTRUIR
ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA

CONTEÚDO: Planta Baixa - Demolição - 2º Pavtº
Planta Baixa - Demolição - 2º Mezanino
Detalhe - Planta Demolição - Sanitários 2º Mezanino

PAVIMENTO: 2º Pavtº / 2º Mezanino

PRANCHA: 09/22

AUTOR: Rogério Silveira Barros
Arquiteto - CAU A20896-5

ESCALA: Indicadas

DATA: Outubro /2023

REVISÃO: R00

ÁREA PAVTº:

PLANTA BAIXA - MONTAGEM - 2º PAVTº / 2º MEZANINO esc. 1/50



CORTE - DETALHE - SAN. FEM. - 2º MEZANINO esc. 1/25



DETALHE -PLANTA CONSTRUÇÃO - SAN.FEM. 2º MEZANINO esc. 1/25



DETALHE - PLANTA CONSTRUÇÃO - SAN. MASC. 2º MEZANINO esc. 1/25

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES	
1	1	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
2	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
3	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
4	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
5	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
6	6	6	GRANITINA POLIDA
7	7	7	GRANITO POLIDO
8	8	8	PISO ELEVADO
9	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES
1	1	1 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
2	2	2 REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
3	3	3 PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES
1	1	1 GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
2	2	2 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
3	3	3 FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:
1 PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2 PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3 TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4 TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS
VT VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
ALVENARIA CONSERVAR
ALVENARIA CONSTRUIR
ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÕES:

(P) DIVISÓRIA PAINEL CEGO, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PA) DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, parafusos, buchas e rebites.

(PVP) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO / PAINEL, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Vidro/Painel – painel cego até 1050mm de altura, intercalando com vidro liso incolor (4mm) e bandeira superior em painel cego até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PV) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO, h = até o teto, cor cinza claro - Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel / Vidro – painel cego até 2100mm de altura e bandeira superior em vidro liso incolor (4mm) até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PORTAS (ESPECIFICAÇÕES):

(PD) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA NAVAL – Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

(PDA) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA - Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes com amortecedor, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA
PAVIMENTO: 2º Pavtº / 2º Mezanino
CONTEÚDO: Planta Baixa - Construção - 2º Pavimento e 2º Mezanino. Planta Baixa - Detalhe Construção - Sanitários Masculinos. Detalhe - Planta de Construção - Sanitário Feminino. Corte - Construção - Sanitário Feminino.
PRANCHA: 10/22

AUTOR: Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5
ESCALA: Indicadas
DATA: Outubro /2023
REVISÃO: R00
ÁREA PAVTº:

VAZIO

SALA DO RACK
3,90m²

HALL ELEVADOR
A= 6,39 m²

SOBE P/ 3º PAVTº

DESCE P/ 1º PAVTº

2ºPAVTº

P80

PCF

ROTA DE FUGA
31,00m²

ROTA DE FUGA
3,38m²

SALA PERÍCIA
A=14,10m²
32

SALA PERÍCIA
A=16,03m²
31

SALA PERÍCIA
A=16,14m²
30

SALA PERÍCIA
A=16,21m²
29

RAMPA
desce

SALA PERÍCIA
A=12,54m²
28

ROTA DE FUGA
3,77m²

SALA PERÍCIA
A=18,86m²
33

CIRCULAÇÃO
2,75m²

CIRCULAÇÃO
12,27m²

SALA PERÍCIA
A=14,80m²
27

CIRCULAÇÃO
19,69m²

SALA
GRUPO DE TRABALHO
90,28m²

mureta

mureta

mureta

mureta

projeção da viga

mureta

CIRCULAÇÃO
9,56m²

QUALIDADE
DE VIDA
25,40m²

SALA DE ESPERA
(60 LUGARES)
68,33m²

SALA PERÍCIA
A=13,52m²
26

CIRCULAÇÃO
2,50m²

D.M.L.
6,43m²

SALA PERÍCIA
A=15,88m²
23

SALA PERÍCIA
A=13,95m²
24

SALA PERÍCIA
A=12,10m²
25

RAMPA
sobe

RAMPA
sobe

ESCADA
SOBE P/ 3º PAVTº

ESCADA
DESCE P/ 1º MEZ.

ESCADA
SOBE P/ 2º MEZ.

HALL 2º PAVTº
16,65m²

HALL BHS
9,80m²

ROTA DE FUGA
15,27m²

TERCEIRIZADOS
11,08m²

HALL 2º
MEZANINO
10,55m²

P90

P80

P80

P80

P80

HALL
SAN. FEM.
1,37m²

SAN. ACES.
3,40m²

SAN. FEM.
8,31m²

SAN. FEM.
11,43m²

SAN. MASC.
4,62m²

SAN. MASC.
4,50m²

POÇO
ELEVADORES

SAN. MASC.
9,84m²

COPA
9,40m²

A
21

A
21

PLANTA BAIXA COM LAYOUT -2º PAVIMENTO E MEZANINO esc. 1/50

LEGENDA:
PISOS.

NOVOS / RETIRAR / EXISTENTES:

1	1	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
2	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
3	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
4	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
5	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
6	6	6	GRANITINA POLIDA
7	7	7	GRANITO POLIDO
8	8	8	PISO ELEVADO
9	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS / RETIRAR / EXISTENTES:

1	1	1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
2	2	2	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
3	3	3	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS / RETIRAR / EXISTENTES:

1	1	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
2	2	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
3	3	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:

1. PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2. PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3. TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4. TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS

VT — VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA

- ALVENARIA CONSERVAR
- ALVENARIA CONSTRUIR
- ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)

- DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
- DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
- DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)

- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÕES:

(P) DIVISÓRIA PAINEL CEGO, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PA) DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, parafusos, buchas e rebites.

(PVP) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO / PAINEL, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Vidro/Painel – painel cego até 1050mm de altura, intercalando com vidro liso incolor (4mm) e bandeira superior em painel cego até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PV) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO, h = até o teto, cor cinza claro - Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel / Vidro – painel cego até 2100mm de altura e bandeira superior em vidro liso incolor (4mm) até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PORTAS (ESPECIFICAÇÕES):

(PD) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA NAVAL – Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft do média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

(PDA) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA - Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes com amortecedor, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

MOBILIÁRIO E CADEIRAS (ESPECIFICAÇÕES)

CÓD. 9.1 – cadeira giratória operacional com apóia-braço, espaldar médio, regulagem de altura através de pistão a gás e regulagem de altura/inclinação do encosto (servidor)

CÓD. 9.2 – poltrona operacional, espaldar médio, fixa com base tipo palito sem apóia-braço (público)

CÓD. 9.3 – cadeira operacional, espaldar médio sobre longarina de três lugares, sem apóia-braços.

CÓD. 9.5 – Cadeira operacional, espaldar médio sobre longarina de um lugar, sem apoia-braços, para pessoa obesa.

CÓD. 9.6 – cadeira giratória operacional sem apoia-braço, espaldar médio, regulagem de altura através de pistão a gás a regulagem de altura/inclinação do encosto(reunião)

CÓD. 9.7 – cadeira para copa, espaldar baixo, empilhável, sem braços.



CÓD 9.8 - Sofá de espera de três lugares com braços fixos nas laterais externas.

CÓD. 9.9 – Sofá de espera de dois lugares com braços fixos.

CÓD. 1.16 – mesa de apoio (900 x 600) mm.

CÓD. 1.17 – mesa de apoio (600 x 600) mm.

CÓD. 5.4 – gaveteiro volante com três gavetas e um vão (400 x 500 x 660) mm.

CÓD. 5.6a – armário baixo com duas portas de correr (900 x 500 x 750) mm.

CÓD. 5.8a – armário alto com duas portas de correr (900 x 500 x 1630) mm.

CÓD. 5.7b – armário médio com duas portas de

CÓD. 1.4 – estação de trabalho de suporte (600 x 1350 x 1500 x 600) mm.

CÓD. 1.8 – estações de trabalho para duas pessoas com mesa de apoio central (600 x 1500 x 3600 x 1500 x 600) mm.

CÓD. 1.10 – estação de trabalho com anexo para atendimento (600 x 1350 x 1200 x 600) mm.

CÓD. 1.12 – estação de trabalho com anexo para atendimento (600 x 1500 x 1500 x 600) mm.

CÓD. 1.19 – bancada para copa (600 x 1350 x 1500 x 600) mm.



CÓD. 4.3 – conjunto de mesas de recepção, painel divisor e porta (3750x1500) mm

CÓD. 5.1 – mesa de reunião redonda 1110 mm.

CÓD. 5.15 – mesa refeitório (1240 x 800) mm.

MACA – (650 x 1880) mm.

CÓD. 11 – estante de aço com seis bandejas para arquivo(2000x920x400)mm

Instituto Nacional do Seguro Social

Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO:	CONTEÚDO:	PRANCHA:
ARQUITETURA	Planta Baixa - Layout - 2º Pavtº Planta Baixa - Layout - 2º Mezanino	11/22
PAVIMENTO: 2º Pavtº / 2º Mezanino		

AUTOR:	ESCALA:	DATA:	REVISÃO:	ÁREA PAVTº:
Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	Indicadas	Outubro /2023	R00	

PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO -2º PAVIMENTO E MEZANINO esc. 1/50

SINALIZAÇÃO EXTERNA

SÍMBOLO		ESPECIFICAÇÃO
	1	MHE - MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO, MED. 0.70 m DE ALTURA
	2	MHC 01 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA
	3	MHC 02 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA
	4	FP 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA (80 x 10 cm)
	5	FPC 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA COMPLEMENTAR
	6	AEHA - AVISO PARA ENTRADA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO
	7	MVE 01 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=6,00 m
	8	MVE 02 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=3,00m
	9	MVE 03 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (RECEPÇÃO)
	10	MVE 04 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (ESTACIONAMENTO)
	11	PE - PLACA EXTERNA (FLUXOS USUÁRIOS E VEÍCULOS)
	12	PEID - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO IDOSO E PCD
	13	PEEE - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO
	14	PSID -PINTURA DE SOLO ESTACIONAMENTO IDOSO, PCD E RESERVADO

SINALIZAÇÃO INTERNA

MODELO PORTA / PAREDE — ATENDIMENTO	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - AUTOATENDIMENTO
	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - TRIAGEM
	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - PROTOCOLO
	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - DIGITALIZAÇÃO
	16	PS 02 - PLACA SUSPENSA - ATENDIMENTO
	17	PS 03 - PLACA SUSPENSA - PERÍCIA MÉDICA
	18	FIP 01 - FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA
	19	PIC 01 - PICTOGRAMA (WC FEMININO)
	20	PIC 02 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO)
	21	PIC 03 - PICTOGRAMA (ACESSO PCD)
	22	PIC 04 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR)
	23	PIC 05 - PICTOGRAMA (COPA)
	24	PIC 06 - PICOTOGRAMA (ESCADA COMUM)
	25	PIC 07 - PICTOGRAMA (WC ACESSÍVEL)
	26	PIC 08 - PICTOGRAMA (ELEVADOR)
	27	PIC 09 - PICTOGRAMA (WC)
	28	PIC 10 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO ACESSÍVEL)
	29	PIC 11 - PICTOGRAMA (WC FEMININO ACESSÍVEL)
	30	PIC 12 - PICTOGRAMA (SAÍDA)
	31	PIC 13 - PICTOGRAMA (NÚMERO DO ANDAR)
	32	PIC 14 - PICTOGRAMA (TÉRREO)
	33	PIC 15 - PICTOGRAMA (ENTRADA)
	34	PIC 16 - PICTOGRAMA (ÁREA RESTRITA)
	35	PIC 17 - PICTOGRAMA (SILÊNCIO)
MODELO BANDEIRA	36	PIC 18 - PICTOGRAMA (WC FEMININO)
	37	PIC 19 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO)
	38	PIC 20- PICTOGRAMA (PCD)
	39	PIC 21 - PICTOGRAMA (EXTINTOR CO2)
	40	PIC 22 - PICTOGRAMA (EXTINTOR PÓ QUÍMICO)
	41	PIC 23 - PICTOGRAMA (EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA)
	42	PIC 24 - PICTOGRAMA (NÚMERO DA SALA)
	43	PIC 25 - PICTOGRAMA (HIDRANTE)
	44	PIC 26 - PICTOGRAMA (WC FEMININO ACESSÍVEL)
	45	PIC 27 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO ACESSÍVEL)
	46	PIC 28 - PICTOGRAMA (COPA)
	47	PIC 29 - PICTOGRAMA (NÚMERO SALA DE PERÍCIA MÉDICA)
	48	PIC 30 - PICTOGRAMA (NÚMERO SALA DE SERVIÇO SOCIAL)
	49	PIC 31 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR)
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	50	PIC 32 - PICTOGRAMA (EXTINTOR CO2)
	51	PIC 33 - PICTOGRAMA (EXTINTOR PÓ QUIMICO)
	52	PIC 34 - PICTOGRAMA (EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA)
	53	PIC 35 - PICTOGRAMA (QUADRO DE FORÇA)
	54	PIC 36 - PICTOGRAMA (proibido usar elevador em caso de incêndio)
	55	PIC 37 - PICTOGRAMA (proibido utilizar água para apagar fogo)
	56	PIC 38 - PICTOGRAMA (HIDRANTE)
	57	PIC 39 - PICTOGRAMA (PERIGO)
	58	PIC 40 - PICTOGRAMA (NO BREAK)
	59	PIC 41 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	60	PIC 42 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA)
	61	PIC 43 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA- À DIREITA)
	62	PIC 44 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA- À ESQUERDA)
	63	PIC 45 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	64	PIC 46 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SOBE)
	65	PIC 47 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - DESCE)
	66	PIC 48 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	67	PIC 49 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	68	PIC 50 - PICTOGRAMA (saída de emergência-inclusive p/ deficientes)
	69	PIC 51 - PICTOGRAMA (INDICAÇÃO CONT. P/ ROTA DE FUGA)
	70	PIC 52 - PICTOGRAMA (proibido utilizar extintor água pressurizada em equipamentos elétricos)
	71	PIC 53 - PICTOGRAMA (ALARME DE INCÊNDIO)
	72	PS - PLACA SUSPENSA OU DE PAREDE
	73	PI - PLACA DE INFORMAÇÃO
	74	NBMA - NUMERAÇÃO DE BALCÃO E MESA DE ATENDIMENTO
	75	APDM1 - (PORTAL) AVISO P/ PORTA C/ DETECTOR DE METAIS
	76	AM - AVISO P/ MESA (PORTAL)
	77	APDM 02 - AVISO P/ PORTA C/DECT. METAIS (P. GIRAT.)
	78	PCGF - BOLSA EM ACRÍLICO P/ LOGOMARCA GOVERNO FEDERAL
	79	PCGF - MOLDURA EM ACRÍLICO P/ MISSÃO E VISÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
	80	PIT - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL
	81	MARCA D'ÁGUA (LOGOMARCA PREVIDÊNCIA SOCIAL)
	82	SINALIZAÇÃO ESPERA PARA CADEIRANTES

LEGENDA:

PISOS:

NOVOS:		1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
		2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
		3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
		4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
		5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
		6	GRANITINA POLIDA
		7	GRANITO POLIDO
		8	PISO ELEVADO
		9	COBERTURA VEGETAL
RETIRAR:		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
EXISTENTES:		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	

LEGENDA:

PAREDES INTERNAS:

NOVOS:	1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
RETIRAR:	2	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
EXISTENTES:	3	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS:	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
RETIRAR:	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
EXISTENTES:	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:

1	PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO	3	TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
2	PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA	4	TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:

VIDROS

VT	VT	VT VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA

- ALVENARIA CONSERVAR
- ALVENARIA CONSTRUIR
- ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)

- DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
- DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
- DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)

- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÕES:

(P) DIVISÓRIA PAINEL CEGO, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PA) DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, parafusos, buchas e rebites.

(PVP) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO / PAINEL, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Vidro/Painel – painel cego até 1050mm de altura, intercalando com vidro liso incolor (4mm) e bandeira superior em painel cego até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PV) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO, h = até o teto, cor cinza claro - Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel / Vidro – painel cego até 2100mm de altura e bandeira superior em vidro liso incolor (4mm) até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PORTAS (ESPECIFICAÇÕES):

(PD) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA NAVAL – Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

(PDa) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA - Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes com amortecedor, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

Instituto Nacional do Seguro Social

Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA

CONTEÚDO: Planta de Sinalização - 2º Pavtº / Planta de Sinalização - 2º Mezanino

PAVIMENTO: 2º Pavtº / 2º Mezanino

PRANCHA: 12/22

AUTOR:	ESCALA:	DATA:	REVISÃO:	ÁREA PAVTº:
Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	Indicadas	Outubro /2023	R00	

PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO - 3º PAVIMENTO E MEZANINO esc. 1/50



PLANTA DEMOLIÇÃO - DETALHE - SANITÁRIOS
3º MEZANINO esc. 1/25

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS	1	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
RETIRAR / EXISTENTES	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
	6	6	GRANITINA POLIDA
	7	7	GRANITO POLIDO
	8	8	PISO ELEVADO
	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS	A	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
RETIRAR	A	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
EXISTENTES	A	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
RETIRAR	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
EXISTENTES	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:
1 PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2 PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3 TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4 TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS
VT VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)
MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
ALVENARIA CONSERVAR
ALVENARIA CONSTRUIR
ALVENARIA DEMOLIR
LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"
LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA
CONTEÚDO: Planta Baixa - Demolição - 3º Pavtº; Planta Baixa - Demolição - 3º Mezanino; Planta Demolição - Detalhe - Sanitários
PRANCHA: 13/22
PAVIMENTO: 3º Pavtº / 3º Mezanino
AUTOR: Rogério Silveira Barros, Arquiteto - CAU A20896-5
ESCALA: Indicadas
DATA: Outubro /2023
REVISÃO: R00
ÁREA PAVTº:

PLANTA BAIXA - MONTAGEM - 3º PAVTº / 3º MEZANINO esc. 1/50



CORTE - DETALHE - SAN. FEM. - 2º MEZANINO esc. 1/25



PLANTA CONSTRUÇÃO - DETALHE - SAN.FEM.
2º MEZANINO esc. 1/25



PLANTA CONSTRUÇÃO - DETALHE - SAN. MASCULINOS
2º MEZANINO esc. 1/25

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS:	1	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
RETIRAR:	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
EXISTENTES:	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
	6	6	GRANITINA POLIDA
	7	7	GRANITO POLIDO
	8	8	PISO ELEVADO
	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS:	A	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
RETIRAR:	A	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
EXISTENTES:	A	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS:	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
RETIRAR:	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm
EXISTENTES:	3	

PAREDES EXTERNAS:
1 PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2 PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3 TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4 TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS
VT VT VT VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
ALVENARIA CONSERVAR
ALVENARIA CONSTRUIR
ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÕES:

(P) DIVISÓRIA PAINEL CEGO, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PA) DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, parafusos, buchas e rebites.

(PVP) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO / PAINEL, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Vidro/Painel – painel cego até 1050mm de altura, intercalando com vidro liso incolor (4mm) e bandeira superior em painel cego até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PV) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO, h = até o teto, cor cinza claro - Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel / Vidro – painel cego até 2100mm de altura e bandeira superior em vidro liso incolor (4mm) até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PORTAS (ESPECIFICAÇÕES):

(PD) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA NAVAL – Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

(PDM) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA - Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes com amortecedor, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA
PAVIMENTO: 3º Pavtº / 3º Mezanino
CONTEÚDO: Planta Baixa - Construção - 3º Pavimento e 3º Mezanino. Planta Baixa - Detalhe Construção - Sanitários Masculinos. Planta Baixa - Detalhe Construção - Sanitário Feminino. Corte - Construção - Sanitário Feminino.
PRANCHA: 14/22

AUTOR: Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5
ESCALA: Indicadas
DATA: Outubro /2023
REVISÃO: R00
ÁREA PAVTº:

MOBILIARIO E CADEIRAS (ESPECIFICAÇÕES)

9.1 – CÓD. 9.1 – cadeira giratória operacional com apóia-braço, espaldar médio, regulagem de altura através de pistão a gás e regulagem de altura/inclinação do encosto (servidor)

9.2 – CÓD. 9.2 – poltrona operacional, espaldar médio, fixa com base tipo patito sem apóia-braço (público)

9.3 – CÓD. 9.3 – cadeira operacional, espaldar médio sobre longarina de três lugares, sem apóia-braços.

9.5 – CÓD. 9.5 – Cadeira operacional, espaldar médio sobre longarina de um lugar, sem apoia-braços, para pessoa obesa.

9.6 – CÓD. 9.6 – cadeira giratória operacional sem apoia-braço, espaldar médio, regulagem de altura através de pistão a gás e regulagem de altura/inclinação do encosto(reunião)

9.7 – CÓD. 9.7 – cadeira para copa, espaldar baixo, empilhável, sem braços.

9.8 – CÓD.9.8 - Sofá de espera de três lugares com braços fixos nas laterais externas.

9.9 – CÓD. 9.9 – Sofá de espera de dois lugares com braços fixos.

1.16 – CÓD. 1.16 – mesa de apoio (900 x 600) mm.

1.17 – CÓD. 1.17 – mesa de apoio (600 x 600) mm.

5.4 – CÓD. 5.4 – gaveteiro volante com três gavetas e um vão (400 x 500 x 660) mm.

5.6a – CÓD. 5.6a – armário baixo com duas portas de correr (900 x 500 x 750) mm.

5.8a – CÓD. 5.8a – armário alto com duas portas de correr (900 x 500 x 1630) mm.

1.4 – CÓD. 1.4 – estação de trabalho de suporte (600 x 1350 x 1500 x 600) mm.

1.8 – CÓD. 1.8 – estações de trabalho para duas pessoas com mesa de apoio central (600 x 1500 x 3600 x 1500 x 600) mm.

1.10 – CÓD. 1.10 – estação de trabalho com anexo para atendimento (600 x 1350 x 1200 x 600) mm.

1.12 – CÓD. 1.12 – estação de trabalho com anexo para atendimento (600 x 1500 x 1500 x 600) mm.

1.19 – CÓD. 1.19 – bancada para copa (600 x 1350 x 1500 x 600) mm.

4.3 – CÓD. 4.3 – conjunto de mesas de recepção, painel divisor e porta (3750x1500) mm

5.1 – CÓD. 5.1 – mesa de reunião redonda 1110 mm.

5.15 – CÓD. 5.15 – mesa refetório (1240 x 800) mm.

MACA – (650 x 1880) mm.

PLANTA BAIXA COM LAYOUT -3º PAVIMENTO E MEZANINO esc. 1/50

LEGENDA:

PISOS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES	
1	I	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
2	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
3	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
4	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
5	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
6	6	6	GRANITINA POLIDA
7	7	7	GRANITO POLIDO
8	8	8	PISO ELEVADO
9	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:

PAREDES INTERNAS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES	
1	I	1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
2	2	2	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
3	3	3	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS	RETIRAR	EXISTENTES	
1	I	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
2	2	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
3	3	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:

1. PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2. PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3. TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4. TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:

VIDROS

VT – VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA

- ALVENARIA CONSERVAR
- ALVENARIA CONSTRUIR
- ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)

- DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
- DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
- DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)

- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÕES:

P – DIVISÓRIA PAINEL CEGO, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PA – DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, parafusos, buchas e rebites.

PVp – DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO / PAINEL, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Vidro/Painel – painel cego até 1050mm de altura, intercalando com vidro liso incolor (4mm) e bandeira superior em painel cego até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PV – DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO, h = até o teto, cor cinza claro - Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – painel cego até 2100mm de altura e bandeira superior em vidro liso incolor (4mm) até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PORTAS (ESPECIFICAÇÕES):

PD – PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA NAVAL – Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

PDA – PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA - Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes com amortecedor, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA

CONTEÚDO: Planta Baixa - Layout - 3º Pavtº; Planta Baixa - Layout - 3º Mezanino

PAVIMENTO: 3º Pavtº / 3º Mezanino

PRANCHA: 15/22

AUTOR: Rogério Silveira Barros
Arquiteto - CAU A20896-5

ESCALA: Indicadas

DATA: Outubro /2023

REVISÃO: R00

ÁREA PAVTº:

PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO -3º PAVIMENTO E MEZANINO esc. 1/50

SINALIZAÇÃO EXTERNA

SÍMBOLO		ESPECIFICAÇÃO
	1	MHE - MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO, MED. 0.70 m DE ALTURA
	2	MHC 01 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA
	3	MHC 02 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA
	4	FP 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA (80 x 10 cm)
	5	FPC 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA COMPLEMENTAR
	6	AEHA - AVISO PARA ENTRADA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO
	7	MVE 01 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=6,00 m
	8	MVE 02 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=3,00m
	9	MVE 03 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (RECEPÇÃO)
	10	MVE 04 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (ESTACIONAMENTO)
	11	PE - PLACA EXTERNA (FLUXOS USUÁRIOS E VEÍCULOS)
	12	PEID - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO IDOSO E PCD
	13	PEEE - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO
	14	PSID -PINTURA DE SOLO ESTACIONAMENTO IDOSO, PCD E RESERVADO

SINALIZAÇÃO INTERNA

ATENDIMENTO	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - AUTOATENDIMENTO
	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - TRIAGEM
	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - PROTOCOLO
	15	PS 01 - PLACA SUSPENSA - DIGITALIZAÇÃO
	16	PS 02 - PLACA SUSPENSA - ATENDIMENTO
	17	PS 03 - PLACA SUSPENSA - PERÍCIA MÉDICA
MODELO PORTA / PAREDE	18	FIP 01 - FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA
	19	PIC 01 - PICTOGRAMA (WC FEMININO)
	20	PIC 02 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO)
	21	PIC 03 - PICTOGRAMA (ACESSO PCD)
	22	PIC 04 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR)
	23	PIC 05 - PICTOGRAMA (COPA)
	24	PIC 06 - PICOTOGRAMA (ESCADA COMUM)
	25	PIC 07 - PICTOGRAMA (WC ACESSÍVEL)
	26	PIC 08 - PICTOGRAMA (ELEVADOR)
	27	PIC 09 - PICTOGRAMA (WC)
	28	PIC 10 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO ACESSÍVEL)
	29	PIC 11 - PICTOGRAMA (WC FEMININO ACESSÍVEL)
	30	PIC 12 - PICTOGRAMA (SAÍDA)
	31	PIC 13 - PICTOGRAMA (NÚMERO DO ANDAR)
	32	PIC 14 - PICTOGRAMA (TÉRREO)
	33	PIC 15 - PICTOGRAMA (ENTRADA)
	34	PIC 16 - PICTOGRAMA (ÁREA RESTRITA)
	35	PIC 17 - PICTOGRAMA (SILÊNCIO)
MODELO BANDEIRA	36	PIC 18 - PICTOGRAMA (WC FEMININO)
	37	PIC 19 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO)
	38	PIC 20- PICTOGRAMA (PCD)
	39	PIC 21 - PICTOGRAMA (EXTINTOR CO2)
	40	PIC 22 - PICTOGRAMA (EXTINTOR PÓ QUÍMICO)
	41	PIC 23 - PICTOGRAMA (EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA)
	42	PIC 24 - PICTOGRAMA (NÚMERO DA SALA)
	43	PIC 25 - PICTOGRAMA (HIDRANTE)
	44	PIC 26 - PICTOGRAMA (WC FEMININO ACESSÍVEL)
	45	PIC 27 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO ACESSÍVEL)
	46	PIC 28 - PICTOGRAMA (COPA)
	47	PIC 29 - PICTOGRAMA (NÚMERO SALA DE PERÍCIA MÉDICA)
	48	PIC 30 - PICTOGRAMA (NÚMERO SALA DE SERVIÇO SOCIAL)
	49	PIC 31 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR)
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	50	PIC 32 - PICTOGRAMA (EXTINTOR CO2)
	51	PIC 33 - PICTOGRAMA (EXTINTOR PÓ QUIMICO)
	52	PIC 34 - PICTOGRAMA (EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA)
	53	PIC 35 - PICTOGRAMA (QUADRO DE FORÇA)
	54	PIC 36 - PICTOGRAMA (proibido usar elevador em caso de incêndio)
	55	PIC 37 - PICTOGRAMA (proibido utilizar água para apagar fogo)
	56	PIC 38 - PICTOGRAMA (HIDRANTE)
	57	PIC 39 - PICTOGRAMA (PERIGO)
	58	PIC 40 - PICTOGRAMA (NO BREAK)
	59	PIC 41 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	60	PIC 42 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA)
	61	PIC 43 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA- À DIREITA)
	62	PIC 44 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA- À ESQUERDA)
	63	PIC 45 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	64	PIC 46 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SOBE)
	65	PIC 47 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - DESCE)
	66	PIC 48 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	67	PIC 49 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
	68	PIC 50 - PICTOGRAMA (saída de emergência-inclusive p/ deficientes)
	69	PIC 51 - PICTOGRAMA (INDICAÇÃO CONT. P/ ROTA DE FUGA)
	70	PIC 52 - PICTOGRAMA (proibido utilizar extintor água pressurizada em equipamentos elétricos)
	71	PIC 53 - PICTOGRAMA (ALARME DE INCÊNDIO)
	72	PS - PLACA SUSPENSA OU DE PAREDE
	73	PI - PLACA DE INFORMAÇÃO
	74	NBMA - NUMERAÇÃO DE BALCÃO E MESA DE ATENDIMENTO
	75	APDM1 - (PORTAL) AVISO P/ PORTA C/ DETECTOR DE METAIS
	76	AM - AVISO P/ MESA (PORTAL)
	77	APDM 02 - AVISO P/ PORTA C/DECT. METAIS (P. GIRAT.)
	78	PCGF - BOLSA EM ACRÍLICO P/ LOGOMARCA GOVERNO FEDERAL
	79	PCGF - MOLDURA EM ACRÍLICO P/ MISSÃO E VISÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
	80	PIT - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL
	81	MARCA D'ÁGUA (LOGOMARCA PREVIDÊNCIA SOCIAL)
	82	SINALIZAÇÃO ESPERA PARA CADEIRANTES

Instituto Nacional do Seguro Social

Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA	CONTEÚDO: Planta Baixa - Sinalização - 3º Pavtº Planta Baixa - Sinalização - 3º Mezanino				PRANCHA: 16/22
PAVIMENTO: 3º Pavtº / 3º Mezanino					
AUTOR: Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	ESCALA: Indicadas	DATA: Outubro /2023	REVISÃO: R00	ÁREA PAVTº:	

ESTRUTURA METÁLICA SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA
(LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS CONDENSADORAS)

PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO - 4º PAVTº esc. 1/50

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS	1	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
RETIRAR	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
	6	6	GRANITINA POLIDA
	7	7	GRANITO POLIDO
	8	8	PISO ELEVADO
EXISTENTES	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS	1	1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
	2	2	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
RETIRAR	3	3	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS	1	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
	2	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
RETIRAR	3	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:

1	PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO	3	TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
2	PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA	4	TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS

VT	VT	VT	VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
- ALVENARIA CONSERVAR
- ALVENARIA CONSTRUIR
- ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)
- DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
- DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
- DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
- DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO:	CONTEÚDO:	PRANCHA:
ARQUITETURA	Planta Baixa - Demolição - 4º Pavimento.	17/22

PAVIMENTO:	ESCALA:	DATA:	REVISÃO:	ÁREA PAVTº:
4º Pavimento	Indicadas	Outubro /2023	R00	

AUTOR: Rogério Silveira Barros
Arquiteto - CAU A20896-5

ESTRUTURA METÁLICA SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA
(LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS CONDENSADORAS)

VAZIO

SALA DO RACK
3,40m²

HALL ELEVADOR
4º Pavtº
6,85m²

4ºPAVTº

SOBE
P/ COBERTURA

DESCE
P/ 3º PAVTº

PCF

RAMPA
descida

ROTA DE FUGA
31,27m²

ROTA DE FUGA
4,00m²

ROTA DE FUGA
3,41m²

SALA PERÍCIA
A=14,10m²
43

SALA PERÍCIA
A=16,06m²
42

SALA PERÍCIA
A=16,13m²
41

SALA PERÍCIA
A=16,18m²
40

CIRCULAÇÃO
4,29m²

SALA PERÍCIA
A=13,00m²
39

SALA PERÍCIA
A=14,51m²
38

SALA PERÍCIA
A=15,56m²
44

CIRCULAÇÃO
2,75m²

CIRCULAÇÃO
14,90m²

HALL
17,94m²

SALA
TERCEIRIZADOS
10,07m²

SALA DE ESPERA
50,61m²

CIRCULAÇÃO
4,92m²

CIRCULAÇÃO
2,44m²

SALA PERÍCIA
A=13,11m²
37

SALA PERÍCIA
A=14,04m²
34

SALA PERÍCIA
A=14,22m²
35

SALA PERÍCIA
A=12,12m²
36

ROTA DE FUGA
15,63m²

D.M.L.
6,24m²

RAMPA
sobe

ESCADA
SOBE P/ COBERTURA

ESCADA
DESCE P/ 3º MEZANINO

COBERTURA TELHA
ONDULADA - FIBRO-CIMENTO

VAZIO

HALL 4º PAVTº
16,32m²

HALL BHS
10,10m²

SAN. ACES.
3,40m²

SAN. FEM.
8,31m²

SAN. MASC.
9,84m²

POÇO
ELEVADORES

COPA
9,40m²

mureta

mureta
vidro



DETALHES (PILAR - SALA PERÍCIA) esc. 1/20



DETALHE - PLANTA PILAR - SALAS PERÍCIA) esc. 1/10

PLANTA BAIXA - MONTAGEM - 4º PAVTº esc. 1/50

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS:	1	1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
	2	2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
	3	3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
	4	4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
RETIRAR:	5	5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
EXISTENTES:	6	6	GRANITINA POLIDA
	7	7	GRANITO POLIDO
	8	8	PISO ELEVADO
	9	9	COBERTURA VEGETAL

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS:	1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
RETIRAR:	2	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
EXISTENTES:	3	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS:	1	GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
RETIRAR:	2	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
EXISTENTES:	3	FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:

1	PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO	3	TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
2	PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA	4	TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS

VT	VT	VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA

	ALVENARIA CONSERVAR
	ALVENARIA CONSTRUIR
	ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)

	DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
	DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
	DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)

	DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
	DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
	DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÕES:

(P) DIVISÓRIA PAINEL CEGO, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PA) DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, parafusos, buchas e rebites.

(PVP) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO / PAINEL, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Vidro/Painel – painel cego até 1050mm de altura, intercalando com vidro liso incolor (4mm) e bandeira superior em painel cego até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PV) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO, h = até o teto, cor cinza claro - Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel / Vidro – painel cego até 2100mm de altura e bandeira superior em vidro liso incolor (4mm) até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PORTAS (ESPECIFICAÇÕES):

(PD) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA NAVAL – Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

(PDv) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA - Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes com amortecedor, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA
PAVIMENTO: 4º PAVIMENTO
CONTEÚDO: Planta Baixa - Montagem - 4º Pavimento; Detalhes - Sala de Perícia - Pilares p/ Lavatórios
PRANCHA: 18/22

AUTOR: Rogério Silveira Barros, Arquiteto - CAU A20896-5
ESCALA: Indicadas
DATA: Outubro /2023
REVISÃO: R00
ÁREA PAVTº:

ESTRUTURA METÁLICA SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA
(LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS CONDENSADORAS)



PLANTA BAIXA COM LAYOUT - 4º PAVIMENTO / TELHADO esc. 1/50

LEGENDA:
PISOS:

NOVOS:		1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
		2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
		3	CONCRETO RÚSTICO NATURAL
		4	CONCRETO RÚSTICO POLIDO
		5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e= 10 cm
		6	GRANITINA POLIDA
		7	GRANITO POLIDO
		8	PISO ELEVADO
		9	COBERTURA VEGETAL
RETIRAR:		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
EXISTENTES:		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	

LEGENDA:
PAREDES INTERNAS:

NOVOS:	1	EXISTENTES:	1 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
RETIRAR:	2		2 REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA.
	3		3 PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA.

TETOS:

NOVOS:	1	EXISTENTES:	1 GESSO ACARTONADO, PLACAS 625 x 1250 mm, COR BRANCA
RETIRAR:	2		2 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
	3		3 FORRO DE FIBRA MINERAL, 625mmX625mm

PAREDES EXTERNAS:
1 PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
2 PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
3 TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
4 TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO

LEGENDA:
VIDROS
VT VIDRO TEMPERADO LISO (PISO A TETO)

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
ALVENARIA CONSERVAR
ALVENARIA CONSTRUIR
ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA 1 (DIVISÓRIAS NOVAS)
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL- NOVA P/ MONTAR - TIPO "PA"
DIVISÓRIA NAVAL - NOVA P/ MONTAR - TIPO "PVP"

LEGENDA 2 (DIVISÓRIAS EXISTENTES)
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / REMOVER
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTES / MANTER - TIPO "P"
DIVISÓRIA NAVAL - EXISTENTE / REMOVER - TIPO "PVP"

DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÕES:

(P) DIVISÓRIA PAINEL CEGO, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PA) DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Painel – painel cego até 2100mm de altura e bandeira cega até a altura do teto, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, parafusos, buchas e rebites.

(PVP) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO / PAINEL, h = até o teto, cor cinza claro – Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel/Vidro/Painel – painel cego até 1050mm de altura, intercalando com vidro liso incolor (4mm) e bandeira superior em painel cego até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

(PV) DIVISÓRIA PAINEL / VIDRO, h = até o teto, cor cinza claro - Divisória em painel naval - 1200mm (largura) x 2110mm (altura) x 35mm (espessura) – Painel / Vidro – painel cego até 2100mm de altura e bandeira superior em vidro liso incolor (4mm) até a altura do teto, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), montantes, travessas, guias inferiores/superiores, macaquinhos, rodapés em perfis metálicos, parafusos, buchas e rebites.

PORTAS (ESPECIFICAÇÕES):

(PD) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA NAVAL – Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo tipo honeycomb (colmeia) fabricado com papel kraft de média gramatura, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

(PDa) PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA - Porta em painel naval - dimensões 2100mm x 820mm x 35mm, preenchidos com miolo acústico em lã de rocha, revestidos em laminado texturizado BP cor cinza claro – Ref. Fórmica, Duratex ou similar - (Cinza Platina ou Cristal), batentes com amortecedor, testeiras, fechadura externa cromada completa *(máquina, par de maçaneta tipo alavanca, pino quadrado, par de rosetas, cilindro , 2 chaves, chapa testa, chapa contra testa, conjunto de parafusos de fixação), referência: Ícaro – Soprano ou similar), dobradiças, parafusos e rebites.

MOBILIÁRIO E CADEIRAS (ESPECIFICAÇÕES)



9.1 – CÓD. 9.1 – cadeira giratória operacional com apóia-braço, espaldar médio, regulagem de altura através de pistão a gás e regulagem de altura/inclinação do encosto (servidor)

9.2 – CÓD. 9.2 – poltrona operacional, espaldar médio, fixa com base tipo palito sem apóia-braço (público)

9.3 – CÓD. 9.3 – cadeira operacional, espaldar médio sobre longarina de três lugares, sem apóia-braços.

9.5 – CÓD. 9.5 – Cadeira operacional, espaldar médio sobre longarina de um lugar, sem apoia-braços, para pessoa obesa.

9.6 – CÓD. 9.6 – cadeira giratória operacional sem apoia-braço, espaldar médio, regulagem de altura através de pistão a gás a regulagem de altura/inclinação do encosto(reunião)

9.7 – CÓD. 9.7 – cadeira para copa, espaldar baixo, empilhável, sem braços.

9.8 – CÓD 9.8 - Sofá de espera de três lugares com braços fixos nas laterais externas.

9.9 – CÓD. 9.9 – Sofá de espera de dois lugares com braços fixos.

1.16 – CÓD. 1.16 – mesa de apoio (900 x 600) mm.

1.17 – CÓD. 1.17 – mesa de apoio (600 x 600) mm.

5.4 – CÓD. 5.4 – gaveteiro volante com três gavetas e um vão (400 x 500 x 660) mm.

5.6a – CÓD. 5.6a – armário baixo com duas portas de correr (900 x 500 x 750) mm.

5.8a – CÓD. 5.8a – armário alto com duas portas de correr (900 x 500 x 1630) mm.

5.7b – CÓD. 5.7b – armário médio com duas portas de abrir (900 x 500 x 1070) mm.

1.4 – CÓD. 1.4 – estação de trabalho de suporte (600 x 1350 x 1500 x 600) mm.

1.8 – CÓD. 1.8 – estações de trabalho para duas pessoas com mesa de apoio central (600 x 1500 x 3600 x 1500 x 600) mm.

1.10 – CÓD. 1.10 – estação de trabalho com anexo para atendimento (600 x 1350 x 1200 x 600) mm.

1.12 – CÓD. 1.12 – estação de trabalho com anexo para atendimento (600 x 1500 x 1500 x 600) mm.

1.19 – CÓD. 1.19 – bancada para copa (600 x 1350 x 1500 x 600) mm.

4.3 – CÓD. 4.3 – conjunto de mesas de recepção, painel divisor e porta (3750x1500) mm

5.1 – CÓD. 5.1 – mesa de reunião redonda 1110 mm.

5.15 – CÓD. 5.15 – mesa refetório (1240 x 800) mm.

MACA – (650 x 1880) mm.

11 – CÓD. 11 – estante de aço com seis bandejas para arquivo(2000x920x400)mm

LEGENDA ACESSIBILIDADE:

PISOS TÁTEIS:

Piso tátil de alerta (externo): placas de concreto esp. = 6cm, resistência 35mpa, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor amarela.

Piso tátil direcional (externo): placas de concreto. esp. = 6cm, resistência 35mpa, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor amarela.

Piso tátil de alerta (interno): placas de borracha antiderrapante, colocadas sobre o piso, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor preta.

Piso tátil direcional (interno): placas de borracha antiderrapante colocadas sobre o piso, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor preta.

41 41 Indicação de Sinalização Tátil de Alerta

42 42 Indicação de Sinalização Tátil Direcional

43 43 Indicação de Sinalização Tátil de Corrimão (em braille), medidas (10 x 3 cm)

ATENÇÃO: A sinalização tátil direcional ou de alerta no piso deve ser detectável pelo contraste de luminância (LRV) entre a sinalização tátil e a superfície do piso adjacente, na condição seca ou molhada.
A diferença do valor de luminância entre a sinalização tátil no piso e a superfície adjacente deve ser de no mínimo 30 pontos da escala relativa, conforme item 5.6.1 da NBR 16537:2016. Deve ser evitado o uso simultâneo das cores verde e vermelha.

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA	CONTEÚDO: Planta Baixa - Layout - 4º Pavimento				PRANCHA: 19/22
PAVIMENTO: 4º PAVIMENTO					
AUTOR: Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	ESCALA: Indicadas	DATA: Outubro /2023	REVISÃO: R00	ÁREA PAVTº:	



PLANTA BAIXA- SINALIZAÇÃO - 4º PAVIMENTO / TELHADO esc. 1/50

SINALIZAÇÃO EXTERNA

SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO
	(1) MHE - MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO, MED. 0.70 m DE ALTURA
	(2) MHC 01 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA
	(3) MHC 02 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA
	(4) FP 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA (80 x 10 cm)
	(5) FPC 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA COMPLEMENTAR
	(6) AEHA - AVISO PARA ENTRADA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO
	(7) MVE 01 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=6,00 m
	(8) MVE 02 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=3,00m
	(9) MVE 03 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (RECEPÇÃO)
	(10) MVE 04 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (ESTACIONAMENTO)
	(11) PE - PLACA EXTERNA (FLUXOS USUÁRIOS E VEÍCULOS)
	(12) PEID - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO IDOSO E PCD
	(13) PEEE - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO
	(14) PSID -PINTURA DE SOLO ESTACIONAMENTO IDOSO, PCD E RESERVADO

SINALIZAÇÃO INTERNA

(15)	ATENDIMENTO	PS 01 - PLACA SUSPENSA - AUTOATENDIMENTO
(15)	ATENDIMENTO	PS 01 - PLACA SUSPENSA - TRIAGEM
(15)	ATENDIMENTO	PS 01 - PLACA SUSPENSA - PROTOCOLO
(15)	ATENDIMENTO	PS 01 - PLACA SUSPENSA - DIGITALIZAÇÃO
(16)	MODELO PORTA / PAREDE	PS 02 - PLACA SUSPENSA - ATENDIMENTO
(17)	MODELO PORTA / PAREDE	PS 03 - PLACA SUSPENSA - PERÍCIA MÉDICA
(18)	MODELO PORTA / PAREDE	FIP 01 - FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA
(19)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 01 - PICTOGRAMA (WC FEMININO)
(20)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 02 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO)
(21)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 03 - PICTOGRAMA (ACESSO PCD)
(22)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 04 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR)
(23)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 05 - PICTOGRAMA (COPA)
(24)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 06 - PICOTOGRAMA (ESCADA COMUM)
(25)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 07 - PICTOGRAMA (WC ACESSÍVEL)
(26)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 08 - PICTOGRAMA (ELEVADOR)
(27)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 09 - PICTOGRAMA (WC)
(28)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 10 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO ACESSÍVEL)
(29)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 11 - PICTOGRAMA (WC FEMININO ACESSÍVEL)
(30)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 12 - PICTOGRAMA (SAÍDA)
(31)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 13 - PICTOGRAMA (NÚMERO DO ANDAR)
(32)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 14 - PICTOGRAMA (TÉRREO)
(33)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 15 - PICTOGRAMA (ENTRADA)
(34)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 16 - PICTOGRAMA (ÁREA RESTRITA)
(35)	MODELO PORTA / PAREDE	PIC 17 - PICTOGRAMA (SILÊNCIO)
(36)	MODELO BANDEIRA	PIC 18 - PICTOGRAMA (WC FEMININO)
(37)	MODELO BANDEIRA	PIC 19 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO)
(38)	MODELO BANDEIRA	PIC 20- PICTOGRAMA (PCD)
(39)	MODELO BANDEIRA	PIC 21 - PICTOGRAMA (EXTINTOR CO2)
(40)	MODELO BANDEIRA	PIC 22 - PICTOGRAMA (EXTINTOR PÓ QUÍMICO)
(41)	MODELO BANDEIRA	PIC 23 - PICTOGRAMA (EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA)
(42)	MODELO BANDEIRA	PIC 24 - PICTOGRAMA (NÚMERO DA SALA)
(43)	MODELO BANDEIRA	PIC 25 - PICTOGRAMA (HIDRANTE)
(44)	MODELO BANDEIRA	PIC 26 - PICTOGRAMA (WC FEMININO ACESSÍVEL)
(45)	MODELO BANDEIRA	PIC 27 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO ACESSÍVEL)
(46)	MODELO BANDEIRA	PIC 28 - PICTOGRAMA (COPA)
(47)	MODELO BANDEIRA	PIC 29 - PICTOGRAMA (NÚMERO SALA DE PERÍCIA MÉDICA)
(48)	MODELO BANDEIRA	PIC 30 - PICTOGRAMA (NÚMERO SALA DE SERVIÇO SOCIAL)
(49)	MODELO BANDEIRA	PIC 31 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR)
(50)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 32 - PICTOGRAMA (EXTINTOR CO2)
(51)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 33 - PICTOGRAMA (EXTINTOR PÓ QUIMICO)
(52)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 34 - PICTOGRAMA (EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA)
(53)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 35 - PICTOGRAMA (QUADRO DE FORÇA)
(54)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 36 - PICTOGRAMA (proibido usar elevador em caso de incêndio)
(55)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 37 - PICTOGRAMA (proibido utilizar água para apagar fogo)
(56)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 38 - PICTOGRAMA (HIDRANTE)
(57)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 39 - PICTOGRAMA (PERIGO)
(58)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 40 - PICTOGRAMA (NO BREAK)
(59)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 41 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
(60)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 42 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA)
(61)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 43 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA- À DIREITA)
(62)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 44 - PICTOGRAMA (ESCADA DE EMERGÊNCIA- À ESQUERDA)
(63)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 45 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
(64)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 46 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SOBE)
(65)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 47 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - DESCE)
(66)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 48 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
(67)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 49 - PICTOGRAMA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)
(68)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 50 - PICTOGRAMA (saída de emergência-inclusive p/ deficientes)
(69)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 51 - PICTOGRAMA (INDICAÇÃO CONT. P/ ROTA DE FUGA)
(70)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 52 - PICTOGRAMA (proibido utilizar extintor água pressurizada em equipamentos elétricos)
(71)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PIC 53 - PICTOGRAMA (ALARME DE INCÊNDIO)
(72)		PS - PLACA SUSPENSA OU DE PAREDE
(73)		PI - PLACA DE INFORMAÇÃO
(74)		NBMA - NUMERAÇÃO DE BALCÃO E MESA DE ATENDIMENTO
(75)		APDM1 - (PORTAL) AVISO P/ PORTA C/ DETECTOR DE METAIS
(76)		AM - AVISO P/ MESA (PORTAL)
(77)		APDM 02 - AVISO P/ PORTA C/DECT. METAIS (P. GIRAT.)
(78)		PCGF - BOLSA EM ACRÍLICO P/ LOGOMARCA GOVERNO FEDERAL
(79)		PCGF - MOLDURA EM ACRÍLICO P/ MISSÃO E VISÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
(80)		PIT - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL
(81)		MARCA DÁGUA (LOGOMARCA PREVIDÊNCIA SOCIAL)
(82)		SINALIZAÇÃO ESPERA PARA CADEIRANTES

Instituto Nacional do Seguro Social

Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA	CONTEÚDO: Planta Baixa - Sinalização - 4º Pavimento				PRANCHA: 20/22
PAVIMENTO: 4º PAVIMENTO					
AUTOR: Rogério Silveira Barros, Arquiteto - CAU A20896-5	ESCALA: Indicadas	DATA: Outubro /2023	REVISÃO: R00	ÁREA PAVTº:	



CORTE LONGITUDINAL A-A' esc. 1/75



DETALHE VISTA (ECLUSA - ENTRADA) esc. 1/25



DETALHE PLANTA (ECLUSA - ENTRADA) esc. 1/25



PLANTA BAIXA - 5º PAVIMENTO esc. 1/100

PLANTA BAIXA - COBERTURA esc. 1/100

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO:	CONTEÚDO:	PRANCHA:
ARQUITETURA	Planta Baixa -5º Pavimento Planta de Cobertura Corte Transversal - A-A Detalhes - Eclusa (Térreo)	21/22
PAVIMENTO: 5º PAVTº / COBERTURA		

AUTOR:	ESCALA:	DATA:	REVISÃO:	ÁREA PAVTº:
Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	Indicadas	Outubro /2023	R00	



VISTA ESQUEMÁTICA (DIVISÓRIAS / PORTAS) esc. 1/25

PICTOGRAMAS MODELO PORTA PAREDE



DETALHE 4 (VISTA SUPERIOR) - CORRIMÃO esc. 1/25



DETALHE 5 (VISTA FRONTAL) - CORRIMÃO esc. 1/25

PIT - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL

SINALIZAÇÃO EXTERNA

SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
	(1) MHE - MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO, MED. 0.70 m DE ALTURA	m²	
	(2) MHC 01 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA	m²	
	(3) MHC 02 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO MED. 0.70 m DE ALTURA	m²	
	(4) FP 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA (80 x 10 cm)	ml	
	(5) FPC 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA COMPLEMENTAR	m	
	(6) AEHA - AVISO PARA ENTRADA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO	un	
	(7) MVE 01 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=6.00 m	un	
	(8) MVE 02 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=3,00m	un	
	(9) MVE 03 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (RECEPÇÃO)	un	
	(10) MVE 04 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (ESTACIONAMENTO)	un	
	(11) PE - PLACA EXTERNA (FLUXOS USUÁRIOS E VEÍCULOS)	un	
	(12) PEID - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO IDOSO E PCD	un	
	(13) PEEE - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO	un	
	(14) PSID -PINTURA DE SOLO ESTACIONAMENTO IDOSO, PCD E RESERVADO	un	



ELEVAÇÃO PRINCIPAL - AV. GOIÁS esc. 1/75

PAREDES EXTERNAS:
(1) PINTURA SOBRE REBOCO, BRANCO GELO
(2) PEDRA NATURAL, MÁRMORE BEGE BAHIA
(3) TEXTURA ACRÍLICA, BRANCO GELO
(4) TEXTURA ACRÍLICA, CINZA CONCRETO



DETALHE 7 - GUARDA CORPO / CORRIMÃO esc. 1/10

Os corrimãos de escadas fixas e rampas devem ter sinalização tátil (caracteres em relevo e em Braille), identificando o pavimento. Essa sinalização deve ser instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme Figura



DETALHE 6 -SINALIZAÇÃO esc. 1/5

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS
- Os corrimãos podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construídos com materiais rígidos.
- Devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo condições seguras de utilização.
- Os corrimãos devem ser instalados nas escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau.
- Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão.
- As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias.
- Devem ser sinalizados conforme os DETALHES 3/4/5.
- Quando não houver paredes laterais, as rampas ou escadas devem incorporar elementos de segurança como guia de balizamento e guarda-corpo, e devem respeitar os demais itens de segurança desta Norma, como dimensionamento, corrimãos e sinalização.
- Os guarda-corpos devem atender às ABNT NBR 9077 e ABNT NBR 14718.

QUANDO HOUVER O ENCONTRO DE TRÊS FAIXAS DIRECIONAIS, DEVE HAVER SINALIZAÇÃO TÁTIL FORMANDO ÁREAS DE ALERTA COM DIMENSÃO EQUIVALENTE AO TRIPLO DA LARGURA DA SINALIZAÇÃO TÁTIL. A ÁREA DE ALERTA DEVE SER POSICIONADA MANTENDO-SE PELO MENOS UM DOS LADOS EM POSIÇÃO ORTOGONAL A UMA DAS FAIXAS DIRECIONAIS, CONFORME A FIGURA ABAIXO.



DETALHE 1 - ENCONTRO DE 3 FAIXAS esc. 1/10

QUANDO HOUVER MUDANÇA DE DIREÇÃO COM ÂNGULO ENTRE 90° E 150°, DEVE HAVER SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA, FORMANDO ÁREAS DE ALERTA COM DIMENSÃO EQUIVALENTE AO DOBRO DA LARGURA DA SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL, CONFORME A FIGURA ABAIXO.



DETALHE 2 - MUDANÇA DE DIREÇÃO (ÂNGULO ENTRE 90º E 150º) esc. 1/10



DETALHE 3 (CORTE) - CORRIMÃO esc. 1/20

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MÓDULO VERTICAL EXTERNO (MVE 02) esc. 1/25

MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR (MHC 02) X 2 esc. 1/25

MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR (MHC 01) X 1 esc. 1/25

MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO (MHE) X 1 esc. 1/25

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Coordenação de Gestão Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Setor de Obras e Serviços de Engenharia Não Continuados

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO - APSBI GOIÂNIA CENTRO

ENDEREÇO: Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

PROJETO: ARQUITETURA
PAVIMENTO: TODOS PAVTºs
CONTEÚDO: Elevação Principal - Avenida Goiás; Detalhes 01/07 - Acessibilidade
PRANCHA: 22/22

AUTOR: Rogério Silveira Barros, Arquiteto - CAU A20896-5
ESCALA: Indicadas
DATA: Outubro /2023
REVISÃO: R00
ÁREA PAVTº:


RACK 01
RACK 02
RACK 03
RACK 04
RACK 05
RACK 06
RACK 07
RACK 08
RACK 09
RACK 10
RACK 11
RACK 12
RACK 13
RACK 14
RACK 15
RACK 16
RACK 17
RACK 18
RACK 19
RACK 20
RACK


2000W
RACK
2000W
REC.
2000W
TE1
100W
TE2
600W
TE3
600W
TE4
800W
TE5
TE6
TE7
TE8
TE9
TE10
TE11
TE12
TE13
TE14
TE15
TE16
TE17
TE18
TE19
TE20
TE21
TE22
TE23
TE24
TE25
TE26
TE27
TE28
TE29
TE30
TE31
TE32
TE33
TE34
TE35
TE36
TE37
TE38
TE39
TE40
TE41
TE42
TE43
TE44



	Caixa de Piso com 2 Tomadas 2P+T + 2 Tomadas de Dados RJ45
	Circuito 2X 60°
	Curva horizontal 90°
	Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
	Ponto De Iluminação Em LED, Embutido No Forro - Potência Mínima 15W
	Quadro de distribuição
	RACK PADRÃO 19" - 12U
	Tomada horizontal para eletrocalha
	T horizontal 90°
	Tomada média + 1,20m do piso
	Tomada no piso



Eletroduto de Ferro Galvanizado	
Elétrica	
	Direta
	Tela
	Metal
	Piso
Rotulos	
	Piso

Quadro de Cargas (Quadro Existente Pav. 1) - 7 Pavimento

Circuito	Descrição	Equipame	Método	Tensão (...	Iluminação (W)			Tomadas (W)		Pot. Total	Fase	Pot. Ativa	Pot. R	Pot. S	Pot. T	FCT	FCA	In	Disjun	Icc	Cabo	Queda de tensão (%)			Status
					Incan.	Fluor.	Vapor	Incan.	Fluor.													Unit	Circ	Acum	
1	TE Sala 05 e Suporte ADM	4 tec F	B1	220 V		13		2080		2600	B	2600				1,00	1,00	13,1	C 20	4,5 kA	2,5	0,07	0,07	0,54	OK
2	TE Sala 03 e 04, Circulação	4 tec F	B1	220 V		13		2080		2600	B	2600				1,00	1,00	13,1	C 20	4,5 kA	2,5	0,07	0,14	0,61	OK
3	TUGs Sala 03, 04 e Circulação	2 tec F	B1	220 V		10		1667		2400				2400		1,00	1,00	10,9	C 20	4,5 kA	2,5	0,06	0,20	0,67	OK
4	TE Sala Qualidade de vida, Gerente	2 tec F	B1	220 V		8	2	2667	2400	5			2400			1,00	1,00	10,1	C 20	4,5 kA	2,5	0,02	0,22	0,69	OK
5	Autorização Sanitárias	1 tec F	B1	220 V		4		1000	1000	1000					1000	1,00	1,00	4,5	C 20	4,5 kA	2,5	0,02	0,24	0,71	OK
6	Tomadas Sanitárias	1 tec F	B1	220 V		4		1000	1000	1000					1000	1,00	1,00	4,5	C 20	4,5 kA	2,5	0,02	0,26	0,73	OK
TOTAL					0	43	0	13001	11734	24735		4600	4200	2400	13400										




QDG-P2
Unifilar - PVC (NYY)
Unifilar - PVC (NYY)
Unifilar - PVC (NYY)





Notas Técnicas

1	As instalações elétricas deverão seguir a NBR 5410 da ABNT
2	Os Eletrodutos não cotados serão de 3/4"
3	Verificar a bitola dos condutores nas tabelas dos quadros de cargas
4	A acomodação dos cabos elétricos, será preferencialmente através do leito para cabos já existente, localizado entre a alvenaria e piso elevado.
5	Os condutores deverão obedecer o padrão de cores conforme memorial descritivo
6	Todas as tomadas devem estar de acordo com a Norma ABNT 14136 em vigor.
7	Em todas os dutos, circuitos e elementos, deverá constar o condutor terra, quando não cotado
8	As extremidades das tubulações nas caixas, quadros e condutetes terão acabamento com buchas e arruelas.
9	Os ofos (condutores) não poderão ter emendas ao longo dos seus trajetos.
10	Os condutores instalados dever ser agrupados por circuitos, organizados, bem acomodados e fixados evitando uma montagem sem estética.
11	Todas as medidas deverão ser conferidas "in loco" e caso necessário será ajustado para melhor execução do projeto.
12	Todos os circuitos e peças deverão ter identificação por anilhas e/ou placas de identificação.
13	Todos os interruptores e tomadas deverão ser preferencialmente embutidos em alvenaria, divisórias ou piso elevado.
14	Nos casos ponluais de instalações aparente, deverão ser utilizados eletrodutos metálicos.
15	A alimentação dos quadros elétricos serão provenientes do alimentador principal, localizado na sala técnica através do "Busway".
16	A representação dos quadros elétricos, diagramas e quadro de demanda tem caráter apenas informativo, uma vez que os novos circuitos utilizarão a infraestrutura existente do pavimento









NOTAS GERAIS

ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

TODOS OS CIRCUITOS CONSTANTES NESTE PROJETO DEVERÃO SER UTILIZADOS CONDUTORES, DISJUNTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS NOVOS.
PARA OS CIRCUITOS EXISTENTES QUE SERÃO APROVEITADOS, PODERÃO SER REUTILIZADOS OS DISJUNTORES E CABOS ELÉTRICOS EXISTENTES, DESDE QUE NÃO SEJA NECESSÁRIO FAZER "EMENDAS" NOS CONDUTORES.

SERÃO UTILIZADO O LEITO DE CABOS EXISTENTE PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS.

OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS NO PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LEVE, CORRUGADO, FLEXÍVELCOM BITOLA DE 3/4".

NÃO SERÁ NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ELETRODUTOS PARA A INTERLIGAÇÃO DOS CONDUTORES ENTRE O LEITO DE CABOS E TOMADAS DE PISO, EXCETO EM CASOS QUE A DISTÂNCIA ULTRAPASSAR 3m.

O QUADRO ELÉTRICO INDICADO EM PLANTA É UMA REPRESENTAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS EXISTENTES.
OS CIRCUITOS QUE SERÃO INSTALADOS NO PROJETO, TANTO DE USO GERAL QUANTO DE REDE ESTABILIZADA DEVERÃO SER INSTALADOS NOS QUADROS EXISTENTES CONFORME NECESSIDADE DE CADA CIRCUITO.

PARA OS CIRCUITOS NOVOS, DEVERÃO SER INSTALADOS NOVOS DISJUNTORES INDIVIDUAIS PARA CADA CIRCUITO.
OS CIRCUITOS EXISTENTES QUE SERÃO MANTIDOS, PODERÃO UTILIZAR OS DJUNTORES EXISTENTES DESDE QUE NÃO TENHA AUMENTO DA CARGA.

Título do projeto:
REFORMA - APSBI GYN CENTRO | GOIÂNIA/GO
Título do desenho:
PROJETO ELETRICO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 3º PAVIMENTO
Endereço da obra:
Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO
Área Terreno: | Área Construída: | Coef. de Aprov.: | Taxa de Ocupação: | Escala: 1:30
Uso da edificação: Assembléia Política - INDS (Instituto Nacional de Seguro Social) | Área Pavimento: | Data: FEVEREIRO / 2024
Proprietário: GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOIÂNIA | CPF / CNPJ: 29.979.036/0083-97
Profissional Responsável pelo Projeto: | Nome do Profissional: Guilherme Mendonça Franqueiro | CREA nº: 18.400 D/MT | Telefone: (65) 99691-0999 | E-mail: guilherme.franqueiro@inss.gov.br
Assinaturas:
Espaço reservado para aprovação do interessado
Espaço reservado para aprovação do projeto
Folha nº: 1/1
Escala do A1: 1:30 | Escala do A3: 1:60

Declaro para os devidos fins de direito que o projeto foi elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais normas técnicas aplicáveis.

Quadro de Cargas (QDG-PA) - 4º Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método	Tensão	Tomadas (W)		Pot. total	Pot. total	Fases	Neutro	Pe	Pot. T (W)	FCT	FCA	nº	fp	Ib (A)	In (A)	Disj.	Icc (kA)	Ø cabo (mm²)	Ø eletroduto	Status
				(V)	(W)	(VA)	(W)	(VA)															
1		F+N+T	B1	220 V	9	10	2000	2000	2			4000	1,00	1,00	0,70	0,92	8,70	10,00	1P	6,00	2,5	3/4"	OK
2		F+N+T	B1	220 V	9	10	2000	2000	2			2000	1,00	1,00	0,70	0,92	8,70	10,00	1P	6,00	2,5	3/4"	OK
3		F+N+T	B1	220 V	9	10	2000	2000	2				1,00	1,00	0,70	0,92	8,70	10,00	1P	6,00	2,5	3/4"	OK
4		F+N+T	B1	220 V	9	10	2000	2000	2				1,00	1,00	0,70	0,92	8,70	10,00	1P	6,00	2,5	3/4"	OK
TOTAL					36	6	8000	8000	2	2000	2000	8000											

Quadro de Cargas (QDG-PA) - 4º Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método	Tensão	Tomadas (W)		Pot. total	Pot. total	Fases	Neutro	Pe	Pot. T (W)	FCT	FCA	nº	fp	Ib (A)	In (A)	Disj.	Icc (kA)	Ø cabo (mm²)	Ø eletroduto	Status
				(V)	(W)	(VA)	(W)	(VA)															
TE1		F+N+T	B1	220 V	1	1	2000	2000	1			2000	1,00	1,00	0,70	0,92	8,70	10,00	1P	6,00	2,5	3/4"	OK
TE2		F+N+T	B1	220 V	1	1	2000	2000	1				1,00	1,00	0,70	0,92	8,70	10,00	1P	6,00	2,5	3/4"	OK
TE3		F+N+T	B1	220 V	9	10	2000	2000	2			2000	1,00	1,00	0,70	0,92	8,70	10,00	1P	6,00	2,5	3/4"	OK
TE4		F+N+T	B1	220 V	9	10	1776	1600	2	1600			1,00	1,00	0,70	0,92	8,70	10,00	1P	6,00	2,5	3/4"	OK
TOTAL					20	2	8000	7600	2	1600	2000	4000											













Quadro de Cargas - 4º Pavimento - Parte 1

1	TE3 4	2xCSU-4P 15 a 16	2 TE3 4	2xCSU-4P 23 a 24	1 2 TE3 4	6xCSU-4P 23 a 28
2	2 TE3 4	4xCSU-4P 23 a 26	1 TE1 2 TE2 3 TE3	10xCSU-4P 1 a 8, 21 a 22, 29 a 30	4 TE4 TE5	

Quadro de Cargas - 4º Pavimento - Parte 2

7	TE3	2xCSU-4P 21 a 22	TE3	2xCSU-4P 1 a 2	TE3	2xCSU-4P 3 a 4
8	TE3	6xCSU-4P 3 a 8, 29 a 30	2 TE3	4xCSU-4P 9 a 8, 21 a 22	1 TE1 2 TE2 3 TE3	4 TE4 TE5

Legenda

Elétrica	
Dados	
Piso	
Multiplo	
	Piso

Notas Técnicas

1	As instalações elétricas deverão seguir a NBR 5410 da ABNT
2	Os Eletrodutos não cotados serão de 3/4"
3	Verificar a bitola dos condutores nas tabelas dos quadros de cargas
4	A acomodação dos cabos elétricos, será preferencialmente através do leito para cabos já existente, localizado entre a alvenaria e piso elevado.
5	Os condutores deverão obedecer o padrão de cores conforme memorial descritivo
6	Todas as tomadas devem estar de acordo com a Norma ABNT 14136 em vigor.
7	Em todas os dutos, circuitos e elementos, deverá constar o condutor terra, quando não cotado
8	As extremidades das tubulações nas caixas, quadros e condutetes terão arrabamento com buchas e arruelas.
9	Os fios (condutores) não poderão ter emendas ao longo dos seus trajetos.
10	Os condutores instalados deverão ser agrupados por circuitos, organizados, bem acomodados e fixados evitando uma montagem sem estética.
11	Todas as medidas deverão ser conferidas "in loco" e caso necessário será ajustado para melhor execução do projeto.
12	Todos os circuitos e peças deverão ter identificação por anilhas e/ou placas de identificação.
13	Todos os interruptores e tomadas deverão ser preferencialmente embutidos em alvenaria, divisórias ou piso elevado.
14	Nos casos pontuais de instalações aparente, deverão ser utilizados eletrodutos metálicos.
15	A alimentação dos quadros elétricos serão provenientes do alimentador principal, localizado na sala técnica através do "Busway".
16	A representação dos quadros elétricos, diagramas e quadro de demanda tem caráter apenas informativo, uma vez que os novos circuitos utilizarão a infraestrutura existente do pavimento

NOTAS GERAIS

ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

TODOS OS CIRCUITOS CONSTANTES NESTE PROJETO DEVERÃO SER UTILIZADOS CONDUTORES, DISJUNTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS NOVOS.
PARA OS CIRCUITOS EXISTENTES QUE SERÃO APROVEITADOS, PODERÃO SER REUTILIZADOS OS DISJUNTORES E CABOS ELÉTRICOS EXISTENTES, DESDE QUE NÃO SEJA NECESSÁRIO FAZER "EMENDAS" NOS CONDUTORES.

SERÃO UTILIZADO O LEITO DE CABOS EXISTENTE PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS.

OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS NO PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LEVE, CORRUGADO, FLEXÍVELCOM BITOLA DE 3/4".

NÃO SERÁ NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ELETRODUTOS PARA A INTERLIGAÇÃO DOS CONDUTORES ENTRE O LEITO DE CABOS E TOMADAS DE PISO, EXCETO EM CASOS QUE A DISTÂNCIA ULTRAPASSAR 3m.

O QUADRO ELÉTRICO INDICADO EM PLANTA É UMA REPRESENTAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS EXISTENTES.
OS CIRCUITOS QUE SERÃO INSTALADOS NO PROJETO, TANTO DE USO GERAL QUANTO DE REDE ESTABILIZADA DEVERÃO SER INSTALADOS NOS QUADROS EXISTENTES CONFORME NECESSIDADE DE CADA CIRCUITO.

PARA OS CIRCUITOS NOVOS, DEVERÃO SER INSTALADOS NOVOS DISJUNTORES INDIVIDUAIS PARA CADA CIRCUITO.
OS CIRCUITOS EXISTENTES QUE SERÃO MANTIDOS, PODERÃO UTILIZAR OS DJUNTORES EXISTENTES DESDE QUE NÃO TENHA AUMENTO DA CARGA.

Título do projeto
REFORMA - APSBI GYN CENTRO | GOIÂNIA/GO

Título do desenho
PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 4º PAVIMENTO

Endereço da obra
Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO

Área Terreno	Área Construída	Coef. de Aprov.	Taxa de Ocupação	Escala
				1:30

Uso da edificação
Assistência Política - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Área Pavimento | Data
PEVEREIRO / 2024

Proprietário
GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOIÂNIA

CPF / CNPJ
29.979.036/0083-97

Profissional Responsável pelo Projeto

Nome do Profissional
Guilherme Mendonça Franqueiro

CREA nº
18.400 D/MT

Telefone
(65) 99691-0999

E-mail
guilherme.franqueiro@inss.gov.br

Assinaturas

Empresa: ICON ENGENHARIA PROJETOS
Rua Theodoro 10000, Alvorada/MT

Responsável Técnico

Espaço reservado para aprovação do sistema

Espaço reservado para aprovação do projeto

Folha
1/1

Escala A3
1:30 | 1:60 | 1:90 | 1:120

Declaramos ter sido cientificados de todas as alterações e/ou correções solicitadas no Projeto



PLANTA PAVTº TÉRREO E IMPLANTAÇÃO esc. 1/100



PLANTA 1º PAVTº esc. 1/100

LEGENDAS

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

CONFORME NT 20/2022 CBMGO

CÓDIGO	FORMA E PROPORÇÕES	SIMBOLOGIA DE PROJETO	PLACAS	SIGNIFICADO	QUANT.
S1		CÓDIGO L/H		SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIQUIVEL. * PAREDE: INSTALAR A 1,80m DO PISO	32
S2		CÓDIGO L/H		SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIQUIVEL. * PAREDE: INSTALAR A 1,80m DO PISO	25
S3		CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIQUIVEL. INSTALAR ACIMA DAS PORTAS	34
S8		CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DO SENTINDO DE UMA SAÍDA POR RAMPA	08
S9		CÓDIGO L/H		ESCADA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIQUIVEL. INSTALAR A 1,80m DO PISO	10
S12		CÓDIGO L/H	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIQUIVEL. INSTALAR ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA	03
S17		CÓDIGO L	10º	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA	12
S18		CÓDIGO L/H	APERTE E EMPURRE	INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO INSTALAR A 1,0M DO PISO ACABADO	05
M4		CÓDIGO L/H	PORTA CORTA-FOGO Mantenha fechada	MANTER A PORTA CORTA-FOGO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FECHADA	05
P1	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO FUMAR SIMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	17
P4	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO SIMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	11
E1		CÓDIGO L		INDICAÇÃO DO ALARME SONORO INSTALAR A H=1,80M PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO-EXTINGUÍVEL	21
E2		CÓDIGO L	ALARME DE INCÊNDIO	ALARME DE INCÊNDIO SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA:1,80m DO PISO	21
E3		CÓDIGO L	BOTEIRA DE INCÊNDIO	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA INCÊNDIO SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA:1,80m DO PISO	03
E5		CÓDIGO L		EXTINTOR DE INCÊNDIO SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA:1,80m DO PISO	33
E7		CÓDIGO L		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA:1,80m DO PISO	11
A5	L(mm)	CÓDIGO L		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO SIMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	10

COMBATE À INCÊNDIO

SÍMBOLO (NBR14.100)	DESCRIÇÃO
	Extintor de Gás Carbonico CO2 - 6Kg Capacidade Extintora: 5 B: C
	Extintor de Pó Tipo BC - 6Kg Capacidade Extintora: 20 B: C
	Extintor de Água Pressurizada - 10 Litros Capacidade Extintora: 2A
	Extintor de Pó Tipo ABC - 6Kg Capacidade Extintora: 2A-20 B: C
	Hidrante com 2 mangueiras de 40 mm e 15 m de comprimento
	Acionador Manual da Bomba
	Bomba de Recalque
	Iluminação de Emergência
	Registro de Recalque sem Válvula de Retenção
	Chave Elétrica Principal
	Direção do Fluxo da Rota de Fuga
	Saída Final da Rota de Fuga
	Tubulação de Incêndio
	Quadro Geral de Distribuição de Energia Elétrica - QDG
	Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme
	Avisador Sonoro e visual com(sirene)
	Reserva de Incêndio
	Bateria do sistema de alarme
	Central de Alarme contra incêndio
	Detector de Calor Pontual
	Detector pontual de fumaça
	Extintor de pó ABC - 12 Kg Capacidade Extintora: 6A: 40 B: C
E13	Seta à esquerda, indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.
E14	Seta à direita , indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º.....

1. ( ) Aprovação incial de projeto;
2. ( ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .....
( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º...../.....
( ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação:__/__/____
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE POR:

NOME:
DATA:
CÓDIGO VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO
Este protocolo somente é válido quando os campos ao lado estiverem preenchidos

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://siapi3.bombeiros.go.gov.br/conferirVeracidadeDoProjeto.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.



PLANTA DE SITUAÇÃO esc. 1/1.000

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO	UN	QTD.
PAV. TÉRREO	m²	752,61
1º PAV.	m²	684,68
2º PAV.	m²	674,96
3º PAV.	m²	677,27
4º PAV.	m²	627,08
5º PAV.	m²	408,66
TOTAL	m²	3.884,57

PROJETO DE	Projeto de Aceite - Incêndio		FOLHA 4 /7
PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
CNPJ:	29.979.036/1164-40		
ENDEREÇO:	Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO		
OBRA:	-		
QUADRO DE AREAS: PAV TÉRREO: 752,61m² 2º PAV: 684,68m² 3º PAV:674,96m² 4º PAV:677,27m² 5º PAV:408,66m² TAXA DE OCUPAÇÃO: 540,00% AREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 3.884,57m²	PROPRIETÁRIO CNPJ/CPF	ASS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/1164-40	
	AUTOR DO PROJETO CREA/CAU	ASS: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES 1200235673	
	RESP. TÉCNICO CREA/CAU		
ESCALA: INDICADA	DATA: 10/2024		

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA TERREO
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SALA DO MAC
SALA DE ESPERA
ELEVADOR
ROTA DE FUGA
SALA PERICIA
SALA
GRUPO DE TRABALHO
SALA PERICIA
CIRCULAÇÃO
SALA PERICIA
SALA DE ESPERA
SERVIÇO SOCIAL
QUALIDADE DE VIDA
SALA PERICIA
SALA PERICIA
SALA PERICIA
TERCEIRIZADOS
HALL 2º PAVIMENTO
HALL BHS
HALL 3º PAVIMENTO
HALL SAN. FEM.
SAN. ACES
SAN. FEM.
SAN. MASC.
SAN. MASC.
SAN. FEM.
SAN. MASC.
COPA
CIRCULAÇÃO
PLENARINHO
Rampa
Hall Maquete
2.4 Vão
2.4 Vão
Rampa
Rampa
Rampa



PLANTA 4º PAVTº esc. 1/100





PLANTA DE SITUAÇÃO esc. 1/1.000



PLANTA 5º PAVTº esc. 1/100

QUADRO DE ÁREAS		
PAVIMENTO	UN	QTD.
PAV. TÉRREO	m²	752,61
1º PAV.	m²	684,68
2º PAV.	m²	674,96
3º PAV.	m²	677,27
4º PAV.	m²	627,08
5º PAV.	m²	408,66
TOTAL	m²	3.884,57

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA
CONFORME NT 20/2022 CBMGO

CÓDIGO	FORMA E PROPORÇÕES	SIMBOLOGIA DE PROJETO	PLACAS	SIGNIFICADO	QUANT.
S1		CÓDIGO L/H		SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E ALTO ESTOQUE/L Y PAREDE. INSTALAR A 1,80m DO PISO	32
S2		CÓDIGO L/H		SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E ALTO ESTOQUE/L Y PAREDE. INSTALAR A 1,80m DO PISO.	25
S3		CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E ALTO ESTOQUE/L INSTALAR ACIMA DAS PORTAS	34
S8		CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAIDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR VIAGEM	08
S9		CÓDIGO L/H		ESCADA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E ALTO ESTOQUE/L . INSTALAR A 1,80m DO PISO	10
S12		CÓDIGO L/H	SAÍDA	SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E ALTO ESTOQUE/L . INSTALAR ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA	03
S17		CÓDIGO L	10º	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA	12
S18		CÓDIGO L/H	ABERTE E EMPURRE	INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO INSTALAR A 1,5M DO PISO ACABADO	05
M4		CÓDIGO L/H	PORTA CORTA-FOGO mantenha fechada	MANTER A PORTA CORTA-FOGO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FECHADA	05
P1	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO FUMAR SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	17
P4	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	11
E1		CÓDIGO L		INDICAÇÃO DO ALARME SONORO SÍMBOLO: QUADRADO PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE; NÃO INFLAMÁVEL E ALTO EXTINGUÍVEL	21
E2		CÓDIGO L	ALARME DE INCÊNDIO	ALARME DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	21
E3		CÓDIGO L	ACIONADOR DE INCÊNDIO	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	03
E5		CÓDIGO L		EXTINTOR DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	33
E7		CÓDIGO L		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	11
A5	L(mm)	CÓDIGO L		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	10

COMBATE À INCÊNDIO	
SÍMBOLO (NBR14.100)	DESCRIÇÃO
	Extintor de Gás Carbonico CO2 - 6Kg Capacidade Extintora: 5 B C
	Extintor de Pó Tipo BC - 6Kg Capacidade Extintora: 20 B C
	Extintor de Água Pressurizada - 10 Litros Capacidade Extintora: 2A
	Extintor de Pó Tipo ABC - 6Kg Capacidade Extintora: 2A-20 B C
	Hidrante com 2 mangueiras de 40 mm e 15 m de comprimento
	Acionador Manual da Bomba
	Bomba de Recalque
	Iluminação de Emergência
	Registro de Recalque sem Válvula de Retenção
	Chave Elétrica Principal
	Direção do Fluxo da Rota de Fuga
	Saída Final da Rota de Fuga
	Tubulação de Incêndio
	Quadro Geral de Distribuição de Energia Elétrica - QDG
	Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme
	Avisador Sonoro e visual conjugados
	Reserva de Incêndio
	Bateria do sistema de alarme
	Central de Alarme contra incêndio
	Detector de Calor Pontual
	Detector pontual de fumaça
	Extintor de pó ABC - 12 Kg Capacidade Extintora: 6A 40 B C
E13	Seta à esquerda, indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.
E14	Seta à direita , indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º.....

1. ( ) Aprovação incial de projeto;
2. ( ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .....
( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º...../.....
( ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: __/__/____
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO DIGITALMENTE POR:

NOME:
DATA:
CÓDIGO VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO
Este espaço é exclusivo e deve ficar em branco, sem nenhum grafismo.

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://siapi3.bombeiros.go.gov.br/conferirVeracidadeDeProjeto.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

PROJETO DE	Projeto de Aceite - Incêndio		FOLHA 6/7
PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
CNPJ:	29.979.036/1164-40		
ENDEREÇO:	Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO		
OBRA:	-		
QUADRO DE AREAS: PAV TÉRREO: 752,61m² 2º PAV: 684,68m² 3º PAV:674,96m² 4º PAV:677,27m² 5º PAV:408,66m² TAXA DE OCUPAÇÃO: 540,00% AREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 3.884,57m²	PROPRIETÁRIO CNPJ/CPF	ASS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/1164-40	
	AUTOR DO PROJETO CREA/CAU	ASS: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES 1200235673	
	RESP. TÉCNICO CREA/CAU		
ESCALA: INDICADA	DATA: 10/2024		

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO
PLANTA BAIXA 5º PAVIMENTO
PLANTA DE COBERTURA
PLANTA DE SITUAÇÃO
LEGENDAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



ELEVAÇÃO FRONTAL - AV. GOIÁS esc. 1/100



CORTE LONGITUDINAL A - A esc. 1/100



PLANTA DE SITUAÇÃO esc. 1/1.000

QUADRO DE ÁREAS		
PAVIMENTO	UN	QTD.
PAV. TÉRREO	m²	752,61
1º PAV.	m²	684,68
2º PAV.	m²	674,96
3º PAV.	m²	677,27
4º PAV.	m²	627,08
5º PAV.	m²	408,66
TOTAL	m²	3.884,57

ELEVAÇÃO POSTERIOR - VIELA esc. 1/100



CORTE TRANSVERSAL B - B esc. 1/100

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º.....

1. ( ) Aprovação incial de projeto;
2. ( ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .....
( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º...../.....
( ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: __/__/____
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE POR:

N O M E :
D A T A :
CÓDIGO:
VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO
Este processo somente é válido quando os campos acima estiverem preenchidos.

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://siapi3.bombeiros.go.gov.br/conferirVeracidadeDeProjeto.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

PROJETO DE	Projeto de Aceite - Incêndio	FOLHA 7 /7
PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
CNPJ:	29.979.036/1164-40	
ENDEREÇO:	Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO	
OBRA:	-	

QUADRO DE AREAS:

PAV TÉRREO: 752,61m²
2º PAV: 684,68m²
3º PAV:674,96m²
4º PAV:677,27m²
5º PAV:408,66m²

TAXA DE OCUPAÇÃO: 540,00%
AREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 3.884,57m²

PROPRIETÁRIO	ASS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF	29.979.036/1164-40
AUTOR DO PROJETO	ASS: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES
CREA/CAU	1200235673
RESP. TÉCNICO	
CREA/CAU	

ESCALA:	DATA:
INDICADA	10/2024

CONTEÚDO

ELEVAÇÃO FRONTAL
ELEVAÇÃO POSTERIOR
CORTE LONGITUDINAL A - A
CORTE TRANSVERSAL B - B
PLANTA DE SITUAÇÃO
QUADRO DE ÁREAS
LEGENDAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO - TÉRREO - ESC. 1/100



PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO - 1º PAVIMENTO - ESC. 1/100



PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO - 2º PAVIMENTO - ESC. 1/100



PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO - 3º PAVIMENTO - ESC. 1/100



PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO - 4º PAVIMENTO - ESC. 1/100



FLUXOGRAMA VRF - AR CONDICIONADO - SISTEMA UC-TB



FLUXOGRAMA VRF - AR CONDICIONADO - SISTEMA UC-TC



DETALHES VRF - AR CONDICIONADO

NOTAS CLIMATIZAÇÃO

Os sistemas existentes que permanecerão estão representados em rosa.
Ponto de alimentação elétrica - 60 Hz.
As tubulações deverão ser fornecidas em cobre com parede de espessura compatível para trabalho com R-410A.
Todas as evaporadoras terão obrigatoriamente a instalação de válvulas de serviço (GBC) nas duas linhas.

- As tubulações terão suas interligações com curvas e derivações por meio de solda em atmosfera de nitrogênio para eliminação de fuligens e de riscos de contaminação.
- Após limpeza, os tubos deverão ser pressurizados com nitrogênio, testados com 580 PSIG por um período contínuo de 24 horas, até que sua estanqueidade seja garantida.
- As tubulações deverão ser mantidas pressurizadas até a instalação dos equipamentos.
- A aplicação de vácuo deverá ser realizada dentro do maior rigor, com o auxílio de VACUÔMETRO e conforme as as exigências do FABRICANTE, no que diz respeito ao START-UP dos equipamentos.
- Os diâmetros das tubulações frigoríficas atendem as condições de encaminhamento, distância equivalente e desníveis dos equipamentos especificados. Em caso de alteração de algum dos itens citados, a CONTRATADA para execução deverá consultar o PROJETISTA.
- As tubulações frigoríficas deverão ser isoladas termicamente com tubo de borracha elastomérica (tipo Armacell). Utilizar proteção tipo ARMACHECK para tubulações expostas às intempéries, ou alumínio corrugado.
- As tubulações frigoríficas deverão ser isoladas individualmente visando evitar a perda de rendimento.
- Todos os modelos indicados são de referência e servem para indicar capacidades e características elétricas e físicas. Modelos similares serão aceitos após análise e aprovação da CONTRATANTE.
- A empresa instaladora deverá seguir rigorosamente o manual de instalação do equipamento adquirido nas suas características físicas e elétricas principalmente as tubulações frigoríficas

ESPECIFICAÇÕES CABOS ELÉTRICOS E COMUNICAÇÃO

Cabo Elétrico Evaporadores:
DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO PROJETO ELÉTRICO
Cabo Elétrico p/ cada Condensador:
DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO PROJETO ELÉTRICO

NOTA: ELÉTRICA
A qualidade da Tensão na edificação deverá ser verificada e corrigida pela Concessionária ou o CONTRATANTE antes da instalação do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF.

APROVAÇÃO:

AR CONDICIONADO - PROJETO EXECUTIVO

Endereço:
AVENIDA GOIÁS, Nº 371, SETOR CENTRAL
GOIÂNIA - GO

Proprietário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Autor do projeto:
ENG. MECÂNICO WALTER FRANÇA NETO - CREA MG 148.004/D

Responsável Técnico:

LOGOMARCA:

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

CONTEÚDO:
- PLANTA BAIXA 1 - AR CONDICIONADO
- FLUXOGRAMAS
- DETALHES
- LEGENDAS

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS: PAVIMENTO ÚNICO
ÁREA DO TERRENO:
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:
ÍNDICE PAISAGÍSTICO:
ESCALA: INDICADAS
DATA: JUNHO./2024
VERSÃO: R00
DESENHO: WFN / AUTOCAD 2024
FOLHA: 1/2



PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO - TÉRREO - ESC. 1/100



PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO - 1º PAVIMENTO - ESC. 1/100



PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO - 2º PAVIMENTO - ESC. 1/100



PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO - 3º PAVIMENTO - ESC. 1/100



PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO - 4º PAVIMENTO - ESC. 1/100

LEGENDA	
	DUTO PVC - INSUFLAMENTO DE AR
	DUTO FLEXÍVEL ALUMÍNIO
	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC 45°
	CURVA LONGA DE PVC 45°
	CURVA DE PVC 90°
	REDUTOR DE PVC
	REGULADOR DE VAZÃO REDONDO
	GRELHA DE ALUMÍNIO DE TOMADA DE AR - TROX AWK

LEGENDA - INSUFLADORES DE AR

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT.
EX-01	Tipo:	INSUFLADOR INLINE	05
	Vazão:	248 m3/h	
	Pressão máxima:	35 mmca	
	Diâmetro:	100 mm	
	Peso:	2,97 kg	
	Potência:	77 W	
	Dados Elétricos:	220V-1F-60Hz	
	Elemento filtrante:	FILTRO G4 + M5	
	Referência:	SICFLUX MAXX 100 + FILBOX RED 100	
EX-02	Tipo:	INSUFLADOR INLINE	02
	Vazão:	552 m3/h	
	Pressão máxima:	36 mmca	
	Diâmetro:	150 mm	
	Peso:	2,99 kg	
	Potência:	77 W	
	Dados Elétricos:	220V-1F-60Hz	
	Elemento filtrante:	FILTRO G4 + M5	
	Referência:	SICFLUX MAXX 150 + FILBOX RED 150	

TOMADA DE AR - DETALHE DA INSTALAÇÃO EM ESQUADRIA



TOMADA DE AR EXTERNO EM PAREDE

TOMADA DE AR - DETALHE DA INSTALAÇÃO EM ESQUADRIA



TOMADA DE AR EXTERNO ACIMA DO TELHADO

INSUFLADORES

A RENOVAÇÃO DE AR DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE INSUFLAMENTO, LOGO OS INSUFLADORES SERÃO INSTALADOS DE FORMA QUE O FLUXO DO AR CORRA DE FORA PARA DENTRO.

O DUTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM PVC, NO DIÂMETRO INDICADO, INSTALADO ACIMA DO FORRO E FIXADO NA LAJE, SENDO QUE NA PARTE FINAL DO RAMAL DEVERÁ SER FORNECIDO DUTO FLEXÍVEL NA INTERLIGAÇÃO COM O REGULADOR DE VAZÃO, QUE SERÁ INSTALADO E FIXADO NO FORRO.

DETALHES - RENOVAÇÃO DE AR

APROVAÇÃO

AR CONDICIONADO - PROJETO EXECUTIVO

Endereço:
AVENIDA GOIÁS, Nº 371, SETOR CENTRAL
GOIÂNIA - GO

Proprietário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Autor do projeto:
ENG. MECÂNICO WALTER FRANÇA NETO - CREA MG 148.004/D

Responsável Técnico:

LOGOMARCA:

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

DESIGNAÇÃO DOS PAVTOS: PAVIMENTO ÚNICO

CONTEÚDO:
- PLANTAS BAIXAS - RENOVAÇÃO DE AR
- FLUXOGRAMAS
- DETALHES
- LEGENDAS

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

FOLHA: 2/2

ESCALA: INDICADAS

DATA: JUNHO /2024

VERSÃO: R00

SOFTWARES: WIN / AUTOCAD 2024

LEGENDAS

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

CONFORME NT 20/2022 CBMGO

CÓDIGO	FORMA E PROPORÇÕES	SIMBOLOGIA DE PROJETO	PLACAS	SIGNIFICADO	QUANT
S1	L(mm)	CÓDIGO L/H		SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO EXTINGUÍVEL, 1 FAIXAS INSTALAR A 1,80m DO PISO	32
S2	L(mm)	CÓDIGO L/H		SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO EXTINGUÍVEL, 1 FAIXAS INSTALAR A 1,80m DO PISO	25
S3	L(mm)	CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO EXTINGUÍVEL, INSTALAR ACIMA DAS PORTAS	34
S8	L(mm)	CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA (DIAGONAL)	06
S9	L(mm)	CÓDIGO L/H		ESCADA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO EXTINGUÍVEL, INSTALAR A 1,80m DO PISO	10
S12	L(mm)	CÓDIGO L/H	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO EXTINGUÍVEL, INSTALAR ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA	03
S17	L(mm)	CÓDIGO L	10	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA	12
S18	L(mm)	CÓDIGO L/H	APERTE E EMPURRE	INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA PORTA PODE SER BARRA ANTIPÂNICO INSTALAR A 1,80 ACIMA DO PISO ACABADO	05
M4	L(mm)	CÓDIGO L/H	PORTA CORTA-FOGO MANTENHA FECHADA	MANTER A PORTA CORTA-FOGO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FECHADA	05
P1	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO FUMAR SÍMBOLO: CÍRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR: 5 BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	17
P4	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO SÍMBOLO: CÍRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR: 5 BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	11
E1	L(mm)	CÓDIGO L		INDICAÇÃO DO ALARME SONORO INSTALAR A H = 1,80M PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL E AUTO EXTINGUÍVEL	21
E2	L(mm)	CÓDIGO L	ALARME DE INCÊNDIO	ALARME DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	21
E3	L(mm)	CÓDIGO L	ALARME DE INCÊNDIO BOMBA DE INCÊNDIO	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	03
E5	L(mm)	CÓDIGO L		EXTINTOR DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	33
E7	L(mm)	CÓDIGO L	MANGUEIRA	ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	11
A5	L(mm)	CÓDIGO L		CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	10
M1	A4(210) L(mm)	CÓDIGO L/H		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (VER DETALHE PLACA M1).	01
M5	A4(210) L(mm)	CÓDIGO L		INDICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE ENERGIA - PAINEL/DO TÉRREO (VER DETALHE PLACA M5).	01

COMBATE À INCÊNDIO

SÍMBOLO (NBR14.100)	DESCRIÇÃO
	Extintor de Gás Carbonico CO2 - 6Kg Capacidade Extintora: 5 B: C
	Extintor de Pó Tipo BC - 6Kg Capacidade Extintora: 20 B: C
	Extintor de Água Pressurizada - 10 Litros Capacidade Extintora: 2A
	Extintor de Pó Tipo ABC - 8Kg Capacidade Extintora: 2A:20 B: C
	Hidrante com 2 mangueiras de 40 mm e 15 m de comprimento
	Acionador Manual da Bomba
	Bomba de Recalque
	Iluminação de Emergência
	Registro de Recalque sem Válvula de Retenção
	Chave Elétrica Principal
	Direção do Fluxo da Rota de Fuga
	Saída Final da Rota de Fuga
	Tubulação de Incêndio
	Quadro Geral de Distribuição de Energia Elétrica - QDG
	Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme
	Avisador Sonoro e visual com(sirene)
	Reserva de Incêndio
	Bateria do sistema de alarme
	Central de Alarme contra incêndio
	Detector de Calor Pontual
	Detector pontual de fumaça
	Extintor de pó ABC - 12 Kg Capacidade Extintora: 4A: 40 B: C
E13	Seta à esquerda, indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.
E14	Seta à direita , indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

P1	Proibido fumar		Nos locais onde fumar pode aumentar o risco de incêndio.
E1	Alarme sonoro		Indicação do local de instalação do alarme de incêndio
E2	Comando manual de alarme ou bomba de incêndio	Símbolo: Quadrado Fundo: Vermelho Pictograma: Fotoluminescente	Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou bomba de incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto.
E3			
E5	Extintor de Incêndio		Indicação de localização dos extintores de incêndio
E7	Abrigo de mangueira e hidrante		Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior
E8	Hidrante de incêndio		Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras



DETALHE DA CASA DE BOMBAS - BARRILETE

SEM ESCALA

P=20.04 mca
Q=266.29 lpm
Pot.=2.95 cv



DETALHE ISOMÉTRICA - CONJUNTO MOTO BOMBAS esc. sem escala

MATERIAL:

1 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA INCÊNDO PRINCIPAL

3 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 80 mm

4 - REGISTRO DE GAVETA Ø 80mm

5 - REGISTRO DE GAVETA Ø 65mm

6 - VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø 65mm

7 - PRESSOSTATO 8 - MANÔMETRO

9 - CILINDRO DE PRESSÃO PARA TESTE

10 - TÊ Ø 80mm 11 - TÊ Ø 65mm

12 - JOELHO 90° Ø 80mm

13 - JOELHO 90° Ø 65mm

14 - TÊ DE REDUÇÃO Ø 80mm x 65mm

15 - TÊ DE REDUÇÃO Ø 80mm x 32mm

16 - LUVA DE REDUÇÃO Ø 80mm x 65mm


Volume total: 24 metros cúbicos
Consumo = 6 metros cúbicos
Extravasor
RTI = 18 metros cúbicos
RI
Vol.=11.98 m3
P=20.04 mca
Q=266.29 lpm
Pot.=2.95 cv
Via para a rede de consumo
LIMPEZA
DRENAGEM
6,90 m
19,60 m
Ø80mm
P1=15 mca
Q1=127.81 lpm
Hidrante mais desfavorável
P2=17,61 mca
Q2=138.48 lpm
2º Hidrante mais desfavorável
H-11
H-10
H-9
H-8
H-7
H-6
H-5
H-4
H-3
H-2
H-1
5ºANDAR
4ºANDAR
3ºANDAR
2ºANDAR
1ºANDAR
Térreo
SALAS
L=3,40
L=3,40
L=3,40

LEGENDAS

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

CONFORME NT 20/2022 CBMGO

CÓDIGO	FORMA E PROPORÇÕES	SIMBOLOGIA DE PROJETO	PLACAS	SIGNIFICADO	QUANT.
S1	A(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTINGUÍVEL. * PAREDE: INSTALAR A 1,80m DO PISO	32
S2	A(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTINGUÍVEL. * PAREDE: INSTALAR A 1,80m DO PISO	25
S3	A(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTINGUÍVEL. INSTALAR ACIMA DAS PORTAS	34
S6	A(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DO SENTINDO DE UMA SAÍDA POR RAMPA	08
S9	A(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		ESCADA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTINGUÍVEL. INSTALAR A 1,80m DO PISO	10
S12	A(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTINGUÍVEL. INSTALAR ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA	03
S17	L(mm)	CÓDIGO L	10	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA	12
S18	A(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H	ABERTE E EMPURRE	INSTALAÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO NA BARRA ANTIPÂNICO INSTALAR A 1,0M DO PISO ACABADO	05
M4	A(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H	PORTA CORTA-FOGO CONSTANTE TRANCADA	MANTER A PORTA CORTA-FOGO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FECHADA	05
P1	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO FUMAR SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	17
P4	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	11
E1	L(mm)	CÓDIGO L		INDICAÇÃO DO ALARME SONORO INSTALAR A H = 1,80M PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO-EXTINGUÍVEL	21
E2	L(mm)	CÓDIGO L	ALARME DE INCÊNDIO	ALARME DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	21
E3	L(mm)	CÓDIGO L	BOMBA DE INCÊNDIO	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	03
E5	L(mm)	CÓDIGO L		EXTINTOR DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	33
E7	L(mm)	CÓDIGO L		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	11
A5	Lp(mm)	CÓDIGO L		CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	10
M1	A(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (VER DETALHE PLACA M1)	01
M5	A(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		INDICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE ENERGIA - PAVIMENTO TÉRREO (VER DETALHE PLACA M5)	01

COMBATE À INCÊNDIO

SÍMBOLO (NBR14.100)	DESCRIÇÃO
	Extintor de Gás Carbonico CO2 - 6Kg Capacidade Extintora: 5 B C
	Extintor de Pó Tipo BC - 6Kg Capacidade Extintora: 20 B C
	Extintor de Água Pressurizada - 10 Litros Capacidade Extintora: 2A
	Extintor de Pó Tipo ABC - 6Kg Capacidade Extintora: 2A-20 B C
	Hidrante com 2 mangueiras de 40 mm e 15 m de comprimento
	Acionador Manual da Bomba
	Bomba de Recalque
	Iluminação de Emergência
	Registro de Recalque sem Válvula de Retenção
	Chave Elétrica Principal
	Direção do Fluxo da Rota de Fuga
	Saída Final da Rota de Fuga
	Tubulação de Incêndio
	Quadro Geral de Distribuição de Energia Elétrica - QDG
	Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme
	Avisador Sonoro e visual com(sirene)
	Reserva de Incêndio
	Bateria do sistema de alarme
	Central de Alarme contra incêndio
	Detector de Calor Pontual
	Detector pontual de fumaça
	Extintor de pó ABC - 12 Kg Capacidade Extintora: 6A 40 B C
E13	Seta à esquerda, indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.
E14	Seta à direita , indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.

SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO



SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

P1		Proibido fumar	Símbolo: Quadrado Fundo: Vermelho Pictograma: Fotoluminescente	Nos locais onde fumar pode aumentar o risco de incêndio.
E1		Alarme sonoro		Indicação do local de instalação do alarme de incêndio
E2	ALARME DE INCÊNDIO	Comando manual de alarme ou bomba de incêndio		Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou bomba de incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto.
E3	BOMBA DE INCÊNDIO			
E5		Extintor de Incêndio		Indicação de localização dos extintores de incêndio
E7		Abrigo de mangueira e hidrante		Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior
E8		Hidrante de incêndio		Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras

DETALHE DO HIDRANTE RECALQUE NA CALÇADA

S/ ESCALA





Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra incêndio

- Extintores de Incêndio
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência
- Saídas de Emergência
- Brigada de Incêndio
- Sistema de Hidrantes
- Sistema de Detecção e Alarme

Edificação em Estrutura Metálica, alvenaria e Concreto Armado

Em caso de emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

PLACA A SER INSTALADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO:
* Fundo verde - ver NBR 13434
* Letra Branca - fotoluminescente - NBR 13434

DETALHE PLACA M01

esc. sem escala

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

PAVIMENTO TÉRREO

Em caso de emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

PLACA A SER INSTALADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO:
* Fundo verde - ver NBR 13434
* Letra Branca - fotoluminescente - NBR 13434

DETALHE PLACA M05

esc. sem escala

MODELOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA X CÓDIGOS

OBS.: TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO DEVEM SER INSTALADAS EM PAREDES OU PILARES A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80 m DO NIVEL DE PISO ACABADO CONFORME O ESPECIFICADO NA NT DO CBMGO.

SEM ESCALA

Sinalização de Alarme Sonoro (sirene) e Comando Manual de Alarme de Incêndio

sem escala







DETALHE DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTE



SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)

OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO ACIONADAS NA COR VERMELHA.



SUPORTE DAS TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS DE INCÊNDIO



SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES E HIDRANTES



OBSERVAÇÕES:
SINALIZAÇÃO PARA PISOS ABAIXO DOS EXTINTORES, EM BARRACÕES E INDUSTRIAS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS, OU ONDE HAJA NATURAL POSSIBILIDADE DE OBSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 18447/25

1. ( ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº 40594/14
   ( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º...../...../.....
   (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: 23/04/1956

(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO DIGITALMENTE POR:

NOME:
DATA:
CÓDIGO VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO
Este processo somente é válido quando se tratar de cópia autêntica gravada/obtida.

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://siapt3.bombeiros.go.gov.br/conferirVeracidadeDeProjeto.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

PROJETO DE	Projeto de Aceite - Incêndio	FOLHA	2/7
PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
CNPJ:	29.979.036/1164-40		
ENDEREÇO:	Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO		
OBRA:	-		

QUADRO DE AREAS:

PAV TÉRREO: 720,00m²
1º PAV: 669,78m²
2º PAV: 668,24m²
3º PAV: 668,24m²
4º PAV: 491,49m²
5º PAV: 435,94m²

AREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 3.653,69m²

PROPRIETÁRIO	ASS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF	29.979.036/1164-40
AUTOR DO PROJETO	ASS: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES
CREA/CAU	1200235673
RESP. TÉCNICO	
CREA/CAU	

ESCALA:	DATA:
INDICADA	10/2024

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA TERREO
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

LEGENDAS

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

CONFORME NT 20/2022 CBMGO

CÓDIGO	FORMA E PROPORÇÕES	SIMBOLOGIA DE PROJETO	PLACAS	SIGNIFICADO	QUANT.
S1	L(mm)	CÓDIGO L/H		SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIOLUÍSEL * PAREDE: INSTALAR A 1,80m DO PISO	32
S2	L(mm)	CÓDIGO L/H		SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIOLUÍSEL * PAREDE: INSTALAR A 1,80m DO PISO	25
S3	L(mm)	CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIOLUÍSEL INSTALAR ACIMA DAS PORTAS	34
S6	L(mm)	CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DO SENTINDO DE UMA SAÍDA POR RAMPA	08
S9	L(mm)	CÓDIGO L/H		ESCADA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIOLUÍSEL. INSTALAR A 1,80m DO PISO	10
S12	L(mm)	CÓDIGO L/H	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIOLUÍSEL. INSTALAR ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA	03
S17	L(mm)	CÓDIGO L	10↕	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA	12
S18	L(mm)	CÓDIGO L/H	APERTE E EMPURRE	INSTALAÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO INSTALAR A 1,0M DO PISO ACABADO	05
M4	L(mm)	CÓDIGO L/H	PORTA CORTA-FOGO MANTENHA TRAVADA	MANTER A PORTA CORTA-FOGO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FECHADA	05
P1	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO FUMAR SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	17
P4	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	11
E1	L(mm)	CÓDIGO L		INDICAÇÃO DO ALARME SONORO INSTALAR A h= 1,80M PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO-EXTINGUÍVEL	21
E2	L(mm)	CÓDIGO L	ALARME DE INCÊNDIO	ALARME DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	21
E3	L(mm)	CÓDIGO L	BOMBA DE INCÊNDIO	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	03
E5	L(mm)	CÓDIGO L		EXTINTOR DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	33
E7	L(mm)	CÓDIGO L		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	11
A5	L(mm)	CÓDIGO L		CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	10
M1	L(mm)	CÓDIGO L/H		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (VER DETALHE PLACA M1)	01
M5	L(mm)	CÓDIGO L/H		INDICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE ENERGIA - PAVIMENTO TÉRREO (VER DETALHE PLACA M5)	01

COMBATE À INCÊNDIO

SÍMBOLO (NBR14.100)	DESCRIÇÃO
	Extintor de Gás Carbonico CO2 - 6Kg Capacidade Extintora: 5 B C
	Extintor de Pó Tipo BC - 6Kg Capacidade Extintora: 20 B C
	Extintor de Água Pressurizada - 10 Litros Capacidade Extintora: 2A
	Extintor de Pó Tipo ABC - 6Kg Capacidade Extintora: 2A-20 B C
	Hidrante com 2 mangueiras de 40 mm e 15 m de comprimento
	Acionador Manual da Bomba
	Bomba de Recalque
	Iluminação de Emergência
	Registro de Recalque sem Válvula de Retenção
	Chave Elétrica Principal
	Direção do Fluxo da Rota de Fuga
	Saída Final da Rota de Fuga
	Tubulação de Incêndio
	Quadro Geral de Distribuição de Energia Elétrica - QDG
	Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme
	Avisador Sonoro e visual com(sirene)
	Reserva de Incêndio
	Bateria do sistema de alarme
	Central de Alarme contra incêndio
	Detector de Calor Pontual
	Detector pontual de fumaça
	Extintor de pó ABC - 12 Kg Capacidade Extintora: 4A 40 B C
E13	Seta à esquerda, indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.
E14	Seta à direita , indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.



DETALHE DE DETECTOR DE FUMAÇA ABAIXO DO FORRO

SEM ESCALA



DETALHE DE DETECTOR DE FUMAÇA NA LAJE

SEM ESCALA





DETALHE CORRIMÃO

esc. sem escala



DETALHE SINALIZAÇÃO ESCADAS

esc. 1/20





DETALHE CORRIMÃO (COM HASTE)

esc. 1/20



DETALHE GUARDA-CORPOS

esc. 1/20



DETALHE CORRIMÃO (ALVENARIA)

esc. 1/20



OS CORRIMÃOS DE ESCADAS FIXAS E RAMPAS DEVEM TER SINALIZAÇÃO TÁTIL (CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILLE), IDENTIFICANDO O PAVIMENTO. ESSA SINALIZAÇÃO DEVE SER INSTALADA NA GERATRIZ SUPERIOR DO PROLONGAMENTO HORIZONTAL DO CORRIMÃO, CONFORME FIGURA ABAIXO.



CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

- Os corrimãos podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construídos com materiais rígidos.
- Devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo condições seguras de utilização.
- Os corrimãos devem ser instalados nas escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau.
- Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou abertura e vãos.
- As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixados no justapostos à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias.
- Quando não houver paredes laterais, as rampas ou escadas devem incorporar elementos de segurança como guia de balizamento e guarda-corpo, e devem respeitar os demais itens de segurança desta Norma, como dimensionamento, corrimãos e sinalização.
- Os guarda-corpos devem atender ao ABNT NBR 9077:2001 e ABNT NBR 14718:2019.

5.4.4 Sinalização de degraus
5.4.4.2 Degraus de escadas
A sinalização visual dos degraus de escada deve ser:
a) aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroluminado, conforme as opções demonstradas na figura 24;
b) igual ou maior que a projeção dos corrimãos laterais, e com no mínimo 7 cm de comprimento e 3 cm de largura;
c) fotoluminescente ou retroluminada, quando se tratar de saídas de emergência e/ou rota de fuga.
NOTA: Recomenda-se estender a sinalização no comprimento total dos degraus com elementos que incorporem também características antiderrapantes.

NOTAS

NOTAS SOBRE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Constar no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico ou, quando houver apenas Projeto de Arquitetura, constar neste último.
1 – Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas, áreas de escape e subsolos.
2 – A iluminação de emergência deve estar conforme a Norma Técnica n. 18/2022 (vigente na data da aprovação) do CBMGO, complementada pela NBR 10898 vigente.
3 – A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de instalação, não podendo ser superior a 15 m.
4 – As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura, e as luminárias de balizamento (ou de sinalização) devem ter tensão máxima de alimentação de 30 V.
5 – Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.
6 – Durante a realização de inspeção do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência sejam devidamente certificados por órgão competente.

NOTAS SOBRE SEGURANÇA ESTRUTURAL

Constar no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico ou, quando houver apenas Projeto de Arquitetura, constar neste último.
Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos, com os seguintes dados:
a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada;
b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas, compartimentações, mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc;
c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF;
d) Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas cartas de cobertura adotadas;
e) O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREA/GO.

NOTA SOBRE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

Constar no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, quando houver.
O Projeto, a execução, a instalação, a manutenção do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) desta edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas na Norma Técnica n. 40 (vigente na data da aprovação) do CBMGO, complementado pelas Normas Brasileiras válidas e atinentes ao assunto, com especial e particular atenção para o disposto na NBR 5419 vigente.

NOTA SOBRE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Constar no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, quando houver.
Apresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspeção, uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) preenchida pelo responsável técnico pela instalação do sistema de detecção, garantindo que os dispositivos que compõem o sistema foram instalados de acordo com o prescrito na NBR 17240.

NOTA SOBRE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Constar no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico ou, quando houver apenas Projeto de Arquitetura, constar neste último.
O Sistema de Sinalização de Emergência da edificação ou área de risco deve atender o previsto na Norma Técnica n. 20 (vigente na data da aprovação) do CBMGO.

NOTA SOBRE ALARME DE INCÊNDIO

Constar no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, quando houver.
Apresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspeção, uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) preenchida pelo responsável técnico pela instalação do sistema de alarme, garantindo que os dispositivos que compõem o sistema foram instalados de acordo com o prescrito na NBR 13848.

NOTA SOBRE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1. A sinalização de emergência não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos, dificultando a sua visualização.
2. As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente.
3. As sinalizações complementares de indicação continuada das rotas de saída e de indicação de obstáculos devem possuir efeito fotoluminescente.
4. Os equipamentos de origem estrangeira, instalados na edificação, utilizados na segurança contra incêndio, devem possuir as orientações necessárias à sua operação na língua portuguesa.
5. Devem utilizar elemento fotoluminescente para as cores branca e amarela dos símbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:
   a) sinalizações de orientação e salvamento;
   b) equipamentos de combate a incêndio e alarme de incêndio;
   c) sinalização complementar de indicação continuada de rotas de saída;
   d) sinalização complementar de indicação de obstáculos e de riscos na circulação de rotas de saída.
6. Quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5m do equipamento.
7. Quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização.
8. As placas são em materiais plásticos, metálicos ou outros materiais semelhantes que não recepcionem as irregularidades das superfícies onde estão aplicadas.

NOTAS SOBRE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

Constar no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico ou, quando houver apenas Projeto de Arquitetura, constar neste último.
O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o especificado na Norma Técnica n. 10/2022 (vigente na data da aprovação) do CBMGO.
Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e revestimento, conforme Anexo I da Norma Técnica 01 (vigente na data da aprovação) do CBMGO.

NOTA SOBRE COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Constar no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, quando houver.
A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma Técnica n. 09/2022 (vigente na data da aprovação) do CBMGO.



DETALHE - INSTALAÇÃO DE TARJA EM VIDRO

S/ ESCALA

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 18447/25

1. ( ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº 40594/14
   ( ) Com CTV/CTD: Protocolo n.º.....
   (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: 23/04/1956

(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO DIGITALMENTE POR:

NOME:
DATA:
CÓDIGO VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO
Este campo só poderá ser preenchido por militares do Corpo de Bombeiros Militar

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://siapi3.bombeiros.go.gov.br/conferirVeracidadeDoProjeto.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

PROJETO DE	Projeto de Aceite - Incêndio		FOLHA 3/7
PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
CNPJ:	29.979.036/1164-40		
ENDEREÇO:	Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO		
OBRA:	-		
QUADRO DE AREAS: PAV TÉRREO: 720,00m² 1º PAV: 669,78m² 2º PAV: 668,24m² 3º PAV: 668,24m² 4º PAV: 491,49m² 5º PAV: 435,94m² AREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 3.653,69m²	PROPRIETÁRIO CNPJ/CPF	ASS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/1164-40	
	AUTOR DO PROJETO CREA/CAU	ASS: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES 1200235673	
	RESP. TÉCNICO CREA/CAU		
ESCALA: INDICADA	DATA: 10/2024		

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA TERREO
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



PLANTA PAVTº TÉRREO E IMPLANTAÇÃO esc. 1/100



PLANTA 1º PAVTº esc. 1/100

LEGENDAS

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

CONFORME NT 20/2022 CBMGO

CÓDIGO	FORMA E PROPORÇÕES	SIMBOLOGIA DE PROJETO	PLACAS	SIGNIFICADO	QUANT.
S1	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIGUIVEL * PAREDE: INSTALAR A 1.80m DO PISO	32
S2	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIGUIVEL * PAREDE: INSTALAR A 1.80m DO PISO	25
S3	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIGUIVEL INSTALAR ACIMA DAS PORTAS	34
S8	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DO SENTINDO DE UMA SAÍDA POR RAMPA	08
S9	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		ESCADA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIGUIVEL. INSTALAR A 1.80m DO PISO	10
S12	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIGUIVEL. INSTALAR ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA	03
S17	L(mm)	CÓDIGO L	10º	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA	12
S18	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H	APERTE E EMPURRE	INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO INSTALAR A 1,5M DO PISO ACABADO	05
M4	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H	PORTA CORTA-FOGO mantenha fechada	MANTER A PORTA CORTA-FOGO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FECHADA	05
P1	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO FUMAR SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	17
P4	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	11
E1	L(mm)	CÓDIGO L		INDICAÇÃO DO ALARME SONORO INSTALAR A 1m / 1,80M PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO-EXTINGUÍVEL	21
E2	L(mm)	CÓDIGO L	ALARME DE INCÊNDIO	ALARME DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA:1.80m DO PISO	21
E3	L(mm)	CÓDIGO L	BOMBA DE INCÊNDIO	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA:1.80m DO PISO	03
E5	L(mm)	CÓDIGO L		EXTINTOR DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA:1.80m DO PISO	33
E7	L(mm)	CÓDIGO L		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA:1.80m DO PISO	11
A5	L(mm)	CÓDIGO L		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	10
M1	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (VER DETALHE PLACA M1)	01
M5	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/H		INDICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE ENERGIA - PAVIMENTO TÉRREO (VER DETALHE PLACA M5)	01

COMBATE À INCÊNDIO

SÍMBOLO (NBR14.100)	DESCRIÇÃO
	Extintor de Gás Carbonico CO2 - 6Kg Capacidade Extintora: 5-B: C
	Extintor de Pó Tipo BC - 6Kg Capacidade Extintora: 20 B: C
	Extintor de Água Presurizada - 10 Litros Capacidade Extintora: 2A
	Extintor de Pó Tipo ABC - 6Kg Capacidade Extintora: 2A-20 B: C
	Hidrante com 2 mangueiras de 40 mm e 15 m de comprimento
	Acionador Manual da Bomba
	Bomba de Recalque
	Iluminação de Emergência
	Registro de Recalque sem Válvula de Retenção
	Chave Elétrica Principal
	Direção do Fluxo da Rota de Fuga
	Saída Final da Rota de Fuga
	Tubulação de Incêndio
	Quadro Geral de Distribuição de Energia Elétrica - QDG
	Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme
	Avisador Sonoro e visual compiarene)
	Reserva de Incêndio
	Bateria do sistema de alarme
	Central de Alarme contra incêndio
	Detector de Calor Pontual
	Detector pontual de fumaça
	Extintor de pó ABC - 12 Kg Capacidade Extintora: 6A: 40 B: C
E13	Seta à esquerda, indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.
E14	Seta à direita , indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.



PLANTA DE SITUAÇÃO esc. 1/1.000

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 18447/25

1. ( ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº 40594/14
   ( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º...../...../.....
   (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: 23/04/1956

(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE POR:

NOME:
DATA:
CÓDIGO VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO
Este espaço somente poderá ser preenchido após a vistoria presencial

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://siag3.bombeiros.go.gov.br/conferirVeracidadeDeProjeto.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

PROJETO DE	Projeto de Aceite - Incêndio		FOLHA 4 /7
PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
CNPJ:	29.979.036/1164-40		
ENDEREÇO:	Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO		
OBRA:	-		
QUADRO DE AREAS: PAV TÉRREO: 720,00m² 1º PAV: 669,78m² 2º PAV: 668,24m² 3º PAV: 668,24m² 4º PAV: 491,49m² 5º PAV: 435,94m² AREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 3.653,69m²	PROPRIETÁRIO CNPJ/CPF	ASS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/1164-40	
	AUTOR DO PROJETO CREA/CAU	ASS: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES 1200235673	
	RESP. TÉCNICO CREA/CAU		
ESCALA: INDICADA	DATA: 10/2024		

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA TERREO
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



PLANTA 2º PAVTº esc. 1/100



PLANTA 3º PAVTº esc. 1/100

LEGENDAS

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

CONFORME NT 20/2022 CBMGO

CÓDIGO	FORMA E PROPORÇÕES	SIMBOLOGIA DE PROJETO	PLACAS	SIGNIFICADO	QUANT.
S1	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/M		SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIGUÍVEL * PAREDE: INSTALAR A 1,80m DO PISO	32
S2	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/M		SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIGUÍVEL * PAREDE: INSTALAR A 1,80m DO PISO	25
S3	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/M		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIGUÍVEL INSTALAR ACIMA DAS PORTAS	34
S8	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/M		SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DO SENTINDO DE UMA SAÍDA POR RAMPA	08
S9	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/M		ESCADA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIGUÍVEL. INSTALAR A 1,80m DO PISO	10
S12	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/M		SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO ESTIGUÍVEL. INSTALAR ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA	03
S17	L(mm)	CÓDIGO L		INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA	12
S18	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/M		INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO INSTALAR A 1,0M DO PISO ACABADO	05
M4	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/M		MANTER A PORTA CORTA-FOGO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FECHADA	05
P1	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO FUMAR SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR: E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	17
P4	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR: E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	11
E1	L(mm)	CÓDIGO L		INDICAÇÃO DO ALARME SONORO INSTALAR A H=1,80M. PLACA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E AUTO-EXTINGUÍVEL	21
E2	L(mm)	CÓDIGO L		ALARME DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1.80m DO PISO	21
E3	L(mm)	CÓDIGO L		ACIONADOR MANUAL DA BOMBA INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1.80m DO PISO	03
E5	L(mm)	CÓDIGO L		EXTINTOR DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1.80m DO PISO	33
E7	L(mm)	CÓDIGO L		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1.80m DO PISO	11
A5	L(mm)	CÓDIGO L		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	10
M1	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/M		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (VER DETALHE PLACA M1)	01
M5	H(mm) L(mm)	CÓDIGO L/M		INDICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE ENERGIA - PAVIMENTO TÉRREO (VER DETALHE PLACA M5)	01

COMBATE À INCÊNDIO

SÍMBOLO (NBR14.100)	DESCRIÇÃO
	Extintor de Gás Carbonico CO2 - 6Kg Capacidade Extintora: 5 B: C
	Extintor de Pó Tipo BC - 6Kg Capacidade Extintora: 20 B: C
	Extintor de Água Pressurizada - 10 Litros Capacidade Extintora: 2A
	Extintor de Pó Tipo ABC - 6Kg Capacidade Extintora: 2A-20 B: C
	Hidrante com 2 mangueiras de 40 mm e 15 m de comprimento
	Acionador Manual da Bomba
	Bomba de Recalque
	Iluminação de Emergência
	Registro de Recalque sem Válvula de Retenção
	Chave Elétrica Principal
	Direção do Fluxo da Rota de Fuga
	Saída Final da Rota de Fuga
	Tubulação de Incêndio
	Quadro Geral de Distribuição de Energia Elétrica - QDG
	Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme
	Avisador Sonoro e visual com(sirene)
	Reserva de Incêndio
	Bateria do sistema de alarme
	Central de Alarme contra incêndio
	Detector de Calor Pontual
	Detector pontual de fumaça
	Extintor de pó ABC - 12 Kg Capacidade Extintora: 6A: 40 B: C
E13	Seta à esquerda, indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.
E14	Seta à direita , indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.



PLANTA DE SITUAÇÃO esc. 1/1.000

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 18447/25

1. ( ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº 40594/14
   ( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º...../.....
   (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: 23/04/1956

(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE POR:

NOME:
DATA:
CÓDIGO:
VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO
Este processo somente é válido quando as cenpos ao lado estiverem preenchidos

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://siapi3.bombeiros.go.gov.br/conferirVeracidadeDeProjeto.jaf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

PROJETO DE	Projeto de Aceite - Incêndio	FOLHA	5 /7
PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
CNPJ:	29.979.036/1164-40		
ENDEREÇO:	Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO		
OBRA:	-		

QUADRO DE AREAS:

PAV TÉRREO: 720,00m²
1º PAV: 669,78m²
2º PAV: 668,24m²
3º PAV: 668,24m²
4º PAV: 491,49m²
5º PAV: 435,94m²

AREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 3.653,69m²

PROPRIETÁRIO	ASS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF	29.979.036/1164-40
AUTOR DO PROJETO	ASS: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES
CREA/CAU	1200235673
RESP. TÉCNICO	
CREA/CAU	

ESCALA:	DATA:
INDICADA	10/2024

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO
PLANTA DE SITUAÇÃO
LEGENDAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



PLANTA 4º PAVTº esc. 1/100





PLANTA DE SITUAÇÃO esc. 1/1.000



PLANTA 5º PAVTº esc. 1/100

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA					
CONFORME NT 20/2022 CBMGO					
CÓDIGO	FORMA E PROPORÇÕES	SIMBOLOGIA DE PROJETO	PLACAS	SIGNIFICADO	QUANT.
S1	410mm / L(mm)	CÓDIGO L/H		SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RIGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E ALTO ESTIQUEL. * PAREDE: INSTALAR A 1,80m DO PISO	32
S2	410mm / L(mm)	CÓDIGO L/H		SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RIGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E ALTO ESTIQUEL. * PAREDE: INSTALAR A 1,80m DO PISO	25
S3	410mm / L(mm)	CÓDIGO L/H		TENTADO DA SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RIGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E ALTO ESTIQUEL. INSTALAR ACIMA DAS PORTAS	34
S8	410mm / L(mm)	CÓDIGO L/H		SENTIDO DA SAIDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAIDA FOR PAREDE	08
S9	410mm / L(mm)	CÓDIGO L/H		ESCADA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RIGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E ALTO ESTIQUEL. INSTALAR A 1,80m DO PISO	10
S12	410mm / L(mm)	CÓDIGO L/H	SAÍDA	SAIDA DE EMERGÊNCIA PLACA EM PVC RIGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E ALTO ESTIQUEL. INSTALAR ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA	03
S17	L(mm)	CÓDIGO L	10	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA	12
S18	410mm / L(mm)	CÓDIGO L/H	APERTE E EMPURRE	INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPANICO INSTALAR A 1,5M DO PISO ACABADO	05
M4	410mm / L(mm)	CÓDIGO L/H	PORTA CORTA-FOGO mantenha fechada	MANTER A PORTA CORTA FOGO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FECHADA	05
P1	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO FUMAR SIMBOLO CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	17
P4	D(mm)	CÓDIGO D		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO SIMBOLO CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	11
E1	L(mm)	CÓDIGO L		INDICAÇÃO DO ALARME SONORO INSTALAR A 0,10 / 1,80M. PLACA EM PVC RIGIDO FOTOLUMINESCENTE, NÃO INFLAMÁVEL E ALTO-ESTINGUIVEL	21
E2	L(mm)	CÓDIGO L	ALARME DE INCÊNDIO	ALARME DE INCÊNDIO SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	21
E3	L(mm)	CÓDIGO L	BOMBA DE INCÊNDIO	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA INCÊNDIO SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	03
E5	L(mm)	CÓDIGO L		EXTINTOR DE INCÊNDIO SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	33
E7	L(mm)	CÓDIGO L		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MATERIAL: ADESIVO PVC ALTURA 1,80m DO PISO	11
A5	L(mm)	CÓDIGO L		CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO SIMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	10
M1	410mm / L(mm)	CÓDIGO L/H		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (VER DETALHE PLACA M1)	01
M5	410mm / L(mm)	CÓDIGO L/H		INDICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICO (VER DETALHE PLACA M5)	01

COMBATE À INCÊNDIO	
SÍMBOLO (NBR14.100)	DESCRIÇÃO
	Extintor de Gás Carbonico CO2 - 6Kg Capacidade Extintora: 5 B: C
	Extintor de Pó Tipo BC - 6Kg Capacidade Extintora: 20 B: C
	Extintor de Água Pressurizada - 10 Litros Capacidade Extintora: 2A
	Extintor de Pó Tipo ABC - 6Kg Capacidade Extintora: 2A:20 B: C
	Hidrante com 2 mangueiras de 40 mm e 15 m de comprimento
	Acionador Manual da Bomba
	Bomba de Recalque
	Iluminação de Emergência
	Registro de Recalque sem Válvula de Retenção
	Chave Elétrica Principal
	Direção do Fluxo da Rota de Fuga
	Saída Final da Rota de Fuga
	Tubulação de Incêndio
	Quadro Geral de Distribuição de Energia Elétrica - QDG
	Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme
	Avisador Sonoro e visual com(sirene)
	Reserva de Incêndio
	Bateria do sistema de alarme
	Central de Alarme contra incêndio
	Detector de Calor Pontual
	Detector pontual de fumaça
	Extintor de pó ABC - 12 Kg Capacidade Extintora: 6A: 40 B: C
E13	Seta à esquerda, indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.
E14	Seta à direita , indicativa da localização de equipamento de combate a incêndio.

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 18447/25

1. ( ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº 40594/14
   ( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º...../.....
   (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: 23/04/1956

(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO DIGITALMENTE POR:

NOME:
DATA:
CÓDIGO VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO
Este processo somente é válido quando os campos ao lado estiverem preenchidos.

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://siapi3.bombeiros.go.gov.br/conferirVeracidadeDeProjeto.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

PROJETO DE	Projeto de Aceite - Incêndio		FOLHA 6/7
PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
CNPJ:	29.979.036/1164-40		
ENDEREÇO:	Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO		
OBRA:	-		
QUADRO DE AREAS: PAV TÉRREO: 720,00m² 1º PAV: 669,78m² 2º PAV: 668,24m² 3º PAV: 668,24m² 4º PAV: 491,49m² 5º PAV: 435,94m² AREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 3.653,69m²	PROPRIETÁRIO CNPJ/CPF	ASS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/1164-40	
	AUTOR DO PROJETO CREA/CAU	ASS: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES 1200235673	
	RESP. TÉCNICO CREA/CAU		
ESCALA: INDICADA	DATA: 10/2024		

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO
PLANTA BAIXA 5º PAVIMENTO
PLANTA DE COBERTURA
PLANTA DE SITUAÇÃO
LEGENDAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ELEVAÇÃO FRONTAL - AV. GOIÁS esc. 1/100



CORTE LONGITUDINAL A - A esc. 1/100



PLANTA DE SITUAÇÃO esc. 1/1.000

ELEVAÇÃO POSTERIOR - VIELA esc. 1/100



CORTE TRANSVERSAL B - B esc. 1/100

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 18447/25

1. ( ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº 40594/14
   ( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º ...../.....
   (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: 23/04/1956

(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE POR:

NOME:
DATA:
CÓDIGO VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO
Este símbolo somente é válido quando se tratar de texto estiverem preenchidos

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://siapi3.bombeiros.go.gov.br/conferirVeracidadeDeProjeto.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

PROJETO DE	Projeto de Aceite - Incêndio		FOLHA 7 /7
PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
CNPJ:	29.979.036/1164-40		
ENDEREÇO:	Avenida Goiás, 371 Centro - Goiânia / GO		
OBRA:	-		
QUADRO DE AREAS: PAV TÉRREO: 720,00m² 1º PAV: 669,78m² 2º PAV: 668,24m² 3º PAV: 668,24m² 4º PAV: 491,49m² 5º PAV: 435,94m² AREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 3.653,69m²	PROPRIETÁRIO / CNPJ/CPF	ASS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/1164-40	
	AUTOR DO PROJETO / CREA/CAU	ASS: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES 1200235673	
	RESP. TÉCNICO / CREA/CAU		
ESCALA: INDICADA	DATA: 10/2024		

CONTEÚDO

ELEVAÇÃO FRONTAL
ELEVAÇÃO POSTERIOR
CORTE LONGITUDINAL A - A
CORTE TRANSVERSAL B - B
PLANTA DE SITUAÇÃO
QUADRO DE ÁREAS
LEGENDAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR