

GEX Dourados

CNPJ:



Obra
Reforma e adequação da acessibilidade da APS Ponta Porã-MS - NÃO
DESONERADO 2026

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso do
Sul
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso do
Sul
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
Curva ABC de Serviços

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 107,52%
Mensalista: 64,80%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	416,69	252,17	105.076,71	15,41	15,41
ED-48426	SETOP	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, LARGURA 49CM, (CANALETE 49/KALHETA), COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	ED-	m²	388,23	269,49	104.624,10	15,34	30,75
ART 2028	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	341,86	237,13	81.065,26	11,89	42,63
72110	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	COBE - COBERTURA	m²	386,3	155,89	60.220,30	8,83	51,46
94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	6,0	9.172,72	55.036,32	8,07	59,53
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	335,86	119,59	40.165,49	5,89	65,42
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	387,48	65,41	25.345,06	3,72	69,14
ART 2029	Próprio	RODAPÉ DE CERÂMICA EM PORCELANATO COM ALTURA DE 10 A 15CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	176,46	100,33	17.704,23	2,60	71,73
5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	50,0	330,71	16.535,50	2,42	74,16
070277	SEDOP	Calha em chapa galvanizada		m	116,3	112,34	13.065,14	1,92	76,07
ED-48403	SETOP	CUMEEIRA DE EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, LARGURA 49CM, (CANALETE 49/KALHETA), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	ED-	m	70,49	135,97	9.584,52	1,41	77,48
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	395,41	23,13	9.145,83	1,34	78,82
70365A	Próprio	MHE - MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO - MARCA / LETREIRO / NOME AGÊNCIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	9,2	948,19	8.723,34	1,28	80,10
SBC 12689	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	un	1,0	7.882,86	7.882,86	1,16	81,25

- - Dourados / MS

/

GEX Dourados

CNPJ:

95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	420,79	16,81	7.073,47	1,04	82,29
260104	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	2601	m²	597,2	10,67	6.372,12	0,93	83,22
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	395,41	15,86	6.271,20	0,92	84,14
SBC000089	Próprio	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	376,59	12,05	4.537,90	0,67	84,81
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	33,59	134,70	4.524,57	0,66	85,47
221126	AGETOP CIVIL	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	2211	m²	19,4	206,45	4.005,13	0,59	86,06
0201003100	AGESUL	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA EM LAJES E CALHAS	DEMOLICOES E RETIRADAS	m²	387,48	10,27	3.979,41	0,58	86,64
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	24,0	156,68	3.760,32	0,55	87,19
010325	IOPES	Demolição manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	386,3	9,63	3.720,06	0,55	87,74
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	36,0	93,66	3.371,76	0,49	88,23
11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	Luminárias Internas	un	16,0	209,48	3.351,68	0,49	88,73
98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	47,16	66,59	3.140,38	0,46	89,19
9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado n°24 com desenvolvimento 25cm	Complementos	m	82,9	37,41	3.101,28	0,45	89,64
SC 05.05.3150	SCO	Remocao de placas de revestimento Paviflex ou similar, inclusive a remocao do residuo de cola com escovao de aco, espátula e/ou palha de aco.		m²	318,06	9,34	2.970,68	0,44	90,08
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	601,85	4,56	2.744,43	0,40	90,48
16.02.018	FDE	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	Pisos	m²	4,7	540,27	2.539,26	0,37	90,85
2401001010	AGESUL	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L.510.17 COM COLUNA SUSPensa REF. C.510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, ENGATES CROMADOS	0	UN	1,0	2.472,26	2.472,26	0,36	91,21
12101	ORSE	Vaso sanitário, linha vogue plus conforto P.510.17, sem abertura frontal, DECA ou similar, exclusive caixa óu válvula de descarga	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	2.441,25	2.441,25	0,36	91,57
01.03.02	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO SUDECAP	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM	m²	10,0	242,99	2.429,90	0,36	91,93
33333P179	Próprio	TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA PARA REFORMA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	376,59	6,45	2.429,00	0,36	92,28
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	29,9	79,81	2.386,31	0,35	92,63

GEX Dourados

CNPJ:

98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	29,21	79,99	2.336,50	0,34	92,98
PGR	Próprio	Programa de Gestão de Risco	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0	2.214,00	2.214,00	0,32	93,30
PCMSO	Próprio	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0	2.214,00	2.214,00	0,32	93,63
0201002161	AGESUL	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	DEMOLICOES E RETIRADAS	UN	5,0	430,50	2.152,50	0,32	93,94
43	ORSE	Retirada de calha	Demolições / Remoções	m	116,3	16,02	1.863,12	0,27	94,21
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	395,41	4,48	1.771,43	0,26	94,47
16.02.020	FDE	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA	Pisos	m²	3,2	540,27	1.728,86	0,25	94,73
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	388,23	4,39	1.704,32	0,25	94,98
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	4,0	412,32	1.649,28	0,24	95,22
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	3,0	543,00	1.629,00	0,24	95,46
C0083	SEINFRA	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	0	m²	150,0	10,03	1.504,50	0,22	95,68
91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0	1.396,51	1.396,51	0,20	95,88
10.10.04	SUDECAP	TUBO PVC ESGOTO, D= 100MM, PONTA E BOLSA, VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES	M	31,88	42,98	1.370,20	0,20	96,08
05.001.0012-A	EMOP	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO, EXCLUSIVE JATO DE AREIA, AGUA OU AR. VIDE ITEM 05.004.0011 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	5	m²	17,03	72,12	1.228,20	0,18	96,26
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	41,4	28,30	1.171,62	0,17	96,44
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	7,9	146,41	1.156,63	0,17	96,61
2001003024	AGESUL	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45o., FRONTAO E SAIA COM 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA	0	m²	0,83	1.276,33	1.059,35	0,16	96,76
101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0	986,65	986,65	0,14	96,91

GEX Dourados

CNPJ:

221126	AGETOP CIVIL	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO MODELO TÁTIL (ALERTA) SEM LASTRO, 25X25	2211	m²	4,7	206,45	970,31	0,14	97,05
C. 23 - BASE SBC	Próprio	FIP - FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA (INTERNA) LARG.0,40M E ALT. 0,10M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	11,0	84,85	933,35	0,14	97,18
86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0	850,08	850,08	0,12	97,31
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2,0	418,64	837,28	0,12	97,43
87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	29,9	27,41	819,55	0,12	97,55
13890	ORSE	Fornecimento e instalação de torneira de mesa em aço inox com acionamento manual em alavanca (alavnc.26701) e fechamento automático, da Meber ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	792,14	792,14	0,12	97,67
87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Externos	m²	2,0	393,10	786,20	0,12	97,78
74098/001	SINAPI	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	COBE - COBERTURA	M	14,46	51,74	748,16	0,11	97,89
C.04-70365A-13404	Próprio	MVE - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (ESTACIONAMENTO) - LARGURA 0,20M E ALTURA 1,60M - (BASE 60X60X60 CM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	738,67	738,67	0,11	98,00
	ORSE	Remoção de cumeeira para telha com telha cerâmica	Telhamento	m	70,49	10,06	709,12	0,10	98,11
18.003.0012-A	EMOP	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4",COM REGISTRO INTEGRADO,CORPO E M LATAO E ACABAMENTO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA EM METAL C ROMADO,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO	18	UN	1,0	708,07	708,07	0,10	98,21
2401002010	AGESUL	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM	0	UN	2,0	350,64	701,28	0,10	98,31
	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	2,0	308,15	616,30	0,09	98,40
9502	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	579,76	579,76	0,09	98,49
75051/005	SINAPI	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	16,74	33,98	568,82	0,08	98,57
1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	2,0	284,33	568,66	0,08	98,65
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	PINT - PINTURAS	m²	8,48	64,67	548,40	0,08	98,74
2401002050	AGESUL	PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 40CM, LARGURA DE 80CM OU 90CM	ACESSIBILIDADE	UN	2,0	272,33	544,66	0,08	98,81
C. 25 - BASE SBC	Próprio	PIC - PICTOGRAMA - LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	27,0	18,73	505,71	0,07	98,89

GEX Dourados

CNPJ:

103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	6,0	78,89	473,34	0,07	98,96
87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	12,0	32,01	384,12	0,06	99,01
1530	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	12,2	29,38	358,43	0,05	99,07
ART CREA MT	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - obra ou serviço acima de 15.000,00	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	un	1,0	351,27	351,27	0,05	99,12
98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	2,0	165,07	330,14	0,05	99,17
1401000170	AGESUL	PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM	0	UN	10,0	31,58	315,80	0,05	99,21
C. 20 - BASE SBC	Próprio	PS - PLACA SUSPensa - LARG. 1,07M E ALT. 0,30M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	3,0	102,84	308,52	0,05	99,26
102147	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	m²	0,43	596,30	256,40	0,04	99,30
Adaptada ORSE -	Próprio	PIT - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL (altura 7 cm, largura 14 cm)	30,06	UN	6,0	39,71	238,26	0,03	99,33
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	4,0	57,98	231,92	0,03	99,37
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0	226,32	226,32	0,03	99,40
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	23,8	8,79	209,20	0,03	99,43
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	99,40	198,80	0,03	99,46
3696	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	185,32	185,32	0,03	99,49
2034	ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em rolo	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	183,73	183,73	0,03	99,51
13873	ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=30cm, Sicmol ou similar	Alambrados e Gradis	un	1,0	171,42	171,42	0,03	99,54
1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	3,23	47,02	151,87	0,02	99,56
90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	14,7	9,37	137,73	0,02	99,58
103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	34,36	137,44	0,02	99,60

GEX Dourados

CNPJ:

2035	ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	131,76	131,76	0,02	99,62
260105	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	2601	m²	8,48	15,51	131,52	0,02	99,64
75051/002	SINAPI	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	10,26	12,41	127,32	0,02	99,66
12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	Sinalização Vertical	un	5,0	21,38	106,90	0,02	99,67
87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	12,0	8,90	106,80	0,02	99,69
104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0	106,51	106,51	0,02	99,70
1401000167	AGESUL	PLACA DE SINALIZACAO DE PROIBICAO, SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, DIAMETRO DE 25,2CM	INSTALACOES PREVENTIVAS DE INCENDIO	UN	3,0	33,05	99,15	0,01	99,72
7609	ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	86,19	86,19	0,01	99,73
1529	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	3,72	23,01	85,59	0,01	99,74
0201003044	AGESUL	REMOCAO DE RODAPE DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES E RETIRADAS	m²	17,65	4,83	85,24	0,01	99,76
081936	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	819	Un	4,0	20,24	80,96	0,01	99,77
2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	Louças e Metais Sanitários	un	4,0	18,53	74,12	0,01	99,78
104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	36,59	73,18	0,01	99,79
89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	24,31	72,93	0,01	99,80
11853	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Sinalização Vertical	Un	3,0	22,92	68,76	0,01	99,81
3404	ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	Conversão InfoWORca	un	14,0	4,73	66,22	0,01	99,82
ADAPTADA - ORSE	Próprio	FP 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA (80X10 CM)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	2,0	32,50	65,00	0,01	99,83
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	0,9	70,45	63,40	0,01	99,84

GEX Dourados

CNPJ:

89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	57,25	57,25	0,01	99,85
08.80.022	FDE	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	Conservacao - rede de gas e agua fria	UN	1,0	49,90	49,90	0,01	99,86
103996	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	49,75	49,75	0,01	99,86
ADAPTADA - ORSE	Próprio	NBMA - NUMERAÇÃO DE BALCÃO E MESA DE ATENDIMENTO ALT. DO Nº = 0,12M	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	4,0	11,89	47,56	0,01	99,87
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	11,54	46,16	0,01	99,88
1212	ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	7,0	6,44	45,08	0,01	99,88
89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	22,33	44,66	0,01	99,89
0201004012	AGESUL	RETIRADA DE SOLEIRA EM MARMORE OU GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO	DEMOLICOES E RETIRADAS	M	7,9	5,57	44,00	0,01	99,90
081973	AGETOP CIVIL	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	819	Un	1,0	43,96	43,96	0,01	99,90
94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,07	603,68	42,25	0,01	99,91
89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	41,02	41,02	0,01	99,91
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	19,53	39,06	0,01	99,92
89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	12,02	36,06	0,01	99,93
8387	ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	Demolições / Remoções	m²	1,1	30,47	33,51	0,00	99,93
89735	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	33,33	33,33	0,00	99,94
ADAPTADA - ORSE	Próprio	AEHA - AVISO P/ ENTRADA HORARIO DE ATEND. LARG. 0,40M E ALT. 0,20M	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1,0	32,50	32,50	0,00	99,94
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	16,02	32,04	0,00	99,94

GEX Dourados

CNPJ:

104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	15,27	30,54	0,00	99,95
1301004012	AGESUL	TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL)	0	UN	1,0	30,39	30,39	0,00	99,95
C. 37 - BASE SBC	Próprio	PSS - PLACA SUSPENSA DE SAÍDA LARG. 0,40M E ALT. 0,20M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0	29,60	29,60	0,00	99,96
89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	14,44	28,88	0,00	99,96
C. 39 - BASE SBC	Próprio	APDM 01 - AVISO P/ PORTA C/ DETECTOR DE METAIS/PORTAL LARGURA 0,40M E ALTURA 0,20M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0	26,02	26,02	0,00	99,97
89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	24,99	24,99	0,00	99,97
89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	24,16	24,16	0,00	99,97
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	2,0	11,38	22,76	0,00	99,98
081927	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	819	Un	1,0	22,27	22,27	0,00	99,98
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	20,12	20,12	0,00	99,98
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,68	11,82	19,85	0,00	99,99
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	17,07	17,07	0,00	99,99
94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	4,0	4,26	17,04	0,00	99,99
103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	15,48	15,48	0,00	99,99
86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0	13,75	13,75	0,00	99,99
94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0	13,41	13,41	0,00	100,00
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	13,32	13,32	0,00	100,00

GEX Dourados
CNPJ:

89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	5,37	5,37	0,00	100,00
18.013.0144.	EMOP	BOLSA DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA.FORNECIMENTO	18	UN	1,0	2,71	2,71	0,00	100,00

Total sem BDI 554.532,89
Total do BDI 127.504,73
Total Geral 682.037,62

Flavia Garcia da Silva Neiva
Setor de Engenharia



Obra
Reforma e adequação da acessibilidade da APS Ponta Porã-MS - NÃO
DESONERADO 2026

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso do Sul
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEDEP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 107,52%
Mensalista: 64,80%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				Geral
MATED-11365	SETOP	TELHA DE FIBROCIMENTO (TIPO: CALHA ESTRUTURAL ESPESSURA: 8MM LARGURA ÚTIL: 490MM LARGURA NOMINAL: 521MM VÃO LIVRE: 5,50M PESO MÉDIO APROXIMADO: 22,20KG/M2)	Material	m²	434,8176000		200,82		87.320,07		87.320,07	12,80%	87.320,07	12,80%
ART 2029	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO EM PORCELANATO 60X60 CM, LISO, ACETINADO OU POLIDO	Material	m²	365,4483400		171,67		62.736,52		62.736,52	9,20%	150.056,59	22,00%
00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	6,0958200		7.771,89		47.376,04		47.376,04	6,95%	197.432,63	28,95%
00010966	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	Material	KG	3.863,0000000		11,21		43.304,23		43.304,23	6,35%	240.736,86	35,30%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.150,8714255		18,78		40.393,37		40.393,37	5,92%	281.130,22	41,22%
00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	471,6514110		85,11		40.142,25		40.142,25	5,89%	321.272,48	47,10%
00004014	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	471,6514110		69,31		32.690,16		32.690,16	4,79%	353.962,64	51,90%
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	33,0822100		713,40		23.600,85		23.600,85	3,46%	377.563,48	55,36%
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	679,4470227		24,93		16.938,61		16.938,61	2,48%	394.502,10	57,84%
ART 2030	Próprio	Rodapé em porcelanato com 10 a 15cm de altura, peça de 60cm	Material	ml	185,2830000		76,69		14.209,35		14.209,35	2,08%	408.711,45	59,93%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	541,8362642		25,16		13.632,60		13.632,60	2,00%	422.344,05	61,92%
00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	363,2661760		31,54		11.457,42		11.457,42	1,68%	433.801,47	63,60%
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	3.290,1868000		3,39		11.153,73		11.153,73	1,64%	444.955,20	65,24%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	5.424,3527288		1,96		10.631,73		10.631,73	1,56%	455.586,93	66,80%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	5.424,3527288		1,75		9.492,62		9.492,62	1,39%	465.079,55	68,19%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	8.840,9733065		1,02		9.017,79		9.017,79	1,32%	474.097,34	69,51%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	346,8501239		25,16		8.726,75		8.726,75	1,28%	482.824,09	70,79%
MATED-11369	SETOP	CÚMEEIRA NORMAL (UTILIZAÇÃO: TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO LARGURA: 512MM COMPRIMENTO: 616MM REFERÊNCIA: CANALETE 49 E KALHETAO 49)*MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	Material	m	78,9488000		108,04		8.529,63		8.529,63	1,25%	491.353,72	72,04%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	285,6690114		29,22		8.347,25		8.347,25	1,22%	499.700,97	73,27%
D00034	SEDEP	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	Material	Ch	58,1500000		128,87		7.493,79		7.493,79	1,10%	507.194,76	74,36%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	382,8320542		19,49		7.461,40		7.461,40	1,09%	514.656,16	75,46%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	5.400,3527288		1,25		6.750,44		6.750,44	0,99%	521.406,60	76,45%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	263,2127391		25,16		6.622,43		6.622,43	0,97%	528.029,03	77,42%
00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	244,6803680		22,75		5.566,48		5.566,48	0,82%	533.595,51	78,24%
SBC4365	Próprio	PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA	Serviços	m²	376,5900000		12,05		4.537,91		4.537,91	0,67%	538.133,42	78,90%
00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	465,9828460		9,04		4.212,48		4.212,48	0,62%	542.345,90	79,52%
3.55.40	FDE	PLACAS BORRACHA 250X250MM E=7MM TATIL ALER/DIR-ARG	Material	m²	7,9000000		499,26		3.944,15		3.944,15	0,58%	546.290,06	80,10%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.283,2000774		1,70		3.881,44		3.881,44	0,57%	550.171,50	80,67%
2799	AGETOP CIVIL	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	Material	m²	25,3050000		147,60		3.735,02		3.735,02	0,55%	553.906,51	81,21%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,3542400		149,70		3.645,83		3.645,83	0,53%	557.552,34	81,75%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	179,8152942		20,11		3.616,09		3.616,09	0,53%	561.168,43	82,28%

GEX Dourados
CNPJ:

00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	140,9659729	24,85	3.503,00	3.503,00	0,51%	564.671,43	82,79%
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	90,3511850	37,87	3.421,60	3.421,60	0,50%	568.093,03	83,29%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	125,1277732	25,16	3.148,21	3.148,21	0,46%	571.241,25	83,76%
00009840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	37,2708000	82,74	3.083,79	3.083,79	0,45%	574.325,03	84,21%
12700	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	Material	un	16,0000000	182,18	2.914,88	2.914,88	0,43%	577.239,91	84,63%
MATED-12443	SETOP	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA CALHA ESTRUTURAL (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO LARGURA DA TELHA: 49CM CANALETE 49 OU KALHETA)	Material	un	236,8203000	12,30	2.912,89	2.912,89	0,43%	580.152,80	85,06%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	529,4144490	5,23	2.768,84	2.768,84	0,41%	582.921,64	85,47%
	Próprio	TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA PARA REFORMA	Taxas	M²	376,5900000	6,45	2.429,01	2.429,01	0,36%	585.350,65	85,82%
SBC.016012-00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.485,9960435	1,61	2.392,45	2.392,45	0,35%	587.743,10	86,17%
00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	216,6788000	10,73	2.324,96	2.324,96	0,34%	590.068,06	86,52%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	88,7098889	25,16	2.231,94	2.231,94	0,33%	592.300,00	86,84%
00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	6,0000000	370,88	2.225,28	2.225,28	0,33%	594.525,28	87,17%
PGR - Próprio SBC748578	Próprio	PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCO	Serviços	UN	1,0000000	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,32%	596.739,28	87,49%
PCMSO - Próprio SBC087756	Próprio	ATESTADO PCMSO (NR7) ANUAL	Serviços	UN	1,0000000	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,32%	598.953,28	87,82%
8036	AGESUL	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	Material	UN	5,0000000	430,50	2.152,50	2.152,50	0,32%	601.105,78	88,13%
629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	60,0875000	34,56	2.076,62	2.076,62	0,30%	603.182,41	88,44%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	20,0229432	100,86	2.019,51	2.019,51	0,30%	605.201,92	88,73%
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	6,0000000	332,72	1.996,32	1.996,32	0,29%	607.198,24	89,03%
	Próprio	PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA	Material	KG	138,1877536	14,14	1.953,97	1.953,97	0,29%	609.152,22	89,31%
SBC007065	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	69,5856884	27,87	1.939,35	1.939,35	0,28%	611.091,57	89,60%
00002436	ORSE	Rufo externo de chapa de aço galvanizada num 26, corte 25 cm	Material	m	87,0450000	21,35	1.858,41	1.858,41	0,27%	612.949,98	89,87%
00001116/SI-83.17.31	SUDECAP	PLACA 3,00X2,00M LONA IMP.DIGITAL ESTR.METALON20X20	Material	UN	1,6666600	1.107,00	1.844,99	1.844,99	0,27%	614.794,97	90,14%
12932	ORSE	Vaso sanitário convencional conforto sem abertura frontal, linha conforto vogueplus P.510.17, DECA ou similar	Material	un	1,0000000	1.844,86	1.844,86	1.844,86	0,27%	616.639,83	90,41%
00011049	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	Material	KG	143,3677536	12,79	1.833,67	1.833,67	0,27%	618.473,51	90,68%
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	6,0000000	297,64	1.785,84	1.785,84	0,26%	620.259,35	90,94%
00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	71,2965061	25,00	1.782,41	1.782,41	0,26%	622.041,76	91,20%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.283,2000774	0,75	1.712,40	1.712,40	0,25%	623.754,16	91,45%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	60,2516371	25,16	1.515,93	1.515,93	0,22%	625.270,09	91,68%
MATED-11335	SETOP	PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA CABEÇA: SEXTAVADA APLICACAO: TELHADO MATERIAL: ACO ACABAMENTO: ZINCADO COMPRIMENTO: 250MM DIAMETRO: 8MM)	Material	un	377,8003000	3,87	1.462,09	1.462,09	0,21%	626.732,18	91,89%
00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	6,0000000	237,43	1.424,58	1.424,58	0,21%	628.156,76	92,10%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.485,9960435	0,95	1.411,70	1.411,70	0,21%	629.568,45	92,31%
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	31,5534700	44,31	1.398,13	1.398,13	0,20%	630.966,59	92,51%
1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m²/m)	Material	m	32,1522750	42,31	1.360,36	1.360,36	0,20%	632.326,95	92,71%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	673,8644080	1,75	1.179,26	1.179,26	0,17%	633.506,21	92,88%
2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	Material	m²	39,5980650	29,56	1.170,52	1.170,52	0,17%	634.676,73	93,06%
00013803	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0071035	162.175,50	1.152,01	1.152,01	0,17%	635.828,75	93,22%
00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	4,0000000	286,59	1.146,36	1.146,36	0,17%	636.975,11	93,39%

00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	57,7517537		19,49		1.125,58		1.125,58	0,17%	638.100,69	93,56%
00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	402,9792000		2,68		1.079,98		1.079,98	0,16%	639.180,67	93,72%
00034492/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,7871000		584,25		1.044,11		1.044,11	0,15%	640.224,79	93,87%
9012	AGESUL	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., REF. L.51.17 DECA VOGUE PLUS DA DECA	Material	UN	1,0000000		1.023,34		1.023,34		1.023,34	0,15%	641.248,13	94,02%
00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000		957,88		957,88		957,88	0,14%	642.206,01	94,16%
SBC000397/6068	Próprio	PERFIL ACO QUADRADO 30 x 85 x 48cm (35,62Kg/m2)	Material	KG	81,9260000		11,50		942,15		942,15	0,14%	643.148,15	94,30%
	AGESUL	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - SINAPI - 00011795	Material	m²	1,1205000		826,17		925,72		925,72	0,14%	644.073,88	94,43%
00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	7,9000000		116,61		921,22		921,22	0,14%	644.995,10	94,57%
N.04.000.03 U 9085	CPOS/CDH	Placa com sinalização indicativa de 7 x 25 cm, em acrílico cristal ou colorido, com espessura de 2 mm, com texto em vinílico adesivo	Material	m²	0,4400000		2.078,46		914,52		914,52	0,13%	645.909,62	94,70%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	359,6801805		2,52		906,39		906,39	0,13%	646.816,01	94,84%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	359,6801805		2,27		816,47		816,47	0,12%	647.632,49	94,96%
N.04.000.03 U 14693	CPOS/CDH	Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm	Material	m²	2,6350000		303,89		800,75		800,75	0,12%	648.433,24	95,07%
	ORSE	Torneira de mesa em aço inox com acionamento manual em alavanca (alavnc.26701) e fechamento automático, da Meber ou similar	Material	un	1,0000000		766,01		766,01		766,01	0,11%	649.199,25	95,19%
00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	217,6622640		3,34		726,99		726,99	0,11%	649.926,24	95,29%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	98,4693400		7,29		717,84		717,84	0,11%	650.644,08	95,40%
73.24.04	SUDECAP	TUBO PVC ESGOTO PONTA E BOLSA SERIE NORMAL D= 100MM X 6M	Material	UN	6,3760000		106,72		680,45		680,45	0,10%	651.324,53	95,50%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	27,7604941		23,67		657,09		657,09	0,10%	651.981,62	95,59%
00036881	SINAPI	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	Material	m²	2,1000000		294,46		618,37		618,37	0,09%	652.599,99	95,68%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	65,8753060		9,33		614,62		614,62	0,09%	653.214,60	95,77%
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	73,4488785		8,22		603,75		603,75	0,09%	653.818,35	95,86%
00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	23,1762414		25,16		583,11		583,11	0,09%	654.401,47	95,95%
00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	m²	63,7273080		9,07		578,01		578,01	0,08%	654.979,47	96,03%
9832	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	Material	un	1,0000000		567,03		567,03		567,03	0,08%	655.546,50	96,12%
00010892/SINAPI	ORSE	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc	Material	un	2,0000000		281,67		563,34		563,34	0,08%	656.109,84	96,20%
00010896	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	2,0000000		279,38		558,76		558,76	0,08%	656.668,60	96,28%
40048	EMOP	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA EM METAL CROMADO	Material	UN	1,0000000		558,59		558,59		558,59	0,08%	657.227,19	96,36%
9013	AGESUL	COLUNA SUSPensa DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., DECA VOGUE PLUS REF. C.510.17	Material	UN	1,0000000		552,87		552,87		552,87	0,08%	657.780,06	96,44%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	25,5668733		19,49		498,30		498,30	0,07%	658.278,36	96,52%
00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	30,0925000		16,53		497,43		497,43	0,07%	658.775,79	96,59%
00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	2,0000000		245,20		490,40		490,40	0,07%	659.266,19	96,66%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	5,424.3527288		0,09		488,19		488,19	0,07%	659.754,38	96,73%
2703	AGESUL	PROTETOR DE IMPACTO EM ACO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 40CM, LARGURA DE 80CM OU 90CM	Material	UN	2,0000000		243,62		487,24		487,24	0,07%	660.241,62	96,80%
00004987	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,0000000		479,55		479,55		479,55	0,07%	660.721,17	96,87%
12620	ORSE	Assento para vaso sanitário , linha vogue plus AP50, da DECA (ou similar)	Material	un	1,0000000		448,81		448,81		448,81	0,07%	661.169,98	96,94%
00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,1389361		24,41		442,77		442,77	0,06%	661.612,75	97,01%

GEX Dourados
CNPJ:

0068	SEINFRA	ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - LOCAÇÃO MENSAL	Material	m²	154,5000000	2,84	438,78	438,78	0,06%	662.051,53	97,07%
00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	m²	30,6705000	14,24	436,75	436,75	0,06%	662.488,28	97,13%
2385	AGESUL	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 - SINAPI - 00004351	Material	UN	18,0000000	23,68	426,24	426,24	0,06%	662.914,52	97,20%
00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	421,87	421,87	421,87	0,06%	663.336,39	97,26%
2565	AGESUL	SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI - 86881	Material	UN	1,0000000	420,19	420,19	420,19	0,06%	663.756,58	97,32%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	60,8200600	6,49	394,72	394,72	0,06%	664.151,30	97,38%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	360,9297206	1,09	393,41	393,41	0,06%	664.544,72	97,44%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	86,6198560	4,24	367,27	367,27	0,05%	664.911,98	97,49%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	673,8644080	0,54	363,89	363,89	0,05%	665.275,87	97,54%
00000939/SI	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2.5 mm2	Material	m	103,5000000	3,43	355,01	355,01	0,05%	665.630,88	97,59%
00001379/SI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	361,5809254	0,98	354,35	354,35	0,05%	665.985,23	97,65%
ART MT	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - Tabela de valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço acima de 15.000,00	Taxas	UN	1,0000000	351,27	351,27	351,27	0,05%	666.336,50	97,70%
6180	AGESUL	BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM	Material	UN	2,0000000	168,69	337,38	337,38	0,05%	666.673,88	97,75%
00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	16,7400000	19,79	331,28	331,28	0,05%	667.005,16	97,80%
00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	6,4852413	50,30	326,21	326,21	0,05%	667.331,37	97,84%
MATED-11377	SETOP	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (APLICAÇÃO: TELHADO)DIÂMETRO DO FURO: 8MM.	Material	un	342,5553000	0,84	287,75	287,75	0,04%	667.619,11	97,89%
00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	282,90	282,90	282,90	0,04%	667.902,01	97,93%
SBC003553	Próprio	PARAFUSO FIXACAO CHUMBADOR 1/4" x 20mm	Material	UN	92,0000000	3,07	282,44	282,44	0,04%	668.184,45	97,97%
00010420/SI	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	1,1500000	241,38	277,59	277,59	0,04%	668.462,04	98,01%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,6366225	21,68	273,96	273,96	0,04%	668.736,00	98,05%
8487	AGESUL	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SINAPI - 00037539	Material	UN	10,0000000	26,93	269,30	269,30	0,04%	669.005,30	98,09%
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	12,0000000	22,44	269,28	269,28	0,04%	669.274,58	98,13%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	26,7600000	9,88	264,39	264,39	0,04%	669.538,97	98,17%
0008N	Próprio	ARGAMASSA PRONTA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO (0,45KG/M2)	Material	KG	21,1752000	12,30	260,45	260,45	0,04%	669.799,43	98,21%
00037592	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	81,6000000	3,00	244,80	244,80	0,04%	670.044,23	98,24%
00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	0,4300000	565,49	243,16	243,16	0,04%	670.287,39	98,28%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	8,0000000	30,28	242,24	242,24	0,04%	670.529,63	98,31%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	152,1974380	1,56	237,43	237,43	0,03%	670.767,06	98,35%
00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	62,2845000	3,81	237,30	237,30	0,03%	671.004,36	98,38%
00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	1,0000000	231,53	231,53	231,53	0,03%	671.235,89	98,42%
71.01.10	SUDECAP	TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") REF 3992	Material	m²	4,3333300	53,30	230,97	230,97	0,03%	671.466,86	98,45%
00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	4,8054142	46,64	224,12	224,12	0,03%	671.690,98	98,48%

00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	4,0000000		51,70		206,80		206,80	0,03%	671.897,78	98,51%
N.04.000.02 0359	CPOS/CDH U	Placa de sinalização tátil em poliuretano "PS", na cor cinza claro e alto relevo em braille preto, nas dimensões de 80x50x3mm, para sinalização de pavimentos, conforme Norma NBR 9050	Material	UN	6,0000000		34,37		206,22		206,22	0,03%	672.104,00	98,54%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	8,0606400		25,01		201,60		201,60	0,03%	672.305,60	98,57%
00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	68,1961088		2,92		199,13		199,13	0,03%	672.504,73	98,60%
00009836/SI 00043484	ORSE SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	m	11,3468000		17,42		197,66		197,66	0,03%	672.702,39	98,63%
2390	AGETOP CIVIL	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Material	H	115,0440000		1,54		177,17		177,17	0,03%	672.879,56	98,66%
2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	Kg	108,4500000		1,63		176,77		176,77	0,03%	673.056,33	98,68%
00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	un	129,7200000		1,35		175,12		175,12	0,03%	673.231,45	98,71%
00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	UN	2,0000000		86,08		172,16		172,16	0,03%	673.403,61	98,73%
00005061/SI 1842	ORSE ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10) Porta toalha papel rolo em aço inox	Material	CJ	1,0000000		169,74		169,74		169,74	0,02%	673.573,35	98,76%
00003677/SI 14669	ORSE ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=30cm, Sicmol ou similar	Material	kg	8,2900000		20,43		169,36		169,36	0,02%	673.742,72	98,78%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	un	1,0000000		168,64		168,64		168,64	0,02%	673.911,36	98,81%
00011772/SI	ORSE ORSE	Torneira metálica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2" ou 3/4" Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m³	1,3336172		124,59		166,16		166,16	0,02%	674.077,51	98,83%
00009838/SI 00004755	SINAPI ORSE	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Cascaquinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	KG	146,8090000		1,10		161,49		161,49	0,02%	674.402,88	98,88%
545	ORSE		Material	un	1,0000000		159,19		159,19		159,19	0,02%	674.562,07	98,90%
07010	EMOP	VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTEGRADO, DE 1.1/4"	Material	m	12,3220000		12,57		154,89		154,89	0,02%	674.716,96	98,93%
00012868	SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1281884		25,16		154,19		154,19	0,02%	674.871,15	98,95%
00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	Material	m³	0,6210000		246,00		152,77		152,77	0,02%	675.023,91	98,97%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Material	UN	1,0000000		149,48		149,48		149,48	0,02%	675.173,39	98,99%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Mão de Obra	H	6,2773054		23,29		146,20		146,20	0,02%	675.319,59	99,02%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	UN	1,0000000		144,08		144,08		144,08	0,02%	675.463,67	99,04%
2564	AGESUL	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI - 86877	Mão de Obra	H	5,5367764		26,00		143,96		143,96	0,02%	675.607,63	99,06%
00002674/SI	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4", sem luva	Material	M	3,7653840		36,27		136,57		136,57	0,02%	675.744,20	99,08%
00010425/SI	ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes "40 x 30" cm	Material	M	98,7264600		1,38		136,24		136,24	0,02%	675.880,44	99,10%
00004718/SI 00020017	ORSE SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	UN	1,0000000		135,55		135,55		135,55	0,02%	676.015,99	99,12%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	m	20,7000000		6,50		134,55		134,55	0,02%	676.150,54	99,14%
1841	ORSE	Porta papel toalha em aço inox, Moldenox ou similar	Material	un	1,1500000		109,28		125,67		125,67	0,02%	676.276,21	99,16%
13664	ORSE	Adesivo cortado eletronicamente, Puxe-Empurre, dimensões:50 x 10cm.	Material	m³	0,7336564		170,33		124,96		124,96	0,02%	676.401,18	99,17%
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	11,8626000		10,28		121,95		121,95	0,02%	676.523,12	99,19%
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	115,0440000		1,05		120,80		120,80	0,02%	676.643,92	99,21%
	ORSE		Material	un	1,0000000		116,67		116,67		116,67	0,02%	676.760,59	99,23%
	ORSE		Material	Un	6,7200000		16,98		114,11		114,11	0,02%	676.874,70	99,24%
	SINAPI		Material	MES	6,0000000		19,01		114,06		114,06	0,02%	676.988,76	99,26%
	SINAPI		Material	MES	6,0000000		19,01		114,06		114,06	0,02%	677.102,82	99,28%

GEX Dourados
CNPJ:

2569	AGESUL	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 - SINAPI - 86887	Material	UN	1,0000000	108,53	108,53	108,53	0,02%	677.211,35	99,29%
00044535/SI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,7940000	60,06	107,75	107,75	0,02%	677.319,09	99,31%
00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001806	583.312,45	105,35	105,35	0,02%	677.424,44	99,32%
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	34,39	103,17	103,17	0,02%	677.527,61	99,34%
425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,3000000	44,26	101,80	101,80	0,01%	677.629,41	99,35%
00004299/SI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	48,0591900	2,09	100,44	100,44	0,01%	677.729,85	99,37%
71.04.08	SUDECAP	PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM REF 4513	Material	M	13,1666600	6,76	89,01	89,01	0,01%	677.818,86	99,38%
8486	AGESUL	PLACA DE SINALIZACAO DE PROIBICAO, SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, DIAMETRO DE 25,2CM	Material	UN	3,0000000	28,40	85,20	85,20	0,01%	677.904,06	99,39%
00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	15,9851033	5,28	84,40	84,40	0,01%	677.988,46	99,41%
00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0083663	9.863,16	82,52	82,52	0,01%	678.070,98	99,42%
00009868/SI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	16,1000000	5,12	82,43	82,43	0,01%	678.153,41	99,43%
13655	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incendio portatil"- Placa E5	Material	un	5,0000000	16,05	80,25	80,25	0,01%	678.233,66	99,44%
7073	ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JNS, ref. J7 ou similar	Material	un	1,0000000	78,65	78,65	78,65	0,01%	678.312,31	99,45%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,2287261	33,43	74,51	74,51	0,01%	678.386,82	99,46%
00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,4989120	148,95	74,31	74,31	0,01%	678.461,13	99,48%
00011717	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	73,98	73,98	73,98	0,01%	678.535,11	99,49%
1.0007065A-SBC-MLC	Próprio	PREFABRICAÇÃO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA	Material	KG	5,1800000	14,14	73,25	73,25	0,01%	678.608,35	99,50%
00002688/SI	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	20,7000000	3,41	70,59	70,59	0,01%	678.678,94	99,51%
669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	2,1500000	32,65	70,20	70,20	0,01%	678.749,14	99,52%
00037558/SI	ORSE	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	Material	un	3,0000000	22,92	68,76	68,76	0,01%	678.817,90	99,53%
00009856/SI	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	6,9690000	9,80	68,30	68,30	0,01%	678.886,19	99,54%
00001959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	4,0000000	16,72	66,88	66,88	0,01%	678.953,07	99,55%
00001030/SI	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,1500000	57,19	65,77	65,77	0,01%	679.018,84	99,56%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	4,0000000	15,79	63,16	63,16	0,01%	679.082,00	99,57%
1.000397A-SBC-MLC	Próprio	PERFIL AÇO QUADRADO 30 X 85 X 48CM (35,62KG/M2)	Material	KG	5,2900000	11,50	60,84	60,84	0,01%	679.142,84	99,58%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,5665000	107,21	60,73	60,73	0,01%	679.203,57	99,58%
00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	15,4600000	3,89	60,14	60,14	0,01%	679.263,71	99,59%
00000039	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	9,0982320	6,60	60,05	60,05	0,01%	679.323,76	99,60%
75.03.26	SUDECAP	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO REF 7311	Material	L	0,9716400	61,46	59,72	59,72	0,01%	679.383,48	99,61%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	31,7118820	1,77	56,13	56,13	0,01%	679.439,61	99,62%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	10,2600000	5,32	54,58	54,58	0,01%	679.494,19	99,63%
00001106/SI	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	34,7438000	1,53	53,16	53,16	0,01%	679.547,35	99,63%
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1346101	23,98	51,19	51,19	0,01%	679.598,54	99,64%
00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	22,9118388	2,23	51,09	51,09	0,01%	679.649,63	99,65%

GEX Dourados
CNPJ:

2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	1,1500000	43,05	49,51	49,51	0,01%	679.699,14	99,66%
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,3524000	136,89	48,24	48,24	0,01%	679.747,38	99,66%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3962285	121,62	48,19	48,19	0,01%	679.795,57	99,67%
00004730/SI	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	0,2980800	159,26	47,47	47,47	0,01%	679.843,04	99,68%
00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	4,0000000	11,85	47,40	47,40	0,01%	679.890,44	99,69%
2.05.08	FDE	CIMENTO	Material	KG	59,2500000	0,79	46,81	46,81	0,01%	679.937,25	99,69%
1712	AGESUL	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - SINAPI - 00037591	Material	UN	1,6600000	27,26	45,25	45,25	0,01%	679.982,50	99,70%
9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	3,4500000	12,79	44,13	44,13	0,01%	680.026,62	99,71%
00004721/SI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2445522	169,43	41,43	41,43	0,01%	680.068,06	99,71%
982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,1500000	35,85	41,23	41,23	0,01%	680.109,29	99,72%
6.60.53	FDE	TUBO LIGACAO CROMADO C/CANOPLA P/SANITARIOS	Material	UN	1,0000000	39,86	39,86	39,86	0,01%	680.149,15	99,72%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	1,8225287	21,77	39,68	39,68	0,01%	680.188,82	99,73%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	4,1613578	9,36	38,95	38,95	0,01%	680.227,77	99,73%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,4099000	94,63	38,79	38,79	0,01%	680.266,56	99,74%
230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	1,1500000	33,68	38,73	38,73	0,01%	680.305,29	99,75%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	98,7264600	0,38	37,52	37,52	0,01%	680.342,81	99,75%
3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	0,9315000	39,59	36,88	36,88	0,01%	680.379,69	99,76%
00003847	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	36,62	36,62	36,62	0,01%	680.416,31	99,76%
00000296/SI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	Material	un	16,0740000	2,22	35,68	35,68	0,01%	680.451,99	99,77%
848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	Material	un	6,9000000	4,92	33,95	33,95	0,00%	680.485,94	99,77%
00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	22,9118388	1,48	33,91	33,91	0,00%	680.519,85	99,78%
00002751	SINAPI	PECA DE MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12 A 15 CM, P/ESCORAMENTOS, H = 6 M	Material	M	5,2056000	6,35	33,06	33,06	0,00%	680.552,90	99,78%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3248000	24,85	32,92	32,92	0,00%	680.585,83	99,79%
1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,3000000	14,19	32,64	32,64	0,00%	680.618,46	99,79%
00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	32,54	32,54	32,54	0,00%	680.651,00	99,80%
00000301/SI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	8,1356000	3,93	31,97	31,97	0,00%	680.682,98	99,80%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	4,2456960	7,29	30,95	30,95	0,00%	680.713,93	99,81%
73.27.04	SUDECAP	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 100MM	Material	UN	6,3760000	4,79	30,54	30,54	0,00%	680.744,47	99,81%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2371440	122,26	28,99	28,99	0,00%	680.773,46	99,81%
00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	14,0000000	2,07	28,98	28,98	0,00%	680.802,44	99,82%
00009835/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	3,7572000	7,61	28,59	28,59	0,00%	680.831,03	99,82%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,2770284	102,17	28,30	28,30	0,00%	680.859,34	99,83%
1236	AGESUL	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS - SINAPI - 00001339	Material	KG	0,5760000	48,05	27,68	27,68	0,00%	680.887,01	99,83%
00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	9,15	27,45	27,45	0,00%	680.914,46	99,84%
2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,3105000	85,78	26,63	26,63	0,00%	680.941,10	99,84%
00010908/SI	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,1500000	22,31	25,66	25,66	0,00%	680.966,76	99,84%
00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	12,73	25,46	25,46	0,00%	680.992,22	99,85%

GEX Dourados
CNPJ:

00004722/SI	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1552500	160,04	24,85	24,85	0,00%	681.017,06	99,85%	
00007142	SINAPI	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	2,0000000	12,36	24,72	24,72	0,00%	681.041,78	99,85%	
1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	31,3300000	0,78	24,44	24,44	0,00%	681.066,22	99,86%	
00006138/SI	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	2,1500000	11,15	23,97	23,97	0,00%	681.090,19	99,86%	
1703	ORSE	Pasta lubrificante pl/ pvc je	Material	kg	0,3054000	78,10	23,85	23,85	0,00%	681.114,04	99,86%	
00012001/SI	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	3,4500000	6,66	22,98	22,98	0,00%	681.137,02	99,87%	
00006145/SI	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	1,1500000	19,90	22,89	22,89	0,00%	681.159,91	99,87%	
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,5800000	39,05	22,65	22,65	0,00%	681.182,55	99,87%	
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	24,0000000	0,94	22,56	22,56	0,00%	681.205,11	99,88%	
00003520/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,3000000	9,71	22,33	22,33	0,00%	681.227,45	99,88%	
2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	25,0240000	0,86	21,52	21,52	0,00%	681.248,97	99,88%	
00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	10,47	20,94	20,94	0,00%	681.269,91	99,89%	
6459	AGESUL	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO - SINAPI - 00004823	Material	KG	0,4339240	47,12	20,45	20,45	0,00%	681.290,35	99,89%	
00006016/SI	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	0,5750000	35,28	20,29	20,29	0,00%	681.310,64	99,89%	
00001968	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	19,08	19,08	19,08	0,00%	681.329,72	99,90%	
00001607/SI	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	48,0591900	0,39	18,74	18,74	0,00%	681.348,46	99,90%	
NAPI	1970	AGETOP CIVIL	DILUENTE AGUARRÁS	Material	l	0,8480000	21,52	18,25	18,25	0,00%	681.366,71	99,90%
H386	AGETOP CIVIL	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO)	Material	un	1,0000000	16,75	16,75	16,75	0,00%	681.383,46	99,90%	
2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	1,1500000	14,51	16,69	16,69	0,00%	681.400,15	99,91%	
1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	0,6900000	23,28	16,06	16,06	0,00%	681.416,21	99,91%	
00001932	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,05	16,05	16,05	0,00%	681.432,26	99,91%	
00020111/SI	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	1,0350000	15,32	15,86	15,86	0,00%	681.448,12	99,91%	
00001872/SI	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	5,7500000	2,58	14,84	14,84	0,00%	681.462,95	99,92%	
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	4,0000000	3,69	14,76	14,76	0,00%	681.477,71	99,92%	
H371	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	Material	un	4,0000000	3,69	14,76	14,76	0,00%	681.492,47	99,92%	
00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,4000000	35,84	14,34	14,34	0,00%	681.506,81	99,92%	
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	46,96	13,97	13,97	0,00%	681.520,78	99,92%	
00003875	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SOLDABEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	4,61	13,83	13,83	0,00%	681.534,61	99,93%	
00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2" PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	6,86	13,72	13,72	0,00%	681.548,33	99,93%	
00006141/SI	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	2,3000000	5,95	13,69	13,69	0,00%	681.562,01	99,93%	
00000370/SI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,1105132	123,00	13,59	13,59	0,00%	681.575,60	99,93%	
000038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	3,5980000	3,71	13,35	13,35	0,00%	681.588,95	99,93%	
00000013/SI	ORSE	Estopa	Material	kg	0,6325000	20,83	13,17	13,17	0,00%	681.602,13	99,94%	
00007129	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	13,05	13,05	13,05	0,00%	681.615,18	99,94%	
00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,75	12,75	12,75	0,00%	681.627,93	99,94%	
2575	AGESUL	TUBO PONTA AZUL PARA VALVULA DE DESCARGA 11/2"	Material	UN	1,0000000	12,65	12,65	12,65	0,00%	681.640,58	99,94%	
00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6064206	19,49	11,82	11,82	0,00%	681.652,40	99,94%	
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,1762253	62,96	11,10	11,10	0,00%	681.663,49	99,95%	

GEX Dourados
CNPJ:

00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	5,28	10,56	10,56	0,00%	681.674,05	99,95%
2.05.03	FDE	AREA	Material	m²	0,0497700	210,83	10,49	10,49	0,00%	681.684,54	99,95%
00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,33	10,33	10,33	0,00%	681.694,87	99,95%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,7084000	13,92	9,86	9,86	0,00%	681.704,74	99,95%
1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	2,3000000	4,18	9,61	9,61	0,00%	681.714,35	99,95%
00043937	SINAPI	ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE	Material	UN	0,1850789	48,59	8,99	8,99	0,00%	681.723,34	99,95%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,3470400	24,60	8,54	8,54	0,00%	681.731,88	99,96%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	5,8462174	1,38	8,07	8,07	0,00%	681.739,95	99,96%
2.80.05	FDE	COLA PVA	Material	KG	0,3950000	20,31	8,02	8,02	0,00%	681.747,97	99,96%
00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,82	7,64	7,64	0,00%	681.755,61	99,96%
00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	7,40	7,40	7,40	0,00%	681.763,01	99,96%
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	2,5200000	2,79	7,03	7,03	0,00%	681.770,04	99,96%
00001933	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,01	7,01	7,01	0,00%	681.777,05	99,96%
00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004108	16.719,31	6,87	6,87	0,00%	681.783,92	99,96%
00006153/SI	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material	un	1,1500000	5,78	6,65	6,65	0,00%	681.790,57	99,96%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,8897665	7,01	6,24	6,24	0,00%	681.796,80	99,96%
1.003553A-SRC-M C, 00000112	Próprio SINAPI	PARAFUSO FIXAÇÃO CHUMBADOR 1/4" X 20MM	Material	UN	2,0000000	3,07	6,14	6,14	0,00%	681.802,94	99,97%
	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	5,71	5,71	5,71	0,00%	681.808,65	99,97%
H442	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Material	un	1,0000000	5,71	5,71	5,71	0,00%	681.814,36	99,97%
00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,43	5,43	5,43	0,00%	681.819,79	99,97%
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	6,0000000	0,86	5,16	5,16	0,00%	681.824,95	99,97%
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	24,99	5,00	5,00	0,00%	681.829,95	99,97%
00010567/SI	ORSE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	Material	m	0,3073950	15,92	4,89	4,89	0,00%	681.834,84	99,97%
82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,4427500	10,47	4,64	4,64	0,00%	681.839,48	99,97%
00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	4,0000000	1,14	4,56	4,56	0,00%	681.844,04	99,97%
81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,3726000	11,07	4,12	4,12	0,00%	681.848,17	99,97%
634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	0,0069000	560,67	3,87	3,87	0,00%	681.852,03	99,97%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	4,0000000	0,93	3,72	3,72	0,00%	681.855,75	99,97%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	360,9297206	0,01	3,61	3,61	0,00%	681.859,36	99,97%
630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,0651015	54,32	3,54	3,54	0,00%	681.862,90	99,97%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1177035	29,70	3,50	3,50	0,00%	681.866,40	99,97%
138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0391000	89,06	3,48	3,48	0,00%	681.869,88	99,98%
00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,25	3,25	3,25	0,00%	681.873,13	99,98%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004824	6.506,70	3,14	3,14	0,00%	681.876,27	99,98%
6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,6893100	4,45	3,07	3,07	0,00%	681.879,33	99,98%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3552000	8,36	2,97	2,97	0,00%	681.882,30	99,98%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	10,9517602	0,27	2,96	2,96	0,00%	681.885,26	99,98%

GEX Dourados
CNPJ:

00003767/SI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	2,3000000	1,19	2,74	2,74	0,00%	681.888,00	99,98%
05953	EMOP	BOLSA DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA	Material	UN	1,0000000	2,71	2,71	2,71	0,00%	681.890,71	99,98%
6405	AGESUL	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - SINAPI - 00007568	Material	UN	4,9800000	0,52	2,59	2,59	0,00%	681.893,30	99,98%
295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	4,6000000	0,55	2,53	2,53	0,00%	681.895,83	99,98%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1274616	19,49	2,48	2,48	0,00%	681.898,31	99,98%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0972280	25,12	2,44	2,44	0,00%	681.900,75	99,98%
00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,1654224	14,57	2,41	2,41	0,00%	681.903,16	99,98%
2736	AGESUL	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR - SINAPI - 00037329	Material	KG	0,0175130	133,86	2,34	2,34	0,00%	681.905,51	99,98%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005116	4.405,39	2,25	2,25	0,00%	681.907,76	99,98%
981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	5,3415000	0,36	1,92	1,92	0,00%	681.909,68	99,98%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0612000	28,14	1,72	1,72	0,00%	681.911,41	99,98%
00004509/SI	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	0,2340135	7,14	1,67	1,67	0,00%	681.913,08	99,98%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0300000	55,55	1,67	1,67	0,00%	681.914,74	99,98%
75.25.06	SUDECAP	DILUENTE AGUARRÁS REF 5318	Material	L	0,0433800	34,03	1,48	1,48	0,00%	681.916,22	99,98%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000557	26.467,92	1,47	1,47	0,00%	681.917,69	99,98%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,39	1,39	0,00%	681.919,08	99,98%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0520000	23,57	1,23	1,23	0,00%	681.920,31	99,98%
1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,1104000	10,86	1,20	1,20	0,00%	681.921,51	99,98%
00005067/SI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0527850	22,15	1,17	1,17	0,00%	681.922,67	99,98%
75.50.20	SUDECAP	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,9640000	1,21	1,17	1,17	0,00%	681.923,84	99,98%
00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,04	1,04	1,04	0,00%	681.924,88	99,98%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0351994	27,71	0,98	0,98	0,00%	681.925,86	99,98%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0375000	25,51	0,96	0,96	0,00%	681.926,81	99,98%
00043130/SI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0263925	30,75	0,81	0,81	0,00%	681.927,62	99,98%
162	ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	Material	un	0,6324000	1,20	0,76	0,76	0,00%	681.928,38	99,98%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,1022000	6,39	0,65	0,65	0,00%	681.929,04	99,98%
77.05.51	SUDECAP	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0333300	19,11	0,64	0,64	0,00%	681.929,67	99,98%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	25,01	0,60	0,60	0,00%	681.930,27	99,98%
00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	19,8000000	0,03	0,59	0,59	0,00%	681.930,87	99,98%
00043132/SI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0163070	30,75	0,50	0,50	0,00%	681.931,37	99,98%
00005075/SI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0186300	20,78	0,39	0,39	0,00%	681.931,76	99,98%
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	32,97	0,36	0,36	0,00%	681.932,12	99,98%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	24,0000000	0,01	0,24	0,24	0,00%	681.932,36	99,98%
00039315/SI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,3261400	0,44	0,14	0,14	0,00%	681.932,50	99,98%
00039017/SI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	Material	un	0,3261400	0,27	0,09	0,09	0,00%	681.932,59	99,98%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	0,0090104	7,33	0,07	0,07	0,00%	681.932,66	99,98%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000018	17.891,60	0,03	0,03	0,00%	681.932,69	99,98%
00002692/SI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0026393	11,45	0,03	0,03	0,00%	681.932,72	99,98%

GEX Dourados
CNPJ:

00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000106		2.004,12		0,02		0,02	0,00%	681.932,74	99,98%
----------	--------	--	---------------------------------------	----	-----------	--	----------	--	------	--	------	-------	------------	--------

	Totais por Tipo
	Equipamento R\$ 0,00
	Equipamento para Aquisição Permanente R\$ 1.353,67
	Mão de Obra R\$ 175.049,87
	Material R\$ 490.125,09
	Serviços R\$ 8.965,91
	Taxas R\$ 2.780,28
	Administração R\$ 0,00
	Aluguel R\$ 0,00
	Verba R\$ 0,00
	Transporte R\$ 0,00
	Encargos Complementares R\$ 3.649,86
	Franquia R\$ 8,07
	Outros R\$ 0,00

Total sem BDI	554.532,89
Total do BDI	127.504,73
Total Geral	682.037,62

Flavia Garcia da Silva Neiva
Setor de Engenharia