

ANEXO II do TERMO DE REFERÊNCIA - ORÇAMENTO GERAL ESTIMADO
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Obra: **Serviço de demolição**

Data:

08/2022

| ITEM | SINAPI - Discriminação | Unid. | Quant. | PREÇO | | | TOTAL ESTIMADO (R\$) | |
|------|--|-------|----------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (%) - Desonerado | UNITÁRIO COM BDI | | |
| 1 | 97625 – Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | m³ | 2.500,00 | 57,15 | 32,90% | 75,95 | 189.875,00 | |
| 2 | 97627 – Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento | m³ | 600,00 | 286,53 | 32,90% | 380,80 | 228.480,00 | |
| 3 | 97629 – Demolição de lajes, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento | m³ | 1.500,00 | 125,01 | 32,90% | 166,14 | 249.210,00 | |
| 4 | 97634 – Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento | m² | 5.400,00 | 12,12 | 32,90% | 16,11 | 86.994,00 | |
| 5 | 97643 – Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 1.000,00 | 24,29 | 32,90% | 32,28 | 32.280,00 | |
| 6 | 97647 – Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 5.400,00 | 3,40 | 32,90% | 4,52 | 24.408,00 | |
| 7 | 100981 – Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0.80 m³/111HP) e descarga livre | m³ | 6.812,00 | 8,91 | 32,90% | 11,84 | 80.654,08 | |
| 8 | 97914 – Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em ia urbana pavimentada, DMT até 30 km | m³ | 6.812,00 | 69,25 | 32,90% | 92,03 | 626.908,36 | |
| 9 | 98459 – Tapume com telha metálica | m² | 110,00 | 142,11 | 32,90% | 188,86 | 20.774,60 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1.539.584,04 | |
| | | | | | | | | |
| | | BDI: | 32,90% | | | | | |
| | | | | | | | | |

Observações:

1) Preços dos insumos básicos SINAPI CURITIBA/PR (mês 08/2022).

2) Para o item 08 foi considerada uma distância média de transporte (DMT) de 25 km.