

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**

Descrição Detalhada: DIVISÓRIA PAINEL CEGO PISO TETO: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo piso teto, seccionada ou lisa, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5750

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 719,35

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1150)

Grupo: G1

2 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: DIVISÓRIA PAINEL MISTO CEGO / VIDRO DUPLO COM PERSIANA INTERNA: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo piso teto, seccionada ou lisa com painel/ vidro duplo e persiana interna, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Com quadro de vidro duplo instalado a partir de altura de 110cm. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1250

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 1.116,69

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (250)

Grupo: G1

3 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: DIVISÓRIA PAINEL MISTO CEGO / VIDRO SIMPLES: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo piso teto, seccionada ou lisa com painel/ vidro simples, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Com quadro de vidro duplo instalado a partir de altura de 110cm. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 325

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 1.018,55

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (65)

Grupo: G1

4 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: DIVISÓRIA PAINEL VIDRO DUPLO PISO TETO COM PERSIANA INTERNA: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias de vidro do tipo piso teto, seccionada ou lisa, com painel/vidro duplo/painel e persiana interna, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Com quadro de vidro duplo instalado a partir de altura de 110cm. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 1.288,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G1

5 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: DIVISÓRIA PANORÂMICA PAINEL CEGO / VIDRO DUPLO: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo Painel panorâmico cego com vidro duplo e persianas composto parte cego (altura até 110 cm) e parte em vidro duplo com persiana interna (de altura com dimensão até complementar altura 160 cm) com 125 cm de largura e espessura final acabada de 90 mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 1.192,47

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (70)

Grupo: G1

6 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: DIVISÓRIA PANORÂMICA PAINEL CEGO / VIDRO DUPLO: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo Painel panorâmico cego com vidro duplo e persianas composto parte cego (altura até 110 cm) e parte em vidro duplo com persiana interna (de altura com dimensão até complementar altura 160 cm) com 125 cm de largura e espessura final acabada de 90 mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 1.207,11

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

Grupo: G1

7 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: PORTA CEGA COMPLETA: Serviço de instalação e fornecimento de porta simples medindo 900mm x 2100mm, com marcos e bandeiras. Espessura final do conjunto seguindo a mesma das divisórias. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 175

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 2.069,17

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

8 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: CONJUNTO / KIT DE FERRAGENS PARA PORTA, INCLUINDO FECHADURA, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS E BATEDOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 175

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 1.663,92

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

9 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: ACABAMENTO RETO: Serviço de instalação e fornecimento de Acabamento reto em alumínio extrudado acabamento anodizado, com comprimento de até 3,00m conforme local da aplicação, equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 175

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 875

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 150,44

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (175)

Grupo: G1

10 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: ACABAMENTO DE QUINA: Serviço de instalação e fornecimento de Acabamento de quina em alumínio extrudado acabamento anodizado, com comprimento de até 3,00m conforme local da aplicação, equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 175

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 875

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 255,67

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (175)

Grupo: G1

11 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: MONTANTE: Serviço de instalação e fornecimento de Montante em alumínio extrudado acabamento anodizado, com comprimento de até 3,00m conforme local da aplicação, compatível com o sistema Abatex e Multiplena padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 175

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 875

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 172,83

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (175)

Grupo: G1

12 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: JOGO DE BATENTE EM ALUMÍNIO: Serviço de instalação e fornecimento de Portal completo com batentes totalmente em liga de alumínio extrudado acabamento anodizado com canal para encaixe de dobradiças no padrão existente na edificação e chapa testa, acabamento de topo em todo o perímetro em PVC rígido de encaixe sob pressão, para receber porta de 90cm de largura (modulação de 1000 mm), espessura acabada de 90 mm e com altura da porta variando de 2100 a 2540mm conforme local da aplicação. Equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 762,67

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G1

13 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: GUIA SUPERIOR (TETO): Serviço de instalação e fornecimento de Guia superior em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema Abatex e Multiplena padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90 mm; peça com comprimento de 3,00 metros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 325

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1625

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 118,79

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (325)

Grupo: G1

14 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: GUIA INFERIOR (PISO): Serviço de instalação e fornecimento de Guia inferior em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema Abatex e Multiplena padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90 mm; peça com comprimento de 3,00 metros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 325

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1625

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 208,52

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (325)

Grupo: G1

15 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: KIT PRESILHAS: Serviço de instalação e fornecimento de Conjunto cliques com conector ou cliques e parafusos com nivelador para fixação das placas na estrutura da divisória, garantindo alinhamento, esquadreamento e contraventamento do conjunto (estabilidade dimensional), além de saque frontal e individual das placas, equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1520

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 7600

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 53,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1520)

Grupo: G1

16 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: PLACAS DE DIVISÓRIAS: Serviço de instalação e fornecimento de Placa para fechamento da divisória confeccionada em MDF com espessura mínima 15 mm com revestimento melamínico bp, cor conforme local de aplicação, no mesmo padrão existente, bordadas com pvc, com espessura mínima 1 mm, equivalente à placa de divisória Abatex. A largura padrão é de 90 cm podendo a altura variar de 2,45m a 3,00, dependendo do local da aplicação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 650

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 3250

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 363,27

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (650)

Grupo: G1

17 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORMICA PVC: Serviço de instalação e fornecimento de Formica e encabeçamento em PVC, na cor Branca ou conforme local de aplicação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 440,51

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (55)

Grupo: G1

18 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: LÃ DE PET, Gramatura de 0,350KG/M²: Serviço de instalação e fornecimento de Lã de PET (fibras de poliéster sem adição de resinas) destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a espessura das guias de piso e de teto que, no caso das divisórias Abatex e Multiplena é de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar gramatura de 0,350kg/m² com massa específica aparente de no mínimo 7 kg/ m³.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 420

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2100

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 173,78

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (420)

Grupo: G1

19 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: LÃ DE PET, Gramatura de 0,800KG/M²: Serviço de instalação e fornecimento de Lã de PET (fibras de poliéster sem adição de resinas) destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a espessura das guias de piso e de teto que, no caso das divisórias Abatex e Multiplena é de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar gramatura de 0,800kg/m² com massa específica aparente de no mínimo 7 kg/ m³.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 620

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 3100

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 335,83

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (620)

Grupo: G1

20 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: MOLAS SUPERIOR DE PORTA: Serviço de instalação e fornecimento de Mola hidráulica aérea para controle de porta com sistema de acionamento por pinhão e cremalheira, fechamento da porta desde 180° até 0°, regulagem do tirante, potência para o fechamento de portas de até 90cm de largura, abertura para direita e esquerda, selamento para utilização em ambientes externos, braço com engate rápido, preferencialmente na cor cinza ou conforme padrão existente. similar a Soprano e Coimbra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 310,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G1

21 - Instalação de película de proteção

Descrição Detalhada: PELÍCULA JATEADA:

Fornecimento e instalação de películas jateada de proteção para vidros;

Especificações solares da película:

Filme opaco que proporciona privacidade total aos vidros, independente da iluminação interna e externa.

Vida útil de 10 anos;

Garantia de 5 anos contra deslocamento e desbotamento;

Luz visível transmitida 86%;

Energia solar refletiva 14%;

Proteção UV 45%;

Proteção raios infravermelhos 10%;

A CONTRATADA deverá remover os adesivos ou películas existentes nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. A remoção dos adesivos ou películas deverá ser realizada de forma que permita a perfeita instalação da película.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 165

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 825

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 224,41
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (165)
Grupo: G1

22 - Instalação / remoção de divisória / painel / persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: QUADRO DE VIDRO DUPLO COM PERSIANAS: Serviço de instalação e fornecimento de Módulo vidro com persianas, vidro duplo com espessura final de 90 mm. Modulação dos painéis na horizontal de 900 mm a 1200 mm. Altura variável (inclui biombos ou piso-teto). Painéis com placas de saque frontal individual fixado por um sistema de clipe por pressão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 525

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 1.296,81

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (105)

Grupo: G1

23 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: QUADRO DE VIDRO SIMPLES: Serviço de instalação e fornecimento de Módulo vidro simples, vidro duplo com espessura de 90 mm. Modulação dos painéis na horizontal de 900 mm a 1200 mm. Altura variável (inclui biombos ou piso-teto). Painéis com placas de saque frontal individual fixado por um sistema de clipe por pressão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 425

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 1.062,88

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (85)

Grupo: G1

24 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: CALHA COM RODAPÉS: Serviço de instalação e fornecimento de Calhas com Rodapés. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90mm; peça com comprimento de 3,00 metros. Rodapé: Perfil extrudado, dotado de abas dobradas na sua extensão, apropriadas para o perfeito encaixe nas guias de piso. Passível de saque e encaixe frontal. Perfil em alumínio confeccionado pelo processo de extrusão, polido, com tratamento anticorrosivo em aludine, acabamento anodizado ao natural. Dimensão aproximada da seção: altura de cerca de 100 mm e espessura de cerca de 15 mm. Guia de teto: Perfil com seção "U", com canais em toda sua extensão para receber borrachas para uma melhor vedação acústica, constituído em alumínio confeccionado pelo processo de extrusão, polido, com tratamento anticorrosivo em aludine, acabamento anodizado ao natural. Medidas compatíveis com a espessura final de 90 mm. Apropriado para receber montantes verticais, guias de saída de paredes e demais componentes. Instalado com buchas e parafusos com acabamento bicromatado ou natural, com o uso de borracha neoprene autocolante para vedação acústica, ou com fita adesiva dupla face, conforme indicação e necessidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 232,03

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (220)

Grupo: G1

25 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: MOBILIÁRIO PLANEJADO SOB MEDIDA: Serviço de instalação e fornecimento de confecção, entrega e instalação de móveis planejados por m² - projeto, confecção, entrega e instalação de móveis planejados por m². os móveis deverão ser confeccionados em madeira MDF (medium density fiberboard) com, no mínimo, 18 mm de espessura, revestida em laminado melanímico de baixa pressão texturizado em ambas as faixas, em cor a ser definida. todos os componentes e estruturas necessárias ao móvel (fita borda, corredeiras, dobradiças, puxadores, pés, rodas, estruturas metálicas, etc) ficarão a cargo do licitante vencedor e deverão estar inclusos na confecção dos móveis planejados. todos os móveis confeccionados deverão seguir as diretrizes e as recomendações da norma regulamentadora nº 17 (nr 17) - ergonomia. após confeccionados, os móveis deverão ser entregues e instalados nos locais previamente informados. o valor do metro quadrado deverá englobar os custos necessários às etapas projeto; confecção; entrega e instalação dos móveis planejados. deverá ser oferecida garantia de, no mínimo, três anos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 345

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1725

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Unitário (R\$): 1.953,04

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (345)
Grupo: G1

26 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: DESMONTAGEM DIVISÓRIA PAINEL: Prestação de serviços de remanejamento de divisórias, incluindo desmontagem e ajustes em divisórias existentes, como cortes necessários em divisórias e a adequação da estrutura portante nas regiões a serem ajustadas, obedecendo rigorosamente ao padrão existente no edifício-sede e anexo do MCom. Execução de serviços de desmontagem de divisórias ABATEX e MULTIPLANA existentes no MCom conforme padrão especificado neste tópico. Os serviços são medidos em metros quadrados (unidade de área) e se aplicam a qualquer dimensão em termos de largura e altura existentes. Os serviços também se aplicam de modo indiferente ao tipo de divisória a ser desmontada, isto é, painel cego, painel cego/ vidro, painel de vidro, painel panorâmico com e sem vidro, portas e/ou guichê. A desmontagem deverá ser realizada por profissionais com experiência no sistema ABATEX e MULTIPLANA, utilizando-se ferramental específico para essa divisória e garantindo-se a integridade e o pleno reaproveitamento de todo o material, peças e componentes resultantes da desmontagem, salvo eventuais recortes existentes que não possibilitem qualquer tipo de reaproveitamento.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3900
Quantidade Máxima para Adesões: 19500
Valor Unitário (R\$): 71,92
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3900)
Grupo: G1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

27 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: MONTAGEM DIVISÓRIA PAINEL: Prestação de serviços de remanejamento de divisórias, incluindo montagem e ajustes em divisórias existentes, como cortes necessários em divisórias e a adequação da estrutura portante nas regiões a serem ajustadas, obedecendo rigorosamente ao padrão existente no edifício-sede e anexo do MCom. Execução de serviços de montagem de divisórias ABATEX e MULTIPLANA existentes conforme padrão do MCom, incluindo a execução de ajustes, pré-montagem necessários para adequação da forma e das dimensões das divisórias no fechamento dos painéis decorrentes de remanejamento. Pelo fato do prédio possuir piso elevado dotado de placas apoiadas sobre estrutura metálica, as guias de piso deverão ser fixadas por meio de fita dupla face, salvo nos cantos (loais de mudança de direção da divisória), portais, ou trechos retos muito longos, ou outras situações onde haja necessidade de se garantir a estabilidade do conjunto.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3900
Quantidade Máxima para Adesões: 19500
Valor Unitário (R\$): 137,35
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3900)
Grupo: G1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

28 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: DIVISÓRIA DO TIPO LAMBRI COM PAINEL CEGO: Serviço de instalação e fornecimento de lambri cego piso teto, seccionado ou liso. Deverão apresentar todas as características das divisórias, conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplana, observando-se as seguintes modificações: Os montantes verticais, travessas horizontais, guias de piso e teto e saídas de parede terão painéis de saque apenas de um lado; Todos os elementos componentes da estrutura do sistema devem ser adaptados para o funcionamento e acabamento em apenas um lado, sem comprometer seu perfeito funcionamento, e sem que haja diferenças estéticas.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 550
Quantidade Máxima para Adesões: 2750
Valor Unitário (R\$): 838,51
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (550)
Grupo: G1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	1150	METRO QUADRADO
2	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	250	METRO QUADRADO
3	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	65	METRO QUADRADO
4	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	100	METRO QUADRADO
5	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	70	METRO QUADRADO

	esquadria em geral		
6	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	400	METRO QUADRADO
7	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	35	UNIDADE
8	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	35	UNIDADE
9	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	175	METRO QUADRADO
10	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	175	METRO QUADRADO
11	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	175	METRO QUADRADO
12	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	UNIDADE
13	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	325	METRO QUADRADO
14	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	325	METRO QUADRADO
15	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	1520	UNIDADE
16	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	650	METRO QUADRADO
17	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	55	METRO QUADRADO
18	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	420	METRO QUADRADO
19	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	620	METRO QUADRADO
20	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	UNIDADE
21	Instalação de película de proteção	165	METRO QUADRADO
22	Instalação / remoção de divisória / pannel / persiana / janela / porta / esquadria em geral	105	METRO QUADRADO
23	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	85	METRO QUADRADO
24	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	220	METRO QUADRADO
25	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	345	METRO QUADRADO
26	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	3900	METRO QUADRADO
27	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	3900	METRO QUADRADO
28	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	550	METRO QUADRADO