



9.3	CHAPA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM AÇO INOXIDÁVEL 430 ACABAMENTO ESCOVADO 320 ESPESURA 0,9MM FIXADA COM ADESIVO DE CONTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	UN	2,00	235,00	470,00			0,32%	
9.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE, AF_01/2021	SINAPI 102152	M²	1,08	197,31	213,09			0,15%	
9.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI 100871	UN	2,00	232,35	464,70			0,32%	
9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI 100870	UN	4,00	216,15	864,60			0,60%	
<b>10.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>11.0</b>	<b>PINTURA</b>									
11.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	SINAPI 100719	M²	260,00	15,72	4.087,20				2,82%
11.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	SINAPI 100726	M²	260,00	44,88	11.668,80				8,06%
<b>12.0</b>	<b>DIVERSOS/SINALIZAÇÕES</b>									
12.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL, AF_04/2019	SINAPI 99804	M²	300,00	4,16	1.248,00				0,86%
12.2	MAPA TÁTIL EM ACM 60X30CM - RECEPÇÃO (PAVIMENTO TERREO)	MERCADO	UN	1,00	850,00	850,00				0,59%
12.3	PEDESTAL PARA MAPA TÁTIL	MERCADO	UN	1,00	180,00	180,00				0,12%
12.4	PLACA BRAILE ACRÍLICO PARA ELEVADOR	MERCADO	UN	14,00	22,00	308,00				0,21%
12.5	PLACA BRAILE CORRIMÃO 10X3CM	MERCADO	UN	1,00	13,50	13,50				0,01%
12.6	SINALIZADOR DE DEGRAUS - ÁREA INTERNA E EXTERNA	MERCADO	UN	1,00	2.450,00	2.450,00				1,69%
12.7	PISO TÁTIL PVC ALERTA E DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	UN	308,00	11,00	3.388,00				2,34%
12.8	PLACA ESTACIONAMENTO PCD 70X50 C/POSTE	MERCADO	UN	1,00	180,00	180,00				0,12%
12.9	PICTOGRAMA PARA CADIRANTE - RECEPÇÃO	MERCADO	UN	1,00	78,90	78,90				0,05%
12.10	SINALIZAÇÃO EM PORTAS DE VIDRO - SEGUNDO NBR 9050	MERCADO	UN	3,00	41,85	125,55				0,09%
12.11	SINALIZAÇÃO NA PORTA DO SANITÁRIO ACESSÍVEL E BALCÕES	MERCADO	UN	7,00	78,90	552,30				0,38%
<b>LEGENDA:</b>						<b>SUBTOTAL (R\$)</b>	<b>144.767,04</b>			
						<b>BDI 25% (R\$)</b>	<b>36.191,76</b>			
						<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>	<b>180.958,80</b>			

- Itens inalterados por insuficiência de informações e/ou detalhamento do objeto.

**OBS.:** i) Foram suprimidos alguns itens por inadequação à natureza e à escala do objeto, cuja execução não requer grande investimento na administração do canteiro de obras.  
 ii) Foi mantida a numeração sequencial original dos itens, de modo a facilitar a identificação dos suprimidos.

**ADEQUAÇÃO AO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI**

- Os itens constantes da planilha orçamentária, que existem na planilha de referência SINAPI GO - Outubro/2021, têm sua base na mesma.

- Os itens constantes da planilha orçamentária, que não existem na planilha de referência SINAPI GO, têm sua base em pesquisa de preços e outras fontes de mercado.