

**ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE - NBR 9050**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM GOIÁS - SRTb/GO**  
 Av. 85, Entroncamento com a Rua 105, Setor Sul, Goiânia - GO.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA**

ITEM	SERVIÇOS	REFERÊNCIA	UNIDADE	QUANTID.	V. UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.0	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI 97633	M²	56,00	18,05	1.010,80
1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI 97663	UN	2,00	9,83	19,66
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MERCADO	M²	12,00	400,00	4.800,00
1.8	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI 97644	M²	3,78	7,44	28,12
1.9	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	SINAPI 102192	M²	3,78	13,41	50,69
1.10	REMOÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO	MERCADO	UN	2,00	135,00	270,00
1.11	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI 97662	M	448,00	0,39	174,72
1.12	TAXAS ART	CREA-GO	UN	1,00	279,00	279,00
1.13	PROJETOS EXECUTIVOS (AS BUILT) - ACESSIBILIDADE	MERCADO	UN	1,00	8500,00	8.500,00
<b>2.0 TRANSPORTES</b>						
2.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M² / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI 100981	M³	20,00	217,18	4.343,60
2.2	CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (5m²)	MERCADO	UN	4,00	300,00	1.200,00
<b>3.0 ESTRUTURA METÁLICA</b>						
<b>3.1 ESCADA DE EMERGÊNCIA</b>						
3.1.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	SINAPI 99855	M	260,00	117,15	30.459,00
3.1.2	CALANDRAGEM TIPO U	MERCADO	UN	57,00	40,00	2.280,00
3.1.3	CALANDRAGEM TIPO V OU SIMILAR	MERCADO	UN	76,00	25,00	1.900,00
3.1.4	BARRAS DE APOIO DA ESTRUTURA EM L	MERCADO	UN	182,00	12,00	2.184,00
3.1.5	FIXAÇÃO COM ARGAMASSA OS APOIOS EM L PARA SORTE DA ESTRUTURA DE FERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEGUNDO NBR 9050	MERCADO	UN	182,00	40,00	7.280,00
ITEM	SERVIÇOS	REFERÊNCIA	UNID	QUANTID.	V. UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
<b>3.2 ESCADAS FRONTAIS</b>						
3.2.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	SINAPI 99855	M	188,00	117,15	22.024,20
3.2.2	TUBO DE FIXAÇÃO DO CORRIMÃO	MERCADO	M	24,00	94,48	2.267,52
3.2.3	CALANDRAGEM TIPO U	MERCADO	UN	8,00	40,00	320,00
3.2.4	CALANDRAGEM TIPO V OU SIMILAR	MERCADO	UN	14,00	25,00	350,00
3.2.5	BARRAS DE APOIO DA ESTRUTURA EM L - SOLDADAS NO TUBO DO CORRIMÃO	MERCADO	UN	94,00	12,00	1.128,00
3.2.6	FIXAÇÃO COM SOLDA DAS BARRAS EM L PARA SUPORTE DA ESTRUTURA DE FERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEGUNDO NBR 9050	MERCADO	UN	94,00	40,00	3.760,00
<b>4.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>						
4.1	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ARA BANHEIRO DE DEFICIENTE FÍSICO OU IDOSO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA	MERCADO	UN	2,00	539,99	1.079,98
4.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI 86903	UN	2,00	262,68	525,36
4.3	TORNEIRA PARA DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA LAVATÓRIO NBR 9050	MERCADO	UN	2,00	187,11	374,22

4.4	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI 86879	UN	2,00	6,16	12,32
<b>5.0 ESQUADRIAS DE MADEIRAS</b>						
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	SINAPI 90850	UN	2,00	759,29	1.518,58
5.2	BALCÃO PARA RECEPÇÃO ADAPTADO PARA PNE PINTADO E COM TAMPO DE VIDRO TEMPERADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	UN	1,00	5580,00	5.580,00
5.3	BALCÃO PARA ATENDIMENTO AO PNE PINTADO E COM TAMPO DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	UN	2,00	3790,00	7.580,00
<b>6.0 VIDROS</b>						
6.1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI 102182	UN	1,00	730,01	730,01
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANTID.</b>	<b>V. UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>SUBTOTAL (R\$)</b>
<b>7.0 REVESTIMENTO DE PAREDES - BANHEIRO PNE</b>						
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI 87260	M²	22,00	91,59	2.014,98
<b>8.0 REVESTIMENTO DE PISO</b>						
8.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI 98689	M	1,00	91,41	91,41
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI 87260	M²	12,00	91,59	1.099,08
<b>9.0 FERRAGENS</b>						
9.1	KIT MAÇANETA PARA PORTA SEGUNDO A NBR 9050 - PNE	MERCADO	UN	2,00	360,00	720,00
9.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI 100868	UN	6,00	278,19	1.669,14
9.3	CHAPA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM AÇO INOXIDÁVEL 430 ACABAMENTO ESCOVADO 320 ESPESSURA 0,9MM FIXADA COM ADESIVO DE CONTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	UN	2,00	235,00	470,00
9.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	SINAPI 102152	M²	1,08	197,31	213,09
9.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI 100871	UN	2,00	232,35	464,70
9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI 100870	UN	4,00	216,15	864,60
<b>10.0 ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>11.0 PINTURA</b>						
11.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI 100719	M²	260,00	15,72	4.087,20
11.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI 100726	M²	260,00	44,88	11.668,80
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANTID.</b>	<b>V. UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>SUBTOTAL (R\$)</b>
<b>12.0 DIVERSOS/SINALIZAÇÕES</b>						
12.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI 99804	M²	300,00	4,16	1.248,00
12.2	MAPA TÁTIL EM ACM 60X40CM - RECEPÇÃO (PAVIMENTO TÉRREO)	MERCADO	UN	1,00	850,00	850,00
12.3	PEDESTAL PARA MAPA TÁTIL	MERCADO	UN	1,00	180,00	180,00
12.4	PLACA BRAILLE ACRÍLICO PARA ELEVADOR	MERCADO	UN	14,00	22,00	308,00

12.5	PLACA BRAILLE CORRIMÃO 10X3CM	MERCADO	UN	1,00	13,50	13,50
12.6	SINALIZADOR DE DEGRAUS - ÁREA INTERNA E EXTERNA	MERCADO	UN	1,00	2450,00	2.450,00
12.7	PISO TÁTIL PVC ALERTA E DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	UN	308,00	11,00	3.388,00
12.8	PLACA ESTACIONAMENTO PCD 70X50 C/POSTE	MERCADO	UN	1,00	180,00	180,00
12.9	PICTOGRAMA PARA CADEIRANTE - RECEPÇÃO	MERCADO	UN	1,00	78,90	78,90
12.10	SINALIZAÇÃO EM PORTAS DE VIDRO SEGUNDO NBR 9050	MERCADO	UN	3,00	41,85	125,55
12.11	SINALIZAÇÃO NA PORTA DO SANITÁRIO ACESSÍVEL E BALCÕES	MERCADO	UN	7,00	78,90	552,30

**LEGENDA:**

- Itens inalterados por insuficiência de informações e/ou detalhamento do objeto.

**OBS.:** i) Foram suprimidos alguns itens por inadequação à natureza e à escala do objeto, cuja execução não requer grande investimento na administração do canteiro de obras.

ii) Foi mantida a numeração sequencial original dos itens, de modo a facilitar a identificação dos suprimidos.

**ADEQUAÇÃO AO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDÍCES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI**

- Os itens constantes da planilha orçamentária, que existem na planilha de referência SINAPI GO - Outubro/2021, têm sua base na mesma.

- Os itens constantes da planilha orçamentária, que não existem na planilha de referência SINAPI GO, têm sua base em pesquisa de preços e outras fontes de mercado.

**SUBTOTAL (R\$) 144.767,04**

**BDI 25% (R\$) 36.191,76**

**VALOR TOTAL (R\$) 180.958,80**