MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão da Energia Elétrica
Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020
1ª Emissão (14/10/2020)

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	SCPTAE[1]	SCPTAE[1]	REGIÃO	REGIÃO	UF	UF	TRANSMISSORA OU GIRMADORA	TRANSMISSORA OU GIRMADORA	INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO	TENSÃO (kV)	TENSÃO (kV)	FUNÇÃO TRANSMISSÃO	FUNÇÃO TRANSMISSÃO	DESCRIÇÃO DO REFORÇO	DESCRIÇÃO DO REFORÇO	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DA OBRA	CLASSIFICAÇÃO DA OBRA	PRAZO (meses após autorização)	PRAZO (meses após autorização)	DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA	DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	COMENTÁRIOS SOBRE ALTERAÇÕES
CNS PAR/PEL 2020-2024-TCMZ-E		008108/2019		Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Aste - Renabrio		MT		ELETRONORTE		SE CODIPO		outra		MIS CODIPO / CCO-2021-058 - RR		Substituição de 1 Quadro de serviço auxiliar (QSACA) com capacidade de 600 A. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 15 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 760 A.		Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 4 bancos de capacitores em derivação na SE Caapiá 138 kV, autorizados pela Res R.B. 888/2019		TDR IV		A ser informado pela transmissora	23	dez/21		RB		Incluído do prazo de implantação do empreendimento após autorização
CNS PAR/PEL 2020-2024-TCMZ-E		008103/2019		Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Aste - Renabrio		MT		ELETRONORTE		SE CODIPO		outra		MIS CODIPO / CCO-2021-058 - RR		Substituição de 1 Transformador de serviços auxiliar de 300 kVA. (CTFS-02) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 15 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 760 A.		Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 4 bancos de capacitores em derivação na SE Caapiá 138 kV, autorizados pela Res R.B. 888/2019		TDR IV		A ser informado pela transmissora	23	dez/21		RB		Incluído do prazo de implantação do empreendimento após autorização
CNS PAR/PEL 2020-2024-TCMZ-E		008096/2019		Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Aste - Renabrio		MT		ELETRONORTE		SE CODIPO		outra		MIS CODIPO / CCO-2021-058 - RR		Substituição de 1 Transformador de serviços auxiliar de 300 kVA. (CTFS-03) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 15 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 760 A.		Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 4 bancos de capacitores em derivação na SE Caapiá 138 kV, autorizados pela Res R.B. 888/2019		TDR IV		A ser informado pela transmissora	23	dez/21		RB		Incluído do prazo de implantação do empreendimento após autorização
CNS PAR/PEL 2020-2024-TCMZ-E		008082/2019		Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Aste - Renabrio		MT		ELETRONORTE		SE JAURU		outra		MIS JAURU / CCO-2021-058 - RR		Substituição de 1 Banco de baterias (BAD2) de 300 Ah/125 por um novo de 550 Ah/125.		Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de retifiadores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela Res R.B. 888/2019.		TDR IV		A ser informado pela transmissora	23	dez/20		RB		Incluído do prazo de implantação do empreendimento após autorização
CNS PAR/PEL 2020-2024-TCMZ-E		008083/2019		Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Aste - Renabrio		MT		ELETRONORTE		SE JAURU		outra		MIS JAURU / CCO-2021-058 - RR		Substituição de 1 Banco de baterias (BAD2) de 300 Ah/125 por um novo de 550 Ah/125.		Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de retifiadores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela Res R.B. 888/2019.		TDR IV		A ser informado pela transmissora	23	dez/20		RB		Incluído do prazo de implantação do empreendimento após autorização
CNS PAR/PEL 2020-2024-TCMZ-E		008084/2019		Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Aste - Renabrio		MT		ELETRONORTE		SE JAURU		outra		MIS JAURU / CCO-2021-058 - RR		Substituição de 1 Carregador retificador com capacidade de 75 A. (RT2) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 8 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 260 A.		Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de retifiadores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela Res R.B. 888/2019.		TDR IV		A ser informado pela transmissora	23	dez/20		RB		Incluído do prazo de implantação do empreendimento após autorização
CNS PAR/PEL 2020-2024-TCMZ-E		008085/2019		Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Aste - Renabrio		MT		ELETRONORTE		SE JAURU		outra		MIS JAURU / CCO-2021-058 - RR		Substituição de 1 Carregador retificador com capacidade de 75 A. (RT22) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 8 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 260 A.		Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de retifiadores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela Res R.B. 888/2019.		TDR IV		A ser informado pela transmissora	23	dez/20		RB		Incluído do prazo de implantação do empreendimento após autorização
CNS PAR/PEL 2020-2024-TCMZ-E		008086/2019		Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Aste - Renabrio		MT		ELETRONORTE		SE JAURU		outra		MIS JAURU / CCO-2021-058 - RR		Substituição de 1 Grupo gerador de emergência de 105 kVA (GMB). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 10 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 305 A.		Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de retifiadores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela Res R.B. 888/2019.		TDR IV		A ser informado pela transmissora	23	dez/20		RB		Incluído do prazo de implantação do empreendimento após autorização
CNS PAR/PEL 2020-2024-TCMZ-E		008070/2019		Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Aste - Renabrio		MT		ELETRONORTE		SE JAURU		outra		MIS JAURU / CCO-2021-058 - RR		Substituição de 1 Quadro de serviço auxiliar CC (QSACC). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 10 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 300 A.		O quadro de serviços auxiliares CC existente (QSACC) não possui espaço físico suficiente para implantação de novos disjuntores de entrada. Devido a esta restrição física, o equipamento deverá ser trocado. Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de retifiadores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela Res R.B. 888/2019.		TDR IV		A ser informado pela transmissora	23	dez/20		RB		Incluído do prazo de implantação do empreendimento após autorização
CNS PAR/PEL 2020-2024-TCMZ-E		008068/2019		Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Aste - Renabrio		MT		ELETRONORTE		SE JAURU		outra		MIS JAURU / CCO-2021-058 - RR		Substituição de 1 Transformador de serviço auxiliar de 225 kVA. (TRSA02) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 10 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 456 A.		Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de retifiadores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela Res R.B. 888/2019.		TDR IV		A ser informado pela transmissora	23	dez/20		RB		Incluído do prazo de implantação do empreendimento após autorização
CNS PAR/PEL 2020-2024-TCMZ-E		008067/2019		Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Aste - Renabrio		MT		ELETRONORTE		SE JAURU		outra		MIS JAURU / CCO-2021-058 - RR		Substituição de 1 Transformador de serviço auxiliar de 225 kVA. (TRSA03) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 10 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 456 A.		Adequação dos equipamentos de serviço auxiliar devido a instalação de 1 banco de retifiadores na SE Jauru 230 kV, autorizado pela Res R.B. 888/2019.		TDR IV		A ser informado pela transmissora	23	dez/20		RB		Incluído do prazo de implantação do empreendimento após autorização