



SINALIZAÇÃO					
CÓDIGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E1		02	ALARME SONORO		INDICAÇÃO DO LOCAL DE ACONTECIMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO.
E2		02	COMANDO MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO 300x300mm FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	PONTO DE ACONTECIMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO DEVE VIR SUPRIMIDO ASSIM COMO O EQUIPAMENTO ASSOCIADO POR NOBILITATE PONTO.
S8		04	ESCALADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR 300x200mm FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS, MESMO DIRETA OU ESQUERDA, DESCEENDO OU SUBINDO, DEVE SER POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO.
S12		03	SADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR 300x150mm FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DA SADA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU MADEIRA, OU AMBOS).
S3		09	SADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR 300x150mm FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU MADEIRA, OU AMBOS).
S2		18	SADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR 300x150mm FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU MADEIRA, OU AMBOS).
E5		06	EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO 300x300mm FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.

1- A SINALIZAÇÃO DEVE SER INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA NO MÍNIMO A 1,50m DO PISO ACABADO.
2- O EFEITO FOTOLUMINESCENTE DEVERÁ TER DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 HORAS, SEM A PERDA DE SUAS CARACTERÍSTICAS CONFORME IT-15, NBR-10.898 E NBR-13.434-3.
3- DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

CÓDIGO: REPRESENTA O TIPO DE PLACA
XXX
YYY
(mm)

LEGENDA - IT 03				
DESCRIÇÃO	ALTURA DE INSTALAÇÃO	SÍMBOLOGIA	QUANT.	
EXTINTORES DE INCÊNDIO	TIPO DO QUÍMICO SECO (P.A.S.) DE 100 ml - 1kg	MAXIMO 150 CM		06
LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE LED COM 30 LEDs - 2 WATTS	250 CM			22
ADICIONADOR MANUAL, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	120 CM			02
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	140 CM			01
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	250 CM			02
BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	-			01
DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL	FORRO			25
DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENTRE FORRO	FORRO			-
ROTA DE FUGA	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA			-
SADA FINAL DA ROTA DE FUGA	-			-

OBS.1: COTAS EM CM, NÍVEIS EM METROS.
OBS.2: ANTEPROJETO ELABORADO A PARTIR DO LEVANTAMENTO FEITO PELA EMPRESA ARIMATEIA & FLORESTA LTDA, NO ANO DE 2017 E QUE DEVERÁ SER REFEITO.

EMISSÕES E REVISÕES:			
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIFICAÇÃO
00	17/10/2025	EMISSIONAL INICIAL	ANA LUISA COELHO
01	26/05/2026	CORREÇÃO ÁREAS	ANA LUISA COELHO



PARA USO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROJETO EM APROVAÇÃO		EDIFICAÇÃO EXISTENTE	
	ÁREA A DEMOLIR	CÓEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	ÁREA CONSTRUIDA	738,40m²
	ÁREA A CONSTRUIR	TAXA DE OCUPAÇÃO	ÁREA DE PROJEÇÃO	413,75m²
	ÁREA TOTAL CONSTRUIDA	TAXA DE PERMEABILIDADE	CÓEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	80,86%
LOTE	ÁREA DE PROJEÇÃO	Nº DE UNIDADES RESIDENCIAIS	TAXA DE OCUPAÇÃO	45,31%
	NÚMERO DE PAVIMENTOS	Nº DE UNIDADES NÃO RESIDENCIAIS	Nº DE UNIDADES	1
	ENDEREÇO:	RUA DA INTENDÊNCIA, S/N - CENTRO		
	RESPONSÁVEL TÉCNICA	SABARA - MG		
PROJETO	PROPRIETÁRIO	IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus		
	TÍTULO	PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO CASARÃO DO MUSEU DO OURO		
	CONTEÚDO	ANTEPROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
	PLANTA BAIXA TÉRREO	DATA	MAI/2026	FOLHA ANT-PCI 01/02