

CONVITE nº 1/2014  
 Processo nº 08335.017461/2014-55

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA LICITANTE: OBRAS CIVIS e ELÉTRICAS

OBRA: Serviços de Readaptação do Depósito de Entorpecente da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã – DPF/PPA/MS				LOCAL: DPF/PPA/MS					
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL				DATA:     /     /2014					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
				MAT	M.O.	TOTAL	MAT	M.O.	TOTAL
<b>01</b> <b>SERVICIOS PRELIMINARES, CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
01.01	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de projeto e execução	un	1,00			-	-	-	-
01.01.02	Limpeza final de obra	m²	100,00			-	-	-	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>									-
<b>02</b> <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>									
02.01	Escavação manual de fundo de vala até 2m	m³	0,30			-	-	-	-
02.02	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	m²	1,50			-	-	-	-
02.03	Reaterro compactado manual de valas em camadas de 20cm	m³	0,20			-	-	-	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>									-
<b>03</b> <b>ESTRUTURA</b>									
<b>03.01</b> <b>INFRA-ESTRUTURA (ESTACA BROCA e BLOCOS DE CONCRETO ARMADO)</b>									
03.02	Estaca a trado (broca), d=25cm com concreto moldado in loco tipo c, fck 15 mpa, incluindo armação, conforme projeto	m	16,00			-	-	-	-
03.03	Forma de tábua para concreto em fundação sem reaproveitamento (blocos e baldrames)	m²	4,00			-	-	-	-
03.04	Armação aço CA-50, diam. 6,3 à 12,5 mm, fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação	kg	12,00			-	-	-	-
03.05	Armação aço CA-60, diam. 3,4 à 6,0 mm, fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação	kg	6,00			-	-	-	-
03.06	Concreto fck>25MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	1,00			-	-	-	-
03.07	Lancamento / aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,00			-	-	-	-
03.08	Lastro de brita	m³	0,10			-	-	-	-
<b>03.09</b> <b>PILAR</b>									
03.10	Forma para estrutura de concreto em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desforma)	m²	14,24			-	-	-	-
03.11	Armação aço CA-50, diam. 6,3 à 12,5 mm, fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação	kg	38,00			-	-	-	-
03.12	Armação aço CA-60, diam. 3,4 à 6,0 mm, fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação	kg	13,00			-	-	-	-
03.13	Concreto fck>25MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	0,55			-	-	-	-
03.14	Lancamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m³	0,55			-	-	-	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>									-
<b>04</b> <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>									
04.01	Impermeabilização com emulsão betuminosa com tela - Aplicação de Emulsão Betuminosa a base de elastômetro (consumo mínimo de 3,0 kg/m2) estruturada com véu de poliéster 3.0x3.0, aplicada antes do reboco e após a regularização do piso (INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PISOS E PARAMENTOS VERTICAIS COM ALTURA MÍNIMA DE 20CM), inclusive argamassa de regularização (argamassa de cimento:cal:areia, traço 1:0,5:5, espessura de 2,5 cm)	m²	2,52			-	-	-	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>									-
<b>05</b> <b>PAREDES E PAINÉIS</b>									
05.01	Alvenaria em tijolos cerâmicos furados (8 furos), nas dimensões 9x9x19, espessura de parede de 9 cm, inclusive encunhamento, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8	m²	21,00			-	-	-	-
05.02	Vergas 10x10cm em concreto fck>20MPa e aço CA-60, inclusive formas	m	6,00			-	-	-	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>									-
<b>06</b> <b>VIDROS</b>									
06.01	Fornecimento e instalação de janelas de abrir em vidro temperado incolor 8mm, incluindo sistema de fixação e acessórios de alumínio	m²	3,60			-	-	-	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>									-
<b>07</b> <b>REVESTIMENTOS (INTERNOS E EXTERNOS), RETRADAS DE ENTULHOS E OUTROS</b>									
07.01	Chapisco traço 1:3, espessura de 5mm (paredes, platibanda e lajes)	m²	40,00			-	-	-	-
<b>07.02</b> <b>RETIRADA DE ENTULHOS</b>									
07.02.01	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	m³	3,00			-	-	-	-
07.02.02	Locação de cacamba	un	3,00			-	-	-	-
<b>07.03</b> <b>OUTROS</b>									
07.03.01	Serviços de retida de chapa galvanizada do teto	m²	9,00			-	-	-	-
07.03.02	Colocação em chapa de aço na sela	m²	9,00			-	-	-	-
07.03.03	Emboco paulista (massa única), traço 1:2:8, espessura de 2cm (paredes, platibanda e lajes)	m²	40,00			-	-	-	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>									-

**CONVITE nº 1/2014**  
 Processo nº 08335.017461/2014-55  
**ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA LICITANTE: OBRAS CIVIS e ELÉTRICAS**

OBRA: Serviços de Readaptação do Depósito de Entorpecente da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã – DPF/PPA/MS				LOCAL: DPF/PPA/MS					
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL				DATA:   /   /2014					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
				MAT	M.O.	TOTAL	MAT	M.O.	TOTAL
08	PINTURA								
08.01	PINTURA DE PAREDES INTERNAS								
08.01.01	FUNDO SELADOR PVA, DUAS DEMAOS	m²	108,00			-	-	-	-
08.01.02	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS	m²	108,00			-	-	-	-
08.01.03	Pintura Suvini Acrílico Premium Fosco, ou similar que atenda às especificações do Projeto Executivo, na cor branco gelo, em duas demãos	m²	108,00			-	-	-	-
08.02	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA								
08.02.01	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	5,02			-	-	-	-
08.03	PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS								
08.03.01	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAIO	m²	6,72			-	-	-	-
08.03.02	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, COR CINZA GRAFITE	m²	6,72			-	-	-	-
TOTAL DO ITEM									

## Processo nº 08335.017461/2014-55

**OBRA:** *Serviços de Readaptação do Depósito de Entorpecente da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã – DPF/PPA/MS*

LOCAL: DPF/PPA/MS

PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014

[illegible]