SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 02Dez19 NUMERO: 2019NE800523 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 200378/00001 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
CNPJ : 00394494/0038-28 FONE: 069.3216-6200
ENDERECO : AV.LAURO SODRE, 2905, BAIRRO NACIONAL, PORTO VELHO/RO
MUNICIPIO : 0003 - PORTO VELHO UF: RO CEP: 76803-490

CREDOR : 01999130/0001-42 - TERRA FORTE EIRELI
ENDERECO : RAIMUNDO CANTUARIA 3341 SALA A NOVA PORTO VELHO
MUNICIPIO : 0003 - PORTO VELHO UF: RO CEP: 76820-099
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
EMPENHO CUJO OBJETO RP PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS TELHADOS, CONFORME DESPACHO SEI 13152027,DE 29/11/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019. UASG: 200378.PROC.08475.001974/2018-73

CLASS : 1 30108 06181208115F90001 109359 0174020227 449051 200378 PF99E000219
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 08475001974201873
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RO /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 421.541,50
QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA*** CENTAVOS**********
****
****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449051 SUBITEM: 91 -OBRAS EM ANDAMENTO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2.000 VALOR UNITARIO: 7,28
VALOR DO SEQ. : 14.560,00

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Remoção de madeiramento (terças, caibros e ripas) de estrutura de telhado com altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros), manualmente, sem reaproveitamento. O material deverá ser acondicionado em caçamba de entulho e destinado ao local apropriado, tudo sob responsabilidade da contratada. O critério para medição dos serviços será a área de projeção do telhado.

SUBTOTAL : 14.560,00

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 02Dez19 NUMERO: 2019NE800523 PROCESSO: 08475001974201873
EMITENTE : 200378/00001 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
CREDOR : 01999130/0001-42 - TERRA FORTE EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 4.400 VALOR UNITARIO: 2,99
VALOR DO SEQ. : 13.156,00

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Remoção de telhas de fibrocimento de forma manual, sem reaproveitamento. O telhado apresenta altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros). O material removido deverá ser adequadamente armazenado em local próximo ao da remoção, conforme orientações da Contratante. O critério para medição dos serviços será a área de projeção do telhado.

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 1.500 VALOR UNITARIO: 11,19
VALOR DO SEQ. : 16.785,00

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Fornecimento e instalação de madeiramento composto por terças para telhado de até duas águas para telha estrutural de fibrocimento, incluindo transporte vertical. O telhado apresenta altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros). A madeira empregada deverá ser de primeira qualidade (elevada densidade) tais como: faveira-ferro, sucupira, angelim, muiracatiara, maçaranduba, etc. A madeira deverá ser fornecida aparelhada e o empenamento das peças não poderá comprometer a instalação, desempenho da peça e da estrutura (arqueamento máximo de 5 milímetros por metro linar de peça e encurvamento máximo de 5 milímetros por metro linear de peça). O telhado apresenta altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros). O critério para medição dos serviços será a área de projeção do telhado.

SUBTOTAL : 44.501,00

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 3

EMISSAO : 02Dez19 NUMERO: 2019NE800523 PROCESSO: 08475001974201873
EMITENTE : 200378/00001 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
CREDOR : 01999130/0001-42 - TERRA FORTE EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 3.000 VALOR UNITARIO: 86,87
VALOR DO SEQ. : 260.610,00

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Fornecimento e instalação de telha de fibrocimento (estrutural) com espessura de 8 mm (oito milímetros), comprimentos entre 6,00 m e 7,20 m (seis metros e sete metros e vinte centímetros). A telha deverá resistir ao vão máximo livre de 5 m (cinco metros) e ao balanço de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros). A seção transversal da telha deverá ser compatível com os modelos: Canalete 49 8 mm da marca Eternit ou Kalhetada marca Brasilit. A instalação das telhas deverá seguir as especificações técnicas do fabricante, em especial, quanto à fixação entre telhas (por meio de fixadores laterais) e da telha nas peças transversais (apoios) em madeira, alvenaria e concreto. Também deverão ser seguidas as especificações do fabricante quanto à sobreposição longitudinal mínima. Os parafusos e demais fixadores deverão ter características semelhantes aos dos parafusos e fixadores indicados pelo fabricante da telha, devendo ser galvanizados e apresentar conjunto de vedação. O telhado apresenta altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros). O critério para medição dos serviços s

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 200 VALOR UNITARIO: 114,75
VALOR DO SEQ. : 22.950,00

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Fornecimento e instalação de cumeeira estrutural de fibrocimento com espessuras de 6 ou 8 mm (seis ou oito milímetros), incluindo acessórios de fixação, emprego de adesivo de poliuretano nas extremidades das duas telhas e içamento, com dimensões e seção transversal compatíveis com os modelos de telhas: Canalete 49 8 mm da marca Eternit ou Kalheta da marca Brasilit. Os parafusos e demais fixadores deverão ter características semelhantes aos dos parafusos e fixadores indicados pelo fabricante da cumeeira e telha, devendo ser galvanizados e apresentar conjunto de vedação. O telhado apresenta altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros). O critério para medição dos serviços será o comprimento de cumeeira instalada no telhado.

SUBTOTAL : 328.061,00

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 4

EMISSAO : 02Dez19 NUMERO: 2019NE800523 PROCESSO: 08475001974201873
EMITENTE : 200378/00001 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
CREDOR : 01999130/0001-42 - TERRA FORTE EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 6 QUANTIDADE: 400 VALOR UNITARIO: 86,87
VALOR DO SEQ. : 34.748,00

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Fornecimento e instalação de telha estrutural de fibrocimento com espessura de 8 mm (oito milímetros), comprimentos entre 6,00 m e 8,20 m (seis metros e oito metros e vinte centímetros). A telha deverá resistir ao vão máximo livre de 6,5 m (seis metros e cinquenta centímetros) e ao balanço de 2,0 m (dois metros). A seção tranversal da telha deverá ser compatível com os modelos: Canalete 90 8 mm da marca Eternit ou Kalhetãoda marca Brasilit. A instalação das telhas deverá seguir as especificações técnicas do fabricante, em especial, quanto à ordem de montagem, à fixação entre as abas das telhas (por meio de fixadores laterais) e da telha nas peças tranversais (apoios) em madeira, alvenaria e concreto. O uso de tirante, suporte de abas e trava deverá ser observado neste tipo de telha. Também deverão ser seguidas as especificações do fabricantes quanto à sobreposição longitudinal mínima. Os parafusos e demais fixadores deverão ter características semelhantes aos dos parafusos e fixadores indicados pelo fabricante da telha, devendo ser galvanizados e apresentar conjunto de veda

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 60 VALOR UNITARIO: 114,75
VALOR DO SEQ. : 6.885,00

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Fornecimento e instalação de cumeeira estrutural de fibrocimento com espessuras de 6 ou 8 mm (seis ou oito milímetros), incluindo acessórios de fixação, emprego de adesivo de poliuretano nas extremidades das duas telhas e içamento, com dimensões e seção transversal compatíveis com as utilizadas nos modelos: Canalete 90 8 mm da marca Eternit ou Kalhetãoda marca Brasilit. Os parafusos e demais fixadores deverão ter características semelhantes aos dos parafusos e fixadores indicados pelo fabricante da cumeeira e telha, devendo ser galvanizados e apresentar conjunto de vedação. O telhado apresenta altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros). O critério para medição dos serviços será o comprimento de cumeeira instalada no telhado.

SUBTOTAL : 369.694,00

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 5

EMISSAO : 02Dez19 NUMERO: 2019NE800523 PROCESSO: 08475001974201873
EMITENTE : 200378/00001 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
CREDOR : 01999130/0001-42 - TERRA FORTE EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 8 QUANTIDADE: 1.000 VALOR UNITARIO: 43,28
VALOR DO SEQ. : 43.280,00

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Fornecimento e instalação de telha de fibrocimento ondulada com espessura de 5 mm (cinco milímetros), comprimentos entre 2,44 m e 3,66 m (dois metros e quarenta e quatro centímetros e três metros e sessenta e seis centímetros) e largura entre 0,92 m e 1,10 m (noventa e dois centímetros e um metro e dez centímetros). A seção tranversal da telha deverá ser compatível com os modelos: Ondulada da marca Eternit ou Onduladada marca Brasilit. A instalação das telhas deverá seguir as especificações técnicas do fabricante, em especial, quanto à fixação da telha nas peças tranversais (apoios) em madeira, alvenaria e concreto. Também deverão ser seguidas as especificações do fabricantes quanto à sobreposição longitudinal mínima. Os parafusos e demais fixadores deverão ter características semelhantes aos dos parafusos e fixadores indicados pelo fabricante da telha, devendo ser galvanizados e apresentar conjunto de vedação. O telhado apresenta altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros). O critério para medição dos serviços será a área de projeção do telhado.

SEQ.: 9 QUANTIDADE: 100 VALOR UNITARIO: 54,14
VALOR DO SEQ. : 5.414,00

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Fornecimento e instalação de cumeeira de fibrocimento com espessuras de 5 mm (cinco milímetros), incluindo acessórios de fixação, emprego de adesivo de poliuretano nas extremidades das duas telhas e içamento, com dimensões e seção transversal compatíveis com as utilizadas nos modelos: Ondulada da marca Eternit ou Onduladada marca Brasilit. Os parafusos e demais fixadores deverão ter características semelhantes aos dos parafusos e fixadores indicados pelo fabricante da cumeeira e telha, devendo ser galvanizados e apresentar conjunto de vedação. O telhado apresenta altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros). O critério para medição dos serviços será o comprimento de cumeeira instalada no telhado.

SUBTOTAL : 418.388,00

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 6

EMISSAO : 02Dez19 NUMERO: 2019NE800523 PROCESSO: 08475001974201873
EMITENTE : 200378/00001 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
CREDOR : 01999130/0001-42 - TERRA FORTE EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 10 QUANTIDADE: 50 VALOR UNITARIO: 10,98
VALOR DO SEQ. : 549,00

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Aplicação de fundo sintético nivelador branco em madeiramento de telhado. Para a execução desse serviço a contratada deverá fornecer todo o material necessário, observando a preparação das superfícies a serem pintadas. O telhado apresenta altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros). O critério de medição dos serviços será a área efetivamente pintada.

SEQ.: 11 QUANTIDADE: 50 VALOR UNITARIO: 27,23
VALOR DO SEQ. : 1.361,50

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Execução de pintura esmalte sintético brilhante em madeiramento de telhado, duas demãos, cor cinza médio, sobre fundo nivelador branco. Para a execução desse serviço a contratada deverá fornecer todo o material necessário, observando a preparação das superfícies a serem pintadas. O telhado apresenta altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros). O critério de medição dos serviços será a área efetivamente pintada.

SEQ.: 12 QUANTIDADE: 50 VALOR UNITARIO: 24,86
VALOR DO SEQ. : 1.243,00

CONSTRUCAO / MANUTENCAO / REFORMA - TELHADO
000019224
Aplicação de verniz sintético em madeira, duas demãos. Para a execução desse serviço a contratada deverá fornecer todo o material necessário, observando a preparação das superfícies a serem pintadas. O telhado apresenta altura em relação ao piso inferior à 5 m (cinco metros). O critério de medição dos serviços será a área efetivamente pintada.

T O T A L : 421.541,50

CAIO RODRIGO PELLIM ORDENADOR	MARCELA G.SERAFIM MENDES GESTOR FINANCEIRO
JOSE A SIMOES DE O FRANCO ORDENADOR SUBSTITUTO	LUIS FERNANDO DE A SILVA GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

Documento assinado eletronicamente por **MARCELA GOMES SERAFIM MENDES**, **Chefe de Setor**, em 02/12/2019, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **JOSE ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA FRANCO**, **Delegado(a) de Polícia Federal**, em 03/12/2019, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13175156** e o código CRC **672D91E5**.

Referência: Processo nº 08475.001974/2018-73 SEI nº 13175156