

2.3			Corredor de acesso									
2.3.0.1	SINAPI	94581	Janela de alumínio basculante - com vidros fantasia - duas unidades	m²	2,00	598,86	93,53	692,39	1.197,72	187,06	1.384,78	377,42
2.3.0.2	SINAPI	20017	Vistas e ferragens para porta de madeira	m	10,00	3,19		3,19	31,90	0,00	31,90	8,69
2.3.0.3	SINAPI	79462	Emassamento de parede de alvenaria com massa corrida	m²	33,00	43,65	13,49	57,14	1.440,45	445,17	1.885,62	513,92
2.3.0.4	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica acetinada - duas demãos	m²	33,00	7,24	4,64	11,88	238,92	153,12	392,04	106,85
2.4			Banheiros									
2.4.0.1	SINAPI	79462	Emassamento de parede de alvenaria com massa corrida	m²	33,26	43,65	13,49	57,14	1.451,97	448,73	1.900,70	518,03
2.4.0.2	SINAPI	96109	Forro de gesso	m²	8,80	19,21	21,27	40,48	169,05	187,18	356,22	97,09
2.4.0.3	SINAPI	97592	Luminária tipo plafon LED de embutir 15W -fornecimento e instalação	un.	2,00	81,11	23,92	105,03	162,22	47,84	210,06	57,25
2.4.0.4	SINAPI	11761	Assentos sanitários convencional Deca - fonrecimento e instalação	un.	2,00	45,75		45,75	91,50	0,00	91,50	24,94
2.4.0.5	SINAPI	86895	Bancadas de granito polido 0,5x0,6m - com cuba cerâmica embutida	un.	2,00	222,80	52,43	275,23	445,60	104,86	550,46	150,03
2.4.0.6	SINAPI	86937	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente técnico, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação	un.	2,00	91,84	20,90	112,74	183,68	41,80	225,48	61,45
2.4.0.7	Orse	7612	Torneira cromada de mesa com fechamento automático de pressão	un.	2,00	179,40	76,89	256,29	358,81	153,77	512,58	139,70
2.4.0.8	SINAPI	95546	kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação (porta papel higiênico, papeleira, suporte toalha).	un.	2,00	94,16	22,77	116,93	188,32	45,54	233,86	63,74
2.4.0.9	SINAPI	95547	Saboneteira de mesa para sabonete líquido	un.	2,00	69,87	7,57	77,44	139,74	15,14	154,88	42,21
2.4.0.10	SINAPI	97663	Remoção de vaso sanitário	un.	1,00	1,23	8,65	9,88	1,23	8,65	9,88	2,69
2.4.0.11		Cotação	Exaustor para banheiro com duto e grade - ligado no interruptor de iluminação	un.	2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.12	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica acetinada - duas demãos	m²	33,26	7,24	4,64	11,88	240,83	154,34	395,18	107,70
2.5			Sala segura									
2.5.0.1	SINAPI	97662	Remoção de tubulação de água fria sem reaproveitamento	m	50,00	0,02	0,37	0,39	1,00	18,50	19,50	5,31
2.5.0.2	SINAPI	97626	Demolição de viga de concreto armado	m³	3,05	70,64	383,13	453,77	215,10	1.166,63	1.381,73	376,59
2.5.0.3	SINAPI	97626	Demolição de pilar de concreto armado	m³	0,39	70,64	383,13	453,77	27,55	149,42	176,97	48,23
2.5.0.4	SINAPI	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	7,11	6,52	37,20	43,72	46,32	264,31	310,63	84,66
2.5.0.4	SINAPI	94581	Janela de alumínio maxim-ar - com vidros	m²	5,48	598,86	93,53	692,39	3.278,76	512,08	3.790,84	1.033,18
2.5.0.5	SINAPI	87258	Piso porcelanato junta seca 45x45	m²	30,00	72,04	23,45	95,49	2.161,20	703,50	2.864,70	780,76
2.5.0.6	SINAPI	98689	Soleira em granito preto, largura 15 cm, e=2cm	m	1,60	58,50	14,84	73,34	93,60	23,74	117,34	31,98
2.5.0.7	Composição 08		Forro de fibra mineral - fornecimento e instalação	m²	30,00	26,00	38,57	64,57	780,00	1.157,04	1.937,04	527,93
2.5.0.8	SINAPI	96358	Parede de gesso acartonado, com duas face simples e estrutura metálica com guias simples	m²	7,50	72,01	11,72	83,73	540,08	87,90	627,98	171,15
2.5.0.9	SINAPI	73910	Porta de madeira lisa 80x210x3,5 cm pitada cor branco acetinado - completa com ferragens	un.	2,00	535,63	136,75	672,38	1.071,26	273,50	1.344,76	366,51
2.5.0.10	SINAPI	73739/1	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m²	3,78	6,83	10,71	17,54	25,79	40,44	66,23	18,05
2.5.0.11	SINAPI	97665	Remoção de refletores de forma manual	u	2,00	0,10	1,02	1,12	0,20	2,04	2,24	0,61
2.5.0.12	SINAPI	79462	Emassamento de parede de alvenaria com massa corrida	m²	46,50	43,65	13,49	57,14	2.029,73	627,29	2.657,01	724,16
2.5.0.13	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica acetinada - duas demãos	m²	46,50	7,24	4,64	11,88	336,66	215,76	552,42	150,56

2.5.0.15	SINAPI	98307	Tomada de rede RJ45 - fornecimento e instalação	m	6,00	34,56	9,39	43,95	207,36	56,34	263,70	71,87
2.5.0.16	SINAPI	93141	Ponto de tomada incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un.	5,00	51,11	107,08	158,19	255,55	535,40	790,95	215,57
2.5.0.17	SINAPI	93128	Ponto de iluminação incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un.	3,00	38,26	95,28	133,54	114,78	285,84	400,62	109,19
2.5.0.18	SINAPI	93186	Verga moldada in loco em concreto	m	4,35	37,76	16,11	53,87	164,26	70,08	234,33	63,87
3.0			RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS EXTERNAS									
3.1			Fachada principal									
3.1.1			Pintura alvenaria (tinta cor clara)									
3.1.1.1	Composição 02		Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas demãos, inclusive preparo da superfície, com reparos com massa acrílica (10%).	m²	150,90	8,59	9,52	18,11	1.296,35	1.436,31	2.732,66	744,78
3.1.2			Pintura alvenaria (tinta cor escura)									
3.1.2.1	Composição 02		Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas demãos, inclusive preparo da superfície, com reparos com massa acrílica (10%).	m2	61,85	8,59	9,52	18,11	531,39	588,76	1.120,14	305,29
3.1.3			Pintura brises (tinta cor escura)									
3.1.3.1	Composição 04		Pintura esmalte sintético, com fundo preparador de superfície corroída	m²	20,45	12,95	27,02	39,97	264,83	552,56	817,39	222,78
3.1.4			Limpeza de superfície									
3.1.4.1	Composição 07		Limpeza de superfície da alvenaria a ser pintada, com jato de alta pressão	m²	212,75	0,22	1,26	1,48	46,81	268,07	314,87	85,82
3.2			Fachada Lateral Direita									
3.2.1			Pintura alvenaria (tinta cor clara)									
3.2.1.1	Composição 02		Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas demãos, inclusive preparo da superfície, com reparos com massa acrílica (10%).	m2	111,92	8,59	9,52	18,11	961,46	1.065,26	2.026,72	552,38
3.2.2			Pintura alvenaria (tinta cor escura)									
3.2.2.1	Composição 02		Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas demãos, inclusive preparo da superfície, com reparos com massa acrílica (10%).	m2	75,09	8,59	9,52	18,11	645,12	714,77	1.359,90	370,64
3.2.3			Remoção do brise metálico de seção retangular									
3.2.3.1	SINAPI	97637	Remoção de chapas metálicas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	53,37	0,24	1,90	2,14	12,81	101,40	114,21	31,13
3.2.4			Pintura brises (tinta cor escura)									
3.2.4.1	Composição 04		Pintura esmalte sintético, com fundo preparador de superfície corroída	m²	53,37	12,95	27,02	39,97	691,15	1.442,08	2.133,24	581,41
3.2.5			Junta de dilatação									
3.2.5.1	SINAPI	98576	Tratamento de junta de dilatação com manta asfáltica aderida com maçarico	m	4,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6			Limpeza de superfície									
3.2.6.1	Composição 07		Limpeza de superfície da alvenaria a ser pintada, com jato de alta pressão	m²	187,01	0,22	1,26	1,48	41,14	235,63	276,77	75,43
3.3			Fachada posterior									
3.3.1			Pintura alvenaria (tinta cor clara)									
3.3.1.1	Composição 02		Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas demãos, inclusive preparo da superfície, com reparos com massa acrílica (10%).	m2	112,15	8,59	9,52	18,11	963,52	1.067,54	2.031,06	553,56

[illegible]

3.12.1			Impermeabilização da laje									
3.12.1.2	SINAPI	98546	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm.	m²	30,00	43,86	19,51	63,37	1.315,80	585,30	1.901,10	518,14
4.0			RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS									
4.1			Paredes de alvenaria									
4.1.1			Pintura alvenaria (tinta cor clara)									
4.1.1.1	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica acetinada - duas demãos	m²	1.507,89	7,24	4,64	11,88	10.917,14	6.996,62	17.913,76	4.882,34
4.2			Instalação de porta na cozinha/espço vazio									
4.2.1			Abertura do espaço para porta, com demolição da alvenaria									
4.2.1.1	SINAPI	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	1,58	6,52	37,20	43,72	10,27	58,59	68,86	18,77
4.2.1.2	SINAPI	91338	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos fornecimento e instalação.	un.	1,00	1.102,50	9,53	1.112,03	1.102,50	9,53	1.112,03	303,08
4.2.1.3	SINAPI	98689	Soleira em granito preto, largura 15 cm, e=2cm	m	0,80	58,50	14,84	73,34	46,80	11,87	58,67	15,99
4.3			Sala de serviços gerais									
4.3.1			Soleira em granito a ser instalada no espaço da parede demolida									
4.3.1.1	SINAPI	98689	Soleira em granito preto, largura 15 cm, e=2cm	m	2,27	58,50	14,84	73,34	132,80	33,69	166,48	45,37
4.4			Sala do passaporte									
4.4.1			Forro de gesso dos banheiros Feminino e Masculino									
4.4.1.1	SINAPI	96109	Forro de gesso	m²	8,69	19,21	21,27	40,48	166,93	184,84	351,77	95,87
4.4.1.2	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica acetinada - duas demãos	m²	10,00	7,24	4,64	11,88	72,40	46,40	118,80	32,38
4.5			Banheiros									
4.5.1			Substituição das torneiras dos banheiros									
4.5.1.1	Orse	7612	Substituição de torneiras por torneiras cromadas de mesa com fechamento automático de pressão	un.	14,00	179,40	76,89	256,29	2.511,64	1.076,42	3.588,06	977,91
4.6			Forro das salas internas									
4.6.1			Substituição de placas de forro de fibra mineral									
4.6.1.1	99833		Forro modulado removível de fibra mineral - fornecimento e instalação	m²	20,00	17,12	0,00	17,12	342,48	0,00	342,48	93,34
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA									
5.1.1			Limpeza e remoção de entulho									
5.1.1.1	ORSE	2450	Limpeza geral com remoção de entulho	m²	1.400,00	0,00	1,71	1,71	0,00	2.394,00	2.394,00	652,48
Total sem BDI										188.022,31		
Total do BDI											51.236,55	
TOTAL com BDI										R\$ 239.258,86		