



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SR/PF/AL

**ANEXO III do EDITAL
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 - SR/PF/AL

Processo SEI n.º 08230.4554/2020-36

Senhor(a) Pregoeiro(a),

A empresa (nome da empresa), (nº do CNPJ), sediada (endereço completo), tendo examinado minuciosamente as normas específicas da Tomada de Preços nº 02/2020, cujo objeto é a contratação dos serviços de engenharia para execução de pavimentação com paralelepípedos e sistema de drenagem no pátio do imóvel onde funciona a Delegacia de Repressão à Entorpecentes - DRE da Superintendência Regional da Polícia Federal em Alagoas - SR/PF/AL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital da licitação, após tomar conhecimento de todas as condições estabelecidas, DECLARA expressamente:

1. Prestar, sob integral responsabilidade, os serviços objeto do Edital de Pregão Eletrônico em referência, pelo valor global de R\$ _____ (____), detalhado abaixo e que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços.

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTI-DADE	CUSTO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL F
						(SEM BDI) - R\$	(COM BDI) - R\$	SEM BDI - (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	1,50			
1.2	PRÓPRIA	COMPOSIÇÃO 1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UND	2,00			
1.3	COTAÇÃO 1 - PF	1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	UND.	1,00			
1.4			BARRACÃO DE OBRA					
1.4.1	SINAPI	93211	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M²	20,00			
							-	
							-	
2			MOVIMENTOS DE TERRA				-	
2.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS	M²	3.116,52			
2.2	SINAPI	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M³	1.558,26			
2.3	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M²	3.116,52			
3			PAVIMENTAÇÃO				-	
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. (cavas do meio-fio e pavimentação em brita)	M³	36,31			
3.2	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (Cavas do meio-fio)	M²	63,30			
3.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (Cavas do meio-fio)	M³	3,17			
3.4	SINAPI	100535	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M²	2.893,01			
3.5	SICRO 3	2003369	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 -		150,50			

			AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M				
3.6	SICRO 3	2003371	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	166,00			
3.7	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M²	2.893,01			
3.8	ORSE	2657	LASTRO DE BRITA 2	M³	20,48			
4			DRENAGEM				-	
4.1	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	75,73			
4.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M²	103,74			
4.3	SINAPI	94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M³	12,45			
4.4	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M³	41,46			
4.5	SINAPI (Insumo)	7760	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	131,32			
4.6	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	131,32			
4.7	SICRO 3	2003451	DISSIPADOR DE ENERGIA - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	2,00			
4.8	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA (grelha) DE CONCRETO ARMADO	UND	10,00			
4.9	SICRO 3	2003357	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	28,00			
5			SERVIÇOS FINAIS					
5.1	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M²	3.116,52			
TOTAL GERAL DA PROPOSTA								

COMPOSIÇÃO DO BDI	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	
SEGURO + GARANTIA (S + G)	
RISCO (R)	
DESPESA FINANCEIRA (DF)	
LUCRO (L)	



TRIBUTOS (I)	
ISS	
PIS	
CONFINS	
CPRB	

$$BDI = ((1 + AC + S + R + G) (1 = DF) (1 + L) / (1 - I) - 1$$

BDI = %

2. Dispor de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.
3. Não possuir administrador ou sócio com poder de direção ou ainda familiar detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação, assim como de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4. Esta proposta é válida por 60 dias, no mínimo, a contar da data de sua apresentação.
5. Os serviços serão iniciados a partir da vigência do contrato.
6. Os pagamentos deverão ser creditados à conta corrente nº _____, agência _____, Banco _____.
7. O responsável pela assinatura do Contrato, é o(a) Sr(a) _____ RG nº _____ CPF nº _____, endereço _____.
8. Os contatos referentes a esta proposta e execução contratual poderão ser efetuados por meio do(s) telefone (s) _____ e do e-mail _____.

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

(localidade e data)
Assinatura do Representante da Licitante Nome e CPF
Obs.: Apor carimbo da empresa com CNPJ



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO FERRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA, Pregoeiro(a)**, em 12/11/2020, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16718660** e o código CRC **EE2F7230**.