

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

### OBJETO: ESTACIONAMENTO DO DRE POLÍCIA FEDERAL

BASE: SINAPI / JULHO DE 2020 - ORSE MAIO/2020 - SICRO 3

ANEIRO/2020

EST: HOKISTA = 85,76% / MENSALISTA = 47,81% (com desoneracão)

BDI = 26,01% (incluídos 4,50%, ref. à CPRB)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		PERCENTUAL (%)	PERCENTUAL (%) ACUMULADO	GRUPO
				(SEM BDI) - R\$	(COM BDI) - R\$	SEM BDI - (R\$)	COM BDI - (R\$)			
3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M²	2.893,01	77,18	97,25	223.282,51	<b>281.345,22</b>	70,93	70,93	A
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M²	3.116,52	6,15	7,74	19.166,60	<b>24.121,86</b>	6,08	77,01	A
1.4.1	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M²	20,00	384,35	484,31	7.687,00	<b>9.686,20</b>	2,44	79,45	A
3.5	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	150,50	47,89	60,34	7.207,45	<b>9.081,17</b>	2,29	81,74	B
4.8	BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA (grelha) DE CONCRETO ARMADO	UND	10,00	702,42	885,11	7.024,20	<b>8.851,10</b>	2,23	83,97	B
4.5	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	131,32	52,62	66,30	6.910,06	<b>8.706,52</b>	2,19	86,16	B
1.2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UND	2,00	3.140,60	3.957,47	6.281,20	<b>7.914,94</b>	2,00	88,16	B
3.6	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	166,00	37,64	47,43	6.248,24	<b>7.873,38</b>	1,98	90,15	B
1.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	UND.	1,00	5.000,00	6.300,50	5.000,00	<b>6.300,50</b>	1,59	91,73	B
5.1	LIMPEZA GERAL	M²	3.116,52	1,59	2,00	4.955,27	<b>6.233,04</b>	1,57	93,30	B
4.9	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	28,00	144,43	181,99	4.044,04	<b>5.095,72</b>	1,28	94,59	B
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO	M³	1.558,26	2,45	3,08	3.817,74	<b>4.799,44</b>	1,21	95,80	C
4.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	131,32	23,52	29,63	3.088,65	<b>3.891,01</b>	0,98	96,78	C

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

### OBJETO: ESTACIONAMENTO DO DRE POLÍCIA FEDERAL

BASE: SINAPI / JULHO DE 2020 - ORSE MAIO/2020 - SICRO 3

LANEIRO/2020

EST: HOKISTA = 85,76% / MENSALISTA = 47,81% (com desoneracão)

BDI = 26,01% (incluídos 4,50%, ref. à CPRB)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		PERCENTUAL (%)	PERCENTUAL (%) ACUMULADO	GRUPO
				(SEM BDI) - R\$	(COM BDI) - R\$	SEM BDI - (R\$)	COM BDI - (R\$)			
3.8	LASTRO DE BRITA 2	M³	20,48	104,78	132,03	2.145,89	2.703,97	0,68	97,46	C
4.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M³	12,45	152,90	192,66	1.903,61	2.398,62	0,60	98,07	C
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. (cavas do meio-fio e pavimentação em brita)	M³	36,31	50,79	64,00	1.844,18	2.323,84	0,59	98,65	C
4.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M³	41,46	30,79	38,79	1.276,55	1.608,23	0,41	99,06	C
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS	M²	3.116,52	0,22	0,27	685,63	841,46	0,21	99,27	C
4.7	DISSIPADOR DE ENERGIA - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	2,00	327,25	412,36	654,50	824,72	0,21	99,48	C
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	1,50	304,94	384,25	457,41	576,38	0,15	99,62	C
4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	75,73	5,33	6,71	403,64	508,15	0,13	99,75	C
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (Cavas do meio-fio)	M²	63,30	6,15	7,74	389,30	489,94	0,12	99,87	C
3.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M²	2.893,01	0,06	0,07	173,58	202,51	0,05	99,93	C
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M²	103,74	1,31	1,65	135,90	171,17	0,04	99,97	C
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (Cavas do meio-fio)	M³	3,17	30,79	38,79	97,60	122,96	0,03	100,00	C
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>						314.880,75	396.672,05	100,00		

Total Geral do Orçamento: R\$ 396.672,05 (Trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinco centavos ).