



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/PI

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA						
OBRA: Pintura Geral da Superintendência de Polícia Federal no Piauí						
Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid	Qtde	Valor (R\$)		CÓDIGO SINAPI
				Unitário	Total	
1.0	Serviços Preliminares					
1.1	Taxas (ART/Prefeitura)	und	1,00			-
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,25			I-4813
2.0	Retirada e Demolições					
2.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	17,20			97633
2.2	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	686,50			97631
2.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ / Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, DMT aproximadamente 5 km	m³	3,17			72897 e 72899
3.0	Pinturas					
3.1	Aplicação manual de tinta látex acrílica premium fosco em paredes externas/internas, duas demãos	m²	9.322,00			88489
3.2	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica lisa em paredes externas	m²	4.350,53			88416
3.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica premium fosco em teto, duas demãos	m²	1.112,00			88488
3.4	Pintura com tinta esmalte sintético acetinado premium a base de solvente para esquadrias de madeira, duas demãos	m²	482,49			73739/001
3.5	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético fosco premium a base de solvente) sobre superfície metálicas, duas demãos	m²	856,50			100750
4.0	Revestimentos e preparo de superfícies					
4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	686,50			87878
4.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas/externas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	686,50			87530
4.3	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas/externas	m²	686,50			88415
4.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	686,50			88495
4.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m², espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	17,20			87528
4.6	Revestimento cerâmico esmaltada 10 x 10cm com argamassa pré-fabricada	m²	17,20			Seinfra/CE C4442

4.7	Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, junta 5mm em cerâmica 10 x 10cm	m²	17,20			Seinfra/CE C1102
5.0	Serviços Complementares					
5.1	Locação durante dois meses de andaime metálico tubular de encaixe, com largura de 1,5 m (quantitativo em altura)	m	503,00			I-10527
5.2	Montagem e desmontagem de andaime tubular (quantitativo em altura)	m	1.006,00			Orse / 04738
5.3	Engenheiro civil de obra - acompanhamento parcial (aproximadamente 20 h/mês)	mês	3,00			I-2706
5.4	Encarregado geral de obras (mensalista)	mês	3,00			I-40818
5.5	Limpeza final da obra	m²	2.784,21			99803
	Total Geral (R\$):					
	TOTAL GERAL SEM BDI					
	BDI =					
	TOTAL COM BDI					



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO DE NORONHA MOURA, Agente Administrativo(a)**, em 04/12/2020, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16984424** e o código CRC **5CE36BD8**.