

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80



Obra
PINTURA GERAL DA SR/PF/AM

Bancos
SINAPI - 01/2021 - Amazonas
SICRO3 - 10/2019 - Amazonas
SICRO2 - 11/2016 - Amazonas
ORSE - 04/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
CPOS - 07/2020 - São Paulo

B.D.I.
26,7%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									7.479,70	2,17 %
1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	4225,82	1,40	1,03	0,74	1,77	4.352,59	3.127,11	7.479,70	2,17 %
2			PINTURA									337.465,11	97,83 %
2.1			EDIFICAÇÃO									245.962,65	71,30 %
2.1.1			Interna									76.580,76	22,20 %
2.1.1.1	PF.PTVN.0817	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, PREMIUM, LAVÁVEL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6430,32	9,04	2,60	8,85	11,45	16.718,83	56.908,33	73.627,16	21,34 %
2.1.1.2	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	m²	102,52	22,74	13,76	15,05	28,81	1.410,67	1.542,93	2.953,60	0,86 %
2.1.2			Pintura Externa									169.381,89	49,10 %
2.1.2.1	PF.PTVN.0818	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, PREMIUM, LAVÁVEL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10970,33	12,19	4,34	11,10	15,44	47.611,23	121.770,66	169.381,89	49,10 %
2.2			MURO									65.246,66	18,92 %
2.2.1	PF.PTVN.0819	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, PREMIUM, LAVÁVEL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4225,82	12,19	4,34	11,10	15,44	18.340,05	46.906,61	65.246,66	18,92 %
2.3			ALAMBRADO									26.255,80	7,61 %
2.3.1			Tubulação									7.112,57	2,06 %
2.3.1.1	PF.PTVN.0815	Próprio	PINTURA EM TUBO METÁLICO DIAM. 2.1/2", COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PREMIUM, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), EM ALTURA ENTRE 2,5m E 3,0m, COM RASPAGEM E/OU REMOÇÃO DE TINTA EXISTENTE E FUNDO ZARCÃO	m²	435,02	12,91	6,87	9,48	16,35	2.988,58	4.123,99	7.112,57	2,06 %
2.3.2			Tela metálica (Alambrado)									19.143,23	5,55 %
2.3.2.1	PF.PTVN.0816	Próprio	PINTURA EM TELA METÁLICA (ALAMBRADO), COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PREMIUM, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), EM ALTURA ENTRE 2,5m E 3,0m, COM RASPAGEM E/OU REMOÇÃO DE TINTA EXISTENTE E FUNDO ZARCÃO	m²	1170,84	12,91	6,87	9,48	16,35	8.043,67	11.099,56	19.143,23	5,55 %
Totais ->										99.465,62	245.479,19	344.944,81	
Total sem BDI													272.350,23
Total do BDI													72.594,58
Total Geral													344.944,81