



Obra
REPAROS SRDF

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Distrito
Federal
SBC - 11/2021 - Distrito
Federal
SICRO3 - 04/2021 - Distrito
Federal

B.D.I.
23,16%

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário			Total		
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS								
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30						
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,5						
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO								
1.2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4						
1.2.2	73847/002	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2						
1.2.3		Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO - Ref SBC (012689)	UN	1						
	PF.GTED.SRE										
2			PAVIMENTAÇÃO								
2.1	022575	SBC	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	m²	181,56						
2.2	022085	SBC	RETIRADA RODAPE EM MADEIRA	M	44,04						
2.3	023153	SBC	RECOMPOSICAO E REGULARIZACAO CAMADA DE CONTRAPISO	m²	181,56						
2.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	181,56						
2.5	PF.SRES.0111	Próprio	RODAPE CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. REF SINAPI 88650	M	44,04						
2.6	PF.TSC.C022	Próprio	JUNTA DILATACAO PARA JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO, COR CINZA. REF SBC160087	M	30,16						
2.7	68328	SINAPI	JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM	m²	2,202						
3			VEDAÇÕES E DIVERSOS								
3.1		Próprio	RETIRADA DE DIVISÓRIA - PAINEL MDF E PERFIS DE ALUMÍNIO ESTRUTURADO . ADAPT. 102238SIPCI	m²	192,77						
	PF.GTED.SRD F.002										
3.2		Próprio	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA - PAINEL MDF E PERFIS DE ALUMÍNIO ESTRUTURADO . ADAPT. 102238SIPCI	m²	192,77						
	PF.GTED.SRD F.001										
3.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (REPARAR VEDAÇÕES DANIFICADAS POR PATOLOGIAS)	m²	15,55						

3.4	87418	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 (REPARAR VEDAÇÕES DANIFICADAS POR PATOLOGIAS)	m²	15,55						
3.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DAS PAREDES QUE TERÃO O RODAPÉ TROCADO)	m²	110,1						
4			INSTALAÇÃO DE COBOGÓS								
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,1						
4.2	04.02.014	FDE	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETAS INCLINADAS 39X39X10CM	m²	0,648						
4.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	9,48						
4.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,25						
4.5	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,25						
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.1	ED-15449	SETOP	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 50CM, ALTURA 45CM	UN	2						
5.2	111629	SBC	CORRIMAO EM TUBO ACO 1" PINTADO EM ESMALTE	M	2,4						
6			SERVIÇOS FINAIS								
6.1	010107	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	20						
6.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	160,16						

Totais ->

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total do Valor Geral