



ORGANIZAÇÃO FLORESTA

Engenharia e Serviços Ltda.
SCGN CLR Qd.706 Bloco "G" Loja 57- Brasília - DF
Inscrição 07.308.237/001-58 - CNPJ 00.394.874/0001-70
Fones: 3272-9911 - 3275-1060

Ao
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - SR/PF/DF

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021

Obra

REPAROS SRDF

Bancos

SINAPI - 09/2021 - Distrito Federal

SBC - 11/2021 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2021 - Distrito

BDI

23,16%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário			Total		
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS								11.959,47
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								7.985,77
1.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	91,76	1,17	92,93	2.752,80	35,10	2.787,90
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,5	3.158,21	307,04	3.465,25	4.737,32	460,56	5.197,87
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO								3.973,70
1.2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4	41,31	290,07	331,38	165,24	1.160,28	1.325,52
1.2.2	73847/002	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV	MES	2	0,00	955,69	955,69	0,00	1.911,38	1.911,38
1.2.3	PF.GTED. SRE	Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO - Ref SBC (012689)	UN	1	521,84	214,96	736,80	521,84	214,96	736,80
2			PAVIMENTAÇÃO								34.827,10
2.1	022575	SBC	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	m²	181,56	12,00	6,00	18,00	2.178,72	1.089,36	3.268,08
2.2	022085	SBC	RETIRADA RODAPE EM MADEIRA	M	44,04	6,00	2,99	8,99	264,24	131,68	395,91
2.3	023153	SBC	RECOMPOSICAO E REGULARIZACAO CAMADA DE CONTRAPISO	m²	181,56	32,00	22,00	54,00	5.809,92	3.994,32	9.804,24
2.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	m²	181,56	10,10	99,54	109,64	1.833,76	18.072,48	19.906,23
2.5	PF.SRES.0 111	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. REF SINAPI 88650	M	44,04	1,85	15,66	17,51	81,47	689,67	771,14
2.6	PF.TSC.CO 22	Próprio	JUNTA DILATAÇÃO PARA JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO, COR CINZA. REF SBC160087	M	30,16	4,31	16,94	21,25	129,99	510,91	640,90
2.7	68328	SINAPI	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	m²	2.202	1,63	16,81	18,44	3,59	37,02	40,60
3			VEDAÇÕES E DIVERSOS								9.714,26
3.1	PF.GTED. SRD F.002	Próprio	RETIRADA DE DIVISÓRIA - PAINEL MDF E PERFIS DE ALUMÍNIO ESTRUTURADO . ADAPT. 102238SIPCI	m²	192,77	12,51	5,51	18,02	2.411,55	1.062,16	3.473,71
3.2	PF.GTED. SRD F.001	Próprio	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA - PAINEL MDF E PERFIS DE ALUMÍNIO ESTRUTURADO . ADAPT. 102238SIPCI	m²	192,77	14,38	7,90	22,28	2.772,03	1.522,88	4.294,91
3.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (REPARAR VEDAÇÕES DANIFICADAS POR PATOLOGIAS)	m²	15,55	5,13	5,25	10,38	79,77	81,64	161,40
3.4	87418	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESURA DE 0,5CM.	m²	15,55	6,99	6,22	13,21	108,69	96,72	205,41
3.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DAS PAREDES QUE TERÃO O RODAPÉ)	m²	110,1	4,10	10,24	14,34	451,41	1.127,42	1.578,83
4			INSTALAÇÃO DE COBOGÓS								319,95
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,1	30,96	15,34	46,30	3,10	1,53	4,63
4.2	04.02.014	FDE	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETAS INCLINADAS 39X39X10CM	m²	0,648	23,77	154,96	178,73	15,40	100,41	115,81

4.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	9,48	4,10	10,24	14,34	38,87	97,08	135,94
4.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	m²	1,25	15,17	21,36	36,53	18,96	26,70	45,66
4.5	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,25	6,84	7,49	14,33	8,55	9,36	17,91
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								1.012,44
5.1	ED-15449	SETOP	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 50CM, ALTURA	UN	2	4,89	274,03	278,92	9,78	548,06	557,84
5.2	111629	SBC	CORRIMAO EM TUBO ACO 1" PINTADO EM ESMALTE	M	2,4	65,35	124,07	189,42	156,84	297,77	454,60
6			SERVIÇOS FINAIS								2.251,07
6.1	010107	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	20	21,86	66,91	88,77	437,20	1.338,20	1.775,40
6.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	160,16	1,62	1,35	2,97	259,46	216,22	475,67
								Totais	25.250,50	34.833,87	60.084,29
									Total sem BDI		60.084,29
									Total do BDI		13.915,52
									Total de Valor Global		73.999,81