

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPF/FIG/PR



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA INTERNA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES	SINAPI (08/2021 - MG) SICRO3 (04/2021 - MG) ORSE (08/2021 - SE) SETOP (07/2021 - MG) IOPES (08/2021 - ES) SIURB (01/2021 - SP) SIURB INFRA (01/2021 - SP) SUDECAP (07/2021 - MG) CPOS (08/2021 - SP) FDE (07/2021 - SP)	Padrão - 24,2% Equipamento - 15,06%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>GERENCIAMENTO DA OBRA</b>								<b>171.697,08</b>	<b>14,27 %</b>
<b>1.1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>146.271,20</b>	<b>12,16 %</b>
1.1.1	ARQ-01	Próprio	PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, CONFOMRE PORTARIA MTE 1510/2009	Unidade	1,00	0,00	1.319,53	1.319,53	0,00	1.319,53	1.319,53	0,11 %
1.1.2	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	16.052,93	219,65	16.272,58	80.264,65	1.098,25	81.362,90	6,76 %
1.1.3	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	80,86	1,17	82,03	2.425,80	35,10	2.460,90	0,20 %
1.1.4	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	9.431,07	307,04	9.738,11	47.155,35	1.535,20	48.690,55	4,05 %
1.1.5	101399	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	2.798,04	746,91	3.544,95	5.596,08	1.493,82	7.089,90	0,59 %
1.1.6	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	1.814,87	725,88	2.540,75	3.629,74	1.451,76	5.081,50	0,42 %
1.1.7	ARQ-02	Próprio	ART EXECUÇÃO DE OBRA - CREA/MG	unid	1,00	0,00	265,92	265,92	0,00	265,92	265,92	0,02 %
<b>1.2</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>								<b>21.408,22</b>	<b>1,78 %</b>
1.2.1	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	5,00	0,00	457,03	457,03	0,00	2.285,15	2.285,15	0,19 %
1.2.2	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	5,00	0,00	457,03	457,03	0,00	2.285,15	2.285,15	0,19 %
1.2.3	ARQ-03	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA CONTAINERS	unid	1,00	113,66	1.300,46	1.414,12	113,66	1.300,46	1.414,12	0,12 %
1.2.4	01.09.01	SUDECAP	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	4,00	0,00	450,00	450,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,15 %
1.2.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	85,00	11,59	148,69	160,28	985,15	12.638,65	13.623,80	1,13 %
<b>1.3</b>			<b>PLACA DE OBRA</b>								<b>1.752,66</b>	<b>0,15 %</b>
1.3.1	ARQ-02A	Próprio	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL (300X200)CM	m²	6,00	9,43	282,68	292,11	56,58	1.696,08	1.752,66	0,15 %
<b>1.4</b>			<b>ANDAIME PARA MONTAGEM DE FORROS</b>								<b>2.265,00</b>	<b>0,19 %</b>
1.4.1	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMES	150,00	0,00	15,10	15,10	0,00	2.265,00	2.265,00	0,19 %
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>14.123,09</b>	<b>1,17 %</b>
2.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	440,25	1,39	0,44	1,83	611,94	193,71	805,65	0,07 %
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,12	4,70	1,52	6,22	75,76	24,50	100,26	0,01 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPF/FIG/PR



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA INTERNA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES	SINAPI (08/2021 - MG) SICRO3 (04/2021 - MG) ORSE (08/2021 - SE) SETOP (07/2021 - MG) IOPES (08/2021 - ES) SIURB (01/2021 - SP) SIURB INFRA (01/2021 - SP) SUDECAP (07/2021 - MG) CPOS (08/2021 - SP) FDE (07/2021 - SP)	Padrão - 24,2% Equipamento - 15,06%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
2.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,80	13,05	12,73	25,78	336,69	328,43	665,12	0,06 %
2.4	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE FOLHAS DE PORTAS PARA TROCA DE FECHADURAS E REVESTIMENTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	49,14	4,05	1,26	5,31	199,01	61,92	260,93	0,02 %
2.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	668,80	0,88	0,27	1,15	588,54	180,58	769,12	0,06 %
2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	77,96	2,53	0,83	3,36	197,23	64,71	261,94	0,02 %
2.7	GVS-01	Próprio	RETIRADA DE CARPETE	m²	49,85	3,07	1,16	4,23	153,03	57,83	210,86	0,02 %
2.8	GVS-02	Próprio	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	m²	1,80	10,26	3,85	14,11	18,46	6,93	25,39	0,00 %
2.9	GVS-03	Próprio	REMOÇÃO DE ARMÁRIOS SOB MEDIDA	m²	9,10	38,50	11,77	50,27	350,35	107,10	457,45	0,04 %
2.10	GVS-04	Próprio	RETIRADA DE CAIXA DE INCENDIO, INCLUSIVE REGISTROS, MANGUEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	25,94	7,81	33,75	25,94	7,81	33,75	0,00 %
2.11	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	4,57	1,42	5,99	13,71	4,26	17,97	0,00 %
2.12	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	6,27	1,95	8,22	12,54	3,90	16,44	0,00 %
2.13	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	85,00	0,65	0,21	0,86	55,25	17,85	73,10	0,01 %
2.14	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS/DISJUNTORES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	55,00	0,34	0,10	0,44	18,70	5,50	24,20	0,00 %
2.15	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1.750,00	0,34	0,11	0,45	595,00	192,50	787,50	0,07 %
2.16	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE PERSIANAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	155,61	4,05	1,26	5,31	630,22	196,06	826,28	0,07 %
2.17	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE HIDRANTE A SER REMANEJADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	15,00	0,25	0,07	0,32	3,75	1,05	4,80	0,00 %
2.18	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE AR CONDICIONADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	160,00	0,25	0,07	0,32	40,00	11,20	51,20	0,00 %
2.19	GVS-05	Próprio	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - SPLIT E JANELA	UN	22,00	16,03	4,69	20,72	352,66	103,18	455,84	0,04 %
2.20	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,15	27,37	9,84	37,21	4,10	1,48	5,58	0,00 %
2.21	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (AZULEJOS), DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,02	6,33	2,11	8,44	234,33	78,11	312,44	0,03 %
2.22	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO), DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,63	6,33	2,11	8,44	67,28	22,43	89,71	0,01 %
2.23	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,70	4,16	10,29	14,45	94,43	233,58	328,01	0,03 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPE/FIG/PR



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPF/FIG/PR



<

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPF/FIG/PR



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA INTERNA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES	SINAPI (08/2021 - MG) SICRO3 (04/2021 - MG) ORSE (08/2021 - SE) SETOP (07/2021 - MG) IOPES (08/2021 - ES) SIURB (01/2021 - SP) SIURB INFRA (01/2021 - SP) SUDECAP (07/2021 - MG) CPOS (08/2021 - SP) FDE (07/2021 - SP)	Padrão - 24,2% Equipamento - 15,06%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
6.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,40	15,39	58,40	73,79	98,49	373,76	472,25	0,04 %
6.8	98672	SINAPI	MARCO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	1,54	25,03	272,48	297,51	38,54	419,62	458,16	0,04 %
6.9	98671	SINAPI	BANCADA DE GUICHÊ EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	0,23	25,03	268,21	293,24	5,75	61,69	67,44	0,01 %
6.10	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA COZINHA - BANCADA CENTRAL (3,25X1,15)M E BANCADA DA PIA (2,60X0,70)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,17	33,91	499,89	533,80	209,22	3.084,32	3.293,54	0,27 %
6.11	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	76,27	14,14	36,90	51,04	1.078,45	2.814,37	3.892,82	0,32 %
6.12	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	102,90	1,63	1,82	3,45	167,72	187,28	355,00	0,03 %
6.13	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	102,90	11,67	15,88	27,55	1.200,84	1.634,05	2.834,89	0,24 %
6.14	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	22,70	11,61	29,27	40,88	263,54	664,43	927,97	0,08 %
<b>7</b>			<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>								<b>14.610,69</b>	<b>1,21 %</b>
7.1	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	26,65	235,71	262,36	53,30	471,42	524,72	0,04 %
7.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	29,14	252,75	281,89	116,56	1.011,00	1.127,56	0,09 %
7.3	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	6,00	92,21	237,31	329,52	553,26	1.423,86	1.977,12	0,16 %
7.4	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	29,80	1,27	8,75	10,02	37,84	260,75	298,59	0,02 %
7.5	GVS-07	Próprio	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELANIMICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, ESP 0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO	m²	123,00	3,08	54,08	57,16	378,84	6.651,84	7.030,68	0,58 %
7.6	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	27,00	18,88	116,38	135,26	509,76	3.142,26	3.652,02	0,30 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPF/FIG/PR



		Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
		REFORMA INTERNA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES	SINAPI (08/2021 - MG) SICRO3 (04/2021 - MG) ORSE (08/2021 - SE) SETOP (07/2021 - MG) IOPEs (08/2021 - ES) SIURB (01/2021 - SP) SIURB INFRA (01/2021 - SP) SUDECAP (07/2021 - MG) CPOS (08/2021 - SP) FDE (07/2021 - SP)	Padrão - 24,2% Equipamento - 15,06%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
8			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								36.310,69	3,02 %
8.1	ARQ-21	Próprio	PORTA P09 - PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 155X230 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (MOLAS HIDRÁULICAS, FECHADURA, PUXADORES DE AÇO INOX E BRASÃO RECORTADO IMPRESSÃO NAS DUAS FACES), CONFORME PROJETO ARQUITETURA	UN	1,00	43,47	2.731,69	2.775,16	43,47	2.731,69	2.775,16	0,23 %
8.2	ARQ-22	Próprio	PORTA P10 - PORTA DE ABRIR EXISTENTE (TROCA DE VIDROS E FORNECIMENTO DE MOLA HIDRÁULICA)	UN	1,00	92,77	2.996,40	3.089,17	92,77	2.996,40	3.089,17	0,26 %
8.3	91341	SINAPI	PORTA P11- PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	7,94	544,20	552,14	13,33	914,26	927,59	0,08 %
8.4	ARQ-23	Próprio	JANELA J01 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO ABRIR, COM VIDROS E FECHAMENTO EM VENEZIANA, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 94569 COM ALTERAÇÕES)	UN	5,00	39,91	1.835,47	1.875,38	199,55	9.177,35	9.376,90	0,78 %
8.5	94569	SINAPI	JANELA J02 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,39	35,51	393,15	428,66	13,84	153,33	167,17	0,01 %
8.6	94569	SINAPI	JANELA J03 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,17	35,51	393,15	428,66	41,54	459,99	501,53	0,04 %
8.7	94569	SINAPI	JANELA J04 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,41	35,51	393,15	428,66	50,06	554,35	604,41	0,05 %
8.8	94569	SINAPI	JANELA J05 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,47	35,51	393,15	428,66	123,21	1.364,24	1.487,45	0,12 %
8.9	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (ESQUADRIAS NOVAS E RECOMPOSIÇÃO DE EXISTENTES)	m²	16,45	17,72	231,98	249,70	291,49	3.816,07	4.107,56	0,34 %
8.10	74125/002	SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	1,10	44,92	515,56	560,48	49,41	567,11	616,52	0,05 %
8.11	102181	SINAPI	GUICHÊ NUCART - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	0,88	32,09	309,02	341,11	28,23	271,94	300,17	0,02 %
8.12	ARQ-27	Próprio	REINSTAÇÃO DE PERSIANAS COM ALTERAÇÃO DE TAMANHO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA	m²	150,07	14,20	68,14	82,34	2.131,04	10.226,02	12.357,06	1,03 %
9			<b>FORROS</b>								102.971,05	8,56 %
9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	2,98	8,84	49,94	58,78	26,34	148,82	175,16	0,01 %



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPF/FIG/PR



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA INTERNA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES	SINAPI (08/2021 - MG) SICRO3 (04/2021 - MG) ORSE (08/2021 - SE) SETOP (07/2021 - MG) IOPES (08/2021 - ES) SIURB (01/2021 - SP) SIURB INFRA (01/2021 - SP) SUDECAP (07/2021 - MG) CPOS (08/2021 - SP) FDE (07/2021 - SP)	Padrão - 24,2% Equipamento - 15,06%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
9.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	53,36	2,07	10,07	12,14	110,45	537,34	647,79	0,05 %
9.3	ARQ-28	Próprio	FORRO EM LÂ DE PET 100% RECICLÁVEL, TERMOACÚSTICO, RESISTENTE A UMIDADE, LAVÁVEL, COM 625X625X25 MM, COR BRANCO IR 25, REF TRISOFT OU SIMILAR EQUIVALENTE	m²	830,00	6,09	116,98	123,07	5.054,70	97.093,40	102.148,10	8,49 %
<b>10</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>								<b>28.248,36</b>	<b>2,35 %</b>
10.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	292,50	6,03	5,91	11,94	1.763,77	1.728,68	3.492,45	0,29 %
10.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.445,50	3,61	8,34	11,95	5.218,25	12.055,47	17.273,72	1,44 %
10.3	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	55,60	13,01	8,25	21,26	723,35	458,70	1.182,05	0,10 %
10.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	55,60	4,71	8,70	13,41	261,87	483,72	745,59	0,06 %
10.5	100758	SINAPI	ESQUADRIAS METÁLICAS - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	146,16	21,16	14,92	36,08	3.092,74	2.180,71	5.273,45	0,44 %
10.6	102215	SINAPI	RODAPÉS E MARCOS - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	19,63	7,36	6,96	14,32	144,47	136,63	281,10	0,02 %
<b>11</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>								<b>15.096,60</b>	<b>1,25 %</b>
<b>11.1</b>			<b>ÁGUA FRIA</b>								<b>8.130,22</b>	<b>0,68 %</b>
11.1.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,40	3,01	5,98	8,99	70,43	139,93	210,36	0,02 %
11.1.2	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,30	0,53	11,64	12,17	3,33	73,34	76,67	0,01 %
11.1.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	5,90	83,60	89,50	11,80	167,20	179,00	0,01 %
11.1.4	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	2,87	41,71	44,58	8,61	125,13	133,74	0,01 %
11.1.5	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,19	47,00	49,19	4,38	94,00	98,38	0,01 %
11.1.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1,81	96,86	98,67	3,62	193,72	197,34	0,02 %
11.1.7	86882	SINAPI	SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,55	16,20	18,75	5,10	32,40	37,50	0,00 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPE/FIG/PR





SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPF/FIG/PR



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA INTERNA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES	SINAPI (08/2021 - MG) SICRO3 (04/2021 - MG) ORSE (08/2021 - SE) SETOP (07/2021 - MG) IOPES (08/2021 - ES) SIURB (01/2021 - SP) SIURB INFRA (01/2021 - SP) SUDECAP (07/2021 - MG) CPOS (08/2021 - SP) FDE (07/2021 - SP)	Padrão - 24,2% Equipamento - 15,06%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
11.3.2	97435	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	16,53	86,64	103,17	49,59	259,92	309,51	0,03 %
11.3.3	97436	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	16,53	90,15	106,68	33,06	180,30	213,36	0,02 %
11.3.4	97474	SINAPI	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	16,70	147,91	164,61	16,70	147,91	164,61	0,01 %
11.3.5	92339	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	15,50	17,95	231,20	249,15	278,22	3.583,60	3.861,82	0,32 %
11.3.6	GVS-13	Próprio	PLACA INDICATIVA DE "HIDRANTE" EM PVC, DIMENSÕES 20X20CM	UN	1,00	2,05	26,68	28,73	2,05	26,68	28,73	0,00 %
<b>12</b>			<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>								<b>251.375,03</b>	<b>20,90 %</b>
12.1	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135,00	1,62	63,68	65,30	218,70	8.596,80	8.815,50	0,73 %
12.2	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	403,00	1,38	28,62	30,00	556,14	11.533,86	12.090,00	1,01 %
12.3	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	312,00	1,52	50,04	51,56	474,24	15.612,48	16.086,72	1,34 %
12.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	341,00	1,70	78,29	79,99	579,70	26.696,89	27.276,59	2,27 %
12.5	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	311,35	5,07	6,52	11,59	1.578,54	2.030,00	3.608,54	0,30 %
12.6	GVS-14	Próprio	CANTONEIRA DE FERRO "L" ABAS IGUAIS - 3/4"x1/8", REFORÇADA COM BARRA CHATA 7/8"x1,4" PARA APOIO DAS TUBULAÇÕES DE AR CONDICIONADO	UND	32,00	10,48	27,20	37,68	335,36	870,40	1.205,76	0,10 %
12.7	GVS-15	Próprio	TIRANTES PARA TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES DE AR CONDICIONADO - VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DN 3/8"	M	73,80	3,80	10,01	13,81	280,44	738,73	1.019,17	0,08 %
12.8	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIQ, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - REFERÊNCIA FUJITSU, LG OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	12,00	0,00	2.168,36	2.168,36	0,00	26.020,32	26.020,32	2,16 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPF/FIG/PR



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA INTERNA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES	SINAPI (08/2021 - MG) SICRO3 (04/2021 - MG) ORSE (08/2021 - SE) SETOP (07/2021 - MG) IOPEs (08/2021 - ES) SIURB (01/2021 - SP) SIURB INFRA (01/2021 - SP) SUDECAP (07/2021 - MG) CPOS (08/2021 - SP) FDE (07/2021 - SP)	Padrão - 24,2% Equipamento - 15,06%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
12.9	00043195	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - - REFERÊNCIA FUJITSU, LG OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	9,00	0,00	5.117,17	5.117,17	0,00	46.054,53	46.054,53	3,83 %
12.10	00043196	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - - REFERÊNCIA FUJITSU, LG OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	8,00	0,00	6.342,00	6.342,00	0,00	50.736,00	50.736,00	4,22 %
12.11	00039559	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - - REFERÊNCIA FUJITSU, LG OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	6,00	0,00	9.743,65	9.743,65	0,00	58.461,90	58.461,90	4,86 %
<b>13</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>123.929,70</b>	<b>10,30 %</b>
<b>13.1</b>			<b>AR CONDICIONADO</b>								<b>40.610,52</b>	<b>3,38 %</b>
13.1.1	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - CABO TERRA	M	266,40	1,39	7,99	9,38	370,29	2.128,54	2.498,83	0,21 %
13.1.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	520,00	1,39	7,99	9,38	722,80	4.154,80	4.877,60	0,41 %
13.1.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	340,00	1,07	5,87	6,94	363,80	1.995,80	2.359,60	0,20 %
13.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.420,00	0,80	4,12	4,92	1.936,00	9.970,40	11.906,40	0,99 %
13.1.5	91864	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	187,00	4,03	8,61	12,64	753,61	1.610,07	2.363,68	0,20 %
13.1.6	93009	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	32,00	3,47	18,88	22,35	111,04	604,16	715,20	0,06 %
13.1.7	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	M	66,00	2,76	14,05	16,81	182,16	927,30	1.109,46	0,09 %
13.1.8	GVS-16	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR EQUIVALENTE)	M	66,00	10,44	22,23	32,67	689,04	1.467,18	2.156,22	0,18 %
13.1.9	GVS-17	Próprio	CRUZETA 100X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR EQUIVALENTE)	M	1,00	5,73	80,54	86,27	5,73	80,54	86,27	0,01 %
13.1.10	GVS-18	Próprio	CURVA DE INVERSAO 300X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR EQUIVALENTE)	UN	1,00	5,22	109,86	115,08	5,22	109,86	115,08	0,01 %
13.1.11	GVS-19	Próprio	CURVA HORIZONTAL 300X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR EQUIVALENTE)	UN	4,00	5,22	70,56	75,78	20,88	282,24	303,12	0,03 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPF/FIG/PR



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA INTERNA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES	SINAPI (08/2021 - MG) SICRO3 (04/2021 - MG) ORSE (08/2021 - SE) SETOP (07/2021 - MG) IOPEs (08/2021 - ES) SIURB (01/2021 - SP) SIURB INFRA (01/2021 - SP) SUDECAP (07/2021 - MG) CPOS (08/2021 - SP) FDE (07/2021 - SP)	Padrão - 24,2% Equipamento - 15,06%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
13.1.12	GVS-20	Próprio	EMENDA INTERNA 300X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR EQUIVALENTE)	UN	22,00	5,22	17,86	23,08	114,84	392,92	507,76	0,04 %
13.1.13	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	8,29	15,84	24,13	281,86	538,56	820,42	0,07 %
13.1.14	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00	2,55	75,50	78,05	53,55	1.585,50	1.639,05	0,14 %
13.1.15	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	3,57	76,44	80,01	28,56	611,52	640,08	0,05 %
13.1.16	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	3,57	76,44	80,01	21,42	458,64	480,06	0,04 %
13.1.17	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	35,70	809,71	845,41	35,70	809,71	845,41	0,07 %
13.1.18	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	35,70	809,71	845,41	35,70	809,71	845,41	0,07 %
13.1.19	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	19,39	1.171,36	1.190,75	19,39	1.171,36	1.190,75	0,10 %
13.1.20	GVS-21	Próprio	VISOR EM POLICARBONATO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (VISOR EM POLICARBONATO, CHAPA ANTIVANDALISMO, ESP 8MM) - 75X35MM	UN	1,00	1.692,84	735,38	2.428,22	1.692,84	735,38	2.428,22	0,20 %
13.1.21	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	33,00	0,04	67,22	67,26	1,32	2.218,26	2.219,58	0,18 %
13.1.22	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,00	4,61	34,03	38,64	59,93	442,39	502,32	0,04 %
<b>13.2</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>								<b>83.319,18</b>	<b>6,93 %</b>
13.2.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	0,80	4,12	4,92	480,00	2.472,00	2.952,00	0,25 %
13.2.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (CABO NEUTRO - COR AZUL)	M	800,00	0,80	4,12	4,92	640,00	3.296,00	3.936,00	0,33 %
13.2.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (CABO DE RETORNO)	M	1.300,00	0,64	2,99	3,63	832,00	3.887,00	4.719,00	0,39 %
13.2.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,00	3,88	4,67	8,55	178,48	214,82	393,30	0,03 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS  
CNPJ: 00.394.494/0029-37

GTED/DPE/FIG/PR



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA INTERNA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES	SINAPI (08/2021 - MG) SICRO3 (04/2021 - MG) ORSE (08/2021 - SE) SETOP (07/2021 - MG) IOPES (08/2021 - ES) SIURB (01/2021 - SP) SIURB INFRA (01/2021 - SP) SUDECAP (07/2021 - MG) CPOS (08/2021 - SP) FDE (07/2021 - SP)	Padrão - 24,2% Equipamento - 15,06%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
13.2.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	3,39	5,92	9,31	1.525,50	2.664,00	4.189,50	0,35 %
13.2.6	93009	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	3,47	18,88	22,35	62,46	339,84	402,30	0,03 %
13.2.7	GVS-22	Próprio	VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA - DN 1/4" (TIRANTE PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS)	M	125,00	3,80	5,71	9,51	475,00	713,75	1.188,75	0,10 %
13.2.8	GVS-23	Próprio	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 4000K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 A12W	UN	7,00	10,79	148,29	159,08	75,53	1.038,03	1.113,56	0,09 %
13.2.9	GVS-24	Próprio	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 04 LÂMPADAS DE LED DE 14W/16W/18W	UN	200,00	10,79	180,83	191,62	2.158,00	36.166,00	38.324,00	3,19 %
13.2.10	GVS-25	Próprio	LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL E ACESSÓRIO ANTI-OFUSCANTE, INCLUSIVE 1 LÂMPADA DICROICA DE 50W	UN	3,00	8,08	38,47	46,55	24,24	115,41	139,65	0,01 %
13.2.11	GVS-26	Próprio	TRANSFORMADOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA HALOGENA DICROICA DE 50W	UN	3,00	5,39	22,04	27,43	16,17	66,12	82,29	0,01 %
13.2.12	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	800,00	5,07	25,17	30,24	4.056,00	20.136,00	24.192,00	2,01 %
13.2.13	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	3,38	13,24	16,62	23,66	92,68	116,34	0,01 %
13.2.14	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	8,02	12,83	20,85	152,38	243,77	396,15	0,03 %
13.2.15	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	12,48	20,56	33,04	99,84	164,48	264,32	0,02 %
13.2.16	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	16,93	28,31	45,24	152,37	254,79	407,16	0,03 %
13.2.17	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	10,26	15,44	25,70	61,56	92,64	154,20	0,01 %
13.2.18	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	16,93	25,78	42,71	16,93	25,78	42,71	0,00 %
13.2.19	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	23,59	36,12	59,71	23,59	36,12	59,71	0,00 %
13.2.20	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	1,27	14,12	15,39	20,32	225,92	246,24	0,02 %
14			LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA								2.729,90	0,23 %
14.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS COM JATO DE ALTA PRESSÃO PARA ENTREGA DA OBRA	m²	1.250,00	0,91	0,36	1,27	1.137,50	450,00	1.587,50	0,13 %

