

CURVA ABC INSUMOS		
1	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.300,08
2	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	R\$ 3.325,95
3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.827,84
4	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	R\$ 2.671,83
5	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ESPUMA DE ENCHIMENTO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 P	R\$ 2.136,88
6	PORTA DE MADEIRA COM SUPERFÍCIE EM PRIMER BRANCO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	R\$ 2.103,68
7	CHAPA DE ACO GALVANIZADA TRABALHADA, BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	R\$ 1.722,55
8	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	R\$ 1.691,34
9	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	R\$ 1.584,06
10	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.562,98
11	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	R\$ 893,12
12	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	R\$ 737,68
13	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	R\$ 682,85
14	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 670,95
15	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 664,88
16	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 542,85
17	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	R\$ 514,90
18	ALIZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	R\$ 512,00
19	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	R\$ 323,48
20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	R\$ 298,83
21	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	R\$ 281,89
22	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	R\$ 243,04
23	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	R\$ 231,22
24	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	R\$ 184,88
25	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	R\$ 170,46
26	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	R\$ 131,11
27	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	R\$ 75,57
28	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	R\$ 67,04
29	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	R\$ 42,64
30	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	R\$ 15,11
31	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	R\$ 14,39
32	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	R\$ 3,20