



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/DPF/FIG/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
TROCA DE LUMINÁRIAS - DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR											
SOBRE OS INSUMOS DE MÃO DE OBRA INCIDEM AS TAXAS DE LEIS SOCIAIS PADRÃO SINAPI PARA MÃO DE OBRA NÃO DESONERADO											

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)		TOTAL SEM BDI
		ITEM DO CET				M.O. (1)	MAT. + EQUIP. + SERV.TERC. + OUTROS (2)	TOTAL (1+2)	M.O. (3)	MAT. + EQUIP. + SERV.TERC. + OUTROS (4)	TOTAL (R\$) (3+4)
1			TROCA DE LUMINÁRIAS						R\$ 12.768,97	R\$ 349.309,76	R\$ 362.078,73
1.1	1.1	5.1	Fornecimento e instalação luminária tipo 2: Luminária led tipo plafon de embutir, conforme item 4.2 do CET	UN	510	R\$ 16,23	R\$ 450,05	R\$ 466,28	R\$ 8.274,90	R\$ 229.526,66	R\$ 237.801,56
1.2	1.2	5.2	Fornecimento e instalação de Luminária tipo 1: Luminária led tipo parabólica de embutir, conforme item 4.1 do CET.	UN	100	R\$ 16,23	R\$ 361,04	R\$ 377,27	R\$ 1.622,53	R\$ 36.104,23	R\$ 37.726,76
1.3	1.3	5.3	Fornecimento e instalação luminária tipo 3: Luminária parabólica de sobrepor, conforme item 4.3 do CET.	UN	120	R\$ 16,23	R\$ 221,37	R\$ 237,60	R\$ 1.947,04	R\$ 26.564,67	R\$ 28.511,71
1.4	1.4	3	Fornecimento e instalação de forro em placas de gesso, conforme item 3 do CET.	UN	50	R\$ 18,49	R\$ 18,17	R\$ 36,66	R\$ 924,50	R\$ 908,50	R\$ 1.833,00
1.5	1.5	1	Fornecimento e instalação forro mineral tipo armstrong, conforme item 1 do CET.	UN	1.020	R\$ 0,00	R\$ 45,75	R\$ 45,75	R\$ 0,00	R\$ 46.665,00	R\$ 46.665,00
1.6	1.6	2	Fornecimento e instalação perfil tipo t24 não clicado 24x3125mm, para forro tipo armstrong, conforme item 2 do CET.	UN	410	R\$ 0,00	R\$ 23,27	R\$ 23,27	R\$ 0,00	R\$ 9.540,70	R\$ 9.540,70

TOTAL SEM BDI →		R\$ 362.078,73
BDI DE MÃO DE OBRA	22,47%	R\$ 2.869,71
BDI DE MATERIAIS	10,89%	R\$ 38.042,00
TOTAL COM BDI →		R\$ 402.990,43