





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/SP


			Obra	Bancos	B.D.I.					Encargos Sociais					
			SUBSTITUIÇÃO FORRO MINERAL SR/SP	SINAPI - 09/2021 - São Paulo SICRO3 - 04/2021 - São Paulo SICRO2 - 11/2016 - São Paulo ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 08/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 08/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte	20,28%					Não Desonerado: 0,00%					
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO											22.609,83	0,97 %
1.1	100320	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	18.797,67	22.345,63	126,07	138,13	22.609,83	22.345,63	126,07	138,13	22.609,83	0,97 %
2			MATERIAL											2.249.964,90	96,19 %
2.2	00039512	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	m²	14500	115,90	0,00	0,00	139,40	139,40	0,00	0,00	2.021.300,00	2.021.300,00	86,41 %
2.3	00039571	SINAPI	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C)	M	14500	5,47	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00	0,00	95.265,00	95.265,00	4,07 %
2.4	00039570	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	M	20170	5,38	0,00	0,00	6,47	6,47	0,00	0,00	130.499,90	130.499,90	5,58 %
2.5	00036250	SINAPI	RODAFORRO PARA FORRO MINERAL COMPRIMENTO 6M	M	500	4,83	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,12 %
3			SERVIÇOS											66.508,92	2,84 %
3.1	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14500	2,99	2,76	0,16	0,67	3,59	40.020,00	2.320,00	9.715,00	52.055,00	2,23 %
3.2	01.17.041	CPOS	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	UN	1	3.757,00	4.518,66	0,00	0,25	4.518,91	4.518,66	0,00	0,25	4.518,91	0,19 %
3.3	03.25.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	UN	59	140,00	0,00	0,00	168,39	168,39	0,00	0,00	9.935,01	9.935,01	0,42 %
										Totais ->	66.884,29	2.446,07	2.269.753,29	2.339.083,65	
											Total sem BDI			1.944.964,27	
											Total do BDI			394.119,38	
											Total Geral			2.339.083,65	



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO FERES BORGES, Agente de Polícia Federal**, em 19/11/2021, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ESTEVAO GARCEZ LEME, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 19/11/2021, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21045488** e o código CRC **18D99FEA**.