

Modelo Planilha Composição de Custos

Item	Código	Referência	Descrição	unidade	Custo UNitário				Observação
					Mão de Obra	Material	Coeficiente	Total	
1			Serviço de Coordenação e Supervisão da Manutenção						
1.1			Engenheiro de Manutenção com Adicional de Sobreaviso	H					
	100306	SINAPI- DF (03/22)	Engenheiro Civil Pleno com Encargos Complementares	H					
2			Serviços Mensais						
2.1			Relatório Mensal de Engenharia	UN					
	100306	SINAPI- DF (03/22)	Engenheiro Civil Pleno com Encargos Complementares	H					
3			Serviços Anuais						
3.1			Elaboração/Revisão do PGRS	UN					
	100306	SINAPI- DF (03/22)	Engenheiro Civil Pleno com Encargos Complementares	H					
	Cotação	6	ART Engenheiro	UN					
3.2			Elaboração/Revisão do PIE	UN					
	91677	SINAPI- DF (03/22)	Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares	H					
	100309	SINAPI- DF (03/22)	Técnico em Segurança do Trabalho com Encargos Complementares	H					
	Cotação	6	ART Engenheiro	UN					
3.3			Elaboração/Revisão do PMOC AR Cond.	UN					
	91677	SINAPI- DF (03/22)	Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares	H					
	100308	SINAPI- DF (03/22)	Mecânico de Refrigeração com Encargos Complementares	H					
	Cotação	6	ART Engenheiro	UN					
3.4			Elaboração/Revisão de Diagramas UNIFILARES dos Quadros Existentes nas Edificações	UN					
	88266	SINAPI- DF (03/22)	Eletrotécnico com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista	H					
	88597	SINAPI- DF (03/22)	Desenhista Detalhista com Encargos Complementares	H					
3.5			Identificação/Atualização dos Quadros Elétricos e Circuitos nas Existentes nas Edificações	UN					
	88266	SINAPI- DF (03/22)	Eletrotécnico com Encargos Complementares	H					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
3.6			Identificação/Atualização dos Registros, Válvulas e Sistemas Hidrossanitários Existentes nas Edificações	UN					
	100533	SINAPI- DF (03/22)	Técnico de Edificações com Encargos Complementares	H					
	88258	SINAPI- DF (03/22)	Cadastrista de Redes de Água e Esgoto com Encargos Complementares	H					
3.7			Identificação/Atualização dos Equipamentos de Ar Condicionado Existentes nas Edificações	UN					
	100533	SINAPI- DF (03/22)	Técnico de Edificações com Encargos Complementares	H					
	100308	SINAPI- DF (03/22)	Mecânico de Refrigeração com Encargos Complementares	H					
	88250	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Mecânico com Encargos Complementares	H					
3.8			Identificação/Atualização dos Ambientes Existentes nas Edificações	UN					
	100533	SINAPI- DF (03/22)	Técnico de Edificações com Encargos Complementares	H					
	88252	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Serviços Gerais com Encargos Complementares	H					
3.9			Cadastro/Atualização da Planta Baixa Arquitetônica Atual (ambientes internos apenas)	UN					
	90768	SINAPI- DF (03/22)	Arquiteto de Obra JUNIOR com Encargos Complementares	H					
	100533	SINAPI- DF (03/22)	Técnico de Edificações com Encargos Complementares	H					
	88252	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Serviços Gerais com Encargos Complementares	H					
	88597	SINAPI- DF (03/22)	Desenhista Detalhista com Encargos Complementares	H					
3.10			Pagamento de ART do Engenheiro Responsável Técnico pelo Contrato	UN					
	Cotação	6	ART Engenheiro	UN					
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
4.1			Serviços sob Demanda						
4.1.1			Condutores						
4.1.1.1		91926	Fornecimento e Instalação de Cabo de Cobre #2,5 mm² Classe 5 450/750 V						
	88264		Eletricista com encargos complementares	H					
	88247		auxiliar de eletricista com encargos complementares	H					
	1014		Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, Isolação em pvc/a, antichama 2,5mm2 450/750	M					
	21127		fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mm x 5m	UN					
4.1.1.2		91928	Fornecimento e Instalação de Cabo de Cobre #4 mm² Classe 5 450/750 V	m					
	88264		Eletricista com encargos complementares	H					
	88247		auxiliar de eletricista com encargos complementares	H					
	1014		Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, Isolação em pvc/a, antichama 4mm2 450/750	M					
	21127		fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mm x 5m	UN					
4.1.1.3		91930	Fornecimento e Instalação de Cabo de Cobre #6 mm² Classe 5 450/750 V	m					
	88264		Eletricista com encargos complementares	H					
	88247		auxiliar de eletricista com encargos complementares	H					
	1014		Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, Isolação em pvc/a, antichama 4mm2 450/750	M					
	21127		fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mm x 5m	UN					
4.1.2			Conector Pré-Isolado						
4.1.2.1			Fornecimento e Instalação de terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com encargos complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	auxiliar de eletricista com encargos complementares	H					
	1574	SINAPI- DF (03/22)	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5mm2	UN					
4.1.2.2			Fornecimento e Instalação de terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com encargos complementares	H					

	88247	SINAPI- DF (03/22)	auxiliar de eletricista com encargos complementares	H					
	1571	SINAPI- DF (03/22)	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4mm2	UN					
4.1.2.3			Fornecimento e instalação de terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 6mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com encargos complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	auxiliar de eletricista com encargos complementares	H					
	1573	SINAPI- DF (03/22)	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 6mm2	UN					
4.1.3			Tomadas e Interruptores						
4.1.3.1	91953		Interruptor Simples (1 módulo) - incluindo suporte e placa	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com encargos complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	auxiliar de eletricista com encargos complementares	H					
	91952	SINAPI- DF (03/22)	Interruptor simples 10A, 250V (1 módulo) 10A/250V, sem suporte e sem placa	UN					
	91946	SINAPI- DF (03/22)	Suporte parafusado com placa de encaixa 4" x 2" médio	UN					
4.1.3.2	91958		Interruptor Simples (2 módulo) - incluindo suporte e placa	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	91952	SINAPI- DF (03/22)	Interruptor simples 10A, 250V (1 módulo) 10A/250V, sem suporte e sem placa	UN					
	91946	SINAPI- DF (03/22)	Suporte parafusado com placa de encaixa 4" x 2" médio	UN					
4.1.3.3	91996		Fornecimento e Instalação de Tomada Simples Completa Padrão ABNT 14136 10 A 250 V	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	38101	SINAPI- DF (03/22)	Tomada 2P+T 10A, 250V	UN					
	91946	SINAPI- DF (03/22)	Suporte parafusado com placa de encaixa 4" x 2" médio	UN					
4.1.3.4	91997		Fornecimento e Instalação de Tomada Simples Completa Padrão ABNT 14136 20 A 250 V	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	38102	SINAPI- DF (03/22)	Tomada 2P+T 20A, 250V	UN					
	91946	SINAPI- DF (03/22)	Suporte parafusado com placa de encaixa 4" x 2" médio	UN					
4.1.3.5	92023		Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples com Tomada simples, completa, 10A 250V	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	38101	SINAPI- DF (03/22)	Tomada 2P+T 10A, 250V	UN					
	91952	SINAPI- DF (03/22)	Interruptor simples 10A, 250V (1 módulo) 10A/250V, sem suporte e sem placa	UN					
	91946	SINAPI- DF (03/22)	Suporte parafusado com placa de encaixa 4" x 2" médio	UN					
4.1.3.6			Serviço de Verificação de Eventual Problema em Tomada Existente	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
4.1.3.7			Tomada de Piso Elevado - Padrão instalado.	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	Cotação	4	Tomada de Piso Elevado - Padrão instalado.	UN					
4.1.4			Iluminação						
4.1.4.1	97587		Fornecimento e Instalação de luminária 48W LED de embutir - 62x62cm	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	Cotação	1	Luminária 48W Led de embutir - 62cmx62cm	UN					
4.1.4.2	97599		Fornecimento e instalação de luminária de emergência 30 Leds, 2w, sem reator	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	38774	SINAPI- DF (03/22)	Luminária de emergência 30 LEDs, 2w, sem reator	UN					
4.1.4.3	103782		Luminária tipo plafon circular , com led de 12/13W	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	39385	SINAPI- DF (03/22)	Luminária Led Plafon Redondo D=17cm	UN					
4.1.4.4	97609		Fornecimento e Instalação de Lâmpada LED tipo Diclórica 12 W	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	Cotação	2	Lâmpada Diclórica em Led	UN					
4.1.4.5	97598		Sensor de presença sem fotocélula, fixação em teto - fornecimento e instalação	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	39395	SINAPI- DF (03/22)	Sensor de presença bivolt de teto sem fotocélula para qualquer tipo de lampada, potencia maxima 900W, uso interno	UN					
4.1.5			Quadros e Elementos						
4.1.5.1	93653		Fornecimento e Instalação de DisjUNtor DIN UNIPolar 6 a 32 A	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	34653	SINAPI- DF (03/22)	DisjUNtor tipo din/iec, monopolar de 6 até 32A	UN					
	1570	SINAPI- DF (03/22)	Terminal a compressão em cobre estanhado	UN					
4.1.5.2	93660		Fornecimento e Instalação de DisjUNtor DIN Bipolar 6 a 32 A	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	34616	SINAPI- DF (03/22)	DisjUNtor tipo din/iec, bipolar de 6 até 32A	UN					
	1570	SINAPI- DF (03/22)	Terminal a compressão em cobre estanhado	UN					
4.1.5.3	93667		Fornecimento e Instalação de DisjUNtor DIN Tripolar 10 a 50 A	UN					

	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	34709	SINAPI- DF (03/22)	DisjUNtor tipo din/iec, tripolar de 10 até 50A	UN					
	1570	SINAPI- DF (03/22)	Terminal a compressão em cobre estanhado	UN					
4.1.5.4	93653		Fornecimento e Instalação de DPS Classe II lcc 20 kA	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	39465	SINAPI- DF (03/22)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN					
4.1.5.5	93660		Fornecimento e Instalação de IDR Bipolar 30 mA In 25 A	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	39445	SINAPI- DF (03/22)	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN					
4.1.5.6			Serviço de Verificação de Elementos Existentes de Quadros Elétricos	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
4.1.6			Condutos e Caixas de Passagem						
4.1.6.1	91836		Fornecimento e Instalação de Eletroduto Metálico Flexível 1" p/ Instalação Aparente	m					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	395	SINAPI- DF (03/22)	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4 E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN					
	2501	SINAPI- DF (03/22)	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	UN					
4.1.6.2	91868		Fornecimento e Instalação de Eletroduto Metálico Rígido 1" p/ Instalação Aparente	m					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	395	SINAPI- DF (03/22)	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4 E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN					
	21136	SINAPI- DF (03/22)	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	UN					
4.1.6.3	95802		Fornecimento e Instalação de Condulete Metálico Múltiplo p/ Eletroduto de 1"	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	11950	SINAPI- DF (03/22)	Bucha de Nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda philips	UN					
	2581	SINAPI- DF (03/22)	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN					
4.1.6.4			Fornecimento e Instalação de Conector Box para Condulete Metálico e Eletroduto Metálico	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	2483	SINAPI- DF (03/22)	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM QUADROS	UN					
4.1.7			Outros						
4.1.7.1			Substituição de Materiais, Insumos, Peças e Componentes de Instalações Elétricas	UN					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	34729	SINAPI- DF (03/22)	DisjUNtor termomagnético ajustável, tripolar de 100 até 250A, capacidade de interrupção de 35KA	UN					
4.1.7.2			Adicional a Título de Mobilização Imediata (em qualquer dia ou hora) para Serviços de Instalações Elétricas (para atendimento em no máximo 2 horas)	mês					
	101399	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	MES					
	101375	SINAPI- DF (03/22)	Ajudante de Eletricista com Encargos Complementares	MES					
4.1.7.3			Fornecimento e Instalação de Exaustores para Banheiro 4"	mês					
	101399	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	101375	SINAPI- DF (03/22)	Ajudante de Eletricista com Encargos Complementares	H					
	Cotação 3		Exaustor de ar para banheiros	UN					
4.1.7.4	100860		Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha, fornecimento e instalação	mês					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	Ecanador ou Bombeiro Hidráulico	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	Servente	H					
	3146	SINAPI- DF (03/22)	Fita veda rosca emrolos de 18MM x 10M (L X C)	UN					
	1368	SINAPI- DF (03/22)	Chuveiro comum em plástico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500W (220V)	UN					
4.2			Manutenção Preventiva						
4.2.1			Trimestral						
4.2.1.1			Inspeção QDs - Trimestral	UN					
	88266	SINAPI- DF (03/22)	Eletrotécnico com Encargos Complementares	H					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
4.2.2			Semestral						
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
4.2.2.2			Inspeção QDs - Semestral	UN					
	88266	SINAPI- DF (03/22)	Eletrotécnico com Encargos Complementares	H					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
4.2.3			Anual						
4.2.3.1			Inspeção QDs - Anual	UN					
	88266	SINAPI- DF (03/22)	Eletrotécnico com Encargos Complementares	H					
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H					
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H					
4.2.3.2			Inspeção e Organização de Fiação Elétrica em Desacordo com NBR 5410	UN					

	88266	SINAPI- DF (03/22)	Eletrötécnico com Encargos Complementares	H						
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H						
5			INSTALAÇÕES DE TI							
5.1			Serviços sob Demanda							
5.1.1			Cabos							
5.1.1.1	98297		Fornecimento e Instalação de Cabo UTP CAT 6	m						
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H						
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H						
	39599	SINAPI- DF (03/22)	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	m						
5.1.1.2			Serviço de Verificação de Continuidade	UN						
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H						
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H						
5.1.2			Conectores							
5.1.2.1			Fornecimento e Instalação de Conector RJ-45 Macho p/ Cabo UTP CAT 6	UN						
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H						
	39603	SINAPI- DF (03/22)	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN						
5.1.2.2			Fornecimento e Instalação de Conector RJ-45 Fêmea p/ Cabo UTP CAT 6	UN						
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H						
	39601	SINAPI- DF (03/22)	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	UN						
5.1.2.3			Fornecimento e Instalação de tomada de rede RJ45	UN						
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H						
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H						
	38083	SINAPI- DF (03/22)	Tomada RJ-45, 8 fios, cat 6, conjunto montado para embutir 4"x2" (placa+suporte+modulo)	UN						
5.1.3			Outros							
5.1.3.1	98302		Substituição de Materiais, Insumos, Peças e Componentes de Instalações de TI	UN						
	88264	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	H						
	88247	SINAPI- DF (03/22)	Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares	H						
	39596	SINAPI- DF (03/22)	Patch Panel, 24 Portas, Categoria 6, com racks de 19" E 1 U de altura	UN						
5.1.3.2			Adicional a Título de Mobilização Imediata (em qualquer dia ou hora) para Serviços de Instalações de TI (para atendimento em no máximo 2 horas)	mês						
	101399	SINAPI- DF (03/22)	Eletricista com Encargos Complementares	MES						
	101375	SINAPI- DF (03/22)	Ajudante de Eletricista com Encargos Complementares	MES						
5.2			Manutenção Preventiva							
5.2.1			Anual							
5.2.1.1			Inspeção e Organização de Cabeamento Estruturado conforme normas e/ou padrões indicados pelo DTI	UN						
	88266	SINAPI- DF (03/22)	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88247	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
5.2.1.2			Limpeza da Sala Técnica	UN						
	88247	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6			ARQUITETURA E ENGENHARIA							
6.1			Manutenção sob Demanda							
6.1.1			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BÁSICAS							
6.1.1.1	86881	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	3146	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN						
	6136	SINAPI- DF (03/22)	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.2	86883	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	3146	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN						
	6148	SINAPI- DF (03/22)	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.3	86877	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	3146	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN						
	37588	SINAPI- DF (03/22)	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.4	86878	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	3146	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN						
	6157	SINAPI- DF (03/22)	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.5	86886	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	3146	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN						
	11683	SINAPI- DF (03/22)	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.6	86915	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	3146	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN						
	36791	SINAPI- DF (03/22)	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						

6.1.1.7	86915 ADAP	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	3146	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN						
	36796	SINAPI- DF (03/22)	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.8	86909	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	3146	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN						
	11772	SINAPI- DF (03/22)	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.9	100866	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	4351	SINAPI- DF (03/22)	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN						
	36204	SINAPI- DF (03/22)	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.10	95544	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO.	UN						
	11703	SINAPI- DF (03/22)	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.11	89986	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	3148	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN						
	6006	SINAPI- DF (03/22)	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	UN						
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.12	89986	SINAPI- DF (03/22)	MANUTENÇÃO EM REGISTRO DE GAVETA 1/2", SEM TROCA DE ELEMENTOS	UN						
	3148	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN						
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.13	89984	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	3148	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN						
	6021	SINAPI- DF (03/22)	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	UN						
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.14	89984	SINAPI- DF (03/22)	MANUTENÇÃO EM REGISTRO DE PRESSÃO, SEM TROCA DE ELEMENTOS	UN						
	3148	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN						
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.15	89709	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	UN						
	122	SINAPI- DF (03/22)	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN						
	11741	SINAPI- DF (03/22)	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN						
	20083	SINAPI- DF (03/22)	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN						
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN						
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.16	90373	SINAPI- DF (03/22)	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	122	SINAPI- DF (03/22)	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN						
	20083	SINAPI- DF (03/22)	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN						
	20147	SINAPI- DF (03/22)	JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN						
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN						
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.17	89360	SINAPI- DF (03/22)	CONEXÃO (CURVA, TÊ, JOELHO,LUVA, LUVA DE CORRER, UNIÃO, ADAPTADOR CURTO, CURVA TRANSPOSIÇÃO), PVC, SOLDABEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	122	SINAPI- DF (03/22)	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN						
	1955	SINAPI- DF (03/22)	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN						
	20083	SINAPI- DF (03/22)	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN						
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN						
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.1.18	89364	SINAPI- DF (03/22)	CONEXÃO (CURVA, TÊ, JOELHO,LUVA, LUVA DE CORRER, UNIÃO, ADAPTADOR CURTO, CURVA TRANSPOSIÇÃO), PVC, SOLDABEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
	122	SINAPI- DF (03/22)	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN						
	1956	SINAPI- DF (03/22)	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN						
	20083	SINAPI- DF (03/22)	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN						
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN						

	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.1.19	89370	SINAPI- DF (03/22)	CONEXÃO (CURVA, TÊ, JOELHO, LUVA, LUVA DE CORRER, UNIÃO, ADAPTADOR CURTO, CURVA TRANSPOSIÇÃO), PVC, SOLDABEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN					
	122	SINAPI- DF (03/22)	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN					
	1923	SINAPI- DF (03/22)	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN					
	20083	SINAPI- DF (03/22)	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN					
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN					
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.1.20	89355	SINAPI- DF (03/22)	TUBO, PVC, SOLDABEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M					
	9867	SINAPI- DF (03/22)	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M					
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN					
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.1.21	89356	SINAPI- DF (03/22)	TUBO, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M					
	9868	SINAPI- DF (03/22)	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M					
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN					
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.1.22	89357	SINAPI- DF (03/22)	TUBO, PVC, SOLDABEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M					
	9869	SINAPI- DF (03/22)	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M					
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN					
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.1.23	89711	SINAPI- DF (03/22)	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M					
	9835	SINAPI- DF (03/22)	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M					
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN					
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.1.24	89712	SINAPI- DF (03/22)	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M					
	122	SINAPI- DF (03/22)	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN					
	9838	SINAPI- DF (03/22)	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M					
	20083	SINAPI- DF (03/22)	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN					
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN					
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.1.25	89713	SINAPI- DF (03/22)	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M					
	122	SINAPI- DF (03/22)	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN					
	9837	SINAPI- DF (03/22)	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M					
	20083	SINAPI- DF (03/22)	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN					
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN					
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.1.26	89800	SINAPI- DF (03/22)	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	M					
	122	SINAPI- DF (03/22)	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN					
	9836	SINAPI- DF (03/22)	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M					
	20083	SINAPI- DF (03/22)	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN					
	38383	SINAPI- DF (03/22)	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN					
	88248	SINAPI- DF (03/22)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.2			LOUÇAS						
6.1.2.1	100878	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN					
	4384	SINAPI- DF (03/22)	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN					
	6138	SINAPI- DF (03/22)	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN					
	37329	SINAPI- DF (03/22)	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG					
	44019	SINAPI- DF (03/22)	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	UN					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.2.2	100878	SINAPI- DF (03/22)	MANUTENÇÃO EM VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA COM PEÇAS	UN					
	6138	SINAPI- DF (03/22)	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN					
	37329	SINAPI- DF (03/22)	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.2.3	100849	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN					
	377	SINAPI- DF (03/22)	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					

6.1.2.4	86901 ADAP	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE CUBA DE SOBREPOR OU SEMI ENCAIXE EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN					
	4823	SINAPI- DF (03/22)	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG					
	10427	SINAPI- DF (03/22)	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	UN					
	88274	SINAPI- DF (03/22)	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.2.5	86900	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN					
	1743	SINAPI- DF (03/22)	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	UN					
	4823	SINAPI- DF (03/22)	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG					
	88274	SINAPI- DF (03/22)	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.3			DEMOLICOES E RETIRADAS						
6.1.3.1	97633	SINAPI- DF (03/22)	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2					
	88256	SINAPI- DF (03/22)	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.3.2	97640	SINAPI- DF (03/22)	REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2					
	88278	SINAPI- DF (03/22)	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.3.3	97644	SINAPI- DF (03/22)	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2					
	88309	SINAPI- DF (03/22)	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.3.4	97638	SINAPI- DF (03/22)	REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2					
	88278	SINAPI- DF (03/22)	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.3.5	97622	SINAPI- DF (03/22)	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3					
	88309	SINAPI- DF (03/22)	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.3.6	97663	SINAPI- DF (03/22)	REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.3.7	97666	SINAPI- DF (03/22)	REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN					
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.3.8	97643	SINAPI- DF (03/22)	REMOCAO OU REINSTALACAO DE PISO ELEVADO COM BASE DE ARDOZIA.	M2					
	88309	SINAPI- DF (03/22)	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.3.9	101727 ADAP	SINAPI- DF (03/22)	REMOCAO DE PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS OU REGUA. SEM FORNECIMENTO DO PISO	M2					
	88309	SINAPI- DF (03/22)	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4			ARQUITETURA						
6.1.4.1	101727	SINAPI- DF (03/22)	PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS OU REGUAS, ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA.	M2					
	4791	SINAPI- DF (03/22)	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG					
	4792	SINAPI- DF (03/22)	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2					
	88309	SINAPI- DF (03/22)	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.2	101727 ADAP	SINAPI- DF (03/22)	RECOLAGEM DE PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS OU REGUA. SEM FORNECIMENTO DO PISO	M2					
	4791	SINAPI- DF (03/22)	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG					
	88309	SINAPI- DF (03/22)	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.3	87529	SINAPI- DF (03/22)	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.	M2					
	87292	SINAPI- DF (03/22)	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3					
	88309	SINAPI- DF (03/22)	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.4	103333 ADAP	SINAPI- DF (03/22)	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2					
	7267	SINAPI- DF (03/22)	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN					
	87369	SINAPI- DF (03/22)	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.	M3					
	88309	SINAPI- DF (03/22)	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.5	96358	SINAPI- DF (03/22)	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. _P	M2					
	37586	SINAPI- DF (03/22)	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACA0 INDIRETA)	CENTO					
	39413	SINAPI- DF (03/22)	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2					
	39419	SINAPI- DF (03/22)	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M					
	39422	SINAPI- DF (03/22)	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M					
	39431	SINAPI- DF (03/22)	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M					
	39432	SINAPI- DF (03/22)	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M					
	39434	SINAPI- DF (03/22)	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG					

	39435	SINAPI- DF (03/22)	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN					
	39443	SINAPI- DF (03/22)	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN					
	88278	SINAPI- DF (03/22)	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.6	98555	SINAPI- DF (03/22)	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.	M2					
	135	SINAPI- DF (03/22)	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	KG					
	88243	SINAPI- DF (03/22)	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88270	SINAPI- DF (03/22)	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.7	88488	SINAPI- DF (03/22)	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.	M2					
	7356	SINAPI- DF (03/22)	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L					
	88310	SINAPI- DF (03/22)	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.8	88489	SINAPI- DF (03/22)	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	M2					
	7356	SINAPI- DF (03/22)	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L					
	88310	SINAPI- DF (03/22)	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.9	88497	SINAPI- DF (03/22)	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	M2					
	3767	SINAPI- DF (03/22)	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN					
	43626	SINAPI- DF (03/22)	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG					
	88310	SINAPI- DF (03/22)	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.10	87261	SINAPI- DF (03/22)	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.	M2					
	34357	SINAPI- DF (03/22)	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG					
	37595	SINAPI- DF (03/22)	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG					
	38195	SINAPI- DF (03/22)	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2					
	88256	SINAPI- DF (03/22)	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.11	87272	SINAPI- DF (03/22)	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2					
	536	SINAPI- DF (03/22)	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2					
	1381	SINAPI- DF (03/22)	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG					
	34357	SINAPI- DF (03/22)	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG					
	88256	SINAPI- DF (03/22)	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.12	96114	SINAPI- DF (03/22)	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.	M2					
	39413	SINAPI- DF (03/22)	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2					
	39427	SINAPI- DF (03/22)	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M					
	39430	SINAPI- DF (03/22)	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN					
	39432	SINAPI- DF (03/22)	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M					
	39434	SINAPI- DF (03/22)	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG					
	39435	SINAPI- DF (03/22)	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN					
	39443	SINAPI- DF (03/22)	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN					
	40547	SINAPI- DF (03/22)	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO					
	43131	SINAPI- DF (03/22)	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG					
	88278	SINAPI- DF (03/22)	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.13	96113 ADAP	SINAPI- DF (03/22)	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - COMPLETO COM PERFIS	M2					
	39512	SINAPI- DF (03/22)	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2					
	88269	SINAPI- DF (03/22)	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.14	96113 ADAP	SINAPI- DF (03/22)	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - SOMENTE SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS	M2					
	39514	SINAPI- DF (03/22)	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN					
	88269	SINAPI- DF (03/22)	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.15	102151 ADAP	SINAPI- DF (03/22)	INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2					
	11186	SINAPI- DF (03/22)	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2					
	39961	SINAPI- DF (03/22)	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88325	SINAPI- DF (03/22)	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.16	86889 ADAP	SINAPI- DF (03/22)	BANCADA DE GRANITO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN					
	4823	SINAPI- DF (03/22)	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG					
	7568	SINAPI- DF (03/22)	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN					
	11795	SINAPI- DF (03/22)	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2					

	37329	SINAPI- DF (03/22)	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG						
	37591	SINAPI- DF (03/22)	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN						
	88274	SINAPI- DF (03/22)	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.17	102182	SINAPI- DF (03/22)	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 60X180 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.	UN						
			CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ						
	3104	SINAPI- DF (03/22)	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2						
	5031	SINAPI- DF (03/22)	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88325	SINAPI- DF (03/22)	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.18	102235	SINAPI- DF (03/22)	DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.	M2						
	91692	SINAPI- DF (03/22)	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	CHP						
	91693	SINAPI- DF (03/22)	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	CHI						
	10507	SINAPI- DF (03/22)	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2						
			BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN						
	11950	SINAPI- DF (03/22)	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN						
	34360	SINAPI- DF (03/22)	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG						
	39432	SINAPI- DF (03/22)	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M						
	39961	SINAPI- DF (03/22)	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88325	SINAPI- DF (03/22)	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.19	102189	SINAPI- DF (03/22)	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR.	UN						
			CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ						
	3104	SINAPI- DF (03/22)	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88325	SINAPI- DF (03/22)	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.20	91306	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
			FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ						
	3093	SINAPI- DF (03/22)	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ						
	88261	SINAPI- DF (03/22)	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.21	90831	SINAPI- DF (03/22)	TROCA DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN						
			FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ						
	3099	SINAPI- DF (03/22)	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ						
	88261	SINAPI- DF (03/22)	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.22	PROPRIA-SEMAP-1	SINAPI- DF (03/22)	DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO, PIA, LAVATÓRIO, RALO SIFONADO, RAMAL OU COLUNA DE ESGOTO	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.23	PROPRIA-SEMAP-2	SINAPI- DF (03/22)	CONCERTO DE TORNEIRA SEM SUBSTITUIÇÃO	UN						
	3146	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.24	PROPRIA-SEMAP-3	SINAPI- DF (03/22)	CONCERTO DE SIFÃO SEM SUBSTITUIÇÃO	UN						
	3146	SINAPI- DF (03/22)	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.25	PROPRIA-SEMAP-4	SINAPI- DF (03/22)	CONCERTO/AJUSTE DE VASO SANITÁRIO EM CAIXA ACOPLADA	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.26	PROPRIA-SEMAP-5	SINAPI- DF (03/22)	CONCERTO/AJUSTE DE PERSIANA MANUAL TIPO ROLL ON SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.27	PROPRIA-SEMAP-6	SINAPI- DF (03/22)	FIXAÇÃO DE QUADRO, PROJETO, MAPA, PRATELEIRA, TELEVISOR OU ELEMENTO DECORATIVO LEVE (INCLUSO FURO EM ALVENARIA NÃO ESTRUTURAL, 4 BUCHAS E 4 PARAFUSOS - SUPORTE PARA TELEVISOR NÃO INCLUSO)	UN						
			BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN						
	7583	SINAPI- DF (03/22)	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN						
	88267	SINAPI- DF (03/22)	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
6.1.4.28	PROPRIA-SEMAP-7	SINAPI- DF (03/22)	EXECUÇÃO DE FURO EM ELEMENTO NÃO ESTRUTURAL (DIVERSOS DIÂMETROS - INCLUSO LIMPEZA DOS RESTOS DA FURAÇÃO)	UN						
	88261	SINAPI- DF (03/22)	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						

6.1.4.29	91306	SINAPI- DF (03/22)	CONCERTO/AJUSTE DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN					
	88261	SINAPI- DF (03/22)	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88316	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
6.1.4.30	COTAÇÃO	Painel de Preços	DIVISÓRIA EM MDF COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA DE 75 MM, ALTURA 2,5 M.	M2					
6.1.5			Outros						
6.1.5.1			Adicional a Título de Mobilização Imediata (em qualquer dia ou hora) para Serviços de Arquitetura e Engenharia (para atendimento em no máximo 2 horas)	mês					
	101445	SINAPI- DF (03/22)	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês					
	101452	SINAPI- DF (03/22)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês					
6.2			Manutenção Preventiva						
6.2.1			Quinzenal						
6.2.1.1			Inspeção Visual e Teste em Descargas e Torneiras	UN					
	88248	SINAPI-RS (07/21)	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
7			INSTALAÇÕES DE HVAC						
7.1			Serviços sob Demanda						
7.1.1			Exaustor, Aquecedor, Ventilador, Split ou ACJ						
7.1.1.1			Manutenção ou Instalação em Dreno	UN					
	100308	SINAPI-DF (03/21)	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88243	SINAPI-DF (03/21)	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
7.1.1.2			Troca de Pilhas de Controle Remoto (c/ fornecimento de 02 pilhas AAA ou AA)	UN					
	88247	SINAPI-DF (03/21)	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	Cotação	2	PILHA Alcalina, tamanho AAA, 1,5V	H					
7.1.1.3			Troca de AC	UN					
	100308	SINAPI-DF (03/21)	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88243	SINAPI-DF (03/21)	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	Cotação	7	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTU tipo Cassete, 4 saídas	H					
7.1.1.4			Troca de Filtros de AC	UN					
	88243	SINAPI-DF (03/21)	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	Cotação	5	Filtro de Ar G4 para Ar Condicionado do tipo Fancolete/cassete	UN					
7.1.1.5			Conserto de Vazamento de AC (somente mão de obra)	UN					
	100308	SINAPI-DF (03/21)	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88243	SINAPI-DF (03/21)	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
7.1.1.6			Identificação de Defeito e Mão de Obra AC (somente mão de obra)	UN					
	100308	SINAPI-DF (03/21)	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88243	SINAPI-DF (03/21)	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
7.1.1.7			Troca de placa de comando	UN					
	100308	SINAPI-DF (03/21)	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88243	SINAPI-DF (03/21)	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	Cotação	8	Placa de Comando	un					
7.1.1.8			Troca de bomba de dreno	UN					
	100308	SINAPI-DF (03/21)	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88243	SINAPI-DF (03/21)	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	Cotação	9	Bomba de Dreno	un					
7.1.2			Outros						
7.1.2.1			Adicional a Título de Mobilização Imediata (em qualquer dia ou hora) para Serviços de HVAC (para atendimento em no máximo 2 horas)	mês					
	101416	SINAPI-RS (07/21)	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES					
	101386	SINAPI-RS (07/21)	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES					
7.2			Manutenção Preventiva						
7.2.1			Trimestral						
7.2.1.1			Manutenção Preventiva conforme PMOC - Trimestral	UN					
	100308	SINAPI-RS (07/21)	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88250	SINAPI-RS (07/21)	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
7.2.2			Semestral						
7.2.2.1			Manutenção Preventiva conforme PMOC - Semestral	UN					
	100308	SINAPI-RS (07/21)	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	88250	SINAPI-RS (07/21)	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
7.2.2.2			Serviço de Análise do Ar	UN					
	Cotação	10	Serviço de Análise do Ar Conforme RE 09 - Anvisa	Ponto					