

Obra  
SEDE DO GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS – GISE/MT

Bancos  
SINAPI - 07/2022 - Mato Grosso  
SBC - 08/2022 - Mato Grosso  
ORSE - 06/2022 - Sergipe

B.D.I.  
22,23%

Encargos  
Não  
Desonerado:

B.D.I.  
28,35%

Encargos Sociais  
Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES					128.337,34
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	256	93,77	114,61	29.340,16
1.2	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	90,84	111,03	888,24
1.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8	9.282,71	11.346,25	90.770,00
1.4	000056	SBC	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0	UN	1	2.590,42	3.166,27	3.166,27
1.5	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	225	0,34	0,41	92,25
1.6	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	556,39	680,07	4.080,42
2			SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO					4.325,28
2.1	11853	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	33	41,76	51,04	1.684,32
2.2	12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	11	29,21	35,70	392,70
2.3	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	4	21,28	26,01	104,04
2.4	055861	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	4	212,63	259,89	1.039,56
2.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	38	23,79	29,07	1.104,66
3			ARQUITETÔNICOS					889.161,57
3.1			REVESTIMENTOS					64.257,60
3.1.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	147,28	61,26	74,87	11.026,85
3.1.2	COMP 03-TP09-2024	Próprio	RODAPE EM PVC 10 CM ALTURA BRANCO	M	378,43	60,19	73,57	27.841,09
3.1.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	48,16	73,97	90,41	4.354,14
3.1.4	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO AF_11/2014	m²	264	65,19	79,68	21.035,52
3.2			PISOS					81.423,80
3.2.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	64,6	33,03	40,37	2.607,90
3.2.2	comp.01 piso	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO PORCELANATO BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 APLICADA EM AMBIENTES .	M²	416,68	139,77	170,84	71.185,61

Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
		117.287,09
81,02	103,98	26.618,88
78,49	100,74	805,92
8.048,46	10.330,19	82.641,52
2.252,17	2.890,66	2.890,66
0,32	0,41	92,25
550,30	706,31	4.237,86
		4.504,85
41,76	53,59	1.768,47
28,86	37,04	407,44
20,93	26,86	107,44
212,51	272,75	1.091,00
23,18	29,75	1.130,50
		915.190,06
		66.047,70
60,21	77,27	11.380,32
59,62	76,52	28.957,46
70,93	91,03	4.384,00
62,94	80,78	21.325,92
		84.566,29
32,06	41,14	2.657,64
138,49	177,75	74.064,87

3.2.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	31,06	112,14	137,06	4.257,08
3.2.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	48,32	57,12	69,81	3.373,21
<b>3.3</b>			<b>PINTURA</b>					<b>140.743,62</b>
3.3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2142,95	14,28	17,45	37.394,47
3.3.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3420,75	2,04	2,49	8.517,66
3.3.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3597,09	16,49	20,15	72.481,36
3.3.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1454,14	12,58	15,37	22.350,13
<b>3.4</b>			<b>FORRO</b>					<b>127.016,26</b>
3.4.1	COMP 000009	Próprio	FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL C/ PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625x625MM, ESPESSURA DE 13,0MM COM ABSORÇÃO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMINIO, ESP MINIMA DE 0,5MM.	M²	484,98	214,27	261,90	127.016,26
<b>3.5</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>114.074,24</b>
3.5.1	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P	m²	5,5	515,72	630,36	3.466,98
3.5.2	4382	ORSE	Trilho suíço duplo, branco, para esquadrias	m	3,5	123,03	150,37	526,29
3.5.3	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	m²	20,8	593,99	726,03	15.101,42
3.5.4	150082	SBC	VIDRO TEMPERADO VERDE 8mm ENGAVETADO COM MASSA	m²	42,56	331,45	405,13	17.242,33
3.5.5	100678	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	905,23	1.106,46	2.212,92
3.5.6	COMP/PF - 001 ESQUADRIA	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2	984,98	1.203,94	2.407,88
3.5.7	100683	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	997,80	1.219,61	12.196,10
3.5.8	100685	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16	1.045,63	1.278,07	20.449,12
3.5.9	110054	SBC	PORTA DE CORRER COMPLETA 2,5x2,1m INCLUSIVE FERRAGENS LUXO	UN	2	3.591,44	4.389,81	8.779,62
3.5.10	91341	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	5,79	11,97	14,63	84,70
3.5.11	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	14,99	462,67	565,52	8.477,14
3.5.12	111090	SBC	PORTINHOLA METAL ALUMINIO BRANCO 0,80X0,80M BRIMAK	UN	2	581,63	710,92	1.421,84
3.5.13	12183	ORSE	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	m²	37	480,00	586,70	21.707,90
<b>3.6</b>			<b>MUROS</b>					<b>36.031,53</b>

110,33	141,60	4.398,09
55,56	71,31	3.445,69
		<b>140.612,29</b>
13,71	17,59	37.694,49
1,96	2,51	8.586,08
15,52	19,91	71.618,06
12,17	15,62	22.713,66
		<b>132.171,59</b>
212,34	272,53	132.171,59
		<b>118.209,60</b>
509,96	654,53	3.599,91
121,99	156,57	547,99
588,75	755,66	15.717,72
329,53	422,95	18.000,75
881,31	1.131,16	2.262,32
962,25	1.235,04	2.470,08
972,21	1.247,83	12.478,30
1.019,58	1.308,63	20.938,08
3.540,84	4.544,66	9.089,32
10,69	13,72	79,43
454,54	583,40	8.745,16
578,73	742,79	1.485,58
480,00	616,08	22.794,96
		<b>36.848,55</b>

3.6.1	COMP 03- TP09-2025	Próprio	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM	KG	28,49	32,57	39,81	1.134,18
3.6.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,18	992,95	1.213,68	2.645,82
3.6.3	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,56	1.007,30	1.231,22	3.151,92
3.6.4	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	57,34	158,53	193,77	11.110,77
3.6.5	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF_09/2020	m²	5,82	206,53	252,44	1.469,20
3.6.6	12778	ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclui alvenaria de pedra	m2	135,13	100,02	122,25	16.519,64
<b>3.7</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>170.602,94</b>
3.7.1	100600	SBC	COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3	m²	15,44	123,68	151,17	2.334,06
3.7.2	92593	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	142,52	12,72	15,54	2.214,76
3.7.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,04	80,34	98,19	5.109,80
3.7.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	39,39	71,67	87,60	3.450,56
3.7.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	224,15	61,26	74,87	16.782,11
3.7.6	8584	ORSE	Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de aço galv. de 1 1/2" - Rev. 01	m2	14,16	2.594,18	3.170,86	44.899,37
3.7.7	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	242,58	55,30	67,59	16.395,98
3.7.8	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	224,87	215,13	262,95	59.129,56
3.7.9	2642	ORSE	Escada marinho em barra chata de ferro 2" x 5/16"	m	10,7	409,95	501,08	5.361,55
3.7.10	023343	SBC	TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI	m²	37,62	245,58	300,17	11.292,39
3.7.11	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E F=4MM. AF_06/2018	m²	12,18	244,02	298,26	3.632,80
<b>3.8</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>24.302,26</b>
3.8.1	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	7,04	814,57	995,64	7.009,30
3.8.2	SDC04031	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX. 40CM	UN	3	260,11	317,93	953,79
3.8.3	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	288,41	352,52	3.172,68
3.8.4	101537	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	113,83	139,13	139,13
3.8.5	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 - CHURRASQUEIRA	m³	0,29	3.230,98	3.949,22	1.145,27
3.8.6	101965	SINAPI	MARMORE - CHURRASQUEIRA	M	0,8	133,68	163,39	130,71
3.8.7	090151	SBC	ALVENARIA TIJOLO REFRATARIO 2,5 x 11,4 x 22,9 CIM./AREIA 1:6	m²	1,3	1.091,60	1.334,26	1.734,53

32,00	41,07	1.170,08
967,75	1.242,10	2.707,77
980,61	1.258,61	3.222,04
155,75	199,90	11.462,26
204,32	262,24	1.526,23
96,64	124,03	16.760,17
		<b>177.358,35</b>
123,04	157,92	2.438,28
12,58	16,14	2.300,27
79,33	101,82	5.298,71
70,85	90,93	3.581,73
60,21	77,27	17.320,07
2.590,02	3.324,29	47.071,94
54,72	70,23	17.036,39
214,88	275,79	62.016,89
391,75	502,81	5.380,06
230,99	296,47	11.153,20
240,57	308,77	3.760,81
		<b>24.975,32</b>
809,71	1.039,26	7.316,39
258,00	331,14	993,42
285,51	366,45	3.298,05
110,16	141,39	141,39
3.037,51	3.898,64	1.130,60
131,46	168,72	134,97
1.084,40	1.391,82	1.809,36

3.8.8	COMP 03- TP09-2023	Próprio	PAREDE EM PLACA CIMENTICIA - SHAFT	M²	64,2	84,77	103,61	6.651,76
3.8.9	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	28	49,40	60,38	1.690,64
3.8.10	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	9	101,10	123,57	1.112,13
3.8.11	83730	SINAPI	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO. E=2 CM	m²	2	230,03	281,16	562,32
3.9			<b>URBANIZAÇÃO</b>					<b>94.850,88</b>
3.9.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	338,28	98,42	120,29	40.691,70
3.9.2	85178	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	10	145,32	177,62	1.776,20
3.9.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10	78,01	95,35	953,50
3.9.4	73967/001	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	8	191,78	234,41	1.875,28
3.9.5	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	39,86	60,85	74,37	2.964,38
3.9.6	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	133,8	124,91	152,67	20.427,24
3.9.7	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	75,57	141,23	172,62	13.044,89
3.9.8	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	127,64	23,04	28,16	3.594,34
3.9.9	73967/002	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	5	287,04	350,84	1.754,20
3.9.10	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	338,28	0,10	0,12	40,59
3.9.11	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	338,28	2,14	2,61	882,91
3.9.12	COMP 000008	Próprio	BASE DE BRITA GRADUADA NA INSTALAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO	M³	23,68	236,52	289,09	6.845,65
3.10			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADA</b>					<b>8.352,23</b>
3.10.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	48,96	46,46	56,78	2.779,94
3.10.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	75	8,77	10,71	803,25
3.10.3	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,1	501,03	612,40	1.286,04
3.10.4	022104	SBC	DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO SIMPLES ACIMA DE 2,0M3	m³	3,125	317,70	388,32	1.213,50
3.10.5	97919	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2550	0,73	0,89	2.269,50
3.11			<b>DRENAGEM</b>					<b>27.506,21</b>
3.11.1	72915	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m³	5,5	15,45	18,88	103,84
3.11.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	2,25	25,38	31,02	69,79
3.11.3	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	16,5	5,22	6,38	105,27
3.11.4	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	5,5	1.204,54	1.472,30	8.097,65

83,99	107,80	6.920,76
44,45	57,05	1.597,40
90,93	116,70	1.050,30
226,99	291,34	582,68
		<b>97.680,48</b>
97,26	124,83	42.227,49
144,98	186,08	1.860,80
77,78	99,83	998,30
189,20	242,83	1.942,64
58,75	75,40	3.005,44
122,28	156,94	20.998,57
137,99	177,11	13.384,20
22,66	29,08	3.711,77
284,46	365,10	1.825,50
0,10	0,12	40,59
2,06	2,64	893,05
223,48	286,83	6.792,13
		<b>8.241,73</b>
41,73	53,56	2.622,29
8,67	11,12	834,00
452,24	580,45	1.218,94
297,94	382,40	1.195,00
0,73	0,93	2.371,50
		<b>28.478,16</b>
15,08	19,35	106,42
23,19	29,76	66,96
4,66	5,98	98,67
1.172,51	1.504,91	8.277,00

3.11.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	64,2	57,46	70,23	4.508,76
3.11.6	3199	ORSE	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm	un	22	169,48	207,15	4.557,30
3.11.7	COMP 03-TP09-2023	Próprio	PAREDE EM PLACA CIMENTICIA	M²	30,33	84,77	103,61	3.142,49
3.11.8	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	64,8	57,46	70,23	4.550,90
3.11.9	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4	67,27	82,22	328,88
3.11.10	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	16,5	22,12	27,03	445,99
3.11.11	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8	114,96	140,51	1.124,08
3.11.12	104065	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	2	192,78	235,63	471,26
4			<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>					<b>64.917,13</b>
4.1	059436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	1398,93	4,50	5,50	7.694,11
4.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	40,44	49,42	98,84
4.3	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	25	69,85	85,37	2.134,25
4.4	12937	ORSE	Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45	un	4	62,33	76,18	304,72
4.5	055782	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	UN	3	351,49	429,62	1.288,86
4.6	068213	SBC	RACK PISO 36U 1000MM 19 PRETO PORTA FRONTAL C/ VISOR ACRIL.	UN	1	2.145,84	2.622,86	2.622,86
4.7	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	63,57	48,77	59,61	3.789,40
4.8	063748	SBC	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50	UN	21	9,22	11,26	236,46
4.9	063052	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	2	48,56	59,35	118,70
4.10	053778	SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 75 x 50 mm	UN	20	4,12	5,03	100,60
4.11	063153	SBC	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 75x75 CHAPA 20	UN	1	57,54	70,33	70,33
4.12	063612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""	UN	22	9,96	12,17	267,74
4.13	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	6	51,94	63,48	380,88
4.14	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6	5,66	6,91	41,46
4.15	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	6	18,81	22,99	137,94
4.16	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	399	8,72	10,65	4.249,35
4.17	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255	9,59	11,72	2.988,60
4.18	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	255	5,66	6,91	1.762,05
4.19	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	255	18,81	22,99	5.862,45
4.20	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	7,85	22,63	27,66	217,13

57,12	73,31	4.706,50
168,85	216,71	4.767,62
83,99	107,80	3.269,57
57,12	73,31	4.750,48
66,05	84,77	339,08
20,23	25,96	428,34
114,39	146,81	1.174,48
192,07	246,52	493,04
		<b>65.836,74</b>
4,37	5,60	7.834,00
39,52	50,72	101,44
67,18	86,22	2.155,50
59,37	76,20	304,80
336,42	431,79	1.295,37
2.139,74	2.746,35	2.746,35
46,51	59,69	3.794,49
8,59	11,02	231,42
46,21	59,31	118,62
4,01	5,14	102,80
55,17	70,81	70,81
9,29	11,92	262,24
50,08	64,27	385,62
5,05	6,48	38,88
17,03	21,85	131,10
8,26	10,60	4.229,40
8,95	11,48	2.927,40
5,05	6,48	1.652,40
17,03	21,85	5.571,75
20,36	26,13	205,12

4.21	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	7,85	8,87	10,84	85,09
4.22	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,54	6,93	8,47	140,09
4.23	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,69	70,49	86,15	145,59
4.24	059250	SBC	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	UN	2	363,08	443,79	887,58
4.25	059448	SBC	GUIA DE CABOS PADRAO 19"	UN	11	63,10	77,12	848,32
4.26	COMP/PF - 001	Próprio	Roteador ACtion RG 1200 Wi-Fi 5	UND	5	372,14	454,86	2.274,30
4.27	COMP/PF - 002	Próprio	CABO DE REDE CAT6E - BLINDADO	M	1	420,43	513,89	513,89
4.28	COMP/PF - 003	Próprio	Switch PoE de Camada 3 com 48 portas	UND	2	6.865,48	8.391,67	16.783,34
4.29	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	399	6,28	7,67	3.060,33
4.30	00039603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	65	3,22	3,93	255,45
4.31	059439	SBC	PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6 T568 T568a/b FURUKAWA	UN	2	686,36	838,93	1.677,86
4.32	059451	SBC	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	UN	56	36,00	44,00	2.464,00
4.33	063064	SBC	ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS	UN	56	20,67	25,26	1.414,56
<b>5</b>			<b>CFTV</b>					<b>22.190,50</b>
5.1	059436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	422,24	4,50	5,50	2.322,32
5.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,88	10,94	13,37	653,52
5.3	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,85	8,55	10,45	155,18
5.4	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	14,85	5,66	6,91	102,61
5.5	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	14,85	18,81	22,99	341,40
5.6	COMP 000005	Próprio	CAMERA EXTERNA BULLET IP67 30M 2 MEGAPIXELS	UND	11	1.003,78	1.226,92	13.496,12
5.7	059438	SBC	CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4	UN	4	241,36	295,01	1.180,04
5.8	00039603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	15	3,22	3,93	58,95
5.9	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	30,46	37,23	558,45
5.10	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	14,85	6,28	7,67	113,89
5.11	COMP/PF - 005	Próprio	Gravador DVR 16 canais	UND	1	1.831,73	2.238,92	2.238,92
5.12	COMP 000004	Próprio	Grade de proteção anti vandalismo para cameras externas	und	11	72,08	88,10	969,10
<b>6</b>			<b>REFRIGERAÇÃO</b>					<b>73.008,07</b>
6.1	070444	SBC	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S	UN	7	2.458,58	3.005,12	21.035,84
6.2	070556	SBC	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S INVERTER DAIKIN	UN	5	4.289,58	5.243,15	26.215,75

8,20	10,52	82,58
6,62	8,49	140,42
63,37	81,33	137,44
359,03	460,81	921,62
62,70	80,47	885,17
369,61	474,39	2.371,95
412,84	529,88	529,88
6.860,42	8.805,34	17.610,68
5,69	7,30	2.912,70
3,22	4,13	268,45
681,15	874,25	1.748,50
36,00	46,20	2.587,20
20,60	26,44	1.480,64
		<b>22.450,88</b>
4,37	5,60	2.364,54
10,38	13,32	651,08
8,04	10,31	153,10
5,05	6,48	96,22
17,03	21,85	324,47
964,62	1.238,08	13.618,88
238,51	306,12	1.224,48
3,22	4,13	61,95
27,75	35,61	534,15
5,69	7,30	108,40
1.827,17	2.345,17	2.345,17
68,60	88,04	968,44
		<b>76.223,61</b>
2.446,43	3.139,99	21.979,93
4.277,43	5.490,08	27.450,40

6.3	070355	SBC	AR CONDICIONADO SPLIT LG DUAL INVERTER ECONOMICO 9.000 BTUS	UN	2	2.278,63	2.785,16	5.570,32
6.4	13274	ORSE	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	un	5	392,68	479,97	2.399,85
6.5	13274	ORSE	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	un	7	392,68	479,97	3.359,79
6.6	13271	ORSE	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h	un	2	358,51	438,20	876,40
6.7	COMP/PF - 006	Próprio	Ar Condicionado Split 30000 BTUs High Wall - Com instalação	UND	2	5.542,88	6.775,06	13.550,12
7			<b>SPDA</b>					<b>32.005,00</b>
7.1	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	255,62	17,51	21,40	5.470,26
7.2	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	50	33,85	41,37	2.068,50
7.3	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017	UN	6	22,41	27,39	164,34
7.4	72262	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13	18,97	23,18	301,34
7.5	72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29	25,54	31,21	905,09
7.6	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017	UN	29	79,59	97,28	2.821,12
7.7	11045	ORSE	Rebite pop 1/4" x 1/2" Arrebite pop 1/4" x 1/2"	un	365	0,16	0,19	69,35
7.8	1666	ORSE	Parafuso p/telha 5/16" x 110mm c/ arruela metalica e vedacao	cj	365	1,76	2,15	784,75
7.9	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1	180,82	221,01	221,01
7.10	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017	UN	1	106,98	130,76	130,76
7.11	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	6	60,54	73,99	443,94
7.12	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	91	15,04	18,38	1.672,58
7.13	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	91	6,28	7,67	697,97
7.14	078031	SBC	CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPensa PARA ATERRAMENTO	UN	13	50,38	61,57	800,41
7.15	10423	ORSE	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	1	628,50	768,21	768,21
7.16	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	104,32	63,13	77,16	8.049,33
7.17	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	91	44,79	54,74	4.981,34
7.18	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	20,86	7,87	9,61	200,46
7.19	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	20,86	15,69	19,17	399,88
7.20	SDC03058	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4", COM CURVA DE 300MM	UN	23	14,13	17,27	397,21
7.21	078051	SBC	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	UN	13	41,36	50,55	657,15
8			<b>POSTO DE TRANSFORMAÇÃO</b>					<b>83.971,50</b>

2.266,48	2.909,02	5.818,04
381,89	490,15	2.450,75
381,89	490,15	3.431,05
347,72	446,29	892,58
5.532,09	7.100,43	14.200,86
		<b>32.528,99</b>
17,06	21,89	5.595,52
31,59	40,54	2.027,00
20,99	26,94	161,64
17,61	22,60	293,80
23,74	30,47	883,63
78,46	100,70	2.920,30
0,16	0,20	73,00
1,76	2,25	821,25
180,11	231,17	231,17
101,89	130,77	130,77
59,86	76,83	460,98
14,17	18,18	1.654,38
5,69	7,30	664,30
47,64	61,14	794,82
628,50	806,67	806,67
61,74	79,24	8.266,31
43,83	56,25	5.118,75
7,56	9,70	202,34
14,87	19,08	398,00
12,64	16,22	373,06
39,04	50,10	651,30
		<b>87.354,11</b>



8.1	102106	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	38.088,29	46.555,31	46.555,31
8.2	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8	295,87	361,64	2.893,12
8.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	17,3	42,74	52,24	903,75
8.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,3	70,49	86,15	1.490,39
8.5	97893	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	487,36	595,70	595,70
8.6	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2	86,86	106,16	212,32
8.7	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,9	182,58	223,16	200,84
8.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,9	531,28	649,38	584,44
8.9	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	0,8	99,71	121,87	97,49
8.10	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	4,8	7,37	9,00	43,20
8.11	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	4,8	34,17	41,76	200,44
8.12	11776	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento	un	1	2.170,30	2.652,75	2.652,75
8.13	2899	ORSE	Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado	un	1	23,15	28,29	28,29
8.14	3332	ORSE	Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm	un	4	13,50	16,50	66,00
8.15	3775	ORSE	Fornecimento e instalação de isolador de disco polimérico 25 kv	un	3	87,23	106,62	319,86
8.16	2884	ORSE	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm	un	3	15,99	19,54	58,62
8.17	12876	ORSE	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	un	3	151,09	184,67	554,01
8.18	2864	ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "I" 1900mm	un	1	284,00	347,13	347,13
8.19	3765	ORSE	Fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100a	un	3	437,95	535,30	1.605,90
8.20	3769	ORSE	Fornecimento e instalação de elo fusível tipo 10k, comp.= 500mm	un	3	14,18	17,33	51,99
8.21	2904	ORSE	Fornecimento de mão francesa plana 619mm	un	2	9,09	11,11	22,22
8.22	2955	ORSE	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	un	2	201,35	246,11	492,22
8.23	3840	ORSE	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	un	1	3.186,20	3.894,49	3.894,49
8.24	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.494,67	1.826,93	1.826,93
8.25	2914	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un	6	15,10	18,45	110,70
8.26	2915	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm	un	1	14,24	17,40	17,40

38.045,02	48.830,78	48.830,78
293,54	376,75	3.014,00
38,42	49,31	853,06
63,37	81,33	1.407,00
461,13	591,86	591,86
81,16	104,16	208,32
163,67	210,07	189,06
524,61	673,33	605,99
99,68	127,93	102,34
6,89	8,84	42,43
32,41	41,59	199,63
2.155,54	2.766,63	2.766,63
23,15	29,71	29,71
13,50	17,32	69,28
86,86	111,48	334,44
15,99	20,52	61,56
151,09	193,92	581,76
284,00	364,51	364,51
437,95	562,10	1.686,30
13,81	17,72	53,16
9,09	11,66	23,32
201,35	258,43	516,86
3.169,28	4.067,77	4.067,77
1.488,71	1.910,75	1.910,75
15,10	19,38	116,28
14,24	18,27	18,27



8.27	2916	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm	un	1	21,80	26,64	26,64
8.28	101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	1	17,62	21,53	21,53
8.29	2885	ORSE	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un	6	50,00	61,11	366,66
8.30	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34	63,13	77,16	2.623,44
8.31	078051	SBC	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	UN	8	41,36	50,55	404,40
8.32	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	8	79,59	97,28	778,24
8.33	2971	ORSE	Fornecimento de estribo normal alça 2 awg	un	3	43,14	52,73	158,19
8.34	2969	ORSE	Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho	un	3	7,00	8,55	25,65
8.35	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020	UN	3	60,54	73,99	221,97
8.36	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3	8,04	9,82	29,46
8.37	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3	9,94	12,14	36,42
8.38	11764	ORSE	Bucha com arruela em alumínio p/eletroduto 100mm, d=4"	un	2	18,54	22,66	45,32
8.39	7923	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	2	6,02	7,35	14,70
8.40	9009	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm², 1kv / 90° C	m	5	127,77	156,17	780,85
8.41	8350	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90° C	m	1	66,70	81,52	81,52
8.42	922	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4"	un	2	467,58	571,52	1.143,04
8.43	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	5	9,80	11,97	59,85
8.44	00001590	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	6	15,56	19,01	114,06
8.45	00000404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	5	1,33	1,62	8,10
8.46	00001588	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	2	8,57	10,47	20,94
8.47	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM. DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	5	1,12	1,36	6,80
8.48	00041954	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	11,8	77,35	94,54	1.115,57
8.49	10416	ORSE	Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento	Un	1	2.039,10	2.492,39	2.492,39
8.50	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,9	531,28	649,38	584,44
8.51	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	13,4	70,49	86,15	1.154,41
8.52	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	13,4	42,74	52,24	700,01
8.53	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6	295,87	361,64	2.169,84
8.54	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM. DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	2	1,12	1,36	2,72
8.55	00012327	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	3	46,18	56,44	169,32
8.56	2884	ORSE	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm	un	3	15,99	19,54	58,62

21,80	27,98	27,98
17,20	22,07	22,07
50,00	64,17	385,02
61,74	79,24	2.694,16
39,04	50,10	400,80
78,46	100,70	805,60
43,14	55,37	166,11
7,00	8,98	26,94
59,86	76,83	230,49
7,47	9,58	28,74
9,25	11,87	35,61
18,51	23,75	47,50
5,90	7,57	15,14
126,36	162,18	810,90
65,39	83,92	83,92
465,59	597,58	1.195,16
9,80	12,57	62,85
15,56	19,97	119,82
1,33	1,70	8,50
8,57	10,99	21,98
1,12	1,43	7,15
77,35	99,27	1.171,38
2.039,10	2.617,18	2.617,18
524,61	673,33	605,99
63,37	81,33	1.089,82
38,42	49,31	660,75
293,54	376,75	2.260,50
1,12	1,43	2,86
46,18	59,27	177,81
15,99	20,52	61,56

8.57	00000430	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1	8,45	10,32	10,32
8.58	00000436	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM. DIAMETRO = 16 MM. CABECA ABAULADA	UN	1	9,44	11,53	11,53
8.59	00012362	SINAPI	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	3	18,58	22,71	68,13
8.60	3775	ORSE	Fornecimento e instalação de isolador de disco polimérico 25 kv	un	6	87,23	106,62	639,72
8.61	2833	ORSE	Fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mr	un	1	14,00	17,11	17,11
8.62	2858	ORSE	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	un	3	390,00	476,69	1.430,07
8.63	12876	ORSE	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	un	3	151,09	184,67	554,01
9			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>					<b>190.533,08</b>
9.1	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65	8,04	9,82	638,30
9.2	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	65	5,66	6,91	449,15
9.3	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	65	18,81	22,99	1.494,35
9.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	186	8,94	10,92	2.031,12
9.5	062101	SBC	TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	UN	8	72,55	88,67	709,36
9.6	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,69	9,85	12,03	140,63
9.7	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	11,69	22,63	27,66	323,34
9.8	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	11,69	8,87	10,84	126,71
9.9	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,6	15,66	19,14	777,08
9.10	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,14	8,72	10,65	1.811,99
9.11	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,76	12,19	14,89	1.276,96
9.12	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	289,27	7,13	8,71	2.519,54
9.13	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	35,52	43,41	347,28
9.14	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29	22,43	27,41	794,89
9.15	83465	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	47,53	58,09	116,18
9.16	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	27,80	33,97	169,85
9.17	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	833,33	1.018,57	3.055,71
9.18	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	133,20	162,81	162,81

8,45	10,84	10,84
9,44	12,11	12,11
18,58	23,84	71,52
86,86	111,48	668,88
14,00	17,96	17,96
390,00	500,56	1.501,68
151,09	193,92	581,76
		<b>196.246,51</b>
7,47	9,58	622,70
5,05	6,48	421,20
17,03	21,85	1.420,25
8,28	10,62	1.975,32
69,31	88,95	711,60
9,34	11,98	140,04
20,36	26,13	305,45
8,20	10,52	122,97
14,97	19,21	779,92
8,26	10,60	1.803,48
11,63	14,92	1.279,53
6,75	8,66	2.505,07
33,44	42,92	343,36
21,09	27,06	784,74
45,15	57,95	115,90
26,09	33,48	167,40
830,64	1.066,12	3.198,36
127,23	163,29	163,29

9.19	12468	ORSE	Quadro Geral - QDG-1, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 300. sem disjuntores	un	1	7.246,42	8.857,29	8.857,29
9.20	8902	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1.720,58	2.103,06	2.103,06
9.21	9034	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	un	2	544,73	665,82	1.331,64
9.22	9689	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1	967,73	1.182,85	1.182,85
9.23	064326	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN	1	177,38	216,81	216,81
9.24	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	33	14,01	17,12	564,96
9.25	8634	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	7	22,35	27,31	191,17
9.26	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	17	65,44	79,98	1.359,66
9.27	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	15,27	18,66	18,66
9.28	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7	14,01	17,12	119,84
9.29	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	68,00	83,11	83,11
9.30	13150	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	3	86,40	105,60	316,80
9.31	13119	ORSE	Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALI, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar.	un	1	6.951,78	8.497,16	8.497,16
9.32	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	125	36,71	44,87	5.608,75
9.33	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	17	7,02	8,58	145,86
9.34	3820	ORSE	Relé de tempo 7PV00 20s 220V	un	4	89,04	108,83	435,32
9.35	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 15W G-light ou similar	un	32	67,77	82,83	2.650,56
9.36	13286	ORSE	Lâmpada led 15w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight ou similar	un	32	22,99	28,10	899,20
9.37	061186	SBC	ARANDELA DE SOBREPOR INTERNA EM ALUMINIO - HANSA REF AR197	UN	4	139,33	170,30	681,20
9.38	13525	ORSE	Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 9,9w a 10w, tensão autovolt, temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida útil 25.000 horas, com selo ence etiqueta nacional de conservação de energia	un	4	11,55	14,11	56,44
9.39	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	117	8,38	10,24	1.198,08
9.40	COMP/PF - Próprio 002 LUM		LUMINARIA PLAFON EMBUTIR QUADRADA 5W	UND	4	198,52	242,65	970,60
9.41	COMP/PF - Próprio 003 LUM		LUMINARIA PLAFON EMBUTIR QUADRADA 10W	UND	9	243,64	297,80	2.680,20
9.42	COMP/PF - Próprio 004 LUM		LUMINARIA PLAFON EMBUTIR QUADRADA 16W	UND	52	305,92	373,92	19.443,84
9.43	COMP/PF - Próprio 004 LUN		LUMINARIA PLAFON EMBUTIR QUADRADA 20W	UND	2	314,78	384,75	769,50
9.44	COMP/PF - Próprio 001 LUM		LUMINARIA PLAFON EMBUTIR QUADRADA 30W	UND	49	408,74	499,60	24.480,40
9.45	COMP/PF - Próprio 001 MOTOR		Kit motor portão 600kg - incluso motor, cremalheira, 2 controles, chave para destravamento - com frete	UND	1	866,95	1.059,67	1.059,67
9.46	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4	115,25	140,87	563,48
9.47	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4018	3,81	4,65	18.683,70

7.212,58	9.257,34	9.257,34
1.718,04	2.205,10	2.205,10
542,19	695,90	1.391,80
965,19	1.238,82	1.238,82
175,52	225,27	225,27
13,71	17,59	580,47
21,08	27,05	189,35
64,85	83,23	1.414,91
14,86	19,07	19,07
13,71	17,59	123,13
67,18	86,22	86,22
85,13	109,26	327,78
6.948,60	8.918,52	8.918,52
34,16	43,84	5.480,00
6,78	8,70	147,90
86,75	111,34	445,36
63,54	81,55	2.609,60
22,99	29,50	944,00
134,83	173,05	692,20
11,55	14,82	59,28
7,74	9,93	1.161,81
197,62	253,64	1.014,56
242,20	310,86	2.797,74
305,02	391,49	20.357,48
312,98	401,70	803,40
406,48	521,71	25.563,79
845,99	1.085,82	1.085,82
113,36	145,49	581,96
3,68	4,72	18.964,96

9.48	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2523,19	6,23	7,61	19.201,47
9.49	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,28	2,62	3,20	196,09
9.50	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,45	231,66	283,15	12.869,16
9.51	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	88,9	116,66	142,59	12.676,25
9.52	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	93,24	24,11	29,46	2.746,85
9.53	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	97,08	68,19	83,34	8.090,64
9.54	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	194,16	35,32	43,17	8.381,88
9.55	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,54	22,97	28,07	436,20
9.56	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	53	0,90	1,10	58,30
9.57	00011838	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	6	33,95	41,49	248,94
9.58	00001591	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	4	23,07	28,19	112,76
9.59	00001586	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	4	6,13	7,49	29,96
9.60	00001585	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	2	4,84	5,91	11,82
9.61	00001589	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	12	8,84	10,80	129,60
9.62	00001587	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	6	6,24	7,62	45,72
9.63	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	25	1,17	1,43	35,75
9.64	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	18,8	70,49	86,15	1.619,62
9.65	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	18,8	25,38	31,02	583,17
9.66	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,15	18,73	22,89	323,89
9.67	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,54	11,44	13,98	217,24
9.68	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	33,42	9,86	12,05	402,71
<b>10</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>93.331,38</b>
<b>10.1</b>			<b>ÁGUA QUENTE</b>					<b>24.837,46</b>
10.1.1	89772	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,19	88,76	108,49	2.732,86
10.1.2	89770	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,5	42,78	52,28	78,42

6,05	7,76	19.579,95
2,51	3,22	197,32
230,53	295,88	13.447,74
116,01	148,89	13.236,32
24,11	30,94	2.884,84
67,73	86,93	8.439,16
35,02	44,94	8.725,55
22,46	28,82	447,86
0,90	1,15	60,95
33,95	43,57	261,42
23,07	29,61	118,44
6,13	7,86	31,44
4,84	6,21	12,42
8,84	11,34	136,08
6,24	8,00	48,00
1,17	1,50	37,50
63,37	81,33	1.529,00
23,19	29,76	559,48
17,96	23,05	326,15
10,75	13,79	214,29
9,43	12,10	404,38
		<b>95.962,27</b>
		<b>25.812,26</b>
88,60	113,71	2.864,35
42,67	54,76	82,14

10.1.3	89635	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,66	50,50	61,72	1.089,97
10.1.4	89634	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65,59	35,23	43,06	2.824,30
10.1.5	00012743	SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	M	9,5	56,59	69,16	657,02
10.1.6	103900	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2	19,89	24,31	48,62
10.1.7	89678	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	9,83	12,01	12,01
10.1.8	89662	SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	30,73	37,56	37,56
10.1.9	89676	SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	45,81	55,99	111,98
10.1.10	89745	SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	30,11	36,80	73,60
10.1.11	89668	SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	39	29,97	36,63	1.428,57
10.1.12	92312	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	21,18	25,88	155,28
10.1.13	92289	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1	50,88	62,19	62,19
10.1.14	89721	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	15,43	18,86	37,72
10.1.15	89727	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	21,74	26,57	79,71
10.1.16	89725	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	19,75	24,14	24,14
10.1.17	89722	SINAPI	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7	22,48	27,47	192,29
10.1.18	89719	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20	12,96	15,84	316,80
10.1.19	89723	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	20,18	24,66	49,32
10.1.20	89788	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	73,24	89,52	358,08
10.1.21	89740	SINAPI	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7	8,75	10,69	74,83
10.1.22	89653	SINAPI	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	17,66	21,58	43,16
10.1.23	89697	SINAPI	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	17,84	21,80	21,80
10.1.24	89766	SINAPI	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	20,99	25,65	51,30
10.1.25	89703	SINAPI	TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	49,23	60,17	180,51

48,67	62,46	1.103,04
33,68	43,22	2.834,79
56,59	72,63	689,98
18,98	24,36	48,72
9,38	12,03	12,03
30,36	38,96	38,96
45,33	58,18	116,36
29,86	38,32	76,64
29,58	37,96	1.480,44
20,41	26,19	157,14
50,24	64,48	64,48
14,88	19,09	38,18
21,08	27,05	81,15
19,09	24,50	24,50
22,12	28,39	198,73
12,41	15,92	318,40
19,52	25,05	50,10
72,63	93,22	372,88
8,36	10,73	75,11
17,33	22,24	44,48
17,00	21,81	21,81
20,49	26,29	52,58
48,43	62,15	186,45

10.1.26	89757	SINAPI	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	30,52	37,30	37,30
10.1.27	89741	SINAPI	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	20,63	25,21	50,42
10.1.28	103523	SINAPI	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1	11.460,12	14.007,70	14.007,70
<b>10.2</b>			<b>AGUA FRIA E DRENAGEM DE AR CONDICIONADO</b>					<b>18.966,97</b>
10.2.1	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,17	56,77	69,38	219,93
10.2.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	61,63	20,77	25,38	1.564,16
10.2.3	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,42	18,06	22,07	119,61
10.2.4	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,85	30,33	37,07	884,11
10.2.5	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	215,95	11,71	14,31	3.090,24
10.2.6	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,94	9,66	11,80	188,09
10.2.7	72797	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7	26,95	32,94	230,58
10.2.8	72792	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	53,84	65,80	65,80
10.2.9	72784	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	18,38	22,46	44,92
10.2.10	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	33	6,31	7,71	254,43
10.2.11	89354	SINAPI	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	526,97	644,11	4.508,77
10.2.12	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	23	31,58	38,60	887,80
10.2.13	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	17	9,23	11,28	191,76
10.2.14	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9	10,92	13,34	120,06
10.2.15	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	17,64	21,56	43,12
10.2.16	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	64	6,10	7,45	476,80
10.2.17	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	14,90	18,21	54,63
10.2.18	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	18,18	22,22	88,88
10.2.19	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	14,58	17,82	106,92

30,09	38,62	38,62
20,27	26,01	52,02
11.443,85	14.688,18	14.688,18
		<b>19.394,18</b>
56,56	72,59	230,11
20,62	26,46	1.630,72
17,94	23,02	124,76
28,32	36,34	866,70
11,01	14,13	3.051,37
9,05	11,61	185,06
26,63	34,17	239,19
53,34	68,46	68,46
18,06	23,18	46,36
5,96	7,64	252,12
524,21	672,82	4.709,74
31,10	39,91	917,93
8,70	11,16	189,72
10,31	13,23	119,07
16,92	21,71	43,42
5,80	7,44	476,16
14,10	18,09	54,27
17,62	22,61	90,44
13,99	17,95	107,70

10.2.20	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17	11,20	13,68	232,56
10.2.21	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	73	7,81	9,54	696,42
10.2.22	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	11,26	13,76	41,28
10.2.23	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	13,28	16,23	16,23
10.2.24	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	15,83	19,34	154,72
10.2.25	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	135,30	165,37	661,48
10.2.26	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,5	991,89	1.212,38	3.030,95
10.2.27	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	18,54	22,66	45,32
10.2.28	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7	20,59	25,16	176,12
10.2.29	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	81,59	99,72	99,72
10.2.30	89618	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	16,86	20,60	20,60
10.2.31	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2	23,99	29,32	58,64
10.2.32	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28	10,99	13,43	376,04
10.2.33	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	48,82	59,67	119,34
10.2.34	103008	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	79,31	96,94	96,94
<b>10.3</b>			<b>ESGOTO</b>					<b>26.274,78</b>
10.3.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,45	75,07	91,75	958,78
10.3.2	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	133,4	36,08	44,10	5.882,94
10.3.3	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	51,65	25,62	31,31	1.617,16
10.3.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	95,42	31,46	38,45	3.668,89
10.3.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,55	20,36	24,88	1.008,88
10.3.6	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3	15,44	18,87	56,61
10.3.7	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0.3 M. AF_12/2020	UN	3	467,13	570,97	1.712,91
10.3.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020	UN	12	60,54	73,99	887,88

10,67	13,69	232,73
7,20	9,24	674,52
10,54	13,52	40,56
12,82	16,45	16,45
15,27	19,59	156,72
134,48	172,60	690,40
990,69	1.271,55	3.178,87
17,66	22,66	45,32
20,01	25,68	179,76
80,66	103,52	103,52
16,51	21,19	21,19
23,15	29,71	59,42
10,19	13,07	365,96
48,34	62,04	124,08
78,99	101,38	101,38
		<b>26.776,24</b>
73,43	94,24	984,80
34,89	44,78	5.973,65
25,12	32,24	1.665,19
29,77	38,20	3.645,04
19,02	24,41	989,82
15,28	19,61	58,83
465,89	597,96	1.793,88
59,86	76,83	921,96



10.3.9	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1	461,80	564,45	564,45
10.3.10	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4	46,87	57,28	229,12
10.3.11	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	8	114,30	139,70	1.117,60
10.3.12	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13	7,67	9,37	121,81
10.3.13	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24	12,36	15,10	362,40
10.3.14	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26	26,48	32,36	841,36
10.3.15	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9	17,67	21,59	194,31
10.3.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30	11,39	13,92	417,60
10.3.17	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	33	7,81	9,54	314,82
10.3.18	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	16,42	20,07	80,28
10.3.19	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	21,67	26,48	370,72
10.3.20	102710	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	10	59,79	73,08	730,80
10.3.21	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	57	17,22	21,04	1.199,28
10.3.22	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	25	14,08	17,20	430,00
10.3.23	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	58	7,94	9,70	562,60
10.3.24	00011738	SINAPI	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	35	20,20	24,69	864,15
10.3.25	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7	15,21	18,59	130,13
10.3.26	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2	45,99	56,21	112,42

436,70	560,50	560,50
45,90	58,91	235,64
112,80	144,77	1.158,16
7,22	9,26	120,38
11,78	15,11	362,64
25,42	32,62	848,12
17,32	22,23	200,07
10,94	14,04	421,20
7,63	9,79	323,07
16,07	20,62	82,48
21,14	27,13	379,82
56,79	72,88	728,80
16,87	21,65	1.234,05
13,81	17,72	443,00
7,80	10,01	580,58
20,20	25,92	907,20
14,91	19,13	133,91
45,33	58,18	116,36

10.3.27	89665	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2	16,48	20,14	40,28
10.3.28	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	7	9,77	11,94	83,58
10.3.29	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	48,07	58,75	117,50
10.3.30	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16	81,59	99,72	1.595,52
<b>10.4</b>			<b>FOSSA FILTRO E SUMIDOURO</b>					<b>23.252,17</b>
10.4.1	00039645	SINAPI	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA. DN 4" (NBR 15715)	UN	10	6,86	8,38	83,80
10.4.2	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	26,56	32,46	32,46
10.4.3	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	17,22	21,04	63,12
10.4.4	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	46,09	56,33	168,99
10.4.5	1725	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,60 m	un	4	1.230,22	1.503,69	6.014,76
10.4.6	12919	ORSE	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600	un	10	1.362,99	1.665,98	16.659,80
10.4.7	00004723	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	2	93,78	114,62	229,24
<b>11</b>			<b>LOUÇAS PARA WCS</b>					<b>25.890,97</b>
11.1	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	237,29	290,03	3.770,39
11.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	72,66	88,81	888,10
11.3	40729	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	191,37	233,91	701,73
11.4	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	476,36	582,25	5.240,25
11.5	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	43,50	53,17	638,04
11.6	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	93,33	114,07	798,49
11.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	74,13	90,60	1.087,20
11.8	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9	44,26	54,09	486,81
11.9	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	735,94	899,53	2.698,59
11.10	9502	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	3	258,47	315,92	947,76
11.11	CPU.E- 014.14410	Próprio	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12	72,00	88,00	1.056,00
11.12	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	377,53	461,45	5.537,40

16,30	20,92	41,84
9,77	12,53	87,71
47,23	60,61	121,22
80,66	103,52	1.656,32
		<b>23.979,59</b>
6,86	8,80	88,00
25,50	32,72	32,72
16,87	21,65	64,95
44,62	57,26	171,78
1.177,51	1.511,33	6.045,32
1.350,69	1.733,61	17.336,10
93,78	120,36	240,72
		<b>26.899,08</b>
233,96	300,28	3.903,64
72,37	92,88	928,80
188,00	241,29	723,87
473,17	607,31	5.465,79
42,53	54,58	654,96
91,97	118,04	826,28
73,16	93,90	1.126,80
43,79	56,20	505,80
732,07	939,61	2.818,83
257,24	330,16	990,48
71,56	91,84	1.102,08
371,11	476,31	5.715,72

11.13	2886	ORSE	Assento para vaso sanitário, linha versato 7987, CELITE ou similar	un	3	121,48	148,48	445,44
11.14	202348	SBC	TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA	UN	3	434,91	531,59	1.594,77
<b>12</b>			<b>ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES E LOUÇAS PARA COZINHA</b>					<b>14.873,28</b>
12.1	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	85,02	103,91	935,19
12.2	86930	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	361,40	441,73	1.325,19
12.3	190465	SBC	BANCADA ACO INOX COM 2 CUBAS 1,80x0,55 - TRAMONTINA	UN	2	2.098,08	2.564,48	5.128,96
12.4	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	682,94	834,75	1.669,50
12.5	190415	SBC	BANCADA ACO INOXIDAVEL 1 CUBA 2,00x0,60cm - TRAMONTINA	UN	2	2.378,49	2.907,22	5.814,44
<b>13</b>			<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>					<b>7.697,37</b>
13.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	700	2,94	3,59	2.513,00
13.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	135	8,77	10,71	1.445,85
13.3	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	1,8	13,98	17,08	30,74
13.4	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	12	4,30	5,25	63,00
13.5	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	71	2,42	2,95	209,45
13.6	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	465,3	4,46	5,45	2.535,88
13.7	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	308,16	1,35	1,65	508,46
13.8	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	74,34	0,83	1,01	75,08
13.9	99824	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	m²	5,79	2,04	2,49	14,41
13.10	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	150	1,65	2,01	301,50


Total sem BDI  
 Total do BDI  
 Total Geral

1.333.887,19  
 296.355,28  
 1.630.242,47

121,48	155,91	467,73
433,27	556,10	1.668,30
		<b>15.545,78</b>
84,66	108,66	977,94
357,95	459,42	1.378,26
2.090,09	2.682,63	5.365,26
677,55	869,63	1.739,26
2.370,50	3.042,53	6.085,06
		<b>7.410,59</b>
2,64	3,38	2.366,00
8,67	11,12	1.501,20
12,58	16,14	29,05
4,08	5,23	62,76
2,26	2,90	205,90
4,02	5,15	2.396,29
1,21	1,55	477,64
0,75	0,96	71,36
1,87	2,40	13,89
1,49	1,91	286,50

Total sem BDI  
 Total do BDI  
 Total Geral

1.296.184,72  
 367.255,84  
 1.663.440,56

  
 Emily Vitória da Silva Camargo  
 Engenheira Civil  
 CREA/MT 51121