

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais e extra SINAPI

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (M.O.)	Valor Unit. (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Valor Total (M.O.)	Valor Total (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Total
Composição	COMP 001	Próprio	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES E MOLDURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,0000000			R\$ 74,08	R\$ 169,52	R\$ 243,60
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	R\$ 21,10	R\$ 7,69	R\$ 42,20	R\$ 15,38	R\$ 57,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	R\$ 15,94	R\$ 7,70	R\$ 31,88	R\$ 15,40	R\$ 47,28
Insumo	4513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,2000000	R\$ 0,00	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 43,88	R\$ 43,88
Insumo	5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,3000000	R\$ 0,00	R\$ 16,17	R\$ 0,00	R\$ 4,85	R\$ 4,85
Insumo	COT 002	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA DO TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL	M2	1,0000000	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00

Observações: Conforme composição EMOP 02.020.0002-0, substituindo-se os itens por SINAPI ou cotação de mercado.

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (M.O.)	Valor Unit. (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Valor Total (M.O.)	Valor Total (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Total
Composição	COMP 002	Próprio	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA	M2	1,0000000			R\$ 2,23	R\$ 2,62	R\$ 4,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 15,94	R\$ 7,70	R\$ 2,23	R\$ 1,08	R\$ 3,31
Insumo	3	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500000	R\$ 0,00	R\$ 17,15	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
Insumo	44329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,0200000	R\$ 0,00	R\$ 13,97	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
Insumo	13	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0080000	R\$ 0,00	R\$ 16,86	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13
Insumo	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0119047	R\$ 0,00	R\$ 22,59	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27

Observações: Mão de obra conforme composição ORSE AGESUL 2201000010. Materiais conforme composição SETOP LIM-GER-005

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (M.O.)	Valor Unit. (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Valor Total (M.O.)	Valor Total (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Total
Composição	COMP 003	Próprio	MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL	M2	1,0000000			R\$ 15,79	R\$ 6,15	R\$ 21,94
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$ 17,15	R\$ 7,69	R\$ 6,86	R\$ 3,08	R\$ 9,94
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$ 22,33	R\$ 7,69	R\$ 8,93	R\$ 3,08	R\$ 12,01

Observações: Conforme composição AGESUL 2001003003, substituindo-se os itens por SINAPI.

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (M.O.)	Valor Unit. (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Valor Total (M.O.)	Valor Total (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Total
Composição	COMP 004	Próprio	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM REAPROVEITAMENTO	M	1,0000000			R\$ 2,72	R\$ 1,16	R\$ 3,89
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	R\$ 22,56	R\$ 7,87	R\$ 1,13	R\$ 0,39	R\$ 1,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$ 15,94	R\$ 7,70	R\$ 1,59	R\$ 0,77	R\$ 2,36

Observações: Com base na composição SINAPI 85413 de 08/2016, atualizando-se os valores.

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (M.O.)	Valor Unit. (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Valor Total (M.O.)	Valor Total (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Total
Composição	COMP 006	Próprio	DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL	M	1,0000000			R\$ 3,83	R\$ 105,24	R\$ 109,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400000	R\$ 15,94	R\$ 7,70	R\$ 3,83	R\$ 1,85	R\$ 5,67
Insumo	COT 003	Próprio	LOCAÇÃO DE DUTO COLETOR DE ENTULHO	MXMÊS	1,0000000	R\$ 0,00	R\$ 103,39	R\$ 0,00	R\$ 103,39	R\$ 103,39

Observações: Com base na composição FDE 16.80.084, substituindo-se os valores por SINAPI ou cotação de mercado.

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (M.O.)	Valor Unit. (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Valor Total (M.O.)	Valor Total (Mat. + Equip. + Serv. Terceiros + Outros)	Total
Composição	COMP 007	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	1,0000000			R\$ 2,18	R\$ 9,31	R\$ 11,49
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0764000	R\$ 22,41	R\$ 7,87	R\$ 1,71	R\$ 0,60	R\$ 2,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0296000	R\$ 15,94	R\$ 7,70	R\$ 0,47	R\$ 0,23	R\$ 0,70
Insumo	1287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	0,2250000	R\$ 0,00	R\$ 29,90	R\$ 0,00	R\$ 6,73	R\$ 6,73
Insumo	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	1,3697143	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96
Insumo	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1928571	R\$ 0,00	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79

Observações: Com base na composição SINAPI 88649, substituindo-se o tamano do piso para 15cm e multiplicando-se os materiais na proporção de 15/7 com exceção do piso que com uma peça de 45x45cm consegue-se fazer 0,9m de rodapé (não se utiliza a parte central da peça cortada), logo são necessários 0,225m2 de piso para 1m de rodapé.

Arquiteto
CAU: A71116-0