



Lista de Materiais	
Caixas de Passagem	
Caixa de gordura PVC	
CG 30 cm	2 pç
Caixa de inspeção esgoto simples	
CE-60x60 cm	7 pç
CE-80 x 80 cm	1 pç
Caixa de passagem modulada	
DN 40 cm	1 pç
PVC Acessórios	
Caixa sifonada	
150x150x50	9 pç
Ralo sifonado alt. reg. saída 40	7 pç
100 mm - 40 mm	
Sifão de copo p/ pia e lavatório	9 pç
1" - 1.1/2"	2 pç
Sifão flexível c/ Adaptador	1 pç
1.1/2" - 1.1/2"	
Válvula p/ lavatório e tanque	9 pç
1"	
Válvula p/ pia	2 pç
1"	
Válvula p/ tanque	1 pç
1 1/2"	
PVC Esgoto	
Curva 90 curta	
100 mm	8 pç
40 mm	17 pç
Joelho 45	
40 mm	10 pç
50 mm	9 pç
Joelho 90	
100 mm	1 pç
50 mm	22 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	
40 mm - 1.1/2"	10 pç
Junção invertida	
100 mm x 50 mm	6 pç
Junção simples	
100 mm - 50 mm	3 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	
100 mm - 4"	79.36 m
40 mm	18.05 m
50 mm - 2"	17.56 m
75 mm - 3"	4 m
Tê sanitário	
100 mm - 100 mm	1 pç
100 mm - 50 mm	4 pç
50 mm - 50 mm	4 pç
Unidades de tratamento	
Alça	
Ferro	1 pç
Argamassa	
Argamassa	0.21 m³
Brita	
nº3	0.2 m³
Concreto	
Concreto	1.59 m³
Tampa	
Hermética	1 pç
Tipo	
Furado	105 pç

Legenda	
	Caixa Sifonada
	CE
	Caixa de Gordura
	Caixa de passagem
	Chuveiro Residencial
	Joelho 45
	Joelho 90 - coluna
	Junção invertida
	Junção simples
	Lavatório Residencial com sifão
	Máquina de Lavar Roupas DN 50mm
	Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm
	Ramais de Ventilação
	Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
	Vaso Sanitário c/ curva 90°
	Vaso Sanitário c/ te

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – POLÍCIA FEDERAL  
DEA/CPLAM – DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

## PROJETO DE REFORMA

TÍTULO:

IHS - SANITÁRIA

OBRA:

REFORMA CASA 26

LOCAL:

RUA VINTE E UM DE ABRIL - SÃO JORGE, MANAUS/AM

PROJETO:

PÉRICLES NETO

DESENHO:

LOHAINA BRANDÃO

DATA:

JULHO/2022

PRANCHA:

IHS04

ESCALA:

INDICADA