Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espirito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**												**R$ 4.977.154,52**
1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00	R$ -	R$ 19.801,78	R$ -	R$ 19.801,78	R$ 712.864,08	R$ -	R$ 24.152,23	R$ -	R$ 24.152,23	R$ 869.480,32
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	30,00	R$ -	R$ 19.763,00	R$ -	R$ 19.763,00	R$ 592.890,00	R$ -	R$ 24.104,93	R$ -	R$ 24.104,93	R$ 723.147,93
1.3	101404	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	24,00	R$ -	R$ 19.404,38	R$ -	R$ 19.404,38	R$ 465.705,12	R$ -	R$ 23.667,52	R$ -	R$ 23.667,52	R$ 568.020,54
1.4	PFPI_471	Próprio	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,00	R$ -	R$ 19.404,38	R$ -	R$ 19.404,38	R$ 232.852,56	R$ -	R$ 23.667,52	R$ -	R$ 23.667,52	R$ 284.010,27
1.5	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA, 4 PROFISSIONAIS, 8H DIÁRIAS	MÊS	120,00	R$ -	R$ 5.456,34	R$ -	R$ 5.456,34	R$ 654.760,80	R$ -	R$ 6.655,10	R$ -	R$ 6.655,10	R$ 798.611,75
1.6	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00	R$ -	R$ 3.520,46	R$ -	R$ 3.520,46	R$ 126.736,56	R$ -	R$ 4.293,91	R$ -	R$ 4.293,91	R$ 154.580,58
1.7	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00	R$ -	R$ 3.560,28	R$ -	R$ 3.560,28	R$ 128.170,08	R$ -	R$ 4.342,47	R$ -	R$ 4.342,47	R$ 156.329,05
1.8	100534	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00	R$ -	R$ 5.501,66	R$ -	R$ 5.501,66	R$ 198.059,76	R$ -	R$ 6.710,37	R$ -	R$ 6.710,37	R$ 241.573,49
1.9	PFPI_473	Próprio	ESTAGIÁRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00	R$ -	R$ 1.591,53	R$ -	R$ 1.591,53	R$ 57.295,08	R$ -	R$ 1.941,19	R$ -	R$ 1.941,19	R$ 69.882,81
1.10	PFPI_478	Próprio	ADMINISTRADOR DE ESCRITÓRIO LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00	R$ -	R$ 3.886,95	R$ -	R$ 3.886,95	R$ 139.930,20	R$ -	R$ 4.740,91	R$ -	R$ 4.740,91	R$ 170.672,86
1.11	101460	SINAPI	VIGILANTE ARMADO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA, 4 PROFISSIONAIS, 12H DIÁRIAS	MÊS	144,00	R$ -	R$ 3.388,48	R$ -	R$ 3.388,48	R$ 487.941,12	R$ -	R$ 4.132,93	R$ -	R$ 4.132,93	R$ 595.141,79
1.12	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA, 1 PROFISSIONAL, 8H DIÁRIAS	MÊS	12,00	R$ -	R$ 6.803,98	R$ -	R$ 6.803,98	R$ 81.647,76	R$ -	R$ 8.298,81	R$ -	R$ 8.298,81	R$ 99.585,77
1.13	101425	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA, 1 PROFISSIONAL, 8H DIÁRIAS	MÊS	12,00	R$ -	R$ 4.064,50	R$ -	R$ 4.064,50	R$ 48.774,00	R$ -	R$ 4.957,47	R$ -	R$ 4.957,47	R$ 59.489,65
1.14	100321	SINAPI	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00	R$ -	R$ 4.250,31	R$ -	R$ 4.250,31	R$ 153.011,16	R$ -	R$ 5.184,10	R$ -	R$ 5.184,10	R$ 186.627,71
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**												**R$ 3.734.878,59**
2.1			**LICENÇAS, TAXAS, PROJETOS, ALVARÁ E HABITE-SE**												**R$ 62.644,34**
2.1.1	PFPI_601	Próprio	TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO ALVARA DE CONSTRUCAO	UN	1,00	R$ 2.018,00	R$ -	R$ -	R$ 2.018,00	R$ 2.018,00	R$ 2.461,35	R$ -	R$ -	R$ 2.461,35	R$ 2.461,35
2.1.2	PFPI_602	Próprio	TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE OBTENCAO DO TERMO DE HABITE-SE DA PREFEITURA	UN	1,00	R$ 350,00	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 426,90	R$ -	R$ -	R$ 426,90	R$ 426,90
2.1.3	PFPI_603	Próprio	TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE OBTENCAO DO TERMO DE HABITE-SE DO CORPO DE BOMBEIROS	UN	1,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 487,88	R$ -	R$ -	R$ 487,88	R$ 487,88
2.1.4	PFPI_604	Próprio	TAXA DA ÁGUAS DE TERESINA, REFERENTE A LIGACAO DA REDE PUBLICA COM A PARTICULAR DA OBRA	UN	1,00	R$ 1.492,00	R$ -	R$ -	R$ 1.492,00	R$ 1.492,00	R$ 1.819,79	R$ -	R$ -	R$ 1.819,79	R$ 1.819,79
2.1.5	PFPI_605	Próprio	TAXA DA SEMMA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, INCLUINDO: LICENCA DE INSTALACAO E AUTORIZACAO DE SUPRESSAO VEGETAL	UN	1,00	R$ 4.080,54	R$ -	R$ -	R$ 4.080,54	R$ 4.080,54	R$ 4.977,03	R$ -	R$ -	R$ 4.977,03	R$ 4.977,03
2.1.6	PFPI_606	Próprio	ELABORACAO DE PROJETO DE CANTEIRO DE OBRA, CONFORME DIRETRIZES NORMATIVAS, CONSIDERANDO CONTRATACAO PREVIA AO INICIO DA OBRA	UN	1,00	R$ 5.000,00	R$ -	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 6.098,50	R$ -	R$ -	R$ 6.098,50	R$ 6.098,50
2.1.7	PFPI_607	Próprio	ELABORACAO DE PROJETO DE LINHA DE VIDA, CONFORME DIRETRIZES NORMATIVAS, CONSIDERANDO CONTRATACAO PREVIA AO INICIO DA OBRA	UN	1,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.878,80	R$ -	R$ -	R$ 4.878,80	R$ 4.878,80
2.1.8	PFPI_608	Próprio	TAXAS DE ART'S PARA OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECANICO E TOPOGRAFO	UN	1,00	R$ 3.140,20	R$ -	R$ -	R$ 3.140,20	R$ 3.140,20	R$ 3.830,10	R$ -	R$ -	R$ 3.830,10	R$ 3.830,10
2.1.9	PFPI_609	Próprio	ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO (PCMAT), CONFORME DIRETRIZES NORMATIVAS, CONSIDERANDO CONTRATACAO PREVIA AO INICIO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ART	UN	1,00	R$ -	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 12.197,00	R$ -	R$ 12.197,00	R$ 12.197,00
2.1.10	PFPI_610	Próprio	ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OPERACIONAL (PCMSO), CONFORME DIRETRIZES NORMATIVAS, CONSIDERANDO CONTRATACAO PREVIA AO INICIO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ART	UN	1,00	R$ -	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 12.197,00	R$ -	R$ 12.197,00	R$ 12.197,00
2.1.11	PFPI_492	Próprio	LICENÇA DO SOFTWARE ORÇAFASCIO PARA MEDIÇÃO E DIÁRIO DE OBRA	UN	1,00	R$ 1.998,00	R$ -	R$ -	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	R$ 2.436,96	R$ -	R$ -	R$ 2.436,96	R$ 2.436,96
2.1.12	PFPI_002	Próprio	PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO	UN	1,00	R$ -	R$ 8.881,71	R$ -	R$ 8.881,71	R$ 8.881,71	R$ -	R$ 10.833,02	R$ -	R$ 10.833,02	R$ 10.833,02
2.2			**PLANOS E PROJETOS EXIGIDOS PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL E AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL**												**R$ 127.018,01**
2.2.1	PFPI_611	Próprio	ELABORACAO DE PLANO DE SUPRESSAO VEGETAL, CONFORME DIRETRIZES NORMATIVAS, CONSIDERANDO CONTRATACAO PREVIA AO INICIO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ART	UN	1,00	R$ 254,59	R$ 12.123,34	R$ -	R$ 12.377,93	R$ 12.377,93	R$ 310,52	R$ 14.786,84	R$ -	R$ 15.097,36	R$ 15.097,36
2.2.2	PFPI_612	Próprio	MONITORAMENTO DE AR, RUIDO E VIBRACAO, CAMPANHA SEMESTRAL, CONFORME DIRETRIZES NORMATIVAS, CONSIDERANDO CONTRATACAO PREVIA AO INICIO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ART	UN	1,00	R$ 13.140,20	R$ -	R$ -	R$ 13.140,20	R$ 13.140,20	R$ 16.027,10	R$ -	R$ -	R$ 16.027,10	R$ 16.027,10

DANIELLE MINDELO DE SOUZA SANTOS:01063060494

Assinado de forma digital por DANIELLE MINDELO DE SOUZA SANTOS:01063060494
Dados: 2023.12.13 09:28:43 -03'00'

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.2.3	PFPI_613	Próprio	ELABORACAO DE PLANO DE CONTROLE DE RUIDO E VIBRACAO (PGRV), CONFORME DIRETRIZES NORMATIVAS, CONSIDERANDO CONTRATACAO PREVIA AO INICIO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ART	UN	1,00	R$ 3.140,20	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 18.140,20	R$ 18.140,20	R$ 3.830,10	R$ 18.295,50	R$ -	R$ 22.125,60	R$ 22.125,60
2.2.4	PFPI_614	Próprio	ELABORACAO DE PLANO DE CONTROLE DE QUALIDADE DO AR (PCQA), CONFORME DIRETRIZES NORMATIVAS, CONSIDERANDO CONTRATACAO PREVIA AO INICIO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ART	UN	1,00	R$ 3.140,20	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 15.140,20	R$ 15.140,20	R$ 3.830,10	R$ 14.636,40	R$ -	R$ 18.466,50	R$ 18.466,50
2.2.5	PFPI_615	Próprio	ELABORACAO DE PLANO EDUCACIONAL AMBIENTAL, CONFORME DIRETRIZES NORMATIVAS, CONSIDERANDO CONTRATACAO PREVIA AO INICIO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ART	UN	1,00	R$ 3.140,20	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 23.140,20	R$ 23.140,20	R$ 3.830,10	R$ 24.394,00	R$ -	R$ 28.224,10	R$ 28.224,10
2.2.6	PFEP_101	Próprio	ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV, COM A DEVIDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART;	UN	1,00	R$ 7.500,00	R$ -	R$ -	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 9.147,75	R$ -	R$ -	R$ 9.147,75	R$ 9.147,75
2.2.7	PFEP_102	Próprio	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD, COM A DEVIDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART;	UN	1,00	R$ 6.700,00	R$ -	R$ -	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 8.171,99	R$ -	R$ -	R$ 8.171,99	R$ 8.171,99
2.2.8	PFEP_103	Próprio	PLANO DE MANEJO E AFUGENTAMENTO DE FAUNA, COM A DEVIDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART;	UN	1,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.878,80	R$ -	R$ -	R$ 4.878,80	R$ 4.878,80
2.2.9	PFEP_104	Próprio	INVENTÁRIO FLORESTAL, COM A DEVIDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART;	UN	1,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.878,80	R$ -	R$ -	R$ 4.878,80	R$ 4.878,80
2.3			**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**												**R$ 84.808,23**
2.3.1	PFPI_142	Próprio	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R$ 2.284,82	R$ 348,40	R$ -	R$ 2.633,22	R$ 2.633,22	R$ 2.786,79	R$ 424,94	R$ -	R$ 3.211,73	R$ 3.211,73
2.3.2	PFPI_616	Próprio	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA	UN	1,00	R$ 30.000,00	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 36.591,00	R$ -	R$ -	R$ 36.591,00	R$ 36.591,00
2.3.3	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	10,00	R$ 212,95	R$ 19,49	R$ -	R$ 232,44	R$ 2.324,44	R$ 259,74	R$ 23,78	R$ -	R$ 283,51	R$ 2.835,12
2.3.4	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	10,00	R$ 751,42	R$ 19,49	R$ -	R$ 770,91	R$ 7.709,14	R$ 916,51	R$ 23,78	R$ -	R$ 940,28	R$ 9.402,84
2.3.5			**REDE PROVISÓRIA DE ESGOTO**												
2.3.5.1	PFPI_617	Próprio	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	R$ 3.026,06	R$ 40,94	R$ 104,25	R$ 3.171,26	R$ 3.171,26	R$ 3.690,89	R$ 49,94	R$ 127,16	R$ 3.867,99	R$ 3.867,99
2.3.5.2	PFPI_618	Próprio	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R$ 16.193,97	R$ -	R$ -	R$ 16.193,97	R$ 16.193,97	R$ 19.751,79	R$ -	R$ -	R$ 19.751,79	R$ 19.751,79
2.3.5.3	PFPI_619	Próprio	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDE PROVISÓRIA DE ESGOTO (A CADA 6 MESES)	UN	5,00	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00	R$ 1.829,55	R$ -	R$ -	R$ 1.829,55	R$ 9.147,75
2.4			**SERVIÇOS PRELIMINARES**												**R$ 155.206,21**
2.4.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	27.100,79	R$ -	R$ 0,12	R$ 0,28	R$ 0,40	R$ 10.840,32	R$ -	R$ 0,14	R$ 0,35	R$ 0,49	R$ 13.222,48
2.4.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	3.252,09	R$ -	R$ -	R$ 8,85	R$ 8,85	R$ 28.777,42	R$ -	R$ -	R$ 10,79	R$ 10,79	R$ 35.099,81
2.4.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	3.252,09	R$ -	R$ -	R$ 1,84	R$ 1,84	R$ 5.979,29	R$ -	R$ -	R$ 2,24	R$ 2,24	R$ 7.292,81
2.4.4	PFPI_620	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 14.776,08	R$ 14.776,08	R$ 14.776,08	R$ -	R$ -	R$ 18.022,38	R$ 18.022,38	R$ 18.022,38
2.4.5	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	441,00	R$ -	R$ -	R$ 54,70	R$ 54,70	R$ 24.121,55	R$ -	R$ -	R$ 66,71	R$ 66,71	R$ 29.421,05
2.4.6	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL	M²	2.740,00	R$ -	R$ 15,60	R$ -	R$ 15,60	R$ 42.754,41	R$ -	R$ 19,03	R$ -	R$ 19,03	R$ 52.147,68
2.5			**SERVICOS TOPOGRAFICOS**												**R$ 11.301,03**
2.5.1	PFPI_136	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA E NIVELAMENTO DE TERRENO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	27.100,79	R$ 0,03	R$ 0,31	R$ -	R$ 0,34	R$ 9.265,76	R$ 0,03	R$ 0,38	R$ -	R$ 0,42	R$ 11.301,03
2.6			**CANTEIRO DE OBRAS**												**R$ 1.216.237,21**
2.6.1	74209/001	SINAPI/ADAP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	R$ 302,36	R$ 61,92	R$ -	R$ 364,28	R$ 2.185,68	R$ 368,79	R$ 75,52	R$ -	R$ 444,31	R$ 2.665,87
2.6.2	PFPI_138	Próprio	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM BLOCO DE CONCRETO, JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO, PORTAS EXTERNAS EM ALUMÍNIO E VIDRO, PORTAS INTERNAS EM MADEIRA PINTADA, TELHADO C/ TELHA ONDULADA DE FRIBROCIMENTO, PISO EM CERÂMICA BRANCA (INCLUSIVE BANHEIRO/COPA ATÉ 1,80m), PAREDES INTERNAS REVESTIDAS COM GESSO E PINTURA COM TINTA LÁTEX (INTERNA E EXTERNA).	M²	78,66	R$ 967,90	R$ -	R$ -	R$ 967,90	R$ 76.134,62	R$ 1.180,54	R$ -	R$ -	R$ 1.180,54	R$ 92.861,39
2.6.3	PFPI_139	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA/FORMA/ARGAMASSA/CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, INCLUSO BANCADAS.	M²	137,42	R$ 186,41	R$ -	R$ -	R$ 186,41	R$ 25.617,12	R$ 227,37	R$ -	R$ -	R$ 227,37	R$ 31.245,20
2.6.4	93209	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	34,77	R$ 878,18	R$ 22,26	R$ -	R$ 900,44	R$ 31.308,32	R$ 1.071,12	R$ 27,15	R$ -	R$ 1.098,27	R$ 38.186,76

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.6.5	93211	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	48,60	R$ 568,36	R$ 25,31	R$ -	R$ 593,68	R$ 28.852,62	R$ 693,23	R$ 30,87	R$ -	R$ 724,11	R$ 35.191,55
2.6.6	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	37,75	R$ 1.026,59	R$ -	R$ -	R$ 1.026,59	R$ 38.753,87	R$ 1.252,14	R$ -	R$ -	R$ 1.252,14	R$ 47.268,10
2.6.7	PFPI_265	Próprio	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00	R$ 5.449,70	R$ -	R$ -	R$ 5.449,70	R$ 5.449,70	R$ 6.647,00	R$ -	R$ -	R$ 6.647,00	R$ 6.647,00
2.6.8	PFPI_140	Próprio	TAPUME COM TELHA METÁLICA, INCLUSO RETIRADA FINAL.	M²	561,92	R$ 61,70	R$ 17,30	R$ 0,63	R$ 79,63	R$ 44.742,88	R$ 75,25	R$ 21,10	R$ 0,77	R$ 97,12	R$ 54.572,88
2.6.9	PFPI_141	Próprio	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 PESSOAS - COMPLETA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 4.510,14	R$ 625,12	R$ -	R$ 5.135,26	R$ 5.135,26	R$ 5.501,02	R$ 762,46	R$ -	R$ 6.263,48	R$ 6.263,48
2.6.10	PFPI_143	Próprio	EXECUÇÃO DE GUARITA/SALA EM CANTEIRO DE OBRA EM BLOCO DE CONCRETO, JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO, PORTAS EXTERNAS EM ALUMÍNIO E VIDRO, PORTAS INTERNAS EM MADEIRA PINTADA, TELHADO C/ TELHA ONDULADA DE FRIBROCIMENTO, PISO EM CERÂMICA BRANCA (INCLUSIVE BANHEIRO/COPA ATÉ 1,80m), PINTURA COM TINTA LÁTEX (INTERNA E EXTERNA).	M²	23,86	R$ 869,87	R$ -	R$ -	R$ 869,87	R$ 20.755,05	R$ 1.060,98	R$ -	R$ -	R$ 1.060,98	R$ 25.314,94
2.6.11	68054	SINAPI/ADAP	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	12,00	R$ 303,31	R$ 64,89	R$ -	R$ 368,20	R$ 4.418,45	R$ 369,95	R$ 79,15	R$ -	R$ 449,10	R$ 5.389,19
2.6.12	93243	SINAPI	RESERVATÓRIO ELEVADO PARA OPERAÇÃO DO CANTEIRO	UN	1,00	R$ 7.286,58	R$ -	R$ -	R$ 7.286,58	R$ 7.286,58	R$ 8.887,44	R$ -	R$ -	R$ 8.887,44	R$ 8.887,44
2.6.13	PFPI_621	Próprio	LIMPEZA PERIODICA DO CANTEIRO DE OBRAS, CONSIDERANDO O EMPREGO DE 2 SERVENTES POR MES. ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS.	MÊS	36,00	R$ 6.834,40	R$ -	R$ -	R$ 6.834,40	R$ 246.038,40	R$ 8.335,92	R$ -	R$ -	R$ 8.335,92	R$ 300.093,04
2.6.14	PFPI_622	Próprio	CONSUMO MENSAL COM ENERGIA ELETRICA	MÊS	36,00	R$ 6.000,00	R$ -	R$ -	R$ 6.000,00	R$ 216.000,00	R$ 7.318,20	R$ -	R$ -	R$ 7.318,20	R$ 263.455,20
2.6.15	PFPI_623	Próprio	CONSUMO MENSAL DE ÁGUA	MÊS	36,00	R$ 3.500,00	R$ -	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 126.000,00	R$ 4.268,95	R$ -	R$ -	R$ 4.268,95	R$ 153.682,20
2.6.16	10068	ORSE	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M²	561,92	R$ 19,31	R$ 12,55	R$ -	R$ 31,86	R$ 17.904,57	R$ 23,55	R$ 15,31	R$ -	R$ 38,86	R$ 21.838,18
2.6.17	PFPI_138	Próprio	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA FISCALIZAÇÃO EM CANTEIRO DE OBRA EM BLOCO DE CONCRETO, JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO, PORTAS EXTERNAS EM ALUMÍNIO E VIDRO, PORTAS INTERNAS EM MADEIRA PINTADA, TELHADO C/ TELHA ONDULADA DE FRIBROCIMENTO, PISO EM CERÂMICA BRANCA (INCLUSIVE BANHEIRO/COPA ATÉ 1,80m), PAREDES INTERNAS REVESTIDAS COM GESSO E PINTURA COM TINTA LÁTEX (INTERNA E EXTERNA).	M²	78,66	R$ 967,90	R$ -	R$ -	R$ 967,90	R$ 76.134,62	R$ 1.180,54	R$ -	R$ -	R$ 1.180,54	R$ 92.861,39
2.6.18	PFPI_941	Próprio	COBERTA METÁLICA PARA ESTACIONAMENTO (INCLUSIVE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - FISCALIZAÇÃO	UN	5,00	R$ 3.695,36	R$ 86,52	R$ -	R$ 3.781,88	R$ 18.909,42	R$ 4.507,23	R$ 105,53	R$ -	R$ 4.612,76	R$ 23.063,81
2.6.18	97062	Próprio	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO.	UN	850,00	R$ 3,39	R$ 3,12	R$ -	R$ 6,51	R$ 5.533,84	R$ 4,13	R$ 3,81	R$ -	R$ 7,94	R$ 6.749,60
2.7			**TERRAPLENAGEM**												**R$ 677.513,76**
2.7.1	74155/001	SINAPI/ADAP	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M³	14.146,94	R$ -	R$ 0,07	R$ 2,26	R$ 2,33	R$ 32.959,54	R$ -	R$ 0,08	R$ 2,76	R$ 2,84	R$ 40.201,36
2.7.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	16.976,33	R$ -	R$ -	R$ 8,85	R$ 8,85	R$ 150.221,85	R$ -	R$ -	R$ 10,79	R$ 10,79	R$ 183.225,53
2.7.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	15.336,66	R$ -	R$ 0,63	R$ 10,44	R$ 11,06	R$ 169.674,07	R$ -	R$ 0,77	R$ 12,73	R$ 13,49	R$ 206.951,36
2.7.4	PFPI_264	Próprio	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M³	1.427,66	R$ 46,39	R$ 19,97	R$ -	R$ 66,36	R$ 94.739,52	R$ 56,58	R$ 24,36	R$ -	R$ 80,94	R$ 115.553,80
2.7.5	PFPI_263	Próprio	COMP. AUX. TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6 M3 - COM EMPOLAMENTO.	M3XKM	42.829,80	R$ -	R$ -	R$ 2,52	R$ 2,52	R$ 107.879,70	R$ -	R$ -	R$ 3,07	R$ 3,07	R$ 131.581,71
2.8			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 1.064.582,12**
2.8.1	PFPI_493	Próprio	ELEVADOR DE CREMALHEIRA - MONTAGEM E DESMONTAGEM ATÉ A ALTURA DE 16 M - EXCETO FUNDAÇÕES	UN	1,00	R$ 51,36	R$ -	R$ 198,58	R$ 249,94	R$ 249,94	R$ 62,65	R$ -	R$ 242,21	R$ 304,85	R$ 304,85
2.8.2	10184	ORSE	ELEVADOR DE OBRA - CREMALHEIRA MÊS	MÊS	24,00	R$ -	R$ -	R$ 4.037,16	R$ 4.037,16	R$ 96.891,84	R$ -	R$ -	R$ 4.924,12	R$ 4.924,12	R$ 118.178,98
2.8.3	11149	ORSE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX MODELO ACQ 100, 127 V OU 220V, INCLUSO APARADOR DE AGUA EM ACO INOX, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS. REFERENCIA AQUAMAX REFRIGERACAO OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,00	R$ 1.069,58	R$ 21,26	R$ -	R$ 1.090,84	R$ 4.363,36	R$ 1.304,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 1.330,50	R$ 5.321,99
2.8.4	96158	SINAPI	MINI CARREGADEIRA, LD 220, 57 HP, TORQUE 171 N.M, CAPACIDADE DE OPERACAO 907 KG, CACAMBA DE 0,49M3	MÊS	18,00	R$ -	R$ -	R$ 25.182,52	R$ 25.182,52	R$ 453.285,36	R$ -	R$ -	R$ 30.715,12	R$ 30.715,12	R$ 552.872,15
2.8.5	93281	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, GUINCHO ELETRICO DE COLUNA TRIFASICO 1,25CV, CAPACIDADE 400KG, INCLUSO LOCACAO MENSAL DE GUINCHO.	MÊS	24,00	R$ -	R$ -	R$ 5.678,20	R$ 5.678,20	R$ 136.276,80	R$ -	R$ -	R$ 6.925,70	R$ 6.925,70	R$ 166.216,81
2.8.6	13311	ORSE	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2xMÊS	360,00	R$ 16,96	R$ 4,80	R$ -	R$ 21,77	R$ 7.835,65	R$ 20,69	R$ 5,86	R$ -	R$ 26,55	R$ 9.557,14
2.8.7	PFPI_624	Próprio	LOCACAO MENSAL DE DUTOS PARA ENTULHO, D=45CM, PVC, INCLUSO UM DO TIPO BOCAL, UMA ESTRUTURA DE APOIO E DUTOS RETOS DIRECIONAIS. REFERENTE AO BLOCO B.	MÊS	36,00	R$ 3.500,00	R$ -	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 126.000,00	R$ 4.268,95	R$ -	R$ -	R$ 4.268,95	R$ 153.682,20

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.8.8	7042	SINAPI	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	2.000,00	R$ -	R$ -	R$ 23,96	R$ 23,96	R$ 47.920,00	R$ -	R$ -	R$ 29,22	R$ 29,22	R$ 58.448,00
2.9			**LINHA DE VIDA**												**R$ 328.651,31**
2.9.1	PFPI_625	Próprio	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LINHA DE VIDA, CONFORME PROJETO DE LINHA DE VIDA ELABORADO PELA EXECUTORA E ATENDENDO AS DIRETRIZES NORMATIVAS	M	303,40	R$ 703,61	R$ -	R$ -	R$ 703,61	R$ 213.475,27	R$ 858,19	R$ -	R$ -	R$ 858,19	R$ 260.375,79
2.9.2	PFPI_626	Próprio	INSTALACAO DE LINHA DE VIDA, CONFORME PROJETO DE LINHA DE VIDA ELABORADO PELA EXECUTORA E ATENDENDO AS DIRETRIZES NORMATIVAS	M	303,40	R$ -	R$ 184,50	R$ -	R$ 184,50	R$ 55.977,30	R$ -	R$ 225,03	R$ -	R$ 225,03	R$ 68.275,53
2.10			**CONTROLE TECNOLOGICO**												**R$ 6.916,37**
2.10.1	67.01.14	SUDECAP	ENSAIO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER-ME 049/94)	UN	5,00	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 800,00	R$ 195,15	R$ -	R$ -	R$ 195,15	R$ 975,76
2.10.2			**CORPO DO ATERRO**												
2.10.2.1	4685	ORSE	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO (DNER-ME 129/94 (Método A))	UN	12,00	R$ 202,00	R$ -	R$ -	R$ 202,00	R$ 2.424,00	R$ 246,38	R$ -	R$ -	R$ 246,38	R$ 2.956,55
2.10.2.2	74022/006	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO ((DNER-ME 080/94)	UN	2,00	R$ -	R$ 126,56	R$ -	R$ 126,56	R$ 253,12	R$ -	R$ 154,37	R$ -	R$ 154,37	R$ 308,73
2.10.2.3	74022/008	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ (DNER-ME 122/94)	UN	2,00	R$ -	R$ 79,10	R$ -	R$ 79,10	R$ 158,20	R$ -	R$ 96,48	R$ -	R$ 96,48	R$ 192,96
2.10.2.4	74022/009	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE (DNER-ME 082/94)	UN	2,00	R$ -	R$ 71,19	R$ -	R$ 71,19	R$ 142,38	R$ -	R$ 86,83	R$ -	R$ 86,83	R$ 173,66
2.10.3			**CAMADA FINAL DO ATERRO**												
2.10.3.1	4685	ORSE	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PARA CAMADA FINAL DE ATERRO (DNER-ME 129/94 (Método B))	UN	8,00	R$ 202,00	R$ -	R$ -	R$ 202,00	R$ 1.616,00	R$ 246,38	R$ -	R$ -	R$ 246,38	R$ 1.971,04
2.10.3.2	74022/006	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO (ABNT NBR 7181)	UN	1,00	R$ -	R$ 126,56	R$ -	R$ 126,56	R$ 126,56	R$ -	R$ 154,37	R$ -	R$ 154,37	R$ 154,37
2.10.3.3	74022/008	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ (ABNT NBR 6459)	UN	1,00	R$ -	R$ 79,10	R$ -	R$ 79,10	R$ 79,10	R$ -	R$ 96,48	R$ -	R$ 96,48	R$ 96,48
2.10.3.4	74022/009	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE (ABNT NBR 7180)	UN	1,00	R$ -	R$ 71,19	R$ -	R$ 71,19	R$ 71,19	R$ -	R$ 86,83	R$ -	R$ 86,83	R$ 86,83
3			**PRÉDIO PRINCIPAL (BLOCO 02)**												**R$ 25.464.005,06**
3.1			**FUNDAÇÕES**												**R$ 1.327.534,44**
3.1.1			**FUNDAÇÕES - BLOCOS**												**R$ 1.287.252,63**
3.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	393,10	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 34.156,26	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 41.660,38
3.1.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	6.484,70	R$ -	R$ 3,93	R$ 42,25	R$ 46,18	R$ 299.437,51	R$ -	R$ 4,79	R$ 51,53	R$ 56,32	R$ 365.224,14
3.1.1.3	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	251,90	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 3.292,71	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 4.016,12
3.1.1.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	9.268,61	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 80.814,86	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 98.569,81
3.1.1.5	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	374,53	R$ 54,72	R$ 69,99	R$ 2,20	R$ 126,91	R$ 47.532,95	R$ 66,74	R$ 85,37	R$ 2,68	R$ 154,80	R$ 57.975,93
3.1.1.6	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	811,10	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 76.166,43	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 92.900,23
3.1.1.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	978,30	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 17.348,29	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 21.159,75
3.1.1.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.926,00	R$ 12,02	R$ 4,56	R$ -	R$ 16,57	R$ 31.918,83	R$ 14,66	R$ 5,56	R$ -	R$ 20,21	R$ 38.931,39
3.1.1.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	880,60	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ -	R$ 15,45	R$ 13.604,57	R$ 14,59	R$ 4,25	R$ -	R$ 18,84	R$ 16.593,50
3.1.1.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.496,40	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 20.627,28	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 25.159,12
3.1.1.11	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.229,60	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 14.303,20	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 17.445,56
3.1.1.12	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.082,20	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 22.884,21	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 27.911,89
3.1.1.13	96549	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10.533,10	R$ 11,08	R$ 1,10	R$ -	R$ 12,19	R$ 128.384,80	R$ 13,52	R$ 1,35	R$ -	R$ 14,87	R$ 156.591,38
3.1.1.14	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	9,87	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 7.356,57	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 8.972,81
3.1.1.15	PFPI_993	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	240,99	R$ 650,87	R$ 45,37	R$ 0,22	R$ 696,46	R$ 167.839,65	R$ 793,87	R$ 55,34	R$ 0,27	R$ 849,47	R$ 204.714,02
3.1.1.16	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	1.397,26	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 79.494,45	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 96.959,36
3.1.1.17	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	31,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 1.536,36	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 1.873,90

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1.1.18	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	61,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 8.685,18	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 10.593,31
3.1.2			**FUNDAÇÕES - RAMPAS**												**R$ 40.281,81**
3.1.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	32,50	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 2.823,91	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 3.444,32
3.1.2.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	42,25	R$ -	R$ 3,93	R$ 42,25	R$ 46,18	R$ 1.950,94	R$ -	R$ 4,79	R$ 51,53	R$ 56,32	R$ 2.379,56
3.1.2.3	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	26,42	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 345,35	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 421,22
3.1.2.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	34,35	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 299,47	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 365,26
3.1.2.5	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	59,61	R$ 54,72	R$ 69,99	R$ 2,20	R$ 126,91	R$ 7.565,32	R$ 66,74	R$ 85,37	R$ 2,68	R$ 154,80	R$ 9.227,42
3.1.2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	79,64	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 1.412,26	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 1.722,54
3.1.2.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,22	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ -	R$ 15,45	R$ 34,30	R$ 14,59	R$ 4,25	R$ -	R$ 18,84	R$ 41,83
3.1.2.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	169,70	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 2.339,25	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 2.853,18
3.1.2.9	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	235,10	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 2.734,78	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 3.335,60
3.1.2.10	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65,07	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 715,15	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 872,26
3.1.2.11	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	2,89	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 2.154,05	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 2.627,30
3.1.2.12	PFPI_993	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	8,97	R$ 650,87	R$ 45,37	R$ 0,22	R$ 696,46	R$ 6.247,24	R$ 793,87	R$ 55,34	R$ 0,27	R$ 849,47	R$ 7.619,75
3.1.2.13	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	71,53	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 4.069,68	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 4.963,78
3.1.2.14	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
3.1.2.15	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	2,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 284,76	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 347,32
3.2			**FUNDAÇÕES - ESTACAS**												**R$ 682.026,65**
3.2.1	96167	SINAPI/ADAP	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017	M	276,00	R$ 458,93	R$ 15,22	R$ 79,62	R$ 553,77	R$ 152.840,13	R$ 559,75	R$ 18,56	R$ 97,12	R$ 675,43	R$ 186.419,12
3.2.2	96174	SINAPI/ADAP	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017	M	707,00	R$ 418,77	R$ 23,36	R$ 122,03	R$ 564,16	R$ 398.859,99	R$ 510,78	R$ 28,49	R$ 148,84	R$ 688,10	R$ 486.489,53
3.2.3	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	171,00	R$ -	R$ 6,90	R$ 9,45	R$ 16,36	R$ 2.797,00	R$ -	R$ 8,42	R$ 11,53	R$ 19,95	R$ 3.411,50
3.2.4	31260	SBC	ENSAIOS E PROVAS DE CARGA ESTÁTICA CAPACIDADE DE CARGA E DESEMPENHO	UN	3,00	R$ 1.550,00	R$ 9,54	R$ -	R$ 1.559,54	R$ 4.678,61	R$ 1.890,54	R$ 11,63	R$ -	R$ 1.902,17	R$ 5.706,50
3.3			**ESTRUTURA**												**R$ 577.706,20**
3.3.1			**1º PAVIM - ESTRUTURA**												**R$ 58.143,41**
3.3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	255,09	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 18.216,61	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 22.218,81
3.3.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	369,87	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 5.395,66	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 6.581,09
3.3.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	619,10	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 7.539,27	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 9.195,67
3.3.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,40	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 1.414,20	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 1.724,91
3.3.1.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	89,18	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 894,32	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 1.090,81
3.3.1.6	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	19,99	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 13.374,82	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 16.313,27

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.3.1.7	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	2,50	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 123,83	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 151,04
3.3.1.8	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	5,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 711,50	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 867,82
3.3.2			**2º PAVIM - ESTRUTURA**												**R$ 186.271,32**
3.3.2.1	PFPI_567	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA DO TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	196,20	R$ 72,32	R$ 41,50	R$ -	R$ 113,83	R$ 22.332,52	R$ 88,21	R$ 50,62	R$ -	R$ 138,83	R$ 27.238,98
3.3.2.2	PFPI_566	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	278,95	R$ 37,66	R$ 27,97	R$ -	R$ 65,63	R$ 18.308,21	R$ 45,94	R$ 34,11	R$ -	R$ 80,05	R$ 22.330,53
3.3.2.3	PFPI_565	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	8,23	R$ 57,70	R$ 18,87	R$ -	R$ 76,57	R$ 630,19	R$ 70,38	R$ 23,02	R$ -	R$ 93,40	R$ 768,64
3.3.2.4	101977	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M²	30,70	R$ 189,02	R$ 123,28	R$ -	R$ 312,30	R$ 9.587,51	R$ 230,55	R$ 150,36	R$ -	R$ 380,91	R$ 11.693,89
3.3.2.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	313,45	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 4.572,61	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 5.577,22
3.3.2.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,18	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 440,00	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 536,67
3.3.2.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	419,55	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 5.660,19	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 6.903,74
3.3.2.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,91	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 705,22	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 860,15
3.3.2.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	422,18	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 4.345,33	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 5.300,01
3.3.2.10	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	356,09	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 3.570,94	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 4.355,48
3.3.2.11	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	414,73	R$ 11,08	R$ 0,41	R$ -	R$ 11,49	R$ 4.766,16	R$ 13,51	R$ 0,50	R$ -	R$ 14,02	R$ 5.813,27
3.3.2.12	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,82	R$ 13,00	R$ 2,86	R$ -	R$ 15,87	R$ 108,21	R$ 15,86	R$ 3,49	R$ -	R$ 19,35	R$ 131,98
3.3.2.13	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,45	R$ 11,89	R$ 2,27	R$ -	R$ 14,16	R$ 473,59	R$ 14,50	R$ 2,77	R$ -	R$ 17,27	R$ 577,63
3.3.2.14	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,91	R$ 12,05	R$ 1,62	R$ -	R$ 13,67	R$ 176,46	R$ 14,69	R$ 1,98	R$ -	R$ 16,67	R$ 215,23
3.3.2.15	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,00	R$ 11,96	R$ 1,09	R$ -	R$ 13,06	R$ 3.290,77	R$ 14,59	R$ 1,33	R$ -	R$ 15,93	R$ 4.013,76
3.3.2.16	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	295,73	R$ 11,07	R$ 0,70	R$ -	R$ 11,78	R$ 3.482,31	R$ 13,51	R$ 0,86	R$ -	R$ 14,36	R$ 4.247,36
3.3.2.17	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	870,09	R$ 9,55	R$ 0,39	R$ -	R$ 9,93	R$ 8.643,65	R$ 11,64	R$ 0,47	R$ -	R$ 12,12	R$ 10.542,62
3.3.2.18	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	26,82	R$ 11,94	R$ 4,74	R$ -	R$ 16,68	R$ 447,29	R$ 14,56	R$ 5,78	R$ -	R$ 20,34	R$ 545,56
3.3.2.19	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	45,82	R$ 11,09	R$ 2,54	R$ -	R$ 13,63	R$ 624,69	R$ 13,53	R$ 3,10	R$ -	R$ 16,63	R$ 761,93
3.3.2.20	95947	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	163,00	R$ 9,58	R$ 1,14	R$ -	R$ 10,72	R$ 1.747,05	R$ 11,68	R$ 1,39	R$ -	R$ 13,07	R$ 2.130,88
3.3.2.21	95948	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	248,55	R$ 9,49	R$ 0,19	R$ -	R$ 9,67	R$ 2.404,65	R$ 11,57	R$ 0,23	R$ -	R$ 11,80	R$ 2.932,94

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.3.2.22	PFPI_569	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M²	287,18	R$ 20,03	R$ 12,03	R$ -	R$ 32,06	R$ 9.208,14	R$ 24,44	R$ 14,67	R$ -	R$ 39,11	R$ 11.231,18
3.3.2.23	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	61,80	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 41.390,11	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 50.483,52
3.3.2.24	PFPI_568	Próprio	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	4,04	R$ 632,54	R$ 93,73	R$ 0,64	R$ 726,90	R$ 2.936,69	R$ 771,51	R$ 114,32	R$ 0,78	R$ 886,61	R$ 3.581,89
3.3.2.25	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	9,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 446,04	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 544,03
3.3.2.26	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	17,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 2.420,46	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 2.952,24
3.3.3			**3º PAVIM - ESTRUTURA**												**R$ 42.940,87**
3.3.3.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	188,14	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 13.435,38	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 16.387,13
3.3.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	272,76	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 3.978,98	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 4.853,17
3.3.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	456,46	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 5.558,65	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 6.779,90
3.3.3.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	101,24	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 1.041,99	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 1.270,92
3.3.3.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,78	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 659,66	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 804,59
3.3.3.6	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	14,74	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 9.862,77	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 12.029,62
3.3.3.7	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	2,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 99,12	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 120,90
3.3.3.8	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	4,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 569,52	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 694,64
3.3.4			**4º PAVIM - ESTRUTURA**												**R$ 189.450,67**
3.3.4.1	PFPI_565	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	9,65	R$ 57,70	R$ 18,87	R$ -	R$ 76,57	R$ 738,77	R$ 70,38	R$ 23,02	R$ -	R$ 93,40	R$ 901,08
3.3.4.2	PFPI_566	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	339,93	R$ 37,66	R$ 27,97	R$ -	R$ 65,63	R$ 22.310,57	R$ 45,94	R$ 34,11	R$ -	R$ 80,05	R$ 27.212,21
3.3.4.3	PFPI_567	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA DO TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	222,44	R$ 72,32	R$ 41,50	R$ -	R$ 113,83	R$ 25.319,30	R$ 88,21	R$ 50,62	R$ -	R$ 138,83	R$ 30.881,95
3.3.4.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	355,34	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 5.183,72	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 6.322,59
3.3.4.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,32	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 498,46	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 607,97
3.3.4.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	475,70	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 6.417,72	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 7.827,69
3.3.4.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,66	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 799,59	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 975,27
3.3.4.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	478,74	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 4.927,50	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 6.010,08
3.3.4.9	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,82	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 4.049,61	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 4.939,31
3.3.4.10	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	470,34	R$ 11,08	R$ 0,41	R$ -	R$ 11,49	R$ 5.405,24	R$ 13,51	R$ 0,50	R$ -	R$ 14,02	R$ 6.592,76
3.3.4.11	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,80	R$ 13,00	R$ 2,86	R$ -	R$ 15,87	R$ 123,74	R$ 15,86	R$ 3,49	R$ -	R$ 19,35	R$ 150,92

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.3.4.12	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,00	R$ 11,89	R$ 2,27	R$ -	R$ 14,16	R$ 538,04	R$ 14,50	R$ 2,77	R$ -	R$ 17,27	R$ 656,25
3.3.4.13	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,62	R$ 12,05	R$ 1,62	R$ -	R$ 13,67	R$ 199,83	R$ 14,69	R$ 1,98	R$ -	R$ 16,67	R$ 243,73
3.3.4.14	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	285,78	R$ 11,96	R$ 1,09	R$ -	R$ 13,06	R$ 3.731,91	R$ 14,59	R$ 1,33	R$ -	R$ 15,93	R$ 4.551,82
3.3.4.15	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	335,24	R$ 11,07	R$ 0,70	R$ -	R$ 11,78	R$ 3.947,57	R$ 13,51	R$ 0,86	R$ -	R$ 14,36	R$ 4.814,83
3.3.4.16	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	986,48	R$ 9,55	R$ 0,39	R$ -	R$ 9,93	R$ 9.799,90	R$ 11,64	R$ 0,47	R$ -	R$ 12,12	R$ 11.952,90
3.3.4.17	PFPI_569	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M²	349,58	R$ 20,03	R$ 12,03	R$ -	R$ 32,06	R$ 11.208,91	R$ 24,44	R$ 14,67	R$ -	R$ 39,11	R$ 13.671,52
3.3.4.18	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	70,35	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 47.116,41	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 57.467,89
3.3.4.19	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	9,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 446,04	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 544,03
3.3.4.20	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	18,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 2.562,84	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 3.125,90
3.3.5			**RAMPA - ESTRUTURA**												**R$ 100.899,93**
3.3.5.1	PFPI_565	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	95,62	R$ 57,70	R$ 18,87	R$ -	R$ 76,57	R$ 7.321,83	R$ 70,38	R$ 23,02	R$ -	R$ 93,40	R$ 8.930,44
3.3.5.2	PFPI_567	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA DO TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	181,80	R$ 72,32	R$ 41,50	R$ -	R$ 113,83	R$ 20.693,44	R$ 88,21	R$ 50,62	R$ -	R$ 138,83	R$ 25.239,78
3.3.5.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	216,27	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 3.154,95	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 3.848,09
3.3.5.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,09	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 15,38	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 18,76
3.3.5.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	131,33	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 1.771,79	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 2.161,05
3.3.5.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	211,30	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 2.573,17	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 3.138,50
3.3.5.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	390,49	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 4.019,16	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 4.902,17
3.3.5.8	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	263,93	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 2.646,74	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 3.228,23
3.3.5.9	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	204,72	R$ 11,08	R$ 0,41	R$ -	R$ 11,49	R$ 2.352,68	R$ 13,51	R$ 0,50	R$ -	R$ 14,02	R$ 2.869,56
3.3.5.10	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,31	R$ 11,89	R$ 2,27	R$ -	R$ 14,16	R$ 952,98	R$ 14,50	R$ 2,77	R$ -	R$ 17,27	R$ 1.162,35
3.3.5.11	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	514,12	R$ 11,07	R$ 0,70	R$ -	R$ 11,78	R$ 6.053,92	R$ 13,51	R$ 0,86	R$ -	R$ 14,36	R$ 7.383,95
3.3.5.12	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	556,28	R$ 9,55	R$ 0,39	R$ -	R$ 9,93	R$ 5.526,20	R$ 11,64	R$ 0,47	R$ -	R$ 12,12	R$ 6.740,28
3.3.5.13	PFPI_993	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	35,85	R$ 650,87	R$ 45,37	R$ 0,22	R$ 696,46	R$ 24.968,06	R$ 793,87	R$ 55,34	R$ 0,27	R$ 849,47	R$ 30.453,54
3.3.5.14	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	5,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 247,80	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 302,24
3.3.5.15	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	3,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 427,14	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 520,98
3.4			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 3.969.029,03**
3.4.1			**TÉRREO - PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 947.013,76**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.4.1.1	89306	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	3.401,73	R$ 48,65	R$ 40,50	R$ -	R$ 89,15	R$ 303.270,01	R$ 59,34	R$ 49,40	R$ -	R$ 108,74	R$ 369.898,34
3.4.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	306,28	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 9.837,53	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 11.998,83
3.4.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	6.576,10	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 241.759,79	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 294.874,30
3.4.1.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	6.882,38	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 30.166,16	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 36.793,89
3.4.1.5	PFPI_007	Próprio	DIVISÓRIA PISO-TETO CEGA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO, PAINÉIS EM CHAPAS DE MDF REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO E TRATAMENTO ACÚSITCO DE LÃ DE PET, REF.: LINHA CALIBRA TECH, COR BRANCA, SULMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	216,73	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 173.384,00	R$ 975,76	R$ -	R$ -	R$ 975,76	R$ 211.476,46
3.4.1.6	PFPI_009	Próprio	PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO, COR PRATTAN - REF.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	11,52	R$ 1.459,57	R$ -	R$ -	R$ 1.459,57	R$ 16.814,22	R$ 1.780,24	R$ -	R$ -	R$ 1.780,24	R$ 20.508,31
3.4.1.7	PFPI_556	Próprio	TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO E MICTÓRIO, COR PRATTAN COD.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 1.200,00	R$ 731,82	R$ -	R$ -	R$ 731,82	R$ 1.463,64
3.4.2			**1º PAV - PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 767.665,80**
3.4.2.1	89306	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	2.004,72	R$ 48,65	R$ 40,50	R$ -	R$ 89,15	R$ 178.724,20	R$ 59,34	R$ 49,40	R$ -	R$ 108,74	R$ 217.989,84
3.4.2.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	384,65	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 12.354,73	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 15.069,05
3.4.2.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3.729,55	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 137.110,94	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 167.234,14
3.4.2.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	4.114,20	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 18.032,95	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 21.994,92
3.4.2.5	PFPI_007	Próprio	DIVISÓRIA PISO-TETO CEGA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO, PAINÉIS EM CHAPAS DE MDF REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO E TRATAMENTO ACÚSITCO DE LÃ DE PET, REF.: LINHA CALIBRA TECH, COR BRANCA, SULMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	331,44	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 265.152,00	R$ 975,76	R$ -	R$ -	R$ 975,76	R$ 323.405,89
3.4.2.6	PFPI_009	Próprio	PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO, COR PRATTAN - REF.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	11,52	R$ 1.459,57	R$ -	R$ -	R$ 1.459,57	R$ 16.814,22	R$ 1.780,24	R$ -	R$ -	R$ 1.780,24	R$ 20.508,31
3.4.2.7	PFPI_556	Próprio	TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO E MICTÓRIO, COR PRATTAN COD.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	2,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 1.200,00	R$ 731,82	R$ -	R$ -	R$ 731,82	R$ 1.463,64
3.4.3			**2º PAV - PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 770.300,73**
3.4.3.1	89306	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	1.098,90	R$ 48,65	R$ 40,50	R$ -	R$ 89,15	R$ 97.968,80	R$ 59,34	R$ 49,40	R$ -	R$ 108,74	R$ 119.492,52
3.4.3.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	404,75	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 13.000,33	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 15.856,49
3.4.3.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.876,61	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 68.990,56	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 84.147,76
3.4.3.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	2.281,36	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 9.999,43	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 12.196,38

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.4.3.5	PFPI_007	Próprio	DIVISÓRIA PISO-TETO CEGA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO, PAINÉIS EM CHAPAS DE MDF REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO E TRATAMENTO ACÚSITCO DE LÃ DE PET, REF.: LINHA CALIBRA TECH, COR BRANCA, SULMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	529,47	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 423.576,00	R$ 975,76	R$ -	R$ -	R$ 975,76	R$ 516.635,65
3.4.3.6	PFPI_009	Próprio	PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO, COR PRATTAN - REF.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	11,52	R$ 1.459,57	R$ -	R$ -	R$ 1.459,57	R$ 16.814,22	R$ 1.780,24	R$ -	R$ -	R$ 1.780,24	R$ 20.508,31
3.4.3.7	PFPI_556	Próprio	TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO E MICTÓRIO, COR PRATTAN COD.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	2,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 1.200,00	R$ 731,82	R$ -	R$ -	R$ 731,82	R$ 1.463,64
3.4.4			**3º PAV - PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 737.462,74**
3.4.4.1	89306	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	944,59	R$ 48,65	R$ 40,50	R$ -	R$ 89,15	R$ 84.211,80	R$ 59,34	R$ 49,40	R$ -	R$ 108,74	R$ 102.713,11
3.4.4.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	398,55	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 12.801,19	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 15.613,59
3.4.4.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.591,49	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 58.508,58	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 71.362,89
3.4.4.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	1.990,04	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 8.722,54	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 10.638,95
3.4.4.5	PFPI_007	Próprio	DIVISÓRIA PISO-TETO CEGA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO, PAINÉIS EM CHAPAS DE MDF REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO E TRATAMENTO ACÚSITCO DE LÃ DE PET, REF.: LINHA CALIBRA TECH, COR BRANCA, SULMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	526,46	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 421.168,00	R$ 975,76	R$ -	R$ -	R$ 975,76	R$ 513.698,61
3.4.4.6	PFPI_009	Próprio	PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO, COR PRATTAN - REF.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	11,52	R$ 1.459,57	R$ -	R$ -	R$ 1.459,57	R$ 16.814,22	R$ 1.780,24	R$ -	R$ -	R$ 1.780,24	R$ 20.508,31
3.4.4.7	PFPI_556	Próprio	TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO E MICTÓRIO, COR PRATTAN COD.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	4,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 2.400,00	R$ 731,82	R$ -	R$ -	R$ 731,82	R$ 2.927,28
3.4.5			**4º PAV - PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 746.585,99**
3.4.5.1	89306	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	1.036,30	R$ 48,65	R$ 40,50	R$ -	R$ 89,15	R$ 92.387,91	R$ 59,34	R$ 49,40	R$ -	R$ 108,74	R$ 112.685,50
3.4.5.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	431,45	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 13.857,92	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 16.902,49
3.4.5.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2.183,18	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 80.261,12	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 97.894,45
3.4.5.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	2.183,18	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 9.569,10	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 11.671,50
3.4.5.5	PFPI_007	Próprio	DIVISÓRIA PISO-TETO CEGA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO, PAINÉIS EM CHAPAS DE MDF REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO E TRATAMENTO ACÚSITCO DE LÃ DE PET, REF.: LINHA CALIBRA TECH, COR BRANCA, SULMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	496,02	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 396.816,00	R$ 975,76	R$ -	R$ -	R$ 975,76	R$ 483.996,48
3.4.5.6	PFPI_009	Próprio	PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO, COR PRATTAN - REF.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	11,52	R$ 1.459,57	R$ -	R$ -	R$ 1.459,57	R$ 16.814,22	R$ 1.780,24	R$ -	R$ -	R$ 1.780,24	R$ 20.508,31
3.4.5.7	PFPI_556	Próprio	TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO E MICTÓRIO, COR PRATTAN COD.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	4,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 2.400,00	R$ 731,82	R$ -	R$ -	R$ 731,82	R$ 2.927,28
3.5			**COBERTURA**												**R$ 779.781,68**
3.5.1			**COBERTURA**												**R$ 416.166,59**
3.5.1.1	89306	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	716,61	R$ 48,65	R$ 40,50	R$ -	R$ 89,15	R$ 63.887,00	R$ 59,34	R$ 49,40	R$ -	R$ 108,74	R$ 77.922,95

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.5.1.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	924,68	R$ 38,98	R$ 6,70	R$ 0,41	R$ 46,09	R$ 42.615,54	R$ 47,55	R$ 8,17	R$ 0,50	R$ 56,21	R$ 51.978,20
3.5.1.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	924,68	R$ 210,21	R$ 2,50	R$ 0,05	R$ 212,77	R$ 196.745,18	R$ 256,40	R$ 3,06	R$ 0,06	R$ 259,52	R$ 239.970,09
3.5.1.4	PFPI_001	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	12,02	R$ 28,92	R$ -	R$ -	R$ 28,92	R$ 347,67	R$ 35,28	R$ -	R$ -	R$ 35,28	R$ 424,06
3.5.1.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	225,24	R$ 54,86	R$ 7,98	R$ 0,79	R$ 63,63	R$ 14.332,70	R$ 66,92	R$ 9,73	R$ 0,97	R$ 77,61	R$ 17.481,60
3.5.1.6	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	188,14	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 13.435,38	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 16.387,13
3.5.1.7	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	6,00	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 4.018,46	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 4.901,31
3.5.1.8	PFPI_1017	Próprio	PONTO DE ANCORAGEM INCLUSIVE OLHAL DE ANCORAGEM CERTIFICADO, BEM COMO O KIT COMPLETO (OLHAL + BARRA + CHUMBADOR) EM AÇO INOXIDÁVEL COM CARGA DE TRABALHO DE 1.500 KGF - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO	UN	76,00	R$ 72,97	R$ 3,64	R$ -	R$ 76,61	R$ 5.822,12	R$ 89,00	R$ 4,43	R$ -	R$ 93,44	R$ 7.101,24
3.5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**												**R$ 363.615,09**
3.5.2.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	6.486,43	R$ 12,73	R$ 0,65	R$ -	R$ 13,38	R$ 86.782,60	R$ 15,53	R$ 0,79	R$ -	R$ 16,32	R$ 105.848,81
3.5.2.2	PFPI_994	Próprio	ESTRUTURA METALICA PARA VIDROS DE FACHADA EM AÇO ASTM A572 TRELICADO E AÇO ASTM A36 PINTURA ALQUÍDICA ESPESSURA 60µm E INSTALACAO	KG	8.295,48	R$ 16,74	R$ 8,74	R$ -	R$ 25,48	R$ 211.335,65	R$ 20,41	R$ 10,66	R$ -	R$ 31,07	R$ 257.766,28
3.6			**ESQUADRIAS**												**R$ 3.270.297,96**
3.6.1			**SEMI-ENTERRADO - ESQUADRIAS**												**R$ 443.566,84**
3.6.1.1	PFPI_116.01	Próprio	P01 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,6x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 1.985,38	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.035,77	R$ 12.214,61	R$ 2.421,57	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.483,03	R$ 14.898,16
3.6.1.2	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 8.362,75	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 10.200,05
3.6.1.3	PFPI_5033	Próprio	P06-A - PORTA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 18, COM PINTURA AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE FUNDO PRIMER - COR BRANCO GELO. - ABRIR - 2 FOLHAS (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 3.655,78	R$ -	R$ -	R$ 3.655,78	R$ 10.967,34	R$ 4.458,95	R$ -	R$ -	R$ 4.458,95	R$ 13.376,86
3.6.1.4	PFPI_113.11	Próprio	P17 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 2 FOLHAS (1,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 6.037,25	R$ -	R$ -	R$ 6.037,25	R$ 12.074,50	R$ 7.363,63	R$ -	R$ -	R$ 7.363,63	R$ 14.727,27
3.6.1.5	PFPI_113.2	Próprio	P23 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS - LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO COR PRATTAN, ABERTURA PARA FORA, REF. NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x1,65) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.119,30	R$ -	R$ -	R$ 2.119,30	R$ 4.238,60	R$ 2.584,91	R$ -	R$ -	R$ 2.584,91	R$ 5.169,82
3.6.1.6	PFPI_113.31	Próprio	P21 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. VIDRO TEMPERADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 10 MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE, 2 FOLHAS - ABRIR - 2 FOLHAS (2,53x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 10.565,77	R$ -	R$ -	R$ 10.565,77	R$ 21.131,54	R$ 12.887,07	R$ -	R$ -	R$ 12.887,07	R$ 25.774,14
3.6.1.7	PFPI_104.1	Próprio	J04 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - MAXIM-AR (0,9x0,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00	R$ 564,77	R$ -	R$ -	R$ 564,77	R$ 44.052,06	R$ 688,85	R$ -	R$ -	R$ 688,85	R$ 53.730,30
3.6.1.8	PFPI_104.3	Próprio	J16 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (3x1) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.723,15	R$ -	R$ -	R$ 1.723,15	R$ 3.446,30	R$ 2.101,73	R$ -	R$ -	R$ 2.101,73	R$ 4.203,45
3.6.1.9	PFPI_948	Próprio	P11 - PORTA CEGA SIMPLES DE GIRO MDF, 01 FOLHA DE 80x210CM, E=35MM, MIOLO EM LÃ DE PET, NA COR CINZA, LINHA CALIBRA TECH - REF.: SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO PARA RENOVAÇÃO DE AR, 30X40CM - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R$ 2.980,00	R$ -	R$ -	R$ 2.980,00	R$ 53.640,00	R$ 3.634,71	R$ -	R$ -	R$ 3.634,71	R$ 65.424,71

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.6.1.10	PFPI_113.10	Próprio	P20 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 2 FOLHAS (2,2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 6.533,38	R$ -	R$ -	R$ 6.533,38	R$ 6.533,38	R$ 7.968,76	R$ -	R$ -	R$ 7.968,76	R$ 7.968,76
3.6.1.11	PFPI_944	Próprio	PC4 - PORTA DE ENROLAR MICROPERFURADA (6,30M X 3,00M) EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL MEIA CANA CHAPA#20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 5.273,10	R$ -	R$ -	R$ 5.273,10	R$ 5.273,10	R$ 6.431,60	R$ -	R$ -	R$ 6.431,60	R$ 6.431,60
3.6.1.12	PFPI_945	Próprio	PC5 - PORTÃO DE CHAPA MEIA CANA # 20 PERFURADA DE AÇO GALVANIZADO, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO E PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA - ENROLAR (4,7x3) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 6.506,51	R$ -	R$ -	R$ 6.506,51	R$ 6.506,51	R$ 7.935,99	R$ -	R$ -	R$ 7.935,99	R$ 7.935,99
3.6.1.13	PFPI_946	Próprio	PC6 - PORTA DE ENROLAR MICROPERFURADA (5,70M X 2,75M) EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL MEIA CANA CHAPA#20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 4.373,33	R$ -	R$ -	R$ 4.373,33	R$ 4.373,33	R$ 5.334,14	R$ -	R$ -	R$ 5.334,14	R$ 5.334,14
3.6.1.14	PFPI_947	Próprio	PC7 - PORTÃO DE CHAPA MEIA CANA # 20 PERFURADA DE AÇO GALVANIZADO, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO E PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA - ENROLAR (4,5x3) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 6.506,51	R$ -	R$ -	R$ 6.506,51	R$ 6.506,51	R$ 7.935,99	R$ -	R$ -	R$ 7.935,99	R$ 7.935,99
3.6.1.15	PFPI_983	Próprio	PV01 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 51 FOLHAS FIXAS, 18 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (2,79x22,17) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 86.050,77	R$ -	R$ -	R$ 86.050,77	R$ 86.050,77	R$ 104.956,12	R$ -	R$ -	R$ 104.956,12	R$ 104.956,12
3.6.1.16	PFPI_984	Próprio	PV03 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 54 FOLHAS FIXAS, 15 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (2,25x22,17) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 76.242,77	R$ -	R$ -	R$ 76.242,77	R$ 76.242,77	R$ 92.993,31	R$ -	R$ -	R$ 92.993,31	R$ 92.993,31
3.6.1.17	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	32,80	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 1.370,20	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 1.671,24
3.6.1.18	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	12,80	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 684,54	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 834,93
3.6.2			**TERREO - ESQUADRIAS**												**R$ 774.027,58**
3.6.2.1	PFPI_116.01	Próprio	P01 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,6x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 1.985,38	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.035,77	R$ 12.214,61	R$ 2.421,57	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.483,03	R$ 14.898,16
3.6.2.2	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 10.453,44	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 12.750,06
3.6.2.3	PFPI_109.1	Próprio	P07 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, INCLUSIVE CHAPA RESISTENTE A IMPACTO EM AÇO INOX N20 COM ALTURA DE 40CM, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 4.336,38	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 5.289,08
3.6.2.4	PFPI_5033	Próprio	P06-A - PORTA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 18, COM PINTURA AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE FUNDO PRIMER - COR BRANCO GELO. - ABRIR - 2 FOLHAS (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 3.655,78	R$ -	R$ -	R$ 3.655,78	R$ 7.311,56	R$ 4.458,95	R$ -	R$ -	R$ 4.458,95	R$ 8.917,91
3.6.2.5	PFPI_109.2	Próprio	P09 - PORTA CORTA-FOGO CLASSE P90 EM CHAPA GALVANIZADA #22 COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO GELO E NÚCLEO ISOLANTE EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO FOGO - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 4.336,38	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 5.289,08
3.6.2.6	PFPI_948	Próprio	P11 - PORTA CEGA SIMPLES DE GIRO MDF, 01 FOLHA DE 80x210CM, E=35MM, MIOLO EM LÃ DE PET, NA COR CINZA, LINHA CALIBRA TECH - REF.: SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO PARA RENOVAÇÃO DE AR, 30X40CM - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 2.980,00	R$ -	R$ -	R$ 2.980,00	R$ 44.700,00	R$ 3.634,71	R$ -	R$ -	R$ 3.634,71	R$ 54.520,59
3.6.2.7	PFPI_113.10	Próprio	P20 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 2 FOLHAS (2,2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 6.533,38	R$ -	R$ -	R$ 6.533,38	R$ 6.533,38	R$ 7.968,76	R$ -	R$ -	R$ 7.968,76	R$ 7.968,76
3.6.2.8	PFPI_113.2	Próprio	P23 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS - LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO COR PRATTAN, ABERTURA PARA FORA, REF. NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x1,65) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R$ 2.119,30	R$ -	R$ -	R$ 2.119,30	R$ 27.550,90	R$ 2.584,91	R$ -	R$ -	R$ 2.584,91	R$ 33.603,83
3.6.2.9	PFPI_113.91	Próprio	P25 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. VIDRO TEMPERADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 10 MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE, 2 FOLHAS - ABRIR - 1 FOLHA (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 18.117,56	R$ -	R$ -	R$ 18.117,56	R$ 18.117,56	R$ 22.097,99	R$ -	R$ -	R$ 22.097,99	R$ 22.097,99

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.6.2.10	PFPI_113.72	Próprio	P29 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO PARA RENOVAÇÃO DE AR, 30X40CM - ABRIR - 1 FOLHA (0,7x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 718,59	R$ -	R$ -	R$ 718,59	R$ 718,59	R$ 876,46	R$ -	R$ -	R$ 876,46	R$ 876,46
3.6.2.11	PFPI_113.7	Próprio	P30 - PORTA DE AÇO, 0,80 X 2,10M, GRADES EM BARRAS CHATAS DE AÇO, 2" X 1/2" ESPAÇADAS NA VERTICAL A CADA 10 CM, TRAVAMENTOS EM BARRAS CHATAS DE AÇO, 2" X 1/2" A CADA 0,30M. FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA DE AÇO N° 18. CONTRAMARCO CHUBADO À ALVENARIA, PINTURA AUTOMOTIVA COR BRANCA - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 4.435,99	R$ -	R$ -	R$ 4.435,99	R$ 8.871,98	R$ 5.410,58	R$ -	R$ -	R$ 5.410,58	R$ 10.821,15
3.6.2.12	PFPI_5039	Próprio	P33 - PORTA EM GRADIL METÁLICO SECURIFOR BELGO OU SIMILAR EQUIVALENTE. COR BRANCA - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 710,33	R$ -	R$ -	R$ 710,33	R$ 710,33	R$ 866,39	R$ -	R$ -	R$ 866,39	R$ 866,39
3.6.2.13	PFPI_113.74	Próprio	P38 - AÇO TUBULAR MACIÇO #1/2", SOLDADO SEM EMENDAS APARENTES, ESPAÇADOS A CADA 5 CM, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR CINZA. ESTENDER PARA GRADE DA CELA - ABRIR - 1 FOLHA (1,07x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 3.776,00	R$ 346,08	R$ -	R$ 4.122,08	R$ 8.244,16	R$ 4.605,59	R$ 422,11	R$ -	R$ 5.027,70	R$ 10.055,40
3.6.2.14	PFPI_100	Próprio	J03 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - MAXIM-AR (0,9x0,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 564,77	R$ -	R$ -	R$ 564,77	R$ 2.823,85	R$ 688,85	R$ -	R$ -	R$ 688,85	R$ 3.444,25
3.6.2.15	PFPI_104.31	Próprio	J10 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (1,8x1,1) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL III, HOMOLOGADO, ≥ 51MM, PELÍCULA PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 16.482,63	R$ -	R$ -	R$ 16.482,63	R$ 16.482,63	R$ 20.103,86	R$ -	R$ -	R$ 20.103,86	R$ 20.103,86
3.6.2.16	PFPI_505.5	Próprio	J17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. ABERTURA DE 15 CM PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - FIXA (3,5x0,85) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL I, HOMOLOGADO, 18MM, COM PELÍCULA COR PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 25.108,38	R$ -	R$ -	R$ 25.108,38	R$ 25.108,38	R$ 30.624,69	R$ -	R$ -	R$ 30.624,69	R$ 30.624,69
3.6.2.17	PFPI_1007	Próprio	J09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (1,5x1,2) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL I, HOMOLOGADO, 18MM, COM PELÍCULA INSULFILM ESPELHADA COR PRATA, 97% DE REJEIÇÃO À LUZ INFRAVERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 6.090,00	R$ 138,48	R$ -	R$ 6.228,48	R$ 12.456,96	R$ 7.427,97	R$ 168,90	R$ -	R$ 7.596,88	R$ 15.193,75
3.6.2.18	PFPI_1008	Próprio	J09-A - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. ABERTURA DE 15 CM PARA PASSAGEM DE MATERIAIS - FIXA (1,5x0,95) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL III, HOMOLOGADO, ≥ 51MM, PELÍCULA PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 11.862,50	R$ 184,64	R$ -	R$ 12.047,14	R$ 12.047,14	R$ 14.468,69	R$ 225,21	R$ -	R$ 14.693,90	R$ 14.693,90
3.6.2.19	PFPI_1009	Próprio	J15 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (3x1) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.723,15	R$ 92,32	R$ -	R$ 1.815,47	R$ 1.815,47	R$ 2.101,73	R$ 112,60	R$ -	R$ 2.214,33	R$ 2.214,33
3.6.2.20	PFPI_950	Próprio	PORTA EM FERRO GALVANIZADO CHAPA 18 NAS MEDIDAS (2,00M X 2,10M), GIRO, COM PINTURA AUTOMOTIVA E FUNDO EM PRIME	UN	4,00	R$ 2.959,91	R$ 86,52	R$ -	R$ 3.046,43	R$ 12.185,73	R$ 3.610,20	R$ 105,53	R$ -	R$ 3.715,73	R$ 14.862,93
3.6.2.21	PFPI_951	Próprio	PORTA EM FERRO GALVANIZADO CHAPA 18 NAS MEDIDAS (0,70M X 2,10M), GIRO, COM PINTURA AUTOMOTIVA E FUNDO EM PRIME	UN	1,00	R$ 1.035,97	R$ 60,56	R$ -	R$ 1.096,53	R$ 1.096,53	R$ 1.263,57	R$ 73,87	R$ -	R$ 1.337,44	R$ 1.337,44
3.6.2.22	PFPI_952	Próprio	PORTA EM FERRO GALVANIZADO CHAPA 18 NAS MEDIDAS (0,80M X 2,10M), GIRO, COM PINTURA AUTOMOTIVA E FUNDO EM PRIME	UN	2,00	R$ 1.035,97	R$ 60,56	R$ -	R$ 1.096,53	R$ 2.193,07	R$ 1.263,57	R$ 73,87	R$ -	R$ 1.337,44	R$ 2.674,88
3.6.2.23	PFPI_953	Próprio	PORTA EM FERRO GALVANIZADO CHAPA 18 NAS MEDIDAS (1,06M X 2,10M), GIRO, COM PINTURA AUTOMOTIVA E FUNDO EM PRIME	UN	2,00	R$ 1.992,25	R$ 60,56	R$ -	R$ 2.052,81	R$ 4.105,62	R$ 2.429,95	R$ 73,87	R$ -	R$ 2.503,81	R$ 5.007,63
3.6.2.24	PFPI_991	Próprio	PV08 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 40 FOLHAS FIXAS, 12 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (6,3x6,6) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 42.896,03	R$ -	R$ -	R$ 42.896,03	R$ 42.896,03	R$ 52.320,29	R$ -	R$ -	R$ 52.320,29	R$ 52.320,29
3.6.2.25	PFPI_992	Próprio	PV09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 9 FOLHAS FIXAS, 3 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (2,3x3,68) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 14.541,01	R$ -	R$ -	R$ 14.541,01	R$ 14.541,01	R$ 17.735,67	R$ -	R$ -	R$ 17.735,67	R$ 17.735,67

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.6.2.26	PFPI_1004	Próprio	GC01 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO (TEMPERADO 10 MM + PELÍCULA + TEMPERADO 10MM), COR PRATA, INCLUSIVE FIXAÇÃO (GUARDA-CORPO) - FIXO (1,1x40) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 110.675,00	R$ -	R$ -	R$ 110.675,00	R$ 110.675,00	R$ 134.990,30	R$ -	R$ -	R$ 134.990,30	R$ 134.990,30
3.6.2.27	PFPI_1005	Próprio	GC02 - GUARDA-CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO, PARAFUSADO NO PISO, MONTANTE TUBULAR 40MM, TUBO HORIZONTAL DE 40MM E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO (TEMPERADO 4MM + PELÍCULA + TEMPERADO 4MM), COR PRATA, INCLUSIVE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SPIDER GLASS - FIXO (1,1x15) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 29.538,49	R$ -	R$ -	R$ 29.538,49	R$ 29.538,49	R$ 36.028,10	R$ -	R$ -	R$ 36.028,10	R$ 36.028,10
3.6.2.28	PFPI_1006	Próprio	F01 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO (TEMPERADO 4MM + PELÍCULA + TEMPERADO 4MM), COR PRATA, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FIXO (0,9x7) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 11.278,33	R$ -	R$ -	R$ 11.278,33	R$ 22.556,66	R$ 13.756,18	R$ -	R$ -	R$ 13.756,18	R$ 27.512,36
3.6.2.29	PFPI_1010	Próprio	J20 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. ABERTURA DE 15 CM PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - FIXA (4x0,95) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.182,66	R$ 115,40	R$ -	R$ 2.298,06	R$ 2.298,06	R$ 2.662,19	R$ 140,75	R$ -	R$ 2.802,94	R$ 2.802,94
3.6.2.30	PFPI_1011	Próprio	V03 - VENEZIANA FIXA, TIPO VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (1,1x1,1) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.026,71	R$ 92,32	R$ -	R$ 1.119,03	R$ 2.238,06	R$ 1.252,28	R$ 112,60	R$ -	R$ 1.364,88	R$ 2.729,76
3.6.2.31	PFPI_1012	Próprio	V04 - VENEZIANA FIXA, TIPO VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.569,15	R$ 92,32	R$ -	R$ 1.661,47	R$ 3.322,94	R$ 1.913,89	R$ 112,60	R$ -	R$ 2.026,50	R$ 4.052,99
3.6.2.32	PFPI_1013	Próprio	CAIXILHO METÁLICO, CHAPA DE AÇO #18", PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO LINHA AUTOMOTIVA SOBRE FUNDO PRIMER COR CINZA BRILHANTE - FIXA (1x0,8) M - VIDRO IMPRESSO, ARAMADO - MALHA QUADRADA DE ARAME DE AÇO COM ESPAÇAMENTO DE 1/2", ESP 7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 720,00	R$ 46,16	R$ -	R$ 766,16	R$ 7.661,60	R$ 878,18	R$ 56,30	R$ -	R$ 934,49	R$ 9.344,85
3.6.2.33	PFPI_1014	Próprio	J04-A - CAIXILHO METÁLICO, CHAPA DE AÇO #18", PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO LINHA AUTOMOTIVA SOBRE FUNDO PRIMER COR CINZA BRILHANTE - FIXA (2,65x0,8) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL III, HOMOLOGADO, ≥ 51MM, PELÍCULA PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 13.780,00	R$ 184,64	R$ -	R$ 13.964,64	R$ 69.823,20	R$ 16.807,47	R$ 225,21	R$ -	R$ 17.032,67	R$ 85.163,36
3.6.2.34	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	28,00	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 1.169,69	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 1.426,67
3.6.2.35	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	12,00	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 641,75	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 782,75
3.6.2.36	PFPI_954	Próprio	PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE BANDÔ	M²	299,24	R$ 199,90	R$ 21,63	R$ -	R$ 221,53	R$ 66.291,52	R$ 243,82	R$ 26,38	R$ -	R$ 270,20	R$ 80.855,76
3.6.2.37	PFPI_5031	Próprio	BANDÔ PARA PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE	M	102,00	R$ 150,00	R$ 12,12	R$ -	R$ 162,12	R$ 16.536,24	R$ 182,96	R$ 14,78	R$ -	R$ 197,74	R$ 20.169,26
3.6.3			**1º PAV - ESQUADRIAS**												**R$ 575.476,07**
3.6.3.1	PFPI_116.01	Próprio	P01 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,6x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 1.985,38	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.035,77	R$ 12.214,61	R$ 2.421,57	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.483,03	R$ 14.898,16
3.6.3.2	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 10.453,44	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 12.750,06
3.6.3.3	PFPI_116.1	Próprio	P04 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO PARA RENOVAÇÃO DE AR, 30X40CM - ABRIR - 2 FOLHAS (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.079,52	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.129,91	R$ 2.129,91	R$ 2.536,39	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.597,85	R$ 2.597,85
3.6.3.4	PFPI_5033	Próprio	P06-A - PORTA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 18, COM PINTURA AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE FUNDO PRIMER - COR BRANCO GELO. - ABRIR - 2 FOLHAS (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 3.655,78	R$ -	R$ -	R$ 3.655,78	R$ 7.311,56	R$ 4.458,95	R$ -	R$ -	R$ 4.458,95	R$ 8.917,91
3.6.3.5	PFPI_109.1	Próprio	P07 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, INCLUSIVE CHAPA RESISTENTE A IMPACTO EM AÇO INOX N20 COM ALTURA DE 40CM, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 4.336,38	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 5.289,08

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.6.3.6	PFPI_109.2	Próprio	P09 - PORTA CORTA-FOGO CLASSE P90 EM CHAPA GALVANIZADA #22 COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO GELO E NÚCLEO ISOLANTE EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO FOGO - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 4.336,38	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 5.289,08
3.6.3.7	PFPI_948	Próprio	P11 - PORTA CEGA SIMPLES DE GIRO MDF, 01 FOLHA DE 80x210CM, E=35MM, MIOLO EM LÃ DE PET, NA COR CINZA, LINHA CALIBRA TECH - REF.: SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO PARA RENOVAÇÃO DE AR, 30X40CM - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 2.980,00	R$ -	R$ -	R$ 2.980,00	R$ 44.700,00	R$ 3.634,71	R$ -	R$ -	R$ 3.634,71	R$ 54.520,59
3.6.3.8	PFPI_113.10	Próprio	P20 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 2 FOLHAS (2,2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 6.533,38	R$ -	R$ -	R$ 6.533,38	R$ 13.066,76	R$ 7.968,76	R$ -	R$ -	R$ 7.968,76	R$ 15.937,53
3.6.3.9	PFPI_113.2	Próprio	P23 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS - LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO COR PRATTAN, ABERTURA PARA FORA, REF. NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x1,65) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 2.119,30	R$ -	R$ -	R$ 2.119,30	R$ 29.670,20	R$ 2.584,91	R$ -	R$ -	R$ 2.584,91	R$ 36.188,74
3.6.3.10	PFPI_113.8	Próprio	P37 - METÁLICA, CHAPA DE AÇO 18, COM PINTURA AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE FUNDO PRIMER - COR BRANCO GELO. - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 6.923,40	R$ 121,13	R$ -	R$ 7.044,53	R$ 7.044,53	R$ 8.444,47	R$ 147,74	R$ -	R$ 8.592,21	R$ 8.592,21
3.6.3.11	PFPI_104.2	Próprio	J07 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL - FIXA/MAXIM-AR (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.178,05	R$ -	R$ -	R$ 1.178,05	R$ 2.356,10	R$ 1.436,87	R$ -	R$ -	R$ 1.436,87	R$ 2.873,74
3.6.3.12	PFPI_104.33	Próprio	J12 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 6 FOLHAS FIXAS, 3 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (2,55x2,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	R$ 5.281,00	R$ -	R$ -	R$ 5.281,00	R$ 179.554,00	R$ 6.441,24	R$ -	R$ -	R$ 6.441,24	R$ 219.002,01
3.6.3.13	PFPI_180	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRILALIZADA	M²	26,78	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 12.873,79	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 15.702,16
3.6.3.14	PFPI_1012	Próprio	V04 - VENEZIANA FIXA, TIPO VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.569,15	R$ 92,32	R$ -	R$ 1.661,47	R$ 3.322,94	R$ 1.913,89	R$ 112,60	R$ -	R$ 2.026,50	R$ 4.052,99
3.6.3.15	PFPI_985	Próprio	PV02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 42 FOLHAS FIXAS, 15 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (2,25x18,15) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 59.341,44	R$ -	R$ -	R$ 59.341,44	R$ 59.341,44	R$ 72.378,75	R$ -	R$ -	R$ 72.378,75	R$ 72.378,75
3.6.3.16	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	28,00	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 1.169,69	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 1.426,67
3.6.3.17	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	12,00	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 641,75	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 782,75
3.6.3.18	PFPI_954	Próprio	PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE BANDÔ	M²	280,12	R$ 199,90	R$ 21,63	R$ -	R$ 221,53	R$ 62.054,98	R$ 243,82	R$ 26,38	R$ -	R$ 270,20	R$ 75.688,45
3.6.3.19	PFPI_5031	Próprio	BANDÔ PARA PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE	M	94,00	R$ 150,00	R$ 12,12	R$ -	R$ 162,12	R$ 15.239,28	R$ 182,96	R$ 14,78	R$ -	R$ 197,74	R$ 18.587,35
3.6.4			**2º PAV - ESQUADRIAS**												**R$ 494.467,75**
3.6.4.1	PFPI_116.01	Próprio	P01 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,6x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 1.985,38	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.035,77	R$ 12.214,61	R$ 2.421,57	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.483,03	R$ 14.898,16
3.6.4.2	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 10.453,44	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 12.750,06
3.6.4.3	PFPI_5033	Próprio	P06-A - PORTA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 18, COM PINTURA AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE FUNDO PRIMER - COR BRANCO GELO. - ABRIR - 2 FOLHAS (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 3.655,78	R$ -	R$ -	R$ 3.655,78	R$ 7.311,56	R$ 4.458,95	R$ -	R$ -	R$ 4.458,95	R$ 8.917,91

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.6.4.4	PFPI_109.1	Próprio	P07 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, INCLUSIVE CHAPA RESISTENTE A IMPACTO EM AÇO INOX N20 COM ALTURA DE 40CM, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 4.336,38	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 5.289,08
3.6.4.5	PFPI_109.2	Próprio	P09 - PORTA CORTA-FOGO CLASSE P90 EM CHAPA GALVANIZADA #22 COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO GELO E NÚCLEO ISOLANTE EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO FOGO - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 4.336,38	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 5.289,08
3.6.4.6	PFPI_948	Próprio	P11 - PORTA CEGA SIMPLES DE GIRO MDF, 01 FOLHA DE 80x210CM, E=35MM, MIOLO EM LÃ DE PET, NA COR CINZA, LINHA CALIBRA TECH - REF.: SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO PARA RENOVAÇÃO DE AR, 30X40CM - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 2.980,00	R$ -	R$ -	R$ 2.980,00	R$ 44.700,00	R$ 3.634,71	R$ -	R$ -	R$ 3.634,71	R$ 54.520,59
3.6.4.7	PFPI_113.10	Próprio	P20 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 2 FOLHAS (2,2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 6.533,38	R$ -	R$ -	R$ 6.533,38	R$ 13.066,76	R$ 7.968,76	R$ -	R$ -	R$ 7.968,76	R$ 15.937,53
3.6.4.8	PFPI_113.2	Próprio	P23 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS - LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO COR PRATTAN, ABERTURA PARA FORA, REF. NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x1,65) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 2.119,30	R$ -	R$ -	R$ 2.119,30	R$ 29.670,20	R$ 2.584,91	R$ -	R$ -	R$ 2.584,91	R$ 36.188,74
3.6.4.9	PFPI_104.2	Próprio	J07 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL - FIXA/MAXIM-AR (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.178,05	R$ -	R$ -	R$ 1.178,05	R$ 2.356,10	R$ 1.436,87	R$ -	R$ -	R$ 1.436,87	R$ 2.873,74
3.6.4.10	PFPI_104.33	Próprio	J12 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 6 FOLHAS FIXAS, 3 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (2,55x2,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	R$ 5.281,00	R$ -	R$ -	R$ 5.281,00	R$ 190.116,00	R$ 6.441,24	R$ -	R$ -	R$ 6.441,24	R$ 231.884,49
3.6.4.11	PFPI_1012	Próprio	V04 - VENEZIANA FIXA, TIPO VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.569,15	R$ 92,32	R$ -	R$ 1.661,47	R$ 3.322,94	R$ 1.913,89	R$ 112,60	R$ -	R$ 2.026,50	R$ 4.052,99
3.6.4.12	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	28,00	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 1.169,69	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 1.426,67
3.6.4.13	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	12,00	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 641,75	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 782,75
3.6.4.14	PFPI_954	Próprio	PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE BANDÔ	M²	296,08	R$ 199,90	R$ 21,63	R$ -	R$ 221,53	R$ 65.590,60	R$ 243,82	R$ 26,38	R$ -	R$ 270,20	R$ 80.000,85
3.6.4.15	PFPI_5031	Próprio	BANDÔ PARA PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE	M	99,40	R$ 150,00	R$ 12,12	R$ -	R$ 162,12	R$ 16.114,73	R$ 182,96	R$ 14,78	R$ -	R$ 197,74	R$ 19.655,14
3.6.5			**3º PAV - ESQUADRIAS**												**R$ 494.467,75**
3.6.5.1	PFPI_116.01	Próprio	P01 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,6x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 1.985,38	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.035,77	R$ 12.214,61	R$ 2.421,57	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.483,03	R$ 14.898,16
3.6.5.2	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 10.453,44	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 12.750,06
3.6.5.3	PFPI_5033	Próprio	P06-A - PORTA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 18, COM PINTURA AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE FUNDO PRIMER - COR BRANCO GELO. - ABRIR - 2 FOLHAS (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 3.655,78	R$ -	R$ -	R$ 3.655,78	R$ 7.311,56	R$ 4.458,95	R$ -	R$ -	R$ 4.458,95	R$ 8.917,91
3.6.5.4	PFPI_109.1	Próprio	P07 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, INCLUSIVE CHAPA RESISTENTE A IMPACTO EM AÇO INOX N20 COM ALTURA DE 40CM, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 4.336,38	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 5.289,08
3.6.5.5	PFPI_109.2	Próprio	P09 - PORTA CORTA-FOGO CLASSE P90 EM CHAPA GALVANIZADA #22 COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO GELO E NÚCLEO ISOLANTE EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO FOGO - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 4.336,38	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 5.289,08

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.6.5.6	PFPI_948	Próprio	P11 - PORTA CEGA SIMPLES DE GIRO MDF, 01 FOLHA DE 80x210CM, E=35MM, MIOLO EM LÃ DE PET, NA COR CINZA, LINHA CALIBRA TECH - REF.: SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO PARA RENOVAÇÃO DE AR, 30X40CM - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 2.980,00	R$ -	R$ -	R$ 2.980,00	R$ 44.700,00	R$ 3.634,71	R$ -	R$ -	R$ 3.634,71	R$ 54.520,59
3.6.5.7	PFPI_113.10	Próprio	P20 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 2 FOLHAS (2,2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 6.533,38	R$ -	R$ -	R$ 6.533,38	R$ 13.066,76	R$ 7.968,76	R$ -	R$ -	R$ 7.968,76	R$ 15.937,53
3.6.5.8	PFPI_113.2	Próprio	P23 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS - LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO COR PRATTAN, ABERTURA PARA FORA, REF. NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x1,65) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 2.119,30	R$ -	R$ -	R$ 2.119,30	R$ 29.670,20	R$ 2.584,91	R$ -	R$ -	R$ 2.584,91	R$ 36.188,74
3.6.5.9	PFPI_104.2	Próprio	J07 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL - FIXA/MAXIM-AR (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.178,05	R$ -	R$ -	R$ 1.178,05	R$ 2.356,10	R$ 1.436,87	R$ -	R$ -	R$ 1.436,87	R$ 2.873,74
3.6.5.10	PFPI_104.33	Próprio	J12 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 6 FOLHAS FIXAS, 3 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (2,55x2,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	R$ 5.281,00	R$ -	R$ -	R$ 5.281,00	R$ 190.116,00	R$ 6.441,24	R$ -	R$ -	R$ 6.441,24	R$ 231.884,49
3.6.5.11	PFPI_1012	Próprio	V04 - VENEZIANA FIXA, TIPO VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.569,15	R$ 92,32	R$ -	R$ 1.661,47	R$ 3.322,94	R$ 1.913,89	R$ 112,60	R$ -	R$ 2.026,50	R$ 4.052,99
3.6.5.12	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	28,00	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 1.169,69	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 1.426,67
3.6.5.13	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	12,00	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 641,75	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 782,75
3.6.5.14	PFPI_954	Próprio	PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE BANDÔ	M²	296,08	R$ 199,90	R$ 21,63	R$ -	R$ 221,53	R$ 65.590,60	R$ 243,82	R$ 26,38	R$ -	R$ 270,20	R$ 80.000,85
3.6.5.15	PFPI_5031	Próprio	BANDÔ PARA PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE	M	99,40	R$ 150,00	R$ 12,12	R$ -	R$ 162,12	R$ 16.114,73	R$ 182,96	R$ 14,78	R$ -	R$ 197,74	R$ 19.655,14
3.6.6			**4º PAV - ESQUADRIAS**												**R$ 486.593,51**
3.6.6.1	PFPI_116.01	Próprio	P01 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,6x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 1.985,38	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.035,77	R$ 12.214,61	R$ 2.421,57	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.483,03	R$ 14.898,16
3.6.6.2	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 8.362,75	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 10.200,05
3.6.6.3	PFPI_5033	Próprio	P06-A - PORTA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 18, COM PINTURA AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE FUNDO PRIMER - COR BRANCO GELO. - ABRIR - 2 FOLHAS (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 3.655,78	R$ -	R$ -	R$ 3.655,78	R$ 7.311,56	R$ 4.458,95	R$ -	R$ -	R$ 4.458,95	R$ 8.917,91
3.6.6.4	PFPI_109.1	Próprio	P07 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, INCLUSIVE CHAPA RESISTENTE A IMPACTO EM AÇO INOX N20 COM ALTURA DE 40CM, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 4.336,38	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 5.289,08
3.6.6.5	PFPI_109.2	Próprio	P09 - PORTA CORTA-FOGO CLASSE P90 EM CHAPA GALVANIZADA #22 COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO GELO E NÚCLEO ISOLANTE EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO FOGO - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 6.504,57	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 7.933,62
3.6.6.6	PFPI_948	Próprio	P11 - PORTA CEGA SIMPLES DE GIRO MDF, 01 FOLHA DE 80x210CM, E=35MM, MIOLO EM LÃ DE PET, NA COR CINZA, LINHA CALIBRA TECH - REF.: SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO PARA RENOVAÇÃO DE AR, 30X40CM - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 2.980,00	R$ -	R$ -	R$ 2.980,00	R$ 44.700,00	R$ 3.634,71	R$ -	R$ -	R$ 3.634,71	R$ 54.520,59
3.6.6.7	PFPI_113.10	Próprio	P20 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 2 FOLHAS (2,2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 6.533,38	R$ -	R$ -	R$ 6.533,38	R$ 6.533,38	R$ 7.968,76	R$ -	R$ -	R$ 7.968,76	R$ 7.968,76

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.6.6.8	PFPI_113.2	Próprio	P23 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS - LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO COR PRATTAN, ABERTURA PARA FORA, REF. NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x1,65) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 2.119,30	R$ -	R$ -	R$ 2.119,30	R$ 29.670,20	R$ 2.584,91	R$ -	R$ -	R$ 2.584,91	R$ 36.188,74
3.6.6.9	PFPI_104.2	Próprio	J07 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL - FIXA/MAXIM-AR (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.178,05	R$ -	R$ -	R$ 1.178,05	R$ 2.356,10	R$ 1.436,87	R$ -	R$ -	R$ 1.436,87	R$ 2.873,74
3.6.6.10	PFPI_104.33	Próprio	J12 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 6 FOLHAS FIXAS, 3 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (2,55x2,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	R$ 5.281,00	R$ -	R$ -	R$ 5.281,00	R$ 190.116,00	R$ 6.441,24	R$ -	R$ -	R$ 6.441,24	R$ 231.884,49
3.6.6.11	PFPI_1012	Próprio	V04 - VENEZIANA FIXA, TIPO VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.569,15	R$ 92,32	R$ -	R$ 1.661,47	R$ 3.322,94	R$ 1.913,89	R$ 112,60	R$ -	R$ 2.026,50	R$ 4.052,99
3.6.6.12	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	28,00	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 1.169,69	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 1.426,67
3.6.6.13	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	12,00	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 641,75	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 782,75
3.6.6.14	PFPI_954	Próprio	PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE BANDÔ	M²	296,08	R$ 199,90	R$ 21,63	R$ -	R$ 221,53	R$ 65.590,60	R$ 243,82	R$ 26,38	R$ -	R$ 270,20	R$ 80.000,85
3.6.6.15	PFPI_5031	Próprio	BANDÔ PARA PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE	M	99,40	R$ 150,00	R$ 12,12	R$ -	R$ 162,12	R$ 16.114,73	R$ 182,96	R$ 14,78	R$ -	R$ 197,74	R$ 19.655,14
3.6.7			**COBERTURA**												**R$ 1.698,46**
3.6.7.1	PFPI_949	Próprio	PORTA EM FERRO GALVANIZADO NAS MEDIDAS (0,90M X 2,10M), GIRO, PINTURA ESMALTE, COR PRETA	UN	1,00	R$ 1.331,96	R$ 60,56	R$ -	R$ 1.392,52	R$ 1.392,52	R$ 1.624,59	R$ 73,87	R$ -	R$ 1.698,46	R$ 1.698,46
3.7			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 942.416,53**
3.7.1			**1º PAV - REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 445.970,02**
3.7.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	204,94	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 21.275,85	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 25.950,16
3.7.1.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M²	439,54	R$ 54,20	R$ 2,13	R$ 0,07	R$ 56,40	R$ 24.789,31	R$ 66,11	R$ 2,60	R$ 0,08	R$ 68,79	R$ 30.235,52
3.7.1.3	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	202,24	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 26.838,60	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 32.735,05
3.7.1.4	PFPI_012	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CONCRETO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	865,84	R$ 117,96	R$ 16,12	R$ -	R$ 134,08	R$ 116.091,74	R$ 143,87	R$ 19,66	R$ -	R$ 163,54	R$ 141.597,14
3.7.1.5	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	9,58	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 4.605,34	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 5.617,13
3.7.1.6	PFPI_088	Próprio	PISO TATIL INOX 25X25 ALERTA - MÃO DE OBRA E MATERIAL	M	2,50	R$ 130,34	R$ 23,53	R$ -	R$ 153,87	R$ 384,67	R$ 158,97	R$ 28,70	R$ -	R$ 187,67	R$ 469,18
3.7.1.7	PFPI_014	Próprio	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DO TIPO EPS-SF, COM DENSIDADE DE 22,5 KG/M³, ANTICHAMAS (TIPO F), RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 104 KPA, DEFORMAÇÃO DE 10%, EM BLOCOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M³	3,70	R$ 509,50	R$ 15,22	R$ -	R$ 524,72	R$ 1.941,45	R$ 621,44	R$ 18,56	R$ -	R$ 640,00	R$ 2.367,99
3.7.1.8	PFPI_917	Próprio	CONTRAPISO EM CONCRETO LEVE DE EPS -DENSIDADE DE 700KG/M3 - CONFECCIONADO C/ PEROLAS DE EPS COM (CIMENTO E AREIA) E ADESIVO (COLA BRANCA) , PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,ESPESSURA 15 CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M²	1.068,08	R$ 94,00	R$ 64,89	R$ -	R$ 158,89	R$ 169.712,14	R$ 114,66	R$ 79,15	R$ -	R$ 193,80	R$ 206.997,86
3.7.2			**2º PAV - REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 144.338,47**
3.7.2.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	79,78	R$ 35,26	R$ 8,28	R$ -	R$ 43,54	R$ 3.473,43	R$ 43,01	R$ 10,10	R$ -	R$ 53,10	R$ 4.236,54

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.7.2.2	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	272,70	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 36.189,12	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 44.139,88
3.7.2.3	PFPI_012	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CONCRETO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	79,78	R$ 117,96	R$ 16,12	R$ -	R$ 134,08	R$ 10.696,89	R$ 143,87	R$ 19,66	R$ -	R$ 163,54	R$ 13.047,01
3.7.2.4	PFPI_014	Próprio	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DO TIPO EPS-5F, COM DENSIDADE DE 22,5 KG/M³, ANTICHAMAS (TIPO F), RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 104 KPA, DEFORMAÇÃO DE 10%, EM BLOCOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M³	17,98	R$ 509,50	R$ 15,22	R$ -	R$ 524,72	R$ 9.434,40	R$ 621,44	R$ 18,56	R$ -	R$ 640,00	R$ 11.507,13
3.7.2.5	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	4,48	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 2.153,64	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 2.626,80
3.7.2.6	PFPI_088	Próprio	PISO TATIL INOX 25X25 ALERTA - MÃO DE OBRA E MATERIAL	M	2,50	R$ 130,34	R$ 23,53	R$ -	R$ 153,87	R$ 384,67	R$ 158,97	R$ 28,70	R$ -	R$ 187,67	R$ 469,18
3.7.2.7	PFPI_917	Próprio	CONTRAPISO EM CONCRETO LEVE DE EPS -DENSIDADE DE 700KG/M3 - CONFECCIONADO C/ PEROLAS DE EPS COM (CIMENTO E AREIA) E ADESIVO (COLA BRANCA) , PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,ESPESSURA 15 CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M²	352,48	R$ 94,00	R$ 64,89	R$ -	R$ 158,89	R$ 56.007,17	R$ 114,66	R$ 79,15	R$ -	R$ 193,80	R$ 68.311,93
3.7.3			**3º PAV - REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 69.208,40**
3.7.3.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	29,85	R$ 35,26	R$ 8,28	R$ -	R$ 43,54	R$ 1.299,60	R$ 43,01	R$ 10,10	R$ -	R$ 53,10	R$ 1.585,12
3.7.3.2	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	119,59	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 15.870,39	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 19.357,12
3.7.3.3	PFPI_012	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CONCRETO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	29,85	R$ 117,96	R$ 16,12	R$ -	R$ 134,08	R$ 4.002,29	R$ 143,87	R$ 19,66	R$ -	R$ 163,54	R$ 4.881,59
3.7.3.4	PFPI_014	Próprio	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DO TIPO EPS-5F, COM DENSIDADE DE 22,5 KG/M³, ANTICHAMAS (TIPO F), RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 104 KPA, DEFORMAÇÃO DE 10%, EM BLOCOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M³	19,86	R$ 509,50	R$ 15,22	R$ -	R$ 524,72	R$ 10.420,86	R$ 621,44	R$ 18,56	R$ -	R$ 640,00	R$ 12.710,33
3.7.3.5	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	2,12	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 1.019,13	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 1.243,04
3.7.3.6	PFPI_088	Próprio	PISO TATIL INOX 25X25 ALERTA - MÃO DE OBRA E MATERIAL	M	2,50	R$ 130,34	R$ 23,53	R$ -	R$ 153,87	R$ 384,67	R$ 158,97	R$ 28,70	R$ -	R$ 187,67	R$ 469,18
3.7.3.7	PFPI_917	Próprio	CONTRAPISO EM CONCRETO LEVE DE EPS -DENSIDADE DE 700KG/M3 - CONFECCIONADO C/ PEROLAS DE EPS COM (CIMENTO E AREIA) E ADESIVO (COLA BRANCA) , PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,ESPESSURA 15 CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M²	149,44	R$ 94,00	R$ 64,89	R$ -	R$ 158,89	R$ 23.745,21	R$ 114,66	R$ 79,15	R$ -	R$ 193,80	R$ 28.962,02
3.7.4			**4º PAV - REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 60.901,84**
3.7.4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	85,90	R$ 35,26	R$ 8,28	R$ -	R$ 43,54	R$ 3.739,88	R$ 43,01	R$ 10,10	R$ -	R$ 53,10	R$ 4.561,53
3.7.4.2	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	119,58	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 15.869,07	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 19.355,51
3.7.4.3	PFPI_014	Próprio	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DO TIPO EPS-5F, COM DENSIDADE DE 22,5 KG/M³, ANTICHAMAS (TIPO F), RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 104 KPA, DEFORMAÇÃO DE 10%, EM BLOCOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M³	18,93	R$ 509,50	R$ 15,22	R$ -	R$ 524,72	R$ 9.932,88	R$ 621,44	R$ 18,56	R$ -	R$ 640,00	R$ 12.115,13
3.7.4.4	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	2,09	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 1.004,71	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 1.225,45
3.7.4.5	PFPI_088	Próprio	PISO TATIL INOX 25X25 ALERTA - MÃO DE OBRA E MATERIAL	M	2,50	R$ 130,34	R$ 23,53	R$ -	R$ 153,87	R$ 384,67	R$ 158,97	R$ 28,70	R$ -	R$ 187,67	R$ 469,18
3.7.4.6	PFPI_917	Próprio	CONTRAPISO EM CONCRETO LEVE DE EPS -DENSIDADE DE 700KG/M3 - CONFECCIONADO C/ PEROLAS DE EPS COM (CIMENTO E AREIA) E ADESIVO (COLA BRANCA) , PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,ESPESSURA 15 CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M²	119,58	R$ 94,00	R$ 64,89	R$ -	R$ 158,89	R$ 19.000,62	R$ 114,66	R$ 79,15	R$ -	R$ 193,80	R$ 23.175,05
3.7.5			**TERREO - REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 179.025,46**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.7.5.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	107,38	R$ 35,26	R$ 8,28	R$ -	R$ 43,54	R$ 4.674,85	R$ 43,01	R$ 10,10	R$ -	R$ 53,10	R$ 5.701,91
3.7.5.2	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	149,48	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 19.836,33	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 24.194,38
3.7.5.3	PFPI_014	Próprio	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DO TIPO EPS-5F, COM DENSIDADE DE 22,5 KG/M³, ANTICHAMAS (TIPO F), RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 104 KPA, DEFORMAÇÃO DE 10%, EM BLOCOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M³	23,66	R$ 509,50	R$ 15,22	R$ -	R$ 524,72	R$ 12.416,10	R$ 621,44	R$ 18,56	R$ -	R$ 640,00	R$ 15.143,91
3.7.5.4	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	2,61	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 1.255,89	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 1.531,81
3.7.5.5	PFPI_088	Próprio	PISO TATIL INOX 25X25 ALERTA - MÃO DE OBRA E MATERIAL	M	3,13	R$ 130,34	R$ 23,53	R$ -	R$ 153,87	R$ 480,84	R$ 158,97	R$ 28,70	R$ -	R$ 187,67	R$ 586,48
3.7.5.6	PFPI_711	Próprio	REVESTIMENTO CEÂMICO PARA PISO LINHA GRANITTE MEZZO, FORMATO 60X60X2,9, COR: CHIARO ROSSO, COM REJUNTE PRIME CASTELATTO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	269,72	R$ 261,36	R$ 41,31	R$ -	R$ 302,67	R$ 81.634,91	R$ 318,78	R$ 50,38	R$ -	R$ 369,16	R$ 99.570,10
3.7.5.7	PFPI_917	Próprio	CONTRAPISO EM CONCRETO LEVE DE EPS -DENSIDADE DE 700KG/M3 - CONFECCIONADO C/ PEROLAS DE EPS COM (CIMENTO E AREIA) E ADESIVO (COLA BRANCA) , PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,ESPESSURA 15 CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M²	107,38	R$ 94,00	R$ 64,89	R$ -	R$ 158,89	R$ 17.061,31	R$ 114,66	R$ 79,15	R$ -	R$ 193,80	R$ 20.809,67
3.7.5.7	PFPI_940	Próprio	TAPETE TAPPETO COM CERDAS RÚSTICAS, COR CINZA 03147 COSIMO CATALDO OU SIMILAR EQUIVALENTE	M²	4,00	R$ 2.345,00	R$ 9,51	R$ -	R$ 2.354,51	R$ 9.418,04	R$ 2.860,20	R$ 11,60	R$ -	R$ 2.871,80	R$ 11.487,18
3.7.6			**SEMI ENTERRADO - REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 42.972,34**
3.7.6.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	60,61	R$ 35,26	R$ 8,28	R$ -	R$ 43,54	R$ 2.638,86	R$ 43,01	R$ 10,10	R$ -	R$ 53,10	R$ 3.218,62
3.7.6.2	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	84,38	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 11.197,21	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 13.657,24
3.7.6.3	PFPI_014	Próprio	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DO TIPO EPS-5F, COM DENSIDADE DE 22,5 KG/M³, ANTICHAMAS (TIPO F), RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 104 KPA, DEFORMAÇÃO DE 10%, EM BLOCOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M³	13,36	R$ 509,50	R$ 15,22	R$ -	R$ 524,72	R$ 7.008,64	R$ 621,44	R$ 18,56	R$ -	R$ 640,00	R$ 8.548,44
3.7.6.4	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	1,47	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 708,93	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 864,68
3.7.6.5	PFPI_088	Próprio	PISO TATIL INOX 25X25 ALERTA - MÃO DE OBRA E MATERIAL	M	1,76	R$ 130,34	R$ 23,53	R$ -	R$ 153,87	R$ 271,42	R$ 158,97	R$ 28,70	R$ -	R$ 187,67	R$ 331,06
3.7.6.6	PFPI_917	Próprio	CONTRAPISO EM CONCRETO LEVE DE EPS -DENSIDADE DE 700KG/M3 - CONFECCIONADO C/ PEROLAS DE EPS COM (CIMENTO E AREIA) E ADESIVO (COLA BRANCA) , PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,ESPESSURA 15 CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M²	84,38	R$ 94,00	R$ 64,89	R$ -	R$ 158,89	R$ 13.406,83	R$ 114,66	R$ 79,15	R$ -	R$ 193,80	R$ 16.352,31
3.8			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 428.416,39**
3.8.1			**1º PAV - REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 73.185,96**
3.8.1.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	384,65	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 37.654,31	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 45.926,98
3.8.1.2	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	244,38	R$ 87,97	R$ 3,49	R$ -	R$ 91,45	R$ 22.348,92	R$ 107,29	R$ 4,25	R$ -	R$ 111,54	R$ 27.258,98
3.8.2			**2º PAV - REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 79.859,11**
3.8.2.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	404,75	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 39.621,95	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 48.326,91
3.8.2.2	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	282,69	R$ 87,97	R$ 3,49	R$ -	R$ 91,45	R$ 25.852,42	R$ 107,29	R$ 4,25	R$ -	R$ 111,54	R$ 31.532,20
3.8.3			**3º PAV - REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 75.653,40**
3.8.3.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	398,55	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 39.015,02	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 47.586,63
3.8.3.2	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	280,34	R$ 72,04	R$ 10,05	R$ -	R$ 82,08	R$ 23.011,20	R$ 87,86	R$ 12,25	R$ -	R$ 100,12	R$ 28.066,77
3.8.4			**4º PAV - REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 81.593,99**
3.8.4.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	431,45	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 42.235,68	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 51.514,87
3.8.4.2	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	300,44	R$ 72,04	R$ 10,05	R$ -	R$ 82,08	R$ 24.661,08	R$ 87,86	R$ 12,25	R$ -	R$ 100,12	R$ 30.079,12
3.8.5			**SEMI ENTERRADO - REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 61.892,27**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.8.5.1	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	618,20	R$ 72,04	R$ 10,05	R$ -	R$ 82,08	R$ 50.743,83	R$ 87,86	R$ 12,25	R$ -	R$ 100,12	R$ 61.892,27
3.8.6			**TERREO - REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 56.231,66**
3.8.6.1	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	561,66	R$ 72,04	R$ 10,05	R$ -	R$ 82,08	R$ 46.102,85	R$ 87,86	R$ 12,25	R$ -	R$ 100,12	R$ 56.231,66
3.9			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 642.359,86**
3.9.1			**SEMI ENTERRADO - REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 98.094,99**
3.9.1.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	735,62	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 63.539,91	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 77.499,63
3.9.1.2	PFPI_933	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO TRATADO COM AGENTE HIDRÓFUGO	M²	79,52	R$ 180,36	R$ 31,98	R$ -	R$ 212,34	R$ 16.885,59	R$ 219,99	R$ 39,01	R$ -	R$ 259,00	R$ 20.595,36
3.9.2			**TERREO - REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 108.323,23**
3.9.2.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	723,40	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 62.484,40	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 76.212,22
3.9.2.2	PFPI_933	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO TRATADO COM AGENTE HIDRÓFUGO	M²	115,07	R$ 180,36	R$ 31,98	R$ -	R$ 212,34	R$ 24.434,42	R$ 219,99	R$ 39,01	R$ -	R$ 259,00	R$ 29.802,67
3.9.2.3	9039	ORSE	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA	M²	4,38	R$ 379,32	R$ 52,77	R$ -	R$ 432,09	R$ 1.892,55	R$ 462,66	R$ 64,36	R$ -	R$ 527,02	R$ 2.308,35
3.9.3			**1º PAV - REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 112.260,27**
3.9.3.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	973,30	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 84.069,76	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 102.539,88
3.9.3.2	PFPI_933	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO TRATADO COM AGENTE HIDRÓFUGO	M²	28,13	R$ 180,36	R$ 31,98	R$ -	R$ 212,34	R$ 5.973,24	R$ 219,99	R$ 39,01	R$ -	R$ 259,00	R$ 7.285,56
3.9.3.3	9039	ORSE	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA	M²	4,62	R$ 379,32	R$ 52,77	R$ -	R$ 432,09	R$ 1.996,26	R$ 462,66	R$ 64,36	R$ -	R$ 527,02	R$ 2.434,83
3.9.4			**2º PAV - REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 108.327,04**
3.9.4.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	1.005,12	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 86.818,25	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 105.892,21
3.9.4.2	9039	ORSE	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA	M²	4,62	R$ 379,32	R$ 52,77	R$ -	R$ 432,09	R$ 1.996,26	R$ 462,66	R$ 64,36	R$ -	R$ 527,02	R$ 2.434,83
3.9.5			**3º PAV - REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 108.235,38**
3.9.5.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	1.004,25	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 86.743,10	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 105.800,55
3.9.5.2	9039	ORSE	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA	M²	4,62	R$ 379,32	R$ 52,77	R$ -	R$ 432,09	R$ 1.996,26	R$ 462,66	R$ 64,36	R$ -	R$ 527,02	R$ 2.434,83
3.9.6			**4º PAV - REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 107.118,94**
3.9.6.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	986,29	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 85.191,79	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 103.908,41
3.9.6.2	PFPI_933	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO TRATADO COM AGENTE HIDRÓFUGO	M²	3,87	R$ 180,36	R$ 31,98	R$ -	R$ 212,34	R$ 821,77	R$ 219,99	R$ 39,01	R$ -	R$ 259,00	R$ 1.002,31
3.9.6.3	9039	ORSE	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA	M²	4,19	R$ 379,32	R$ 52,77	R$ -	R$ 432,09	R$ 1.810,46	R$ 462,66	R$ 64,36	R$ -	R$ 527,02	R$ 2.208,21
3.10			**PISO ELEVADO**												**R$ 2.297.832,82**
3.10.1			**1º PAV - PISO ELEVADO**												**R$ 572.139,97**
3.10.1.1	PFPI_017	Próprio	PISO VINÍLICO, 920 X 920 X 4,0 MM, TEXTURA LISA LINHA SQUARE, COLEÇÃO FLOW - TITANIUM - TARKETT OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	1.005,71	R$ 249,02	R$ 5,76	R$ -	R$ 254,78	R$ 256.234,09	R$ 303,73	R$ 7,03	R$ -	R$ 310,75	R$ 312.528,71
3.10.1.2	PFPI_5043	Próprio	PISO ELEVADO EM ARDÓSIA 600 X 600 X 20 MM, SEM REVESTIMENTO . ALTURA ACABADA DE 100 MM - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO	M²	1.005,71	R$ 211,64	R$ -	R$ -	R$ 211,64	R$ 212.848,46	R$ 258,14	R$ -	R$ -	R$ 258,14	R$ 259.611,26
3.10.2			**2º PAV - PISO ELEVADO**												**R$ 552.080,85**
3.10.2.1	PFPI_017	Próprio	PISO VINÍLICO, 920 X 920 X 4,0 MM, TEXTURA LISA LINHA SQUARE, COLEÇÃO FLOW - TITANIUM - TARKETT OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	970,45	R$ 249,02	R$ 5,76	R$ -	R$ 254,78	R$ 247.250,57	R$ 303,73	R$ 7,03	R$ -	R$ 310,75	R$ 301.571,51
3.10.2.2	PFPI_5043	Próprio	PISO ELEVADO EM ARDÓSIA 600 X 600 X 20 MM, SEM REVESTIMENTO . ALTURA ACABADA DE 100 MM - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO	M²	970,45	R$ 211,64	R$ -	R$ -	R$ 211,64	R$ 205.386,04	R$ 258,14	R$ -	R$ -	R$ 258,14	R$ 250.509,34
3.10.3			**3º PAV - PISO ELEVADO**												**R$ 584.940,03**
3.10.3.1	PFPI_017	Próprio	PISO VINÍLICO, 920 X 920 X 4,0 MM, TEXTURA LISA LINHA SQUARE, COLEÇÃO FLOW - TITANIUM - TARKETT OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	1.028,21	R$ 249,02	R$ 5,76	R$ -	R$ 254,78	R$ 261.966,62	R$ 303,73	R$ 7,03	R$ -	R$ 310,75	R$ 319.520,68
3.10.3.2	PFPI_5043	Próprio	PISO ELEVADO EM ARDÓSIA 600 X 600 X 20 MM, SEM REVESTIMENTO . ALTURA ACABADA DE 100 MM - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO	M²	1.028,21	R$ 211,64	R$ -	R$ -	R$ 211,64	R$ 217.610,36	R$ 258,14	R$ -	R$ -	R$ 258,14	R$ 265.419,35

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.10.4			**4º PAV - PISO ELEVADO**												**R$ 588.671,96**
3.10.4.1	PFPI_017	Próprio	PISO VINÍLICO, 920 X 920 X 4,0 MM, TEXTURA LISA LINHA SQUARE, COLEÇÃO FLOW - TITANIUM - TARKETT OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	1.034,77	R$ 249,02	R$ 5,76	R$ -	R$ 254,78	R$ 263.637,98	R$ 303,73	R$ 7,03	R$ -	R$ 310,75	R$ 321.559,23
3.10.4.2	PFPI_5043	Próprio	PISO ELEVADO EM ARDÓSIA 600 X 600 X 20 MM, SEM REVESTIMENTO . ALTURA ACABADA DE 100 MM - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO	M²	1.034,77	R$ 211,64	R$ -	R$ -	R$ 211,64	R$ 218.998,72	R$ 258,14	R$ -	R$ -	R$ 258,14	R$ 267.112,73
3.11			**FACHADA**												**R$ 2.784.309,34**
3.11.1	PFPI_047	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²	335,60	R$ 184,44	R$ -	R$ -	R$ 184,44	R$ 61.897,60	R$ 224,96	R$ -	R$ -	R$ 224,96	R$ 75.496,52
3.11.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	335,60	R$ 1,95	R$ 7,61	R$ -	R$ 9,55	R$ 3.206,40	R$ 2,37	R$ 9,28	R$ -	R$ 11,65	R$ 3.910,85
3.11.3	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	335,60	R$ 3,39	R$ 3,12	R$ -	R$ 6,51	R$ 2.184,87	R$ 4,13	R$ 3,81	R$ -	R$ 7,94	R$ 2.664,88
3.11.4	104237	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	1.342,39	R$ 27,30	R$ 23,01	R$ -	R$ 50,31	R$ 67.539,27	R$ 33,30	R$ 28,07	R$ -	R$ 61,37	R$ 82.377,64
3.11.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	1.342,39	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 5.883,83	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 7.176,55
3.11.6	PFPI_046	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BARENTS, ATLAS REFERÊNCIA M6329 OU SIMILAR; APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	1.342,39	R$ 124,36	R$ 32,63	R$ -	R$ 157,00	R$ 210.749,86	R$ 151,69	R$ 39,80	R$ -	R$ 191,49	R$ 257.051,58
3.11.7	PFPI_050	Próprio	PAINEIS DE ALUZINC, AÇO CORTEN, ALUMÍNIO, INSTALADOS EM PERFIL J, JUNTA SECA 3MM, COR CINZA INVERNO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	562,36	R$ 506,76	R$ -	R$ -	R$ 506,76	R$ 284.981,55	R$ 618,10	R$ -	R$ -	R$ 618,10	R$ 347.592,02
3.11.8	PFPI_050.1	Próprio	PAINEIS DE ALUZINC, AÇO CORTEN, ALUMÍNIO, INSTALADOS EM PERFIL J, JUNTA SECA 3MM, COR CINZA NEBLINA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	2.722,08	R$ 506,76	R$ -	R$ -	R$ 506,76	R$ 1.379.441,26	R$ 618,10	R$ -	R$ -	R$ 618,10	R$ 1.682.504,58
3.11.8	PFPI_050.2	Próprio	PAINEIS DE ALUZINC, AÇO CORTEN, ALUMÍNIO, NSTALADOS EM PERFIL J, JUNTA SECA 3MM, LINHA WOODGRAINS COR FEIJÓ LINHEIRO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	451,36	R$ 506,76	R$ -	R$ -	R$ 506,76	R$ 228.731,19	R$ 618,10	R$ -	R$ -	R$ 618,10	R$ 278.983,45
3.11.8	PFPI_099	Próprio	PELE DE VIDRO EM, ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO (DIMENSÕES DE 6.47x2.60m) , LINHA UNIT, ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO FOSCO (REF.: ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO) + VIDRO DE CONTROLE SOLAR 8MM, LAMINADO COOL LITE KNT4MM + PVB INCOLOR + FLOATE INCOLOR 4MM (REF.: CEBRACE OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 17.765,74	R$ 3.255,26	R$ -	R$ 21.021,00	R$ 21.021,00	R$ 21.668,87	R$ 3.970,44	R$ -	R$ 25.639,31	R$ 25.639,31
3.11.9	4266	ORSE	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	M	231,00	R$ 65,74	R$ 8,48	R$ -	R$ 74,22	R$ 17.145,17	R$ 80,18	R$ 10,35	R$ -	R$ 90,53	R$ 20.911,97
3.12			**PINTURA**												**R$ 88.543,54**
3.12.1			**1º PAV - PINTURA**												**R$ 37.644,74**
3.12.1.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	47,94	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 2.811,66	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 3.429,38
3.12.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	844,36	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 14.170,73	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 17.284,05
3.12.1.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	844,36	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 3.047,80	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 3.717,38
3.12.1.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	844,36	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 8.647,09	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 10.546,82
3.12.1.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	47,94	R$ 5,30	R$ 23,60	R$ -	R$ 28,90	R$ 1.385,46	R$ 6,46	R$ 28,78	R$ -	R$ 35,25	R$ 1.689,84
3.12.1.6	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	47,94	R$ 1,49	R$ 2,95	R$ -	R$ 4,44	R$ 212,85	R$ 1,82	R$ 3,60	R$ -	R$ 5,42	R$ 259,61
3.12.1.7	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	47,94	R$ 5,05	R$ 7,22	R$ -	R$ 12,27	R$ 588,40	R$ 6,16	R$ 8,81	R$ -	R$ 14,97	R$ 717,67
3.12.2			**2º PAV - PINTURA**												**R$ 14.372,62**
3.12.2.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	384,67	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 6.455,84	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 7.874,19
3.12.2.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	384,67	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 1.388,50	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 1.693,55
3.12.2.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	384,67	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 3.939,41	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 4.804,87

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.12.3			**3º PAV - PINTURA**												**R$ 17.585,88**
3.12.3.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	470,67	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 7.899,16	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 9.634,61
3.12.3.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	470,67	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 1.698,93	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 2.072,17
3.12.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	470,67	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 4.820,13	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 5.879,09
3.12.4			**4º PAV - PINTURA**												**R$ 18.940,31**
3.12.4.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	506,92	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 8.507,54	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 10.376,65
3.12.4.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	506,92	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 1.829,78	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 2.231,77
3.12.4.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	506,92	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 5.191,37	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 6.331,89
3.13			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 642.447,53**
3.13.1			**TERREO - LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 109.971,36**
3.13.1.1	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 15.330,81	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 18.698,98
3.13.1.2	PFPI_027	Próprio	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EM LOUÇA, COR BRANCO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, REF.: M.715.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 584,88	R$ 61,74	R$ -	R$ 646,62	R$ 7.759,40	R$ 713,37	R$ 75,30	R$ -	R$ 788,68	R$ 9.464,14
3.13.1.3	PFPI_028	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO OVAL (REF.: L.65.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE) ADEQUADAMENTE FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 348,52	R$ 30,26	R$ -	R$ 378,78	R$ 4.545,34	R$ 425,09	R$ 36,91	R$ -	R$ 462,00	R$ 5.543,95
3.13.1.4	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 3.635,23	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 4.433,89
3.13.1.5	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 2.481,03	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 3.026,12
3.13.1.6	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	6,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 3.788,21	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 4.620,48
3.13.1.7	PFPI_033	Próprio	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C.CONF) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	4,00	R$ 1.179,99	R$ 2,83	R$ -	R$ 1.182,82	R$ 4.731,28	R$ 1.439,23	R$ 3,45	R$ -	R$ 1.442,69	R$ 5.770,74
3.13.1.8	PFPI_041	Próprio	CHUVEIRO COM ENTRADA DE AR E TUBO DE PAREDE LINHA DECA BALANCE 12, ACABAMENTO CROAMDO, REFERÊNCIA 1954.C.CT.ARE - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 255,25	R$ 21,31	R$ -	R$ 276,56	R$ 553,12	R$ 311,33	R$ 25,99	R$ -	R$ 337,32	R$ 674,64
3.13.1.9	PFPI_036	Próprio	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, LINHA FLEX, COR CROMADO, DECA 1153.C20 OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 231,68	R$ 21,26	R$ -	R$ 252,94	R$ 1.011,74	R$ 282,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 308,50	R$ 1.234,02
3.13.1.10	PFPI_005	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.040 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 800,40	R$ 30,28	R$ -	R$ 830,68	R$ 9.968,18	R$ 976,25	R$ 36,94	R$ -	R$ 1.013,18	R$ 12.158,19
3.13.1.11	PFPI_006	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 885,50	R$ 27,97	R$ -	R$ 913,47	R$ 10.961,68	R$ 1.080,04	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.114,16	R$ 13.369,96
3.13.1.12	PFPI_004	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.080 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 962,88	R$ 27,97	R$ -	R$ 990,85	R$ 5.945,12	R$ 1.174,42	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.208,54	R$ 7.251,26
3.13.1.13	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	14,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 800,31	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 976,14
3.13.1.14	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	4,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 221,10	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 269,68
3.13.1.15	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	4,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 228,66	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 278,90
3.13.1.16	PFPI_080	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 1 FACE, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 3 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00	R$ 1.271,47	R$ 70,52	R$ -	R$ 1.342,00	R$ 5.367,99	R$ 1.550,81	R$ 86,02	R$ -	R$ 1.636,83	R$ 6.547,33

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.13.1.17	PFPI_163	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO ½ VOLTA - REF.: LINHA FLEX PLUS, CÓD.: 4916.C21.PQ – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R$ 79,90	R$ 1,88	R$ -	R$ 81,78	R$ 327,12	R$ 97,45	R$ 2,29	R$ -	R$ 99,75	R$ 398,99
3.13.1.18	PFPI_162	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. CÓD.: 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 65,80	R$ 1,88	R$ -	R$ 67,68	R$ 270,72	R$ 80,26	R$ 2,29	R$ -	R$ 82,55	R$ 330,20
3.13.1.19	PFPI_206	Próprio	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COR CROMADO - LINHA DECAMATIC - REF. 2570.C - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 999,90	R$ 12,79	R$ -	R$ 1.012,69	R$ 4.050,74	R$ 1.219,58	R$ 15,60	R$ -	R$ 1.235,17	R$ 4.940,69
3.13.1.20	85005	SINAPI/ADAP	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	4,00	R$ 489,98	R$ 47,23	R$ -	R$ 537,21	R$ 2.148,83	R$ 597,63	R$ 57,60	R$ -	R$ 655,23	R$ 2.620,93
3.13.1.22	PFPI_716	Próprio	MESA TROCA FRALDAS HORIZONTAL - RUBBERMAID OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.969,53	R$ 48,48	R$ -	R$ 3.018,01	R$ 6.036,02	R$ 3.621,94	R$ 59,13	R$ -	R$ 3.681,07	R$ 7.362,13
3.13.2			**1º PAV - LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 240.580,86**
3.13.2.1	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 40.517,13	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 49.418,74
3.13.2.2	PFPI_026	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: KP.808.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 4.380,23	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 5.342,57
3.13.2.3	PFPI_027	Próprio	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EM LOUÇA, COR BRANCO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, REF.: M.715.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 584,88	R$ 61,74	R$ -	R$ 646,62	R$ 7.759,40	R$ 713,37	R$ 75,30	R$ -	R$ 788,68	R$ 9.464,14
3.13.2.4	PFPI_028	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO OVAL (REF.: L.65.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE) ADEQUADAMENTE FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	R$ 348,52	R$ 30,26	R$ -	R$ 378,78	R$ 15.529,90	R$ 425,09	R$ 36,91	R$ -	R$ 462,00	R$ 18.941,82
3.13.2.5	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 5.452,84	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 6.650,83
3.13.2.6	PFPI_030	Próprio	TANQUE EM LOUÇA COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COR BRANCO, REF.: TQ.02.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 929,04	R$ 74,41	R$ -	R$ 1.003,45	R$ 1.003,45	R$ 1.133,15	R$ 90,76	R$ -	R$ 1.223,91	R$ 1.223,91
3.13.2.7	PFPI_032	Próprio	CUBA EM AÇO INOX ALTO BRILHO, COM BORDA DE SOBREPOR, 50X40X24 CM, 34L, LINHA PRIME TRAMONTINA OU SIMILAR, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	R$ 627,16	R$ 14,35	R$ -	R$ 641,51	R$ 3.207,54	R$ 764,95	R$ 17,50	R$ -	R$ 782,45	R$ 3.912,24
3.13.2.8	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 12.901,37	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 15.735,80
3.13.2.9	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	52,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 32.831,19	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 40.044,20
3.13.2.10	PFPI_033	Próprio	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C.CONF) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	4,00	R$ 1.179,99	R$ 2,83	R$ -	R$ 1.182,82	R$ 4.731,28	R$ 1.439,23	R$ 3,45	R$ -	R$ 1.442,69	R$ 5.770,74
3.13.2.11	PFPI_035	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA, LINHA FLEX PLUS, COR CROMADO (REF.: 1167.C21 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE)	UN	1,00	R$ 227,99	R$ 4,92	R$ -	R$ 232,90	R$ 232,90	R$ 278,08	R$ 6,00	R$ -	R$ 284,07	R$ 284,07
3.13.2.12	PFPI_041	Próprio	CHUVEIRO COM ENTRADA DE AR E TUBO DE PAREDE LINHA DECA BALANCE 12, ACABAMENTO CROAMDO, REFERÊNCIA 1954.C.CT.ARE - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 255,25	R$ 21,31	R$ -	R$ 276,56	R$ 2.765,61	R$ 311,33	R$ 25,99	R$ -	R$ 337,32	R$ 3.373,22
3.13.2.13	PFPI_036	Próprio	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, LINHA FLEX, COR CROMADO, DECA 1153.C20 OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 231,68	R$ 21,26	R$ -	R$ 252,94	R$ 252,94	R$ 282,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 308,50	R$ 308,50
3.13.2.14	PFPI_005	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.040 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 800,40	R$ 30,28	R$ -	R$ 830,68	R$ 6.645,46	R$ 976,25	R$ 36,94	R$ -	R$ 1.013,18	R$ 8.105,46
3.13.2.15	PFPI_006	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 885,50	R$ 27,97	R$ -	R$ 913,47	R$ 3.653,89	R$ 1.080,04	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.114,16	R$ 4.456,65
3.13.2.16	PFPI_004	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.080 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 962,88	R$ 27,97	R$ -	R$ 990,85	R$ 7.926,82	R$ 1.174,42	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.208,54	R$ 9.668,35

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.13.2.17	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	41,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 2.343,77	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 2.858,70
3.13.2.18	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 110,55	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 134,84
3.13.2.19	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 114,33	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 139,45
3.13.2.20	PFPI_080	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 1 FACE, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 3 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	8,00	R$ 1.271,47	R$ 70,52	R$ -	R$ 1.342,00	R$ 10.735,97	R$ 1.550,81	R$ 86,02	R$ -	R$ 1.636,83	R$ 13.094,66
3.13.2.21	PFPI_081	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 01 CUBAS E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	14,00	R$ 1.271,47	R$ 70,52	R$ -	R$ 1.342,00	R$ 18.787,95	R$ 1.550,81	R$ 86,02	R$ -	R$ 1.636,83	R$ 22.915,66
3.13.2.22	PFPI_082	Próprio	BANCADA RETA, 2,30X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 3 FACES E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 1 FACE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 1.174,63	R$ 80,36	R$ -	R$ 1.254,99	R$ 2.509,99	R$ 1.432,70	R$ 98,02	R$ -	R$ 1.530,72	R$ 3.061,43
3.13.2.23	PFPI_163	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO ¼ VOLTA - REF.: LINHA FLEX PLUS, CÓD.: 4916.C21.PQ – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R$ 79,90	R$ 1,88	R$ -	R$ 81,78	R$ 245,34	R$ 97,45	R$ 2,29	R$ -	R$ 99,75	R$ 299,24
3.13.2.24	PFPI_162	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. CÓD.: 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 65,80	R$ 1,88	R$ -	R$ 67,68	R$ 338,40	R$ 80,26	R$ 2,29	R$ -	R$ 82,55	R$ 412,75
3.13.2.25	PFPI_206	Próprio	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COR CROMADO - LINHA DECAMATIC - REF. 2570.C - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R$ 999,90	R$ 12,79	R$ -	R$ 1.012,69	R$ 11.139,55	R$ 1.219,58	R$ 15,60	R$ -	R$ 1.235,17	R$ 13.586,90
3.13.2.26	85005	SINAPI/ADAP	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	2,10	R$ 489,98	R$ 47,23	R$ -	R$ 537,21	R$ 1.128,14	R$ 597,63	R$ 57,60	R$ -	R$ 655,23	R$ 1.375,99
3.13.3			**2º PAV - LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 94.625,70**
3.13.3.1	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 15.330,81	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 18.698,98
3.13.3.2	PFPI_026	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: KP.808.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 2.190,12	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 2.671,28
3.13.3.3	PFPI_027	Próprio	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EM LOUÇA, COR BRANCO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, REF.: M.715.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 584,88	R$ 61,74	R$ -	R$ 646,62	R$ 2.586,47	R$ 713,37	R$ 75,30	R$ -	R$ 788,68	R$ 3.154,71
3.13.3.4	PFPI_028	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO OVAL (REF.: L.65.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE) ADEQUADAMENTE FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 348,52	R$ 30,26	R$ -	R$ 378,78	R$ 5.302,89	R$ 425,09	R$ 36,91	R$ -	R$ 462,00	R$ 6.467,94
3.13.3.5	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 1.817,61	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 2.216,94
3.13.3.6	PFPI_030	Próprio	TANQUE EM LOUÇA COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COR BRANCO, REF.: TQ.02.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 929,04	R$ 74,41	R$ -	R$ 1.003,45	R$ 2.006,90	R$ 1.133,15	R$ 90,76	R$ -	R$ 1.223,91	R$ 2.447,82
3.13.3.7	PFPI_032	Próprio	CUBA EM AÇO INOX ALTO BRILHO, COM BORDA DE SOBREPOR, 50X40X24 CM, 34L, LINHA PRIME TRAMONTINA OU SIMILAR, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R$ 627,16	R$ 14,35	R$ -	R$ 641,51	R$ 641,51	R$ 764,95	R$ 17,50	R$ -	R$ 782,45	R$ 782,45
3.13.3.8	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 4.465,86	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 5.447,01
3.13.3.9	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	18,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 11.364,64	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 13.861,45
3.13.3.10	PFPI_033	Próprio	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C.CONF) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	4,00	R$ 1.179,99	R$ 2,83	R$ -	R$ 1.182,82	R$ 4.731,28	R$ 1.439,23	R$ 3,45	R$ -	R$ 1.442,69	R$ 5.770,74

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.13.3.11	PFPI_035	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA, LINHA FLEX PLUS, COR CROMADO (REF.: 1167.C21 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE)	UN	1,00	R$ 227,99	R$ 4,92	R$ -	R$ 232,90	R$ 232,90	R$ 278,08	R$ 6,00	R$ -	R$ 284,07	R$ 284,07
3.13.3.12	PFPI_036	Próprio	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, LINHA FLEX, COR CROMADO, DECA 1153.C20 OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 231,68	R$ 21,26	R$ -	R$ 252,94	R$ 505,87	R$ 282,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 308,50	R$ 617,01
3.13.3.13	PFPI_006	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 885,50	R$ 27,97	R$ -	R$ 913,47	R$ 7.307,78	R$ 1.080,04	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.114,16	R$ 8.913,30
3.13.3.14	PFPI_005	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.040 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 800,40	R$ 30,28	R$ -	R$ 830,68	R$ 1.661,36	R$ 976,25	R$ 36,94	R$ -	R$ 1.013,18	R$ 2.026,37
3.13.3.15	PFPI_004	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.080 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 962,88	R$ 27,97	R$ -	R$ 990,85	R$ 3.963,41	R$ 1.174,42	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.208,54	R$ 4.834,17
3.13.3.16	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	16,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 914,64	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 1.115,59
3.13.3.17	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 110,55	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 134,84
3.13.3.18	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 114,33	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 139,45
3.13.3.19	PFPI_080	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 1 FACE, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 3 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.271,47	R$ 70,52	R$ -	R$ 1.342,00	R$ 1.342,00	R$ 1.550,81	R$ 86,02	R$ -	R$ 1.636,83	R$ 1.636,83
3.13.3.20	PFPI_081	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 01 CUBAS E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.271,47	R$ 70,52	R$ -	R$ 1.342,00	R$ 1.342,00	R$ 1.550,81	R$ 86,02	R$ -	R$ 1.636,83	R$ 1.636,83
3.13.3.21	PFPI_082	Próprio	BANCADA RETA, 2,30X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 3 FACES E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 1 FACE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	6,00	R$ 1.174,63	R$ 80,36	R$ -	R$ 1.254,99	R$ 7.529,97	R$ 1.432,70	R$ 98,02	R$ -	R$ 1.530,72	R$ 9.184,30
3.13.3.22	PFPI_162	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. CÓD.: 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 65,80	R$ 1,88	R$ -	R$ 67,68	R$ 203,04	R$ 80,26	R$ 2,29	R$ -	R$ 82,55	R$ 247,65
3.13.3.23	PFPI_206	Próprio	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COR CROMADO - LINHA DECAMATIC - REF. 2570.C - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 999,90	R$ 12,79	R$ -	R$ 1.012,69	R$ 1.012,69	R$ 1.219,58	R$ 15,60	R$ -	R$ 1.235,17	R$ 1.235,17
3.13.3.24	85005	SINAPI/ADAP	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	1,68	R$ 489,98	R$ 47,23	R$ -	R$ 537,21	R$ 902,51	R$ 597,63	R$ 57,60	R$ -	R$ 655,23	R$ 1.100,79
3.13.4			**3º PAV - LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 91.882,38**
3.13.4.1	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 15.330,81	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 18.698,98
3.13.4.2	PFPI_026	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: KP.808.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 2.190,12	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 2.671,28
3.13.4.3	PFPI_027	Próprio	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EM LOUÇA, COR BRANCO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, REF.: M.715.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 584,88	R$ 61,74	R$ -	R$ 646,62	R$ 2.586,47	R$ 713,37	R$ 75,30	R$ -	R$ 788,68	R$ 3.154,71
3.13.4.4	PFPI_028	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO OVAL (REF.: L.65.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE) ADEQUADAMENTE FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$ 348,52	R$ 30,26	R$ -	R$ 378,78	R$ 6.060,45	R$ 425,09	R$ 36,91	R$ -	R$ 462,00	R$ 7.391,93
3.13.4.5	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 1.817,61	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 2.216,94
3.13.4.6	PFPI_030	Próprio	TANQUE EM LOUÇA COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COR BRANCO, REF.: TQ.02.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 929,04	R$ 74,41	R$ -	R$ 1.003,45	R$ 2.006,90	R$ 1.133,15	R$ 90,76	R$ -	R$ 1.223,91	R$ 2.447,82

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.13.4.7	PFPI_032	Próprio	CUBA EM AÇO INOX ALTO BRILHO, COM BORDA DE SOBREPOR, 50X40X24 CM, 34L, LINHA PRIME TRAMONTINA OU SIMILAR, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R$ 627,16	R$ 14,35	R$ -	R$ 641,51	R$ 641,51	R$ 764,95	R$ 17,50	R$ -	R$ 782,45	R$ 782,45
3.13.4.8	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 4.465,86	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 5.447,01
3.13.4.9	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	18,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 11.364,64	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 13.861,45
3.13.4.10	PFPI_033	Próprio	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C.CONF) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	4,00	R$ 1.179,99	R$ 2,83	R$ -	R$ 1.182,82	R$ 4.731,28	R$ 1.439,23	R$ 3,45	R$ -	R$ 1.442,69	R$ 5.770,74
3.13.4.11	PFPI_035	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA, LINHA FLEX PLUS, COR CROMADO (REF.: 1167.C21 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE)	UN	1,00	R$ 227,99	R$ 4,92	R$ -	R$ 232,90	R$ 232,90	R$ 278,08	R$ 6,00	R$ -	R$ 284,07	R$ 284,07
3.13.4.12	PFPI_036	Próprio	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, LINHA FLEX, COR CROMADO, DECA 1153.C20 OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 231,68	R$ 21,26	R$ -	R$ 252,94	R$ 505,87	R$ 282,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 308,50	R$ 617,01
3.13.4.13	PFPI_005	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.040 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 800,40	R$ 30,28	R$ -	R$ 830,68	R$ 6.645,46	R$ 976,25	R$ 36,94	R$ -	R$ 1.013,18	R$ 8.105,46
3.13.4.14	PFPI_006	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 885,50	R$ 27,97	R$ -	R$ 913,47	R$ 1.826,95	R$ 1.080,04	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.114,16	R$ 2.228,33
3.13.4.15	PFPI_004	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.080 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 962,88	R$ 27,97	R$ -	R$ 990,85	R$ 3.963,41	R$ 1.174,42	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.208,54	R$ 4.834,17
3.13.4.16	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	16,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 914,64	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 1.115,59
3.13.4.17	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 110,55	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 134,84
3.13.4.18	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 114,33	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 139,45
3.13.4.19	PFPI_080	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 1 FACE, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 3 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.271,47	R$ 70,52	R$ -	R$ 1.342,00	R$ 1.342,00	R$ 1.550,81	R$ 86,02	R$ -	R$ 1.636,83	R$ 1.636,83
3.13.4.20	PFPI_081	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 01 CUBAS E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.271,47	R$ 70,52	R$ -	R$ 1.342,00	R$ 1.342,00	R$ 1.550,81	R$ 86,02	R$ -	R$ 1.636,83	R$ 1.636,83
3.13.4.21	PFPI_082	Próprio	BANCADA RETA, 2,30X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 3 FACES E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 1 FACE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00	R$ 1.174,63	R$ 80,36	R$ -	R$ 1.254,99	R$ 5.019,98	R$ 1.432,70	R$ 98,02	R$ -	R$ 1.530,72	R$ 6.122,87
3.13.4.22	PFPI_162	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. CÓD.: 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 65,80	R$ 1,88	R$ -	R$ 67,68	R$ 203,04	R$ 80,26	R$ 2,29	R$ -	R$ 82,55	R$ 247,65
3.13.4.23	PFPI_206	Próprio	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COR CROMADO - LINHA DECAMATIC - REF. 2570.C - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 999,90	R$ 12,79	R$ -	R$ 1.012,69	R$ 1.012,69	R$ 1.219,58	R$ 15,60	R$ -	R$ 1.235,17	R$ 1.235,17
3.13.4.24	85005	SINAPI/ADAP	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	1,68	R$ 489,98	R$ 47,23	R$ -	R$ 537,21	R$ 902,51	R$ 597,63	R$ 57,60	R$ -	R$ 655,23	R$ 1.100,79
3.13.5			**4º PAV - LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 105.387,23**
3.13.5.1	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 15.330,81	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 18.698,98
3.13.5.2	PFPI_026	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: KP.808.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 2.190,12	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 2.671,28
3.13.5.3	PFPI_027	Próprio	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EM LOUÇA, COR BRANCO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, REF.: M.715.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 584,88	R$ 61,74	R$ -	R$ 646,62	R$ 2.586,47	R$ 713,37	R$ 75,30	R$ -	R$ 788,68	R$ 3.154,71

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.13.5.4	PFPI_028	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO OVAL (REF.: L.65.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE) ADEQUADAMENTE FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 348,52	R$ 30,26	R$ -	R$ 378,78	R$ 5.681,67	R$ 425,09	R$ 36,91	R$ -	R$ 462,00	R$ 6.929,93
3.13.5.5	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 1.817,61	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 2.216,94
3.13.5.6	PFPI_030	Próprio	TANQUE EM LOUÇA COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COR BRANCO, REF.: TQ.02.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 929,04	R$ 74,41	R$ -	R$ 1.003,45	R$ 1.003,45	R$ 1.133,15	R$ 90,76	R$ -	R$ 1.223,91	R$ 1.223,91
3.13.5.7	PFPI_032	Próprio	CUBA EM AÇO INOX ALTO BRILHO, COM BORDA DE SOBREPOR, 50X40X24 CM, 34L, LINHA PRIME TRAMONTINA OU SIMILAR, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R$ 627,16	R$ 14,35	R$ -	R$ 641,51	R$ 641,51	R$ 764,95	R$ 17,50	R$ -	R$ 782,45	R$ 782,45
3.13.5.8	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 4.217,75	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 5.144,40
3.13.5.9	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	17,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 10.733,27	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 13.091,37
3.13.5.10	PFPI_033	Próprio	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C.CONF) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	6,00	R$ 1.179,99	R$ 2,83	R$ -	R$ 1.182,82	R$ 7.096,92	R$ 1.439,23	R$ 3,45	R$ -	R$ 1.442,69	R$ 8.656,11
3.13.5.11	PFPI_035	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA, LINHA FLEX PLUS, COR CROMADO (REF.: 1167.C21 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE)	UN	1,00	R$ 227,99	R$ 4,92	R$ -	R$ 232,90	R$ 232,90	R$ 278,08	R$ 6,00	R$ -	R$ 284,07	R$ 284,07
3.13.5.12	PFPI_036	Próprio	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, LINHA FLEX, COR CROMADO, DECA 1153.C20 OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 231,68	R$ 21,26	R$ -	R$ 252,94	R$ 252,94	R$ 282,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 308,50	R$ 308,50
3.13.5.13	PFPI_041	Próprio	CHUVEIRO COM ENTRADA DE AR E TUBO DE PAREDE LINHA DECA BALANCE 12, ACABAMENTO CROAMDO, REFERÊNCIA 1954.C.CT.ARE - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 255,25	R$ 21,31	R$ -	R$ 276,56	R$ 276,56	R$ 311,33	R$ 25,99	R$ -	R$ 337,32	R$ 337,32
3.13.5.14	PFPI_005	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.040 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 800,40	R$ 30,28	R$ -	R$ 830,68	R$ 6.645,46	R$ 976,25	R$ 36,94	R$ -	R$ 1.013,18	R$ 8.105,46
3.13.5.15	PFPI_006	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 885,50	R$ 27,97	R$ -	R$ 913,47	R$ 7.307,78	R$ 1.080,04	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.114,16	R$ 8.913,30
3.13.5.16	PFPI_004	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.080 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 962,88	R$ 27,97	R$ -	R$ 990,85	R$ 3.963,41	R$ 1.174,42	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.208,54	R$ 4.834,17
3.13.5.17	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	16,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 914,64	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 1.115,59
3.13.5.18	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 110,55	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 134,84
3.13.5.19	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 114,33	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 139,45
3.13.5.20	PFPI_080	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 1 FACE, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 3 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00	R$ 1.271,47	R$ 70,52	R$ -	R$ 1.342,00	R$ 5.367,99	R$ 1.550,81	R$ 86,02	R$ -	R$ 1.636,83	R$ 6.547,33
3.13.5.21	PFPI_081	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 01 CUBAS E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 1.271,47	R$ 70,52	R$ -	R$ 1.342,00	R$ 2.683,99	R$ 1.550,81	R$ 86,02	R$ -	R$ 1.636,83	R$ 3.273,67
3.13.5.22	PFPI_082	Próprio	BANCADA RETA, 2,30X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 3 FACES E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 1 FACE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00	R$ 1.174,63	R$ 80,36	R$ -	R$ 1.254,99	R$ 5.019,98	R$ 1.432,70	R$ 98,02	R$ -	R$ 1.530,72	R$ 6.122,87
3.13.5.23	PFPI_206	Próprio	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COR CROMADO - LINHA DECAMATIC - REF. 2570.C - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 999,90	R$ 12,79	R$ -	R$ 1.012,69	R$ 1.012,69	R$ 1.219,58	R$ 15,60	R$ -	R$ 1.235,17	R$ 1.235,17
3.13.5.24	PFPI_163	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO ½ VOLTA - REF.: LINHA FLEX PLUS, CÓD.: 4916.C21.PQ – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 79,90	R$ 1,88	R$ -	R$ 81,78	R$ 163,56	R$ 97,45	R$ 2,29	R$ -	R$ 99,75	R$ 199,49

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.13.5.25	PFPI_162	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. CÓD.: 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 65,80	R$ 1,88	R$ -	R$ 67,68	R$ 135,36	R$ 80,26	R$ 2,29	R$ -	R$ 82,55	R$ 165,10
3.13.5.26	85005	SINAPI/ADAP	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	1,68	R$ 489,98	R$ 47,23	R$ -	R$ 537,21	R$ 902,51	R$ 597,63	R$ 57,60	R$ -	R$ 655,23	R$ 1.100,79
3.14			**CAIXA DE ESCADA**												**R$ 288.216,33**
3.14.1			**1º PAV - CAIXA DE ESCADA**												**R$ 96.171,49**
3.14.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	8,50	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 882,43	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 1.076,30
3.14.1.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	26,06	R$ 35,26	R$ 8,28	R$ -	R$ 43,54	R$ 1.134,59	R$ 43,01	R$ 10,10	R$ -	R$ 53,10	R$ 1.383,86
3.14.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 11.102,55	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 13.541,77
3.14.1.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	302,00	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 1.323,70	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 1.614,52
3.14.1.5	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	302,00	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 17.712,15	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 21.603,51
3.14.1.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 3.092,78	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 3.772,25
3.14.1.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 1.090,10	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 1.329,59
3.14.1.8	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 5.068,41	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 6.181,94
3.14.1.9	PFPI_014	Próprio	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DO TIPO EPS-5F, COM DENSIDADE DE 22,5 KG/M³, ANTICHAMAS (TIPO F), RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 104 KPA, DEFORMAÇÃO DE 10%, EM BLOCOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M³	3,13	R$ 509,50	R$ 15,22	R$ -	R$ 524,72	R$ 1.642,36	R$ 621,44	R$ 18,56	R$ -	R$ 640,00	R$ 2.003,19
3.14.1.10	4264	ORSE	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", ESCOVADO, H=90CM	M	14,00	R$ 81,71	R$ 43,26	R$ -	R$ 124,97	R$ 1.749,58	R$ 99,66	R$ 52,76	R$ -	R$ 152,43	R$ 2.133,96
3.14.1.11	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	302,00	R$ 57,96	R$ 38,14	R$ -	R$ 96,09	R$ 29.020,36	R$ 70,69	R$ 46,52	R$ -	R$ 117,21	R$ 35.396,12
3.14.1.12	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	70,51	R$ 9,96	R$ 34,53	R$ -	R$ 44,50	R$ 3.137,38	R$ 12,15	R$ 42,12	R$ -	R$ 54,27	R$ 3.826,66
3.14.1.13	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	6,00	R$ 220,72	R$ 14,74	R$ -	R$ 235,46	R$ 1.412,73	R$ 269,21	R$ 17,98	R$ -	R$ 287,19	R$ 1.723,11
3.14.1.14	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M²	8,50	R$ 54,20	R$ 2,13	R$ 0,07	R$ 56,40	R$ 479,39	R$ 66,11	R$ 2,60	R$ 0,08	R$ 68,79	R$ 584,71
3.14.2			**2º PAV - CAIXA DE ESCADA**												**R$ 95.235,24**
3.14.2.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	7,98	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 828,44	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 1.010,45
3.14.2.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M²	7,98	R$ 54,20	R$ 2,13	R$ 0,07	R$ 56,40	R$ 450,06	R$ 66,11	R$ 2,60	R$ 0,08	R$ 68,79	R$ 548,94
3.14.2.3	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	15,97	R$ 35,26	R$ 8,28	R$ -	R$ 43,54	R$ 695,30	R$ 43,01	R$ 10,10	R$ -	R$ 53,10	R$ 848,05
3.14.2.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 11.102,55	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 13.541,77
3.14.2.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	302,00	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 1.323,70	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 1.614,52
3.14.2.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	302,00	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 17.712,15	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 21.603,51
3.14.2.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 3.092,78	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 3.772,25
3.14.2.8	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 1.090,10	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 1.329,59
3.14.2.9	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 5.068,41	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 6.181,94

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.14.2.10	PFPI_014	Próprio	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DO TIPO EPS-5F, COM DENSIDADE DE 22,5 KG/M³, ANTICHAMAS (TIPO F), RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 104 KPA, DEFORMAÇÃO DE 10%, EM BLOCOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M³	1,92	R$ 509,50	R$ 15,22	R$ -	R$ 524,72	R$ 1.007,46	R$ 621,44	R$ 18,56	R$ -	R$ 640,00	R$ 1.228,79
3.14.2.11	4264	ORSE	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", ESCOVADO, H=90CM	M	14,00	R$ 81,71	R$ 43,26	R$ -	R$ 124,97	R$ 1.749,58	R$ 99,66	R$ 52,76	R$ -	R$ 152,43	R$ 2.133,96
3.14.2.12	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	302,00	R$ 57,96	R$ 38,14	R$ -	R$ 96,09	R$ 29.020,36	R$ 70,69	R$ 46,52	R$ -	R$ 117,21	R$ 35.396,12
3.14.2.13	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	77,95	R$ 9,96	R$ 34,53	R$ -	R$ 44,50	R$ 3.468,42	R$ 12,15	R$ 42,12	R$ -	R$ 54,27	R$ 4.230,44
3.14.2.14	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL. DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	6,25	R$ 220,72	R$ 14,74	R$ -	R$ 235,46	R$ 1.471,60	R$ 269,21	R$ 17,98	R$ -	R$ 287,19	R$ 1.794,91
3.14.3			**3º PAV - CAIXA DE ESCADA**												**R$ 96.809,60**
3.14.3.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	7,98	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 828,44	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 1.010,45
3.14.3.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M²	7,98	R$ 54,20	R$ 2,13	R$ 0,07	R$ 56,40	R$ 450,06	R$ 66,11	R$ 2,60	R$ 0,08	R$ 68,79	R$ 548,94
3.14.3.3	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	23,95	R$ 35,26	R$ 8,28	R$ -	R$ 43,54	R$ 1.042,73	R$ 43,01	R$ 10,10	R$ -	R$ 53,10	R$ 1.271,81
3.14.3.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 11.102,55	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 13.541,77
3.14.3.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	302,00	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 1.323,70	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 1.614,52
3.14.3.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	302,00	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 17.712,15	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 21.603,51
3.14.3.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 3.092,78	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 3.772,25
3.14.3.8	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 1.090,10	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 1.329,59
3.14.3.9	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	302,00	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 5.068,41	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 6.181,94
3.14.3.10	PFPI_014	Próprio	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) DO TIPO EPS-5F, COM DENSIDADE DE 22,5 KG/M³, ANTICHAMAS (TIPO F), RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 104 KPA, DEFORMAÇÃO DE 10%, EM BLOCOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M³	3,83	R$ 509,50	R$ 15,22	R$ -	R$ 524,72	R$ 2.009,66	R$ 621,44	R$ 18,56	R$ -	R$ 640,00	R$ 2.451,19
3.14.3.11	4264	ORSE	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", ESCOVADO, H=90CM	M	14,00	R$ 81,71	R$ 43,26	R$ -	R$ 124,97	R$ 1.749,58	R$ 99,66	R$ 52,76	R$ -	R$ 152,43	R$ 2.133,96
3.14.3.12	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	302,00	R$ 57,96	R$ 38,14	R$ -	R$ 96,09	R$ 29.020,36	R$ 70,69	R$ 46,52	R$ -	R$ 117,21	R$ 35.396,12
3.14.3.13	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	77,95	R$ 9,96	R$ 34,53	R$ -	R$ 44,50	R$ 3.468,42	R$ 12,15	R$ 42,12	R$ -	R$ 54,27	R$ 4.230,44
3.14.3.14	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL. DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	6,00	R$ 220,72	R$ 14,74	R$ -	R$ 235,46	R$ 1.412,73	R$ 269,21	R$ 17,98	R$ -	R$ 287,19	R$ 1.723,11
3.15			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 239.148,65**
3.15.1			**PLACAS E PAINEIS**												**R$ 89.753,50**
3.15.1.1	PFPI_130	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 24,7 X 12,5 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUSADOS FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	UN	158,00	R$ 139,20	R$ 43,26	R$ -	R$ 182,46	R$ 28.828,68	R$ 169,78	R$ 52,76	R$ -	R$ 222,55	R$ 35.162,35

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.15.1.2	PFPI_150	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 22,5 X 24,7 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS OM ESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS M ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE CORDO COM A NECESSIDADE.	UN	65,00	R$ 235,35	R$ 47,59	R$ -	R$ 282,94	R$ 18.390,84	R$ 287,06	R$ 58,04	R$ -	R$ 345,10	R$ 22.431,31
3.15.1.3	PFPI_131	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE ANDAR: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 22,5 X 24,7 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADO E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	UN	11,00	R$ 235,35	R$ 47,59	R$ -	R$ 282,94	R$ 3.112,30	R$ 287,06	R$ 58,04	R$ -	R$ 345,10	R$ 3.796,07
3.15.1.4	PFPI_133	Próprio	PLACAS PARA GALERIA DE VALORES: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACAS TIPO CAIXA MEDINDO UM TOTAL DE 50 X 80 CM CONFECCIONADA A PARTIR DE PAINEL EM ACO INOX POLIDO 2MM, LEVEMENTE CALANDRADO, PLACA EM ALUMINIO ANODIZADO ESCOVADO SINALIZADO COM SERIGRAFIA APLICADO EM BASE DE MDF NAVAL (RESISTENTE A UMIDADE) MEDINDO 25 MM, APLICAÇÃO DE BRASÃO EM ALTO RELEVO E ACRÍLICO 5MM RECORTADO A LASER.	UN	6,00	R$ 1.000,00	R$ 259,56	R$ -	R$ 1.259,56	R$ 7.557,36	R$ 1.219,70	R$ 316,59	R$ -	R$ 1.536,29	R$ 9.217,71
3.15.1.5	PFPI_132	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA DE ANDAR: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 141,7 X 22,5 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	UN	5,00	R$ 600,00	R$ 86,52	R$ -	R$ 686,52	R$ 3.432,60	R$ 731,82	R$ 105,53	R$ -	R$ 837,35	R$ 4.186,74
3.15.1.6	PFPI_132.2	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PAREDE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR AEREA DUPLA FACE MEDINDO 141,7 X 22,5 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUSADOS FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS E/OU FITA DUPLA FACE.	UN	4,00	R$ 1.000,00	R$ 64,89	R$ -	R$ 1.064,89	R$ 4.259,56	R$ 1.219,70	R$ 79,15	R$ -	R$ 1.298,85	R$ 5.195,39
3.15.1.7	PFPI_134.1	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO AEREA MODELO 1: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR AEREA DUPLA FACE MEDINDO 51,7 X 17,5 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO EXTRUSADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO 10MM E 0MM DE ALTURA DO TETO.	UN	3,00	R$ 380,00	R$ 64,89	R$ -	R$ 444,89	R$ 1.334,67	R$ 463,49	R$ 79,15	R$ -	R$ 542,63	R$ 1.627,90

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.15.1.8	PFPI_132.1	Próprio	PAINEL LUMINOSO GALERIA DE VALORES: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PAINEL PARA SERVIR DE MOLDURA E BASE DE APLICAÇÃO DAS PLACAS GALERIA DE VALORES MEDINDO 370X 110 CM, CONFECCIONADO COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ARMAÇÃO EM ALUMINIO, REVESTIDO EM ACM BOND 4MM, ALUMINIO 0,30 PINTURA ESPECIAL BASE PVDF KYNAR 500, PROTEÇÃO: FILME PVC TIPO HEAVY DUTY PARA PROTEÇÃO; GARANTIA: KY4300=15 ANOS, COM FUNDO EM MDF NAVAL (RESISTENTE A UMIDADE) SENDO 20MM DE ESPESSURA E O DESTAQUE DE 20MM DA PAREDE PARA CAMUFLAR ILUMINAÇÃO POR FITA DE LED HIGHT POWER LUZ BRANCO QUENTE.	UN	1,00	R$ 4.000,00	R$ 346,08	R$ -	R$ 4.346,08	R$ 4.346,08	R$ 4.878,80	R$ 422,11	R$ -	R$ 5.300,91	R$ 5.300,91
3.15.1.9	PFPI_134	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA AEREA MODELO 1: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR AEREA DUPLA FACE MEDINDO 141,7 X 2,5 M CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM LUMÍNIO NODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO 10MM E 50MM DE ALTURA DO TETO.	UN	5,00	R$ 400,00	R$ 64,89	R$ -	R$ 464,89	R$ 2.324,45	R$ 487,88	R$ 79,15	R$ -	R$ 567,03	R$ 2.835,13
3.15.2			**LETREIRO**												**R$ 50.107,67**
3.15.2.1	PFPI_495	Próprio	LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE LETREIRO TIPO CAIXA ALTA (RELEVO) CONFECCIONADO EM AÇO INOX ESCOVADO, MEDINDO 20 CM DE ALTURA POR LETRA, APLICADO EM BALCÃO DE MADEIRA EXISTENTE.	UN	1,00	R$ 8.000,00	R$ 350,16	R$ -	R$ 8.350,16	R$ 8.350,16	R$ 9.757,60	R$ 427,09	R$ -	R$ 10.184,69	R$ 10.184,69
3.15.2.2	PFPI_496	Próprio	BRASÃO PARA FACHADA: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE BRASÃO MEDINDO 200 X 160 CM, PARA APLICAÇÃO EM FACHADA EXISTENTE, CONFECCIONADO EM ACO INOX 18° GRAVADO EM BAIXO RELEVO.	UN	3,00	R$ 8.000,00	R$ 525,24	R$ -	R$ 8.525,24	R$ 25.575,72	R$ 9.757,60	R$ 640,64	R$ -	R$ 10.398,24	R$ 31.194,71
3.15.2.3	PFPI_495.2	Próprio	PLACAS DE INAUGURAÇÃO: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACAS TIPO CAIXA MEDINDO UM TOTAL DE 50 X 80 CM CONFECCIONADA A PARTIR DE PAINEL EM ACO INOX POLIDO 2MM, LEVEMENTE CALANDRADO, PLACA EM ALUMINIO ANODIZADO ESCOVADO SINALIZADO COM SERIGRAFIA APLICADO EM BASE DE MDF NAVAL (RESISTENTE A UMIDADE) MEDINDO 25 MM, APLICAÇÃO DE BRASÃO EM ALTO RELEVO EM ACRÍLICO 5MM RECORTADO A LASER.	UN	1,00	R$ 6.810,00	R$ 346,08	R$ -	R$ 7.156,08	R$ 7.156,08	R$ 8.306,16	R$ 422,11	R$ -	R$ 8.728,27	R$ 8.728,27
3.15.3			**PLANEJADOS**												**R$ 99.287,48**
3.15.3.1	PFPI_5005	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 4,00 x 0,68 x 0,60M, 7 NICHOS, INCLUSIVE PRATELEIRAS E GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	6,00	R$ 4.489,16	R$ -	R$ -	R$ 4.489,16	R$ 26.934,96	R$ 5.475,43	R$ -	R$ -	R$ 5.475,43	R$ 32.852,57
3.15.3.2	PFPI_5006	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 2,33 x 0,68 x 0,60M, 4 NICHOS, INCLUSIVE PRATELEIRAS E GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	UN	13,00	R$ 3.729,16	R$ -	R$ -	R$ 3.729,16	R$ 48.479,08	R$ 4.548,46	R$ -	R$ -	R$ 4.548,46	R$ 59.129,93
3.15.3.3	PFPI_5007	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 7,20 x 0,70 x 0,60M, 10 NICHOS, INCLUSIVE PRATELEIRAS E 2 GAVETEIROS COM 8 GAVETAS AO TODO	UN	1,00	R$ 5.989,16	R$ -	R$ -	R$ 5.989,16	R$ 5.989,16	R$ 7.304,98	R$ -	R$ -	R$ 7.304,98	R$ 7.304,98
3.16			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 334.464,02**
3.16.1			**1º PAVIMENTO**												**R$ 24.302,35**
3.16.1.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	82,58	R$ 93,95	R$ 10,44	R$ -	R$ 104,39	R$ 8.620,39	R$ 114,59	R$ 12,74	R$ -	R$ 127,32	R$ 10.514,28
3.16.1.2	PFPI_515	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO DN 65MM (2.1/2"), INSTALADAS EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE POR METRO DE TUBULAÇÃO INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	R$ 23,81	R$ -	R$ -	R$ 23,81	R$ 523,84	R$ 29,04	R$ -	R$ -	R$ 29,04	R$ 638,92
3.16.1.3	PFPI_234	Próprio	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES DE DIÂMETROS IGUAIS A 65 MM (2.1/2") COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2.1/2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	287,00	R$ 2,90	R$ 3,40	R$ -	R$ 6,30	R$ 1.807,12	R$ 3,53	R$ 4,15	R$ -	R$ 7,68	R$ 2.204,16
3.16.1.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	16,86	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 759,93	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 926,88

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.16.1.5	PFPI_210	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR/SOBREPOR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES	UN	3,00	R$ 2.695,34	R$ 42,52	R$ -	R$ 2.737,86	R$ 8.213,58	R$ 3.287,51	R$ 51,86	R$ -	R$ 3.339,37	R$ 10.018,10
3.16.2			**2º PAVIMENTO**												**R$ 28.455,47**
3.16.2.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	115,55	R$ 93,95	R$ 10,44	R$ -	R$ 104,39	R$ 12.062,07	R$ 114,59	R$ 12,74	R$ -	R$ 127,32	R$ 14.712,10
3.16.2.2	PFPI_515	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO DN 65MM (2.1/2"), INSTALADAS EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE POR METRO DE TUBULAÇÃO INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	R$ 23,81	R$ -	R$ -	R$ 23,81	R$ 95,24	R$ 29,04	R$ -	R$ -	R$ 29,04	R$ 116,17
3.16.2.3	PFPI_234	Próprio	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES DE DIÂMETROS IGUAIS A 65 MM (2.1/2") COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2.1/2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	301,00	R$ 2,90	R$ 3,40	R$ -	R$ 6,30	R$ 1.895,28	R$ 3,53	R$ 4,15	R$ -	R$ 7,68	R$ 2.311,68
3.16.2.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	23,60	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 1.063,72	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 1.297,41
3.16.2.5	PFPI_210	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR/SOBREPOR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES	UN	3,00	R$ 2.695,34	R$ 42,52	R$ -	R$ 2.737,86	R$ 8.213,58	R$ 3.287,51	R$ 51,86	R$ -	R$ 3.339,37	R$ 10.018,10
3.16.3			**3º PAVIMENTO**												**R$ 26.490,61**
3.16.3.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	101,37	R$ 93,95	R$ 10,44	R$ -	R$ 104,39	R$ 10.581,84	R$ 114,59	R$ 12,74	R$ -	R$ 127,32	R$ 12.906,67
3.16.3.2	PFPI_515	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO DN 65MM (2.1/2"), INSTALADAS EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE POR METRO DE TUBULAÇÃO INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	R$ 23,81	R$ -	R$ -	R$ 23,81	R$ 95,24	R$ 29,04	R$ -	R$ -	R$ 29,04	R$ 116,17
3.16.3.3	PFPI_234	Próprio	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES DE DIÂMETROS IGUAIS A 65 MM (2.1/2") COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2.1/2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	301,00	R$ 2,90	R$ 3,40	R$ -	R$ 6,30	R$ 1.895,28	R$ 3,53	R$ 4,15	R$ -	R$ 7,68	R$ 2.311,68
3.16.3.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	20,70	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 933,00	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 1.137,99
3.16.3.5	PFPI_210	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR/SOBREPOR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES	UN	3,00	R$ 2.695,34	R$ 42,52	R$ -	R$ 2.737,86	R$ 8.213,58	R$ 3.287,51	R$ 51,86	R$ -	R$ 3.339,37	R$ 10.018,10
3.16.4			**4º PAVIMENTO**												**R$ 26.689,77**
3.16.4.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	101,97	R$ 93,95	R$ 10,44	R$ -	R$ 104,39	R$ 10.644,48	R$ 114,59	R$ 12,74	R$ -	R$ 127,32	R$ 12.983,07
3.16.4.2	PFPI_515	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO DN 65MM (2.1/2"), INSTALADAS EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE POR METRO DE TUBULAÇÃO INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	R$ 23,81	R$ -	R$ -	R$ 23,81	R$ 190,49	R$ 29,04	R$ -	R$ -	R$ 29,04	R$ 232,34
3.16.4.3	PFPI_234	Próprio	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES DE DIÂMETROS IGUAIS A 65 MM (2.1/2") COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2.1/2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	301,00	R$ 2,90	R$ 3,40	R$ -	R$ 6,30	R$ 1.895,28	R$ 3,53	R$ 4,15	R$ -	R$ 7,68	R$ 2.311,68
3.16.4.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	20,82	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 938,41	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 1.144,58
3.16.4.5	PFPI_210	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR/SOBREPOR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES	UN	3,00	R$ 2.695,34	R$ 42,52	R$ -	R$ 2.737,86	R$ 8.213,58	R$ 3.287,51	R$ 51,86	R$ -	R$ 3.339,37	R$ 10.018,10

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.16.5			**TUBOS E CONEXÕES**												**R$ 194.013,76**
3.16.5.1	92687	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,90	R$ 19,10	R$ 7,37	R$ -	R$ 26,47	R$ 76,76	R$ 23,29	R$ 8,99	R$ -	R$ 32,29	R$ 93,63
3.16.5.2	97498	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,77	R$ 35,84	R$ 6,95	R$ -	R$ 42,78	R$ 32,94	R$ 43,71	R$ 8,47	R$ -	R$ 52,18	R$ 40,18
3.16.5.3	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,84	R$ 93,95	R$ 10,44	R$ -	R$ 104,39	R$ 400,85	R$ 114,59	R$ 12,74	R$ -	R$ 127,32	R$ 488,92
3.16.5.4	92368	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,18	R$ 126,43	R$ 11,76	R$ -	R$ 138,19	R$ 1.406,76	R$ 154,20	R$ 14,35	R$ -	R$ 168,55	R$ 1.715,82
3.16.5.5	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	3,54	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 159,56	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 194,61
3.16.5.6	72300	SINAPI/ADAP	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 11,08	R$ 16,16	R$ -	R$ 27,24	R$ 27,24	R$ 13,51	R$ 19,71	R$ -	R$ 33,22	R$ 33,22
3.16.5.7	92920	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 9,92	R$ 20,88	R$ -	R$ 30,81	R$ 30,81	R$ 12,11	R$ 25,47	R$ -	R$ 37,58	R$ 37,58
3.16.5.8	PFPI_220	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UN	3,00	R$ 15,37	R$ 14,88	R$ -	R$ 30,25	R$ 90,76	R$ 18,75	R$ 18,15	R$ -	R$ 36,90	R$ 110,70
3.16.5.9	PFPI_221	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1/2"	UN	4,00	R$ 18,03	R$ 8,50	R$ -	R$ 26,53	R$ 106,14	R$ 21,99	R$ 10,37	R$ -	R$ 32,36	R$ 129,45
3.16.5.10	72302	SINAPI/ADAP	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	12,00	R$ 64,61	R$ 31,89	R$ -	R$ 96,50	R$ 1.158,00	R$ 78,80	R$ 38,90	R$ -	R$ 117,70	R$ 1.412,41
3.16.5.11	PFPI_223	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UN	1,00	R$ 136,34	R$ 25,51	R$ -	R$ 161,85	R$ 161,85	R$ 166,29	R$ 31,12	R$ -	R$ 197,41	R$ 197,41
3.16.5.12	92935	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R$ 49,41	R$ 31,37	R$ -	R$ 80,78	R$ 484,67	R$ 60,26	R$ 38,26	R$ -	R$ 98,52	R$ 591,15
3.16.5.13	PFPI_208	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UN	1,00	R$ 89,63	R$ 25,51	R$ -	R$ 115,14	R$ 115,14	R$ 109,32	R$ 31,12	R$ -	R$ 140,44	R$ 140,44
3.16.5.14	72304	SINAPI/ADAP	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	122,00	R$ 91,14	R$ 34,02	R$ -	R$ 125,16	R$ 15.269,03	R$ 111,16	R$ 41,49	R$ -	R$ 152,65	R$ 18.623,64
3.16.5.15	92936	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	501,00	R$ 75,01	R$ 35,29	R$ -	R$ 110,30	R$ 55.262,35	R$ 91,50	R$ 43,04	R$ -	R$ 134,54	R$ 67.403,49
3.16.5.16	PFPI_224	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UN	2,00	R$ 290,29	R$ 27,64	R$ -	R$ 317,93	R$ 635,86	R$ 354,07	R$ 33,71	R$ -	R$ 387,78	R$ 775,55
3.16.5.17	PFPI_225	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2"	UN	1,00	R$ 35,57	R$ 17,01	R$ -	R$ 52,58	R$ 52,58	R$ 43,38	R$ 20,74	R$ -	R$ 64,13	R$ 64,13
3.16.5.18	PFPI_226	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UN	294,00	R$ 120,05	R$ 27,64	R$ -	R$ 147,69	R$ 43.420,27	R$ 146,43	R$ 33,71	R$ -	R$ 180,14	R$ 52.959,72
3.16.5.19	PFPI_227	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2 1/2"	UN	9,00	R$ 139,35	R$ 18,28	R$ -	R$ 157,63	R$ 1.418,70	R$ 169,97	R$ 22,30	R$ -	R$ 192,27	R$ 1.730,39
3.16.5.20	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 525,60	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 641,07
3.16.5.21	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R$ 370,38	R$ 24,27	R$ -	R$ 394,65	R$ 3.157,18	R$ 451,75	R$ 29,60	R$ -	R$ 481,35	R$ 3.850,81
3.16.5.22	PFPI_232	Próprio	VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA, DIÂMETRO DE 1/2" NPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 496,99	R$ 170,48	R$ -	R$ 667,47	R$ 667,47	R$ 606,18	R$ 207,93	R$ -	R$ 814,11	R$ 814,11
3.16.5.23	99625	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R$ 711,10	R$ 24,27	R$ -	R$ 735,37	R$ 5.147,57	R$ 867,32	R$ 29,60	R$ -	R$ 896,93	R$ 6.278,50
3.16.5.24	103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 319,63	R$ 19,38	R$ -	R$ 339,00	R$ 339,00	R$ 389,85	R$ 23,63	R$ -	R$ 413,48	R$ 413,48
3.16.5.25	99633	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R$ 436,39	R$ 24,27	R$ -	R$ 460,66	R$ 2.763,95	R$ 532,26	R$ 29,60	R$ -	R$ 561,86	R$ 3.371,18
3.16.5.26	85120	SINAPI/ADAP	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R$ 119,52	R$ 27,70	R$ -	R$ 147,23	R$ 441,68	R$ 145,78	R$ 33,79	R$ -	R$ 179,57	R$ 538,72
3.16.5.27	PFPI_516	Próprio	TANQUE DE EXPANSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 240,08	R$ 27,70	R$ -	R$ 267,79	R$ 267,79	R$ 292,83	R$ 33,79	R$ -	R$ 326,62	R$ 326,62
3.16.5.28	PFPI_518	Próprio	PRESSOSTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 177,74	R$ 74,76	R$ -	R$ 252,50	R$ 504,99	R$ 216,79	R$ 91,18	R$ -	R$ 307,97	R$ 615,94
3.16.5.29	PFPI_256	Próprio	CONJUNTO MOTOR-BOMBA, POTÊNCIA DE 15 CV, ALTURA MANOMÉTRICA 51 M.C.A, VAZÃO 24M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 11.270,26	R$ 252,78	R$ -	R$ 11.523,04	R$ 23.046,08	R$ 13.746,34	R$ 308,32	R$ -	R$ 14.054,65	R$ 28.109,30

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.16.5.30	PFPI_517	Próprio	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA À DISTÂNCIA TIPO QUEBRA-VIDRO, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 71,50	R$ 28,45	R$ -	R$ 99,95	R$ 399,79	R$ 87,21	R$ 34,70	R$ -	R$ 121,91	R$ 487,63
3.16.5.31	PFPI_557	Próprio	QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DA REDE DE HIDRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.317,05	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.495,41	R$ 1.495,41	R$ 1.606,41	R$ 217,55	R$ -	R$ 1.823,95	R$ 1.823,95
3.16.6			**EXTINTORES E PLACAS**												**R$ 34.512,06**
3.16.6.1	PFPI_229	Próprio	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4-A:80-B:C, CARGA DE 4,5 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00	R$ 250,00	R$ 1,90	R$ -	R$ 251,90	R$ 11.587,49	R$ 304,93	R$ 2,32	R$ -	R$ 307,24	R$ 14.133,27
3.16.6.2	PFPI_519	Próprio	EXTINTOR SOBRERODAS DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4-A:80-B:C, CARGA DE 4,5 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 250,00	R$ 1,90	R$ -	R$ 251,90	R$ 251,90	R$ 304,93	R$ 2,32	R$ -	R$ 307,24	R$ 307,24
3.16.6.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	44,00	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 2.580,58	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 3.147,53
3.16.6.4	PFPI_244	Próprio	[E1] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "ALARME SONORO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 751,22	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 916,26
3.16.6.5	PFPI_245	Próprio	[E2] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "COMANDO DE ALARME" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 751,22	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 916,26
3.16.6.6	PFPI_243	Próprio	[E5] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 1.217,49	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 1.484,97
3.16.6.7	PFPI_211	Próprio	[E7] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 284,94	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 347,55
3.16.6.8	PFPI_213	Próprio	[E8] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 259,04	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 315,95
3.16.6.9	PFPI_246	Próprio	[S2] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA DIREITA E ESQUERDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 1.301,32	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 1.587,22
3.16.6.10	PFPI_247	Próprio	[S3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA ACIMA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 749,25	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 913,85
3.16.6.11	PFPI_248	Próprio	[S8] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, ESCADA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 197,17	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 240,49
3.16.6.12	PFPI_249	Próprio	[S12] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, PORTA DE SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 78,87	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 96,20
3.16.6.13	PFPI_250	Próprio	[S17] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, NÚMERO DE PAVIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 394,34	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 480,98
3.16.6.14	PFPI_251	Próprio	[P4] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, ALERTA DE NÃO USE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 12,73	R$ 3,80	R$ -	R$ 16,53	R$ 248,01	R$ 15,53	R$ 4,64	R$ -	R$ 20,17	R$ 302,50
3.16.6.15	PFPI_233	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	174,00	R$ 38,02	R$ 5,90	R$ -	R$ 43,92	R$ 7.642,71	R$ 46,37	R$ 7,20	R$ -	R$ 53,57	R$ 9.321,81
3.17			**SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**												**R$ 246.978,09**
3.17.1			**1º PAVIMENTO - ELETRODUTO**												**R$ 75.356,04**
3.17.1.1	PFPI_432	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO, FABRICADO COM FITA DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.413,68	R$ 11,64	R$ 7,58	R$ -	R$ 19,22	R$ 27.168,53	R$ 14,19	R$ 9,25	R$ -	R$ 23,44	R$ 33.137,51
3.17.1.2	PFPI_429	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	499,42	R$ 39,57	R$ 4,66	R$ -	R$ 44,23	R$ 22.089,40	R$ 48,27	R$ 5,68	R$ -	R$ 53,95	R$ 26.942,46
3.17.1.3	PFPI_430	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 32 MM (1 1/4"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	279,20	R$ 38,31	R$ 6,02	R$ -	R$ 44,33	R$ 12.376,80	R$ 46,73	R$ 7,34	R$ -	R$ 54,07	R$ 15.095,98
3.17.1.4	PFPI_436	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA GALVANIZADA DE EMBUTIR 202X202X120M (REF.: CEMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 55,99	R$ 17,84	R$ -	R$ 73,83	R$ 147,65	R$ 68,29	R$ 21,75	R$ -	R$ 90,05	R$ 180,09
3.17.2			**1º PAVIMENTO - CABO**												**R$ 3.937,52**
3.17.2.1	PFPI_434	Próprio	CABO DE COMUNICAÇÃO DE 3x1,5mm² (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 (100M), BLINDAGEM DE POLIÉSTER E ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO DE 600 Vac e 75°C COM CAPACITÂNCIA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 120pF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00	R$ 13,95	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,87	R$ 480,23	R$ 17,01	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,89	R$ 585,73

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.17.2.2	PFPI_435	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO (CIAI) - 2 CONDUTORES DE 2X1,5MM² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105° ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO, 1 CONDUTOR PARA COMUNICAÇÃO E OUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	365,70	R$ 3,06	R$ 4,46	R$ -	R$ 7,51	R$ 2.748,05	R$ 3,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 9,17	R$ 3.351,79
3.17.3			**1º PAVIMENTO - CENTRAL DE ALARME**												**R$ 36.347,73**
3.17.3.1	PFPI_437	Próprio	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"X2" A 1,35M DO PISO, REF.: AMQ-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 70,52	R$ 12,93	R$ -	R$ 83,45	R$ 1.001,41	R$ 86,01	R$ 15,77	R$ -	R$ 101,79	R$ 1.221,42
3.17.3.2	PFPI_438	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SISTEMA ENDEREÇÁVEL, COM BATERIA INTERNA SELADA H=1,50M, FABRICAÇÃO ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE DE 4 LAÇOS DE DETECÇÃO ENDEREÇÁVEL, DOTADA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NOS LAÇOS, NA SAÍDA DE SIRENE E NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO - REF.: SIRIUS-MAX, ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 3.916,37	R$ 102,56	R$ -	R$ 4.018,93	R$ 4.018,93	R$ 4.776,80	R$ 125,09	R$ -	R$ 4.901,89	R$ 4.901,89
3.17.3.3	PFPI_439	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SISTEMA ENDEREÇÁVEL, COM BATERIA INTERNA SELADA H=1,50M, FABRICAÇÃO ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE DE 8 LAÇOS DE DETECÇÃO ENDEREÇÁVEL, DOTADA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NOS LAÇOS, NA SAÍDA DE SIRENE E NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO - REF.: SIRIUS-MAX, ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 4.469,96	R$ 102,56	R$ -	R$ 4.572,52	R$ 4.572,52	R$ 5.452,01	R$ 125,09	R$ -	R$ 5.577,10	R$ 5.577,10
3.17.3.4	PFPI_440	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO CONVENCIONAL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO Á LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-C FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 53,74	R$ 35,67	R$ -	R$ 89,41	R$ 625,88	R$ 65,55	R$ 43,51	R$ -	R$ 109,06	R$ 763,39
3.17.3.5	PFPI_441	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDERECÁVEL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO Á LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-D FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	127,00	R$ 95,48	R$ 22,30	R$ -	R$ 117,78	R$ 14.957,43	R$ 116,46	R$ 27,19	R$ -	R$ 143,65	R$ 18.243,58
3.17.3.6	PFPI_442	Próprio	MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO POR ZONA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - REF.: MZE-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 97,19	R$ 89,18	R$ -	R$ 186,37	R$ 745,48	R$ 118,54	R$ 108,77	R$ -	R$ 227,32	R$ 909,26
3.17.3.7	PFPI_443	Próprio	MÓDULO ISOLADOR DE CURTO ENDEREÇÁVEL, REF.: MIC2-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 60,68	R$ 22,30	R$ -	R$ 82,98	R$ 995,70	R$ 74,01	R$ 27,19	R$ -	R$ 101,20	R$ 1.214,46
3.17.3.8	PFPI_444	Próprio	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, COM ALIMENTAÇÃO A PARTIR DA CENTRAL, POSSIBILITA VISUALIZAR EVENTOS E EXECUTAR COMANDOS, COM TAMPA CEGA E BATERIA INTERNA SELADA, H = 1,50 M - REF.: PSM-D SIRUIS, FAB. ILUMAC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 655,14	R$ 178,36	R$ -	R$ 833,50	R$ 833,50	R$ 799,07	R$ 217,55	R$ -	R$ 1.016,62	R$ 1.016,62
3.17.3.9	PFPI_445	Próprio	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90 DB/M, 90 FLASHES POR MINUTO, INSTALAÇÃO EM 4 FIOS, POSSUI 5 LEDS DE SINALIZAÇÃO, INSTALADO A 2,50M DO PISO, REF.: SAVQ-E. FAB.: ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 114,81	R$ 13,38	R$ -	R$ 128,19	R$ 1.153,72	R$ 140,04	R$ 16,32	R$ -	R$ 156,36	R$ 1.407,20
3.17.3.10	PFPI_450	Próprio	FONTE AUXILIAR EXTERNA FAC-24 24V/1A (COM BATERIA) - FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 445,76	R$ 2,23	R$ -	R$ 447,99	R$ 895,98	R$ 543,69	R$ 2,72	R$ -	R$ 546,41	R$ 1.092,83
3.17.4			**2º PAVIMENTO - ELETRODUTO**												**R$ 17.508,86**
3.17.4.1	PFPI_432	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO, FABRICADO COM FITA DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,08	R$ 11,64	R$ 7,58	R$ -	R$ 19,22	R$ 2.153,99	R$ 14,19	R$ 9,25	R$ -	R$ 23,44	R$ 2.627,22
3.17.4.2	PFPI_429	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	149,44	R$ 39,57	R$ 4,66	R$ -	R$ 44,23	R$ 6.609,75	R$ 48,27	R$ 5,68	R$ -	R$ 53,95	R$ 8.061,91
3.17.4.3	PFPI_430	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 32 MM (1 1/4"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	122,80	R$ 38,31	R$ 6,02	R$ -	R$ 44,33	R$ 5.443,66	R$ 46,73	R$ 7,34	R$ -	R$ 54,07	R$ 6.639,64
3.17.4.4	PFPI_436	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA GALVANIZADA DE EMBUTIR 202X202X120M (REF.: CEMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 55,99	R$ 17,84	R$ -	R$ 73,83	R$ 147,65	R$ 68,29	R$ 21,75	R$ -	R$ 90,05	R$ 180,09
3.17.5			**2º PAVIMENTO - CABO**												**R$ 3.756,11**
3.17.5.1	PFPI_434	Próprio	CABO DE COMUNICAÇÃO DE 3x1,5mm² (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 (100M), BLINDAGEM DE POLIÉSTER E ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO DE 600 Vac e 75°C COM CAPACITÂNCIA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 120pF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,90	R$ 13,95	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,87	R$ 272,13	R$ 17,01	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,89	R$ 331,92

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.17.5.2	PFPI_435	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO (CIAI) - 2 CONDUTORES DE 2X1,5MM² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105° ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO, 1 CONDUTOR PARA COMUNICAÇÃO E OUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	373,60	R$ 3,06	R$ 4,46	R$ -	R$ 7,51	R$ 2.807,42	R$ 3,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 9,17	R$ 3.424,19
3.17.6			**2º PAVIMENTO - CENTRAL DE ALARME**												**R$ 22.836,72**
3.17.6.1	PFPI_437	Próprio	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"X2" A 1,35M DO PISO, REF.: AMQ-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 70,52	R$ 12,93	R$ -	R$ 83,45	R$ 500,71	R$ 86,01	R$ 15,77	R$ -	R$ 101,79	R$ 610,71
3.17.6.2	PFPI_440	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO CONVENCIONAL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO Á LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-C FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 53,74	R$ 35,67	R$ -	R$ 89,41	R$ 536,47	R$ 65,55	R$ 43,51	R$ -	R$ 109,06	R$ 654,33
3.17.6.3	PFPI_441	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDERECÁVEL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO Á LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-D FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	124,00	R$ 95,48	R$ 22,30	R$ -	R$ 117,78	R$ 14.604,10	R$ 116,46	R$ 27,19	R$ -	R$ 143,65	R$ 17.812,62
3.17.6.4	PFPI_442	Próprio	MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO POR ZONA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - REF.: MZE-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 97,19	R$ 89,18	R$ -	R$ 186,37	R$ 559,11	R$ 118,54	R$ 108,77	R$ -	R$ 227,32	R$ 681,95
3.17.6.5	PFPI_443	Próprio	MÓDULO ISOLADOR DE CURTO ENDEREÇÁVEL, REF.: MIC2-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 60,68	R$ 22,30	R$ -	R$ 82,98	R$ 663,80	R$ 74,01	R$ 27,19	R$ -	R$ 101,20	R$ 809,64
3.17.6.6	PFPI_444	Próprio	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, COM ALIMENTAÇÃO A PARTIR DA CENTRAL, POSSIBILITA VISUALIZAR EVENTOS E EXECUTAR COMANDOS, COM TAMPA CEGA E BATERIA INTERNA SELADA, H = 1,50 M - REF.: PSM-D SIRUIS, FAB. ILUMAC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 655,14	R$ 178,36	R$ -	R$ 833,50	R$ 833,50	R$ 799,07	R$ 217,55	R$ -	R$ 1.016,62	R$ 1.016,62
3.17.6.7	PFPI_445	Próprio	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90 DB/M, 90 FLASHES POR MINUTO, INSTALAÇÃO EM 4 FIOS, POSSUI 5 LEDS DE SINALIZAÇÃO, INSTALADO A 2,50M DO PISO, REF.: SAVQ-E. FAB.: ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 114,81	R$ 13,38	R$ -	R$ 128,19	R$ 1.025,53	R$ 140,04	R$ 16,32	R$ -	R$ 156,36	R$ 1.250,84
3.17.7			**3º PAVIMENTO - ELETRODUTO**												**R$ 23.013,89**
3.17.7.1	PFPI_432	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO, FABRICADO COM FITA DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,00	R$ 11,64	R$ 7,58	R$ -	R$ 19,22	R$ 2.383,07	R$ 14,19	R$ 9,25	R$ -	R$ 23,44	R$ 2.906,63
3.17.7.2	PFPI_429	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	259,60	R$ 39,57	R$ 4,66	R$ -	R$ 44,23	R$ 11.482,13	R$ 48,27	R$ 5,68	R$ -	R$ 53,95	R$ 14.004,77
3.17.7.3	PFPI_430	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 32 MM (1 1/4"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	111,20	R$ 38,31	R$ 6,02	R$ -	R$ 44,33	R$ 4.929,44	R$ 46,73	R$ 7,34	R$ -	R$ 54,07	R$ 6.012,44
3.17.7.4	PFPI_436	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA GALVANIZADA DE EMBUTIR 202X202X120M (REF.: CEMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 55,99	R$ 17,84	R$ -	R$ 73,83	R$ 73,83	R$ 68,29	R$ 21,75	R$ -	R$ 90,05	R$ 90,05
3.17.8			**3º PAVIMENTO - CABO**												**R$ 3.610,51**
3.17.8.1	PFPI_434	Próprio	CABO DE COMUNICAÇÃO DE 3x1,5mm² (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 (100M), BLINDAGEM DE POLIÉSTER E ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO DE 600 Vac e 75°C COM CAPACITÂNCIA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 120pF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,60	R$ 13,95	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,87	R$ 173,80	R$ 17,01	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,89	R$ 211,98
3.17.8.2	PFPI_435	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO (CIAI) - 2 CONDUTORES DE 2X1,5MM² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105° ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO, 1 CONDUTOR PARA COMUNICAÇÃO E OUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370,80	R$ 3,06	R$ 4,46	R$ -	R$ 7,51	R$ 2.786,38	R$ 3,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 9,17	R$ 3.398,53
3.17.9			**3º PAVIMENTO - CENTRAL DE ALARME**												**R$ 24.088,50**
3.17.9.1	PFPI_437	Próprio	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"X2" A 1,35M DO PISO, REF.: AMQ-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 70,52	R$ 12,93	R$ -	R$ 83,45	R$ 500,71	R$ 86,01	R$ 15,77	R$ -	R$ 101,79	R$ 610,71
3.17.9.2	PFPI_440	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO CONVENCIONAL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO Á LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-C FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 53,74	R$ 35,67	R$ -	R$ 89,41	R$ 625,88	R$ 65,55	R$ 43,51	R$ -	R$ 109,06	R$ 763,39

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.17.9.3	PFPI_441	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDERECÁVEL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO Á LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-D FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	124,00	R$ 95,48	R$ 22,30	R$ -	R$ 117,78	R$ 14.604,10	R$ 116,46	R$ 27,19	R$ -	R$ 143,65	R$ 17.812,62
3.17.9.4	PFPI_442	Próprio	MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO POR ZONA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - REF.: MZE-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 97,19	R$ 89,18	R$ -	R$ 186,37	R$ 745,48	R$ 118,54	R$ 108,77	R$ -	R$ 227,32	R$ 909,26
3.17.9.5	PFPI_443	Próprio	MÓDULO ISOLADOR DE CURTO ENDEREÇÁVEL, REF.: MIC2-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 60,68	R$ 22,30	R$ -	R$ 82,98	R$ 580,83	R$ 74,01	R$ 27,19	R$ -	R$ 101,20	R$ 708,43
3.17.9.6	PFPI_444	Próprio	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, COM ALIMENTAÇÃO A PARTIR DA CENTRAL, POSSIBILITA VISUALIZAR EVENTOS E EXECUTAR COMANDOS, COM TAMPA CEGA E BATERIA INTERNA SELADA, H = 1,50 M - REF.: PSM-D SIRUIS, FAB. ILUMAC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 655,14	R$ 178,36	R$ -	R$ 833,50	R$ 1.667,00	R$ 799,07	R$ 217,55	R$ -	R$ 1.016,62	R$ 2.033,24
3.17.9.7	PFPI_445	Próprio	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90 DB/M, 90 FLASHES POR MINUTO, INSTALAÇÃO EM 4 FIOS, POSSUI 5 LEDS DE SINALIZAÇÃO, INSTALADO A 2,50M DO PISO, REF.: SAVQ-E. FAB.: ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 114,81	R$ 13,38	R$ -	R$ 128,19	R$ 1.025,53	R$ 140,04	R$ 16,32	R$ -	R$ 156,36	R$ 1.250,84
3.17.10			**4º PAVIMENTO - ELETRODUTO**												**R$ 11.072,81**
3.17.10.1	PFPI_432	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO, FABRICADO COM FITA DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	294,50	R$ 11,64	R$ 7,58	R$ -	R$ 19,22	R$ 5.659,79	R$ 14,19	R$ 9,25	R$ -	R$ 23,44	R$ 6.903,26
3.17.10.2	PFPI_429	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,62	R$ 39,57	R$ 4,66	R$ -	R$ 44,23	R$ 3.344,68	R$ 48,27	R$ 5,68	R$ -	R$ 53,95	R$ 4.079,51
3.17.10.3	PFPI_436	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA GALVANIZADA DE EMBUTIR 202X202X120M (REF.: CEMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 55,99	R$ 17,84	R$ -	R$ 73,83	R$ 73,83	R$ 68,29	R$ 21,75	R$ -	R$ 90,05	R$ 90,05
3.17.11			**4º PAVIMENTO - CABO**												**R$ 3.429,57**
3.17.11.1	PFPI_434	Próprio	CABO DE COMUNICAÇÃO DE 3x1,5mm² (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 (100M), BLINDAGEM DE POLIÉSTER E ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO DE 600 Vac e 75°C COM CAPACITÂNCIA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 120pF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 13,95	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,87	R$ 45,74	R$ 17,01	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,89	R$ 55,78
3.17.11.2	PFPI_435	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO (CIAI) - 2 CONDUTORES DE 2X1,5MM² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105° ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO, 1 CONDUTOR PARA COMUNICAÇÃO E OUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	368,10	R$ 3,06	R$ 4,46	R$ -	R$ 7,51	R$ 2.766,09	R$ 3,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 9,17	R$ 3.373,78
3.17.12			**4º PAVIMENTO - CENTRAL DE ALARME**												**R$ 22.019,82**
3.17.12.1	PFPI_437	Próprio	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"X2" A 1,35M DO PISO, REF.: AMQ-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 70,52	R$ 12,93	R$ -	R$ 83,45	R$ 500,71	R$ 86,01	R$ 15,77	R$ -	R$ 101,79	R$ 610,71
3.17.12.2	PFPI_440	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO CONVENCIONAL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO Á LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-C FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 53,74	R$ 35,67	R$ -	R$ 89,41	R$ 357,65	R$ 65,55	R$ 43,51	R$ -	R$ 109,06	R$ 436,22
3.17.12.3	PFPI_441	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDERECÁVEL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO Á LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-D FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	125,00	R$ 95,48	R$ 22,30	R$ -	R$ 117,78	R$ 14.721,88	R$ 116,46	R$ 27,19	R$ -	R$ 143,65	R$ 17.956,28
3.17.12.4	PFPI_442	Próprio	MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO POR ZONA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - REF.: MZE-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 97,19	R$ 89,18	R$ -	R$ 186,37	R$ 372,74	R$ 118,54	R$ 108,77	R$ -	R$ 227,32	R$ 454,63
3.17.12.5	PFPI_443	Próprio	MÓDULO ISOLADOR DE CURTO ENDEREÇÁVEL, REF.: MIC2-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 60,68	R$ 22,30	R$ -	R$ 82,98	R$ 497,85	R$ 74,01	R$ 27,19	R$ -	R$ 101,20	R$ 607,23
3.17.12.6	PFPI_444	Próprio	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, COM ALIMENTAÇÃO A PARTIR DA CENTRAL, POSSIBILITA VISUALIZAR EVENTOS E EXECUTAR COMANDOS, COM TAMPA CEGA E BATERIA INTERNA SELADA, H = 1,50 M - REF.: PSM-D SIRUIS, FAB. ILUMAC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 655,14	R$ 178,36	R$ -	R$ 833,50	R$ 833,50	R$ 799,07	R$ 217,55	R$ -	R$ 1.016,62	R$ 1.016,62
3.17.12.7	PFPI_445	Próprio	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90 DB/M, 90 FLASHES POR MINUTO, INSTALAÇÃO EM 4 FIOS, POSSUI 5 LEDS DE SINALIZAÇÃO, INSTALADO A 2,50M DO PISO, REF.: SAVQ-E. FAB.: ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 114,81	R$ 13,38	R$ -	R$ 128,19	R$ 769,15	R$ 140,04	R$ 16,32	R$ -	R$ 156,36	R$ 938,13
3.18			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 224.295,40**

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.18.1			**1º PAV - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 103.356,22**
3.18.1.1	91785	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	161,96	R$ 39,96	R$ -	R$ -	R$ 39,96	R$ 6.472,23	R$ 48,74	R$ -	R$ -	R$ 48,74	R$ 7.894,17
3.18.1.2	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200,18	R$ 28,49	R$ -	R$ -	R$ 28,49	R$ 5.704,07	R$ 34,76	R$ -	R$ -	R$ 34,76	R$ 6.957,26
3.18.1.3	91787	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,07	R$ 32,23	R$ -	R$ -	R$ 32,23	R$ 2,26	R$ 39,31	R$ -	R$ -	R$ 39,31	R$ 2,75
3.18.1.4	91788	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	656,77	R$ 47,24	R$ -	R$ -	R$ 47,24	R$ 31.028,31	R$ 57,62	R$ -	R$ -	R$ 57,62	R$ 37.845,25
3.18.1.5	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	82,09	R$ 25,56	R$ 1,70	R$ -	R$ 27,27	R$ 2.238,39	R$ 31,18	R$ 2,08	R$ -	R$ 33,26	R$ 2.730,17
3.18.1.6	PFPI_418	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	82,09	R$ 7,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 574,96	R$ 8,54	R$ -	R$ -	R$ 8,54	R$ 701,28
3.18.1.7	91789	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00	R$ 46,37	R$ -	R$ -	R$ 46,37	R$ 139,11	R$ 56,56	R$ -	R$ -	R$ 56,56	R$ 169,68
3.18.1.8	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48,00	R$ 58,91	R$ 2,36	R$ -	R$ 61,26	R$ 2.940,70	R$ 71,85	R$ 2,87	R$ -	R$ 74,72	R$ 3.586,77
3.18.1.9	103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R$ 5,22	R$ 5,03	R$ -	R$ 10,25	R$ 112,77	R$ 6,36	R$ 6,14	R$ -	R$ 12,50	R$ 137,54
3.18.1.10	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R$ 4,97	R$ 4,66	R$ -	R$ 9,63	R$ 86,63	R$ 6,06	R$ 5,68	R$ -	R$ 11,74	R$ 105,66
3.18.1.11	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R$ 5,99	R$ 5,19	R$ -	R$ 11,18	R$ 134,13	R$ 7,30	R$ 6,33	R$ -	R$ 13,63	R$ 163,60
3.18.1.12	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 12,05	R$ 3,13	R$ -	R$ 15,18	R$ 75,92	R$ 14,70	R$ 3,82	R$ -	R$ 18,52	R$ 92,60
3.18.1.13	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 18,92	R$ 3,94	R$ -	R$ 22,86	R$ 114,31	R$ 23,08	R$ 4,80	R$ -	R$ 27,88	R$ 139,42
3.18.1.14	PFPI_152	Próprio	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 22,93	R$ 3,83	R$ -	R$ 26,76	R$ 26,76	R$ 27,97	R$ 4,67	R$ -	R$ 32,64	R$ 32,64
3.18.1.15	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00	R$ 7,51	R$ 4,32	R$ -	R$ 11,83	R$ 319,30	R$ 9,16	R$ 5,27	R$ -	R$ 14,42	R$ 389,45
3.18.1.16	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 31,30	R$ 6,42	R$ -	R$ 37,72	R$ 37,72	R$ 38,17	R$ 7,83	R$ -	R$ 46,00	R$ 46,00
3.18.1.17	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	48,00	R$ 87,12	R$ 7,87	R$ -	R$ 94,99	R$ 4.559,47	R$ 106,26	R$ 9,60	R$ -	R$ 115,86	R$ 5.561,19
3.18.1.18	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R$ 104,44	R$ 8,83	R$ -	R$ 113,27	R$ 1.019,41	R$ 127,39	R$ 10,77	R$ -	R$ 138,15	R$ 1.243,37
3.18.1.19	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	163,62	R$ 6,08	R$ 5,59	R$ -	R$ 11,68	R$ 1.910,51	R$ 7,42	R$ 6,82	R$ -	R$ 14,24	R$ 2.330,24
3.18.1.20	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 7,24	R$ 4,02	R$ -	R$ 11,27	R$ 45,07	R$ 8,84	R$ 4,91	R$ -	R$ 13,74	R$ 54,97
3.18.1.21	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	67,01	R$ 12,65	R$ 9,85	R$ -	R$ 22,50	R$ 1.507,46	R$ 15,43	R$ 12,01	R$ -	R$ 27,44	R$ 1.838,65
3.18.1.22	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	73,62	R$ 50,20	R$ 15,68	R$ -	R$ 65,88	R$ 4.850,36	R$ 61,23	R$ 19,13	R$ -	R$ 80,36	R$ 5.915,98

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.18.1.23	94700	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	73,62	R$ 111,73	R$ 27,53	R$ -	R$ 139,26	R$ 10.252,31	R$ 136,27	R$ 33,58	R$ -	R$ 169,86	R$ 12.504,75
3.18.1.24	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 35,00	R$ 8,52	R$ -	R$ 43,52	R$ 87,04	R$ 42,68	R$ 10,40	R$ -	R$ 53,08	R$ 106,16
3.18.1.25	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 62,99	R$ 10,48	R$ -	R$ 73,47	R$ 293,87	R$ 76,83	R$ 12,78	R$ -	R$ 89,61	R$ 358,43
3.18.1.26	PFPI_156	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5,00	R$ 24,38	R$ 8,08	R$ -	R$ 32,46	R$ 162,31	R$ 29,74	R$ 9,85	R$ -	R$ 39,59	R$ 197,97
3.18.1.27	PFPI_157	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 40MM – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	24,00	R$ 19,15	R$ 11,91	R$ -	R$ 31,06	R$ 745,35	R$ 23,36	R$ 14,52	R$ -	R$ 37,88	R$ 909,10
3.18.1.28	PFPI_158	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00	R$ 6,90	R$ 12,76	R$ -	R$ 19,66	R$ 78,64	R$ 8,42	R$ 15,56	R$ -	R$ 23,98	R$ 95,91
3.18.1.29	PFPI_159	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75 X 60MM – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00	R$ 122,40	R$ 19,13	R$ -	R$ 141,54	R$ 566,15	R$ 149,30	R$ 23,34	R$ -	R$ 172,63	R$ 690,54
3.18.1.30	PFPI_160	Próprio	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM OU 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 46,81	R$ 8,85	R$ -	R$ 55,66	R$ 166,99	R$ 57,10	R$ 10,80	R$ -	R$ 67,89	R$ 203,68
3.18.1.31	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00	R$ 84,02	R$ 8,61	R$ -	R$ 92,63	R$ 3.056,87	R$ 102,48	R$ 10,51	R$ -	R$ 112,98	R$ 3.728,47
3.18.1.32	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 1.445,40	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 1.762,96
3.18.1.33	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00	R$ 31,39	R$ 4,70	R$ -	R$ 36,09	R$ 1.190,97	R$ 38,29	R$ 5,73	R$ -	R$ 44,02	R$ 1.452,63
3.18.1.34	PFPI_419	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,00	R$ 18,53	R$ -	R$ -	R$ 18,53	R$ 611,60	R$ 22,61	R$ -	R$ -	R$ 22,61	R$ 745,97
3.18.1.35	11149	ORSE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX MODELO ACQ 100, 127 V OU 220V, INCLUSO APARADOR DE AGUA EM ACO INOX, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS. REFERENCIA AQUAMAX REFRIGERACAO OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00	R$ 1.069,58	R$ 21,26	R$ -	R$ 1.090,84	R$ 2.181,68	R$ 1.304,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 1.330,50	R$ 2.661,00
3.18.3			**2º PAV - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 56.204,34**
3.18.3.1	91785	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	67,41	R$ 39,96	R$ -	R$ -	R$ 39,96	R$ 2.693,83	R$ 48,74	R$ -	R$ -	R$ 48,74	R$ 3.285,66
3.18.3.2	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00	R$ 28,49	R$ -	R$ -	R$ 28,49	R$ 113,98	R$ 34,76	R$ -	R$ -	R$ 34,76	R$ 139,02
3.18.3.3	91787	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,02	R$ 32,23	R$ -	R$ -	R$ 32,23	R$ 870,85	R$ 39,31	R$ -	R$ -	R$ 39,31	R$ 1.062,18
3.18.3.4	91788	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,11	R$ 47,24	R$ -	R$ -	R$ 47,24	R$ 2.272,90	R$ 57,62	R$ -	R$ -	R$ 57,62	R$ 2.772,26
3.18.3.5	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48,11	R$ 25,56	R$ 1,70	R$ -	R$ 27,27	R$ 1.311,84	R$ 31,18	R$ 2,08	R$ -	R$ 33,26	R$ 1.600,05
3.18.3.6	PFPI_418	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	R$ 7,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 8,54	R$ -	R$ -	R$ 8,54	R$ 8,54
3.18.3.7	91789	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	R$ 46,37	R$ -	R$ -	R$ 46,37	R$ 231,86	R$ 56,56	R$ -	R$ -	R$ 56,56	R$ 282,80
3.18.3.8	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	R$ 58,91	R$ 2,36	R$ -	R$ 61,26	R$ 61,26	R$ 71,85	R$ 2,87	R$ -	R$ 74,72	R$ 74,72
3.18.3.9	103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 5,22	R$ 5,03	R$ -	R$ 10,25	R$ 30,75	R$ 6,36	R$ 6,14	R$ -	R$ 12,50	R$ 37,51
3.18.3.10	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R$ 4,97	R$ 4,66	R$ -	R$ 9,63	R$ 221,38	R$ 6,06	R$ 5,68	R$ -	R$ 11,74	R$ 270,02

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.18.3.11	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 5,99	R$ 5,19	R$ -	R$ 11,18	R$ 22,36	R$ 7,30	R$ 6,33	R$ -	R$ 13,63	R$ 27,27
3.18.3.12	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 12,05	R$ 3,13	R$ -	R$ 15,18	R$ 30,37	R$ 14,70	R$ 3,82	R$ -	R$ 18,52	R$ 37,04
3.18.3.13	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 18,92	R$ 3,94	R$ -	R$ 22,86	R$ 68,58	R$ 23,08	R$ 4,80	R$ -	R$ 27,88	R$ 83,65
3.18.3.14	PFPI_152	Próprio	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5,00	R$ 22,93	R$ 3,83	R$ -	R$ 26,76	R$ 133,79	R$ 27,97	R$ 4,67	R$ -	R$ 32,64	R$ 163,18
3.18.3.15	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 7,51	R$ 4,32	R$ -	R$ 11,83	R$ 23,65	R$ 9,16	R$ 5,27	R$ -	R$ 14,42	R$ 28,85
3.18.3.16	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R$ 31,30	R$ 6,42	R$ -	R$ 37,72	R$ 1.244,63	R$ 38,17	R$ 7,83	R$ -	R$ 46,00	R$ 1.518,07
3.18.3.17	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R$ 87,12	R$ 7,87	R$ -	R$ 94,99	R$ 3.134,64	R$ 106,26	R$ 9,60	R$ -	R$ 115,86	R$ 3.823,32
3.18.3.18	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R$ 104,44	R$ 8,83	R$ -	R$ 113,27	R$ 3.737,82	R$ 127,39	R$ 10,77	R$ -	R$ 138,15	R$ 4.559,02
3.18.3.19	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R$ 6,08	R$ 5,59	R$ -	R$ 11,68	R$ 385,32	R$ 7,42	R$ 6,82	R$ -	R$ 14,24	R$ 469,98
3.18.3.20	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R$ 7,24	R$ 4,02	R$ -	R$ 11,27	R$ 371,85	R$ 8,84	R$ 4,91	R$ -	R$ 13,74	R$ 453,54
3.18.3.21	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R$ 12,65	R$ 9,85	R$ -	R$ 22,50	R$ 742,37	R$ 15,43	R$ 12,01	R$ -	R$ 27,44	R$ 905,47
3.18.3.22	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	33,00	R$ 50,20	R$ 15,68	R$ -	R$ 65,88	R$ 2.174,16	R$ 61,23	R$ 19,13	R$ -	R$ 80,36	R$ 2.651,82
3.18.3.23	94700	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	33,00	R$ 111,73	R$ 27,53	R$ -	R$ 139,26	R$ 4.595,58	R$ 136,27	R$ 33,58	R$ -	R$ 169,86	R$ 5.605,22
3.18.3.24	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R$ 35,00	R$ 8,52	R$ -	R$ 43,52	R$ 1.436,16	R$ 42,68	R$ 10,40	R$ -	R$ 53,08	R$ 1.751,68
3.18.3.25	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R$ 62,99	R$ 10,48	R$ -	R$ 73,47	R$ 2.424,43	R$ 76,83	R$ 12,78	R$ -	R$ 89,61	R$ 2.957,08
3.18.3.26	PFPI_156	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	33,00	R$ 24,38	R$ 8,08	R$ -	R$ 32,46	R$ 1.071,26	R$ 29,74	R$ 9,85	R$ -	R$ 39,59	R$ 1.306,62
3.18.3.27	PFPI_157	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 40MM – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	33,00	R$ 19,15	R$ 11,91	R$ -	R$ 31,06	R$ 1.024,85	R$ 23,36	R$ 14,52	R$ -	R$ 37,88	R$ 1.250,01
3.18.3.28	PFPI_158	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	33,00	R$ 6,90	R$ 12,76	R$ -	R$ 19,66	R$ 648,75	R$ 8,42	R$ 15,56	R$ -	R$ 23,98	R$ 791,28
3.18.3.29	PFPI_159	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75 X 60MM – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	33,00	R$ 122,40	R$ 19,13	R$ -	R$ 141,54	R$ 4.670,77	R$ 149,30	R$ 23,34	R$ -	R$ 172,63	R$ 5.696,94
3.18.3.30	PFPI_160	Próprio	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM OU 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R$ 46,81	R$ 8,85	R$ -	R$ 55,66	R$ 1.836,93	R$ 57,10	R$ 10,80	R$ -	R$ 67,89	R$ 2.240,50
3.18.3.31	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00	R$ 84,02	R$ 8,61	R$ -	R$ 92,63	R$ 3.056,87	R$ 102,48	R$ 10,51	R$ -	R$ 112,98	R$ 3.728,47
3.18.3.32	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 1.445,40	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 1.762,96
3.18.3.33	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00	R$ 31,39	R$ 4,70	R$ -	R$ 36,09	R$ 1.190,97	R$ 38,29	R$ 5,73	R$ -	R$ 44,02	R$ 1.452,63
3.18.3.34	PFPI_419	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,00	R$ 18,53	R$ -	R$ -	R$ 18,53	R$ 611,60	R$ 22,61	R$ -	R$ -	R$ 22,61	R$ 745,97
3.18.3.35	11149	ORSE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX MODELO ACQ 100, 127 V OU 220V, INCLUSO APARADOR DE AGUA EM ACO INOX, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS. REFERENCIA AQUAMAX REFRIGERACAO OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00	R$ 1.069,58	R$ 21,26	R$ -	R$ 1.090,84	R$ 2.181,68	R$ 1.304,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 1.330,50	R$ 2.661,00
3.18.4			**3º PAV - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 34.913,48**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.18.4.1	91785	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	145,20	R$ 39,96	R$ -	R$ -	R$ 39,96	R$ 5.802,47	R$ 48,74	R$ -	R$ -	R$ 48,74	R$ 7.077,27
3.18.4.2	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,36	R$ 28,49	R$ -	R$ -	R$ 28,49	R$ 722,63	R$ 34,76	R$ -	R$ -	R$ 34,76	R$ 881,39
3.18.4.3	91787	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,06	R$ 32,23	R$ -	R$ -	R$ 32,23	R$ 356,46	R$ 39,31	R$ -	R$ -	R$ 39,31	R$ 434,78
3.18.4.4	91788	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	88,10	R$ 47,24	R$ -	R$ -	R$ 47,24	R$ 4.162,18	R$ 57,62	R$ -	R$ -	R$ 57,62	R$ 5.076,61
3.18.4.5	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	124,30	R$ 25,56	R$ 1,70	R$ -	R$ 27,27	R$ 3.389,35	R$ 31,18	R$ 2,08	R$ -	R$ 33,26	R$ 4.133,99
3.18.4.6	PFPI_418	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,30	R$ 7,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 870,60	R$ 8,54	R$ -	R$ -	R$ 8,54	R$ 1.061,87
3.18.4.7	91789	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,03	R$ 46,37	R$ -	R$ -	R$ 46,37	R$ 696,97	R$ 56,56	R$ -	R$ -	R$ 56,56	R$ 850,09
3.18.4.8	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	53,19	R$ 58,91	R$ 2,36	R$ -	R$ 61,26	R$ 3.258,66	R$ 71,85	R$ 2,87	R$ -	R$ 74,72	R$ 3.974,59
3.18.4.9	103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 5,22	R$ 5,03	R$ -	R$ 10,25	R$ 20,50	R$ 6,36	R$ 6,14	R$ -	R$ 12,50	R$ 25,01
3.18.4.10	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 4,97	R$ 4,66	R$ -	R$ 9,63	R$ 38,50	R$ 6,06	R$ 5,68	R$ -	R$ 11,74	R$ 46,96
3.18.4.11	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 5,99	R$ 5,19	R$ -	R$ 11,18	R$ 55,89	R$ 7,30	R$ 6,33	R$ -	R$ 13,63	R$ 68,17
3.18.4.12	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 12,05	R$ 3,13	R$ -	R$ 15,18	R$ 91,11	R$ 14,70	R$ 3,82	R$ -	R$ 18,52	R$ 111,12
3.18.4.13	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 18,92	R$ 3,94	R$ -	R$ 22,86	R$ 22,86	R$ 23,08	R$ 4,80	R$ -	R$ 27,88	R$ 27,88
3.18.4.14	PFPI_152	Próprio	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 22,93	R$ 3,83	R$ -	R$ 26,76	R$ 26,76	R$ 27,97	R$ 4,67	R$ -	R$ 32,64	R$ 32,64
3.18.4.15	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 7,51	R$ 4,32	R$ -	R$ 11,83	R$ 11,83	R$ 9,16	R$ 5,27	R$ -	R$ 14,42	R$ 14,42
3.18.4.16	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R$ 31,30	R$ 6,42	R$ -	R$ 37,72	R$ 792,04	R$ 38,17	R$ 7,83	R$ -	R$ 46,00	R$ 966,05
3.18.4.17	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 87,12	R$ 7,87	R$ -	R$ 94,99	R$ 189,98	R$ 106,26	R$ 9,60	R$ -	R$ 115,86	R$ 231,72
3.18.4.18	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R$ 104,44	R$ 8,83	R$ -	R$ 113,27	R$ 1.132,67	R$ 127,39	R$ 10,77	R$ -	R$ 138,15	R$ 1.381,52
3.18.4.19	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R$ 6,08	R$ 5,59	R$ -	R$ 11,68	R$ 221,85	R$ 7,42	R$ 6,82	R$ -	R$ 14,24	R$ 270,59
3.18.4.20	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 7,24	R$ 4,02	R$ -	R$ 11,27	R$ 11,27	R$ 8,84	R$ 4,91	R$ -	R$ 13,74	R$ 13,74
3.18.4.21	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R$ 12,65	R$ 9,85	R$ -	R$ 22,50	R$ 202,46	R$ 15,43	R$ 12,01	R$ -	R$ 27,44	R$ 246,95
3.18.4.22	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R$ 50,20	R$ 15,68	R$ -	R$ 65,88	R$ 131,77	R$ 61,23	R$ 19,13	R$ -	R$ 80,36	R$ 160,72

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.18.4.23	94700	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R$ 111,73	R$ 27,53	R$ -	R$ 139,26	R$ 557,04	R$ 136,27	R$ 33,58	R$ -	R$ 169,86	R$ 679,42
3.18.4.24	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 35,00	R$ 8,52	R$ -	R$ 43,52	R$ 130,56	R$ 42,68	R$ 10,40	R$ -	R$ 53,08	R$ 159,24
3.18.4.25	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 62,99	R$ 10,48	R$ -	R$ 73,47	R$ 73,47	R$ 76,83	R$ 12,78	R$ -	R$ 89,61	R$ 89,61
3.18.4.26	PFPI_156	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 24,38	R$ 8,08	R$ -	R$ 32,46	R$ 64,93	R$ 29,74	R$ 9,85	R$ -	R$ 39,59	R$ 79,19
3.18.4.27	PFPI_157	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 40MM – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00	R$ 19,15	R$ 11,91	R$ -	R$ 31,06	R$ 93,17	R$ 23,36	R$ 14,52	R$ -	R$ 37,88	R$ 113,64
3.18.4.28	PFPI_158	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	6,00	R$ 6,90	R$ 12,76	R$ -	R$ 19,66	R$ 117,95	R$ 8,42	R$ 15,56	R$ -	R$ 23,98	R$ 143,87
3.18.4.29	PFPI_159	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75 X 60MM – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 122,40	R$ 19,13	R$ -	R$ 141,54	R$ 283,08	R$ 149,30	R$ 23,34	R$ -	R$ 172,63	R$ 345,27
3.18.4.30	PFPI_160	Próprio	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM OU 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 46,81	R$ 8,85	R$ -	R$ 55,66	R$ 222,66	R$ 57,10	R$ 10,80	R$ -	R$ 67,89	R$ 271,58
3.18.4.31	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 84,02	R$ 8,61	R$ -	R$ 92,63	R$ 92,63	R$ 102,48	R$ 10,51	R$ -	R$ 112,98	R$ 112,98
3.18.4.32	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	36,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 1.576,80	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 1.923,22
3.18.4.33	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 31,39	R$ 4,70	R$ -	R$ 36,09	R$ 36,09	R$ 38,29	R$ 5,73	R$ -	R$ 44,02	R$ 44,02
3.18.4.34	PFPI_419	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53,19	R$ 18,53	R$ -	R$ -	R$ 18,53	R$ 985,79	R$ 22,61	R$ -	R$ -	R$ 22,61	R$ 1.202,37
3.18.4.35	11149	ORSE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX MODELO ACQ 100, 127 V OU 220V, INCLUSO APARADOR DE AGUA EM ACO INOX, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS. REFERENCIA AQUAMAX REFRIGERACAO OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00	R$ 1.069,58	R$ 21,26	R$ -	R$ 1.090,84	R$ 2.181,68	R$ 1.304,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 1.330,50	R$ 2.661,00
3.18.5			**4º PAV - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 29.821,35**
3.18.5.1	91785	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,15	R$ 39,96	R$ -	R$ -	R$ 39,96	R$ 405,61	R$ 48,74	R$ -	R$ -	R$ 48,74	R$ 494,73
3.18.5.2	91788	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,70	R$ 47,24	R$ -	R$ -	R$ 47,24	R$ 1.025,19	R$ 57,62	R$ -	R$ -	R$ 57,62	R$ 1.250,43
3.18.5.3	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	8,02	R$ 24,16	R$ 13,08	R$ -	R$ 37,25	R$ 298,72	R$ 29,47	R$ 15,96	R$ -	R$ 45,43	R$ 364,35
3.18.5.4	91789	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,27	R$ 46,37	R$ -	R$ -	R$ 46,37	R$ 105,26	R$ 56,56	R$ -	R$ -	R$ 56,56	R$ 128,39
3.18.5.5	94654	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	7,39	R$ 52,93	R$ 22,93	R$ -	R$ 75,86	R$ 560,59	R$ 64,56	R$ 27,97	R$ -	R$ 92,52	R$ 683,76
3.18.5.6	94655	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3,27	R$ 82,78	R$ 22,93	R$ -	R$ 105,71	R$ 345,67	R$ 100,97	R$ 27,97	R$ -	R$ 128,94	R$ 421,62
3.18.5.7	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R$ 7,06	R$ 4,86	R$ -	R$ 11,92	R$ 71,53	R$ 8,61	R$ 5,93	R$ -	R$ 14,54	R$ 87,24
3.18.5.8	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	R$ 16,88	R$ 7,84	R$ -	R$ 24,73	R$ 197,80	R$ 20,59	R$ 9,57	R$ -	R$ 30,16	R$ 241,26
3.18.5.9	94666	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R$ 24,81	R$ 7,84	R$ -	R$ 32,66	R$ 130,62	R$ 30,27	R$ 9,57	R$ -	R$ 39,83	R$ 159,32

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.18.5.10	94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R$ 37,21	R$ 13,77	R$ -	R$ 50,98	R$ 305,87	R$ 45,39	R$ 16,79	R$ -	R$ 62,18	R$ 373,07
3.18.5.11	94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	R$ 52,98	R$ 13,77	R$ -	R$ 66,75	R$ 800,98	R$ 64,62	R$ 16,79	R$ -	R$ 81,41	R$ 976,96
3.18.5.12	PFPI_155	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 110 X 85MM – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 99,35	R$ 15,73	R$ -	R$ 115,08	R$ 230,16	R$ 121,17	R$ 19,19	R$ -	R$ 140,36	R$ 280,72
3.18.5.13	PFPI_154	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 50MM – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	18,00	R$ 23,78	R$ 13,18	R$ -	R$ 36,96	R$ 665,23	R$ 29,00	R$ 16,08	R$ -	R$ 45,08	R$ 811,38
3.18.5.14	PFPI_153	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, LONGA, DN 3" X 2" (85X60MM) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 35,88	R$ 8,08	R$ -	R$ 43,96	R$ 87,93	R$ 43,77	R$ 9,85	R$ -	R$ 53,62	R$ 107,24
3.18.5.15	94674	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R$ 3,90	R$ 5,11	R$ -	R$ 9,01	R$ 27,04	R$ 4,75	R$ 6,24	R$ -	R$ 10,99	R$ 32,97
3.18.5.16	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 7,59	R$ 7,29	R$ -	R$ 14,88	R$ 14,88	R$ 9,25	R$ 8,89	R$ -	R$ 18,14	R$ 18,14
3.18.5.17	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 33,95	R$ 11,76	R$ -	R$ 45,71	R$ 45,71	R$ 41,41	R$ 14,35	R$ -	R$ 55,75	R$ 55,75
3.18.5.18	94682	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R$ 88,02	R$ 11,76	R$ -	R$ 99,78	R$ 399,12	R$ 107,36	R$ 14,35	R$ -	R$ 121,70	R$ 486,81
3.18.5.19	94684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R$ 109,38	R$ 20,67	R$ -	R$ 130,05	R$ 520,21	R$ 133,41	R$ 25,21	R$ -	R$ 158,62	R$ 634,50
3.18.5.20	94686	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17,00	R$ 209,77	R$ 20,67	R$ -	R$ 230,44	R$ 3.917,51	R$ 255,86	R$ 25,21	R$ -	R$ 281,07	R$ 4.778,19
3.18.5.21	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 50,20	R$ 15,68	R$ -	R$ 65,88	R$ 65,88	R$ 61,23	R$ 19,13	R$ -	R$ 80,36	R$ 80,36
3.18.5.22	94700	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 111,73	R$ 27,53	R$ -	R$ 139,26	R$ 139,26	R$ 136,27	R$ 33,58	R$ -	R$ 169,86	R$ 169,86
3.18.5.23	94697	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R$ 64,41	R$ 15,68	R$ -	R$ 80,09	R$ 320,37	R$ 78,56	R$ 19,13	R$ -	R$ 97,69	R$ 390,76
3.18.5.24	94699	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R$ 92,24	R$ 27,53	R$ -	R$ 119,77	R$ 239,54	R$ 112,50	R$ 33,58	R$ -	R$ 146,08	R$ 292,17
3.18.5.25	94701	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R$ 178,09	R$ 27,53	R$ -	R$ 205,62	R$ 1.028,10	R$ 217,21	R$ 33,58	R$ -	R$ 250,79	R$ 1.253,97
3.18.5.26	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	R$ 106,05	R$ 11,22	R$ -	R$ 117,27	R$ 1.759,02	R$ 129,34	R$ 13,69	R$ -	R$ 143,03	R$ 2.145,47
3.18.5.27	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 147,66	R$ 14,48	R$ -	R$ 162,14	R$ 648,57	R$ 180,10	R$ 17,66	R$ -	R$ 197,76	R$ 791,06
3.18.5.28	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 305,94	R$ 19,38	R$ -	R$ 325,31	R$ 650,62	R$ 373,15	R$ 23,63	R$ -	R$ 396,78	R$ 793,56
3.18.5.29	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 370,38	R$ 24,27	R$ -	R$ 394,65	R$ 1.183,94	R$ 451,75	R$ 29,60	R$ -	R$ 481,35	R$ 1.444,06
3.18.5.30	94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R$ 771,29	R$ 30,79	R$ -	R$ 802,08	R$ 5.614,56	R$ 940,74	R$ 37,56	R$ -	R$ 978,30	R$ 6.848,07
3.18.5.31	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 59,71	R$ 28,23	R$ -	R$ 87,94	R$ 175,87	R$ 72,83	R$ 34,43	R$ -	R$ 107,25	R$ 214,51
3.18.5.32	PFPI_418	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,04	R$ 7,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 42,30	R$ 8,54	R$ -	R$ -	R$ 8,54	R$ 51,60

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.18.5.33	PFPI_419	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,39	R$ 18,53	R$ -	R$ -	R$ 18,53	R$ 136,96	R$ 22,61	R$ -	R$ -	R$ 22,61	R$ 167,05
3.18.5.34	PFPI_420	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,27	R$ 32,85	R$ -	R$ -	R$ 32,85	R$ 107,43	R$ 40,07	R$ -	R$ -	R$ 40,07	R$ 131,04
3.18.5.35	11149	ORSE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX MODELO ACQ 100, 127 V OU 220V, INCLUSO APARADOR DE AGUA EM ACO INOX, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS. REFERENCIA AQUAMAX REFRIGERACAO OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00	R$ 1.069,58	R$ 21,26	R$ -	R$ 1.090,84	R$ 2.181,68	R$ 1.304,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 1.330,50	R$ 2.661,00
3.19			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 155.096,11**
3.19.1			**1º PAV - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 78.529,38**
3.19.1.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	121,96	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 8.421,84	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 10.272,12
3.19.1.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	181,71	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 16.570,88	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 20.211,49
3.19.1.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	194,74	R$ 13,52	R$ 16,25	R$ -	R$ 29,77	R$ 5.798,17	R$ 16,49	R$ 19,82	R$ -	R$ 36,32	R$ 7.072,02
3.19.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	218,77	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 7.269,99	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 8.867,21
3.19.1.5	91796	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,42	R$ 70,70	R$ -	R$ -	R$ 70,70	R$ 2.292,06	R$ 86,23	R$ -	R$ -	R$ 86,23	R$ 2.795,63
3.19.1.6	PFPI_171	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO, POR METRO DE TUBO INSTALADO - DN75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,00	R$ 38,79	R$ -	R$ -	R$ 38,79	R$ 11.055,41	R$ 47,31	R$ -	R$ -	R$ 47,31	R$ 13.484,29
3.19.1.7	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	166,00	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 5.163,66	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 6.298,12
3.19.1.8	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R$ 17,31	R$ 7,84	R$ -	R$ 25,14	R$ 276,57	R$ 21,11	R$ 9,56	R$ -	R$ 30,67	R$ 337,33
3.19.1.9	PFPI_177	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	4,00	R$ 427,50	R$ -	R$ 2,20	R$ 429,70	R$ 1.718,81	R$ 521,42	R$ -	R$ 2,69	R$ 524,11	R$ 2.096,43
3.19.1.10	PFPI_178	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	4,00	R$ 553,71	R$ -	R$ 2,94	R$ 556,65	R$ 2.226,60	R$ 675,36	R$ -	R$ 3,58	R$ 678,95	R$ 2.715,78
3.19.1.11	PFPI_179	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	4,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 2.783,25	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 3.394,73
3.19.1.12	PFPI_175	Próprio	CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS 100X140X50MM, ESGOTO - TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 36,98	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 45,10
3.19.1.13	PFPI_174	Próprio	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 28,76	R$ 21,26	R$ -	R$ 50,02	R$ 400,16	R$ 35,08	R$ 25,93	R$ -	R$ 61,01	R$ 488,08
3.19.1.14	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 369,80	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 451,05
3.19.2			**2º PAV - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 29.624,08**
3.19.2.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,69	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 3.362,24	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 4.100,93

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.19.2.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	81,27	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 7.411,34	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 9.039,61
3.19.2.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	56,35	R$ 13,52	R$ 16,25	R$ -	R$ 29,77	R$ 1.677,76	R$ 16,49	R$ 19,82	R$ -	R$ 36,32	R$ 2.046,36
3.19.2.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	75,29	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 2.501,98	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 3.051,66
3.19.2.5	91796	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,70	R$ 70,70	R$ -	R$ -	R$ 70,70	R$ 332,29	R$ 86,23	R$ -	R$ -	R$ 86,23	R$ 405,29
3.19.2.6	PFPI_171	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO, POR METRO DE TUBO INSTALADO - DN75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	R$ 38,79	R$ -	R$ -	R$ 38,79	R$ 3.491,18	R$ 47,31	R$ -	R$ -	R$ 47,31	R$ 4.258,20
3.19.2.7	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,00	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 4.852,60	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 5.918,72
3.19.2.8	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 17,31	R$ 7,84	R$ -	R$ 25,14	R$ 125,71	R$ 21,11	R$ 9,56	R$ -	R$ 30,67	R$ 153,33
3.19.2.9	PFPI_174	Próprio	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 28,76	R$ 21,26	R$ -	R$ 50,02	R$ 200,08	R$ 35,08	R$ 25,93	R$ -	R$ 61,01	R$ 244,04
3.19.2.10	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 332,82	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 405,94
3.19.3			**3º PAV - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 23.647,94**
3.19.3.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42,24	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 2.916,85	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 3.557,68
3.19.3.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	65,88	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 6.007,87	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 7.327,79
3.19.3.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	62,95	R$ 13,52	R$ 16,25	R$ -	R$ 29,77	R$ 1.874,27	R$ 16,49	R$ 19,82	R$ -	R$ 36,32	R$ 2.286,04
3.19.3.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	58,10	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 1.930,73	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 2.354,92
3.19.3.5	91796	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,70	R$ 70,70	R$ -	R$ -	R$ 70,70	R$ 332,29	R$ 86,23	R$ -	R$ -	R$ 86,23	R$ 405,29
3.19.3.6	PFPI_171	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO, POR METRO DE TUBO INSTALADO - DN75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	86,00	R$ 38,79	R$ -	R$ -	R$ 38,79	R$ 3.336,02	R$ 47,31	R$ -	R$ -	R$ 47,31	R$ 4.068,94
3.19.3.7	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	79,00	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 2.457,41	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 2.997,30
3.19.3.8	PFPI_174	Próprio	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 28,76	R$ 21,26	R$ -	R$ 50,02	R$ 200,08	R$ 35,08	R$ 25,93	R$ -	R$ 61,01	R$ 244,04
3.19.3.9	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 332,82	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 405,94
3.19.4			**4º PAV - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 23.294,71**
3.19.4.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	44,40	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 3.066,00	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 3.739,60

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.19.4.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	87,35	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 7.965,80	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 9.715,89
3.19.4.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	63,01	R$ 13,52	R$ 16,25	R$ -	R$ 29,77	R$ 1.876,05	R$ 16,49	R$ 19,82	R$ -	R$ 36,32	R$ 2.288,22
3.19.4.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	58,51	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 1.944,36	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 2.371,53
3.19.4.5	91796	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,70	R$ 70,70	R$ -	R$ -	R$ 70,70	R$ 332,29	R$ 86,23	R$ -	R$ -	R$ 86,23	R$ 405,29
3.19.4.6	PFPI_171	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO, POR METRO DE TUBO INSTALADO - DN75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,00	R$ 38,79	R$ -	R$ -	R$ 38,79	R$ 1.823,17	R$ 47,31	R$ -	R$ -	R$ 47,31	R$ 2.223,73
3.19.4.7	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 1.399,79	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 1.707,32
3.19.4.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 9,53	R$ 0,49	R$ -	R$ 10,02	R$ 20,04	R$ 11,63	R$ 0,59	R$ -	R$ 12,22	R$ 24,44
3.19.4.9	104356	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 24,30	R$ 3,09	R$ -	R$ 27,38	R$ 27,38	R$ 29,63	R$ 3,76	R$ -	R$ 33,40	R$ 33,40
3.19.4.10	PFPI_174	Próprio	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 28,76	R$ 21,26	R$ -	R$ 50,02	R$ 200,08	R$ 35,08	R$ 25,93	R$ -	R$ 61,01	R$ 244,04
3.19.4.11	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 443,76	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 541,25
3.20			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 84.364,92**
3.20.1			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 84.364,92**
3.20.1.1	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	807,49	R$ 9,12	R$ 8,06	R$ -	R$ 17,18	R$ 13.873,16	R$ 11,13	R$ 9,83	R$ -	R$ 20,96	R$ 16.921,11
3.20.1.2	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	278,79	R$ 14,22	R$ 9,55	R$ -	R$ 23,77	R$ 6.625,64	R$ 17,34	R$ 11,64	R$ -	R$ 28,99	R$ 8.081,29
3.20.1.3	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,74	R$ 55,59	R$ 10,80	R$ -	R$ 66,38	R$ 2.173,42	R$ 67,80	R$ 13,17	R$ -	R$ 80,97	R$ 2.650,92
3.20.1.4	PFPI_422	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	141,20	R$ 2,71	R$ -	R$ -	R$ 2,71	R$ 382,62	R$ 3,31	R$ -	R$ -	R$ 3,31	R$ 466,68
3.20.1.5	PFPI_423	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,70	R$ 3,75	R$ -	R$ -	R$ 3,75	R$ 178,82	R$ 4,57	R$ -	R$ -	R$ 4,57	R$ 218,10
3.20.1.6	PFPI_421	Próprio	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (POR METRO DE TUBO INSTALADO)	M	5,00	R$ 10,96	R$ -	R$ -	R$ 10,96	R$ 54,79	R$ 13,37	R$ -	R$ -	R$ 13,37	R$ 66,83
3.20.1.7	PFPI_189	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 3,51	R$ 5,95	R$ -	R$ 9,46	R$ 37,85	R$ 4,28	R$ 7,26	R$ -	R$ 11,54	R$ 46,17
3.20.1.8	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 3,80	R$ 6,91	R$ -	R$ 10,70	R$ 64,23	R$ 4,63	R$ 8,43	R$ -	R$ 13,06	R$ 78,34
3.20.1.9	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 7,52	R$ 8,18	R$ -	R$ 15,70	R$ 62,81	R$ 9,17	R$ 9,98	R$ -	R$ 19,15	R$ 76,61
3.20.1.10	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 5,82	R$ 9,21	R$ -	R$ 15,03	R$ 15,03	R$ 7,10	R$ 11,23	R$ -	R$ 18,34	R$ 18,34
3.20.1.11	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 84,02	R$ 8,61	R$ -	R$ 92,63	R$ 185,27	R$ 102,48	R$ 10,51	R$ -	R$ 112,98	R$ 225,97
3.20.1.12	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 153,41	R$ 8,16	R$ -	R$ 161,57	R$ 161,57	R$ 187,12	R$ 9,95	R$ -	R$ 197,06	R$ 197,06
3.20.1.13	PFPI_184	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 58,54	R$ 21,26	R$ -	R$ 79,80	R$ 798,00	R$ 71,40	R$ 25,93	R$ -	R$ 97,33	R$ 973,32

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.20.1.14	PFPI_185	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 1.391,62	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 1.697,36
3.20.1.15	PFPI_188	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X1,0X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 957,44	R$ -	R$ 3,32	R$ 960,76	R$ 1.921,52	R$ 1.167,79	R$ -	R$ 4,05	R$ 1.171,84	R$ 2.343,68
3.20.1.16	PFPI_392	Próprio	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, SEÇÃO 0,30 X 1,10M - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	119,75	R$ 344,40	R$ -	R$ -	R$ 344,40	R$ 41.242,22	R$ 420,07	R$ -	R$ -	R$ 420,07	R$ 50.303,14
3.21			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 322.887,66**
3.21.1			**TERREO - IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 46.615,62**
3.21.1.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	575,80	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 38.218,90	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 46.615,62
3.21.2			**1º PAV - IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 68.037,42**
3.21.2.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	184,93	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 12.274,78	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 14.971,56
3.21.2.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M²	196,78	R$ 34,77	R$ 19,72	R$ -	R$ 54,49	R$ 10.721,62	R$ 42,41	R$ 24,05	R$ -	R$ 66,46	R$ 13.077,15
3.21.2.3	PFPI_190	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III-B ALUMINIZADA.	M²	196,78	R$ 128,22	R$ 26,77	R$ -	R$ 155,00	R$ 30.500,19	R$ 156,40	R$ 32,65	R$ -	R$ 189,05	R$ 37.201,08
3.21.2.4	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	196,78	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 2.285,50	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 2.787,62
3.21.3			**2º PAV - IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 17.758,94**
3.21.3.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	184,92	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 12.274,12	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 14.970,75
3.21.3.2	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	196,82	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 2.285,97	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 2.788,19
3.21.4			**3º PAV - IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 19.542,11**
3.21.4.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	198,23	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 13.157,58	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 16.048,30
3.21.4.3	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	246,63	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 2.864,48	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 3.493,81
3.21.5			**4º PAV - IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 170.933,56**
3.21.5.1	PFPI_191	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III B AA, REFORÇADA COM GEOMEMBRANA DE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	499,46	R$ 142,94	R$ 26,77	R$ -	R$ 169,71	R$ 84.762,76	R$ 174,34	R$ 32,65	R$ -	R$ 206,99	R$ 103.385,12
3.21.5.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M²	497,28	R$ 34,77	R$ 19,72	R$ -	R$ 54,49	R$ 27.094,45	R$ 42,41	R$ 24,05	R$ -	R$ 66,46	R$ 33.047,09
3.21.5.3	PFPI_190	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III-B ALUMINIZADA.	M²	80,21	R$ 128,22	R$ 26,77	R$ -	R$ 155,00	R$ 12.432,26	R$ 156,40	R$ 32,65	R$ -	R$ 189,05	R$ 15.163,63
3.21.5.4	PFPI_192	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (RESINA TERMOPLÁSTICA CONSUMO 3,5 KG/M²), 3 DEMÃOS.	M²	170,73	R$ 42,56	R$ 16,32	R$ -	R$ 58,89	R$ 10.053,52	R$ 51,92	R$ 19,91	R$ -	R$ 71,82	R$ 12.262,27
3.21.5.5	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	499,46	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 5.800,98	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 7.075,45
3.22			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												**R$ 1.191.984,62**
3.22.1			**TERREO - ELETRODUTOS / ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS**												**R$ 64.328,99**
3.22.1.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	263,05	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 33.279,85	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 40.591,43
3.22.1.2	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	246,86	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 4.520,72	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 5.513,91
3.22.1.3	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	588,21	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 5.200,66	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 6.343,26
3.22.1.4	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	588,21	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 2.105,79	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 2.568,42

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.22.1.5	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,47	R$ 12,13	R$ 3,57	R$ -	R$ 15,70	R$ 38,78	R$ 14,80	R$ 4,35	R$ -	R$ 19,15	R$ 47,30
3.22.1.6	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	98,00	R$ 15,52	R$ 12,16	R$ -	R$ 27,68	R$ 2.712,61	R$ 18,93	R$ 14,83	R$ -	R$ 33,76	R$ 3.308,57
3.22.1.7	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	64,00	R$ 19,25	R$ 14,38	R$ -	R$ 33,63	R$ 2.152,63	R$ 23,48	R$ 17,55	R$ -	R$ 41,02	R$ 2.625,56
3.22.1.8	PFPI_276	Próprio	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) OU DIVISÓRIA EM MDF, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	188,00	R$ 1,47	R$ 8,45	R$ -	R$ 9,92	R$ 1.864,58	R$ 1,79	R$ 10,30	R$ -	R$ 12,10	R$ 2.274,24
3.22.1.9	PFPI_275	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 48,58	R$ 22,30	R$ -	R$ 70,87	R$ 425,24	R$ 59,25	R$ 27,19	R$ -	R$ 86,44	R$ 518,66
3.22.1.10	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 187,73	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 228,97
3.22.1.11	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 253,08	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 308,68
3.22.2			**TERREO - CABOS**												**R$ 24.116,62**
3.22.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.300,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 9.189,65	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 11.208,59
3.22.2.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	680,00	R$ 4,89	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,63	R$ 4.508,26	R$ 5,97	R$ 2,12	R$ -	R$ 8,09	R$ 5.498,75
3.22.2.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R$ 18,46	R$ 5,08	R$ -	R$ 23,54	R$ 2.353,95	R$ 22,51	R$ 6,20	R$ -	R$ 28,71	R$ 2.871,11
3.22.2.4	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	110,00	R$ 33,75	R$ 0,07	R$ -	R$ 33,82	R$ 3.720,73	R$ 41,17	R$ 0,09	R$ -	R$ 41,26	R$ 4.538,17
3.22.3			**TERREO - QUADROS**												**R$ 5.183,48**
3.22.3.1	PFPI_278	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEN - TÉRREO PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 2.417,66	R$ 178,36	R$ -	R$ 2.596,02	R$ 2.596,02	R$ 2.948,82	R$ 217,55	R$ -	R$ 3.166,37	R$ 3.166,37
3.22.3.2	PFPI_279	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDAC - TÉRREO PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 1.475,42	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.653,78	R$ 1.653,78	R$ 1.799,57	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.017,12	R$ 2.017,12
3.22.4			**TERREO - ACABAMENTOS ELÉTRICOS**												**R$ 99.330,32**
3.22.4.1	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	R$ 53,38	R$ 12,36	R$ -	R$ 65,74	R$ 591,66	R$ 65,11	R$ 15,08	R$ -	R$ 80,18	R$ 721,65
3.22.4.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 351,72	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 428,99
3.22.4.3	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 35,54	R$ -	R$ -	R$ 35,54	R$ 71,08	R$ 43,35	R$ -	R$ -	R$ 43,35	R$ 86,70
3.22.4.4	PFPI_280	Próprio	CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4X2, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 47,73	R$ -	R$ -	R$ 47,73	R$ 477,30	R$ 58,22	R$ -	R$ -	R$ 58,22	R$ 582,16
3.22.4.5	PFPI_281	Próprio	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	2,00	R$ 60,19	R$ -	R$ -	R$ 60,19	R$ 120,38	R$ 73,41	R$ -	R$ -	R$ 73,41	R$ 146,83
3.22.4.6	PFPI_282	Próprio	CONJUNTO DE 4 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4"X4", 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 86,49	R$ -	R$ -	R$ 86,49	R$ 86,49	R$ 105,49	R$ -	R$ -	R$ 105,49	R$ 105,49
3.22.4.7	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R$ 33,44	R$ -	R$ -	R$ 33,44	R$ 300,96	R$ 40,79	R$ -	R$ -	R$ 40,79	R$ 367,08
3.22.4.8	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 996,60	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 1.215,55
3.22.4.9	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 56,12	R$ -	R$ -	R$ 56,12	R$ 112,24	R$ 68,45	R$ -	R$ -	R$ 68,45	R$ 136,90
3.22.4.10	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	R$ 48,05	R$ -	R$ -	R$ 48,05	R$ 624,65	R$ 58,61	R$ -	R$ -	R$ 58,61	R$ 761,89
3.22.4.11	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	R$ 54,79	R$ -	R$ -	R$ 54,79	R$ 2.082,02	R$ 66,83	R$ -	R$ -	R$ 66,83	R$ 2.539,44

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.22.4.12	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	162,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 62.677,15	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 76.447,33
3.22.4.13	PFPI_285	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 35W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-S4000840 OU EQUIVALENTE	UN	5,00	R$ 209,19	R$ 17,84	R$ -	R$ 227,03	R$ 1.135,13	R$ 255,15	R$ 21,75	R$ -	R$ 276,90	R$ 1.384,52
3.22.4.14	PFPI_286	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	4,00	R$ 79,63	R$ 15,56	R$ -	R$ 95,19	R$ 380,77	R$ 97,12	R$ 18,98	R$ -	R$ 116,11	R$ 464,43
3.22.4.15	PFPI_287	Próprio	CAIXA DE PISO PARA TOMADA ELÉTRICA E DE DADOS, COM 2 TOMADAS ELÉTRICA PRETA ENERGIA NORMAL, 1 TOMADA ELÉTRICA INITERRUPTA E 2 TOMADAS DE DADOS RJ45 CAT6, PARA PISO ELEVADO, FORNECIDA COM TAMPA BASCULANTE DE PLÁSTICO DE ENGENHARIA, Ref: SPE/2702, SPERONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	R$ 259,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 285,75	R$ 11.430,16	R$ 315,90	R$ 32,63	R$ -	R$ 348,53	R$ 13.941,37
3.22.5			**1º PAV - ELETRODUTOS / ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS**												**R$ 86.965,79**
3.22.5.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	342,33	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 43.309,98	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 52.825,18
3.22.5.2	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	562,49	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 4.973,26	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 6.065,89
3.22.5.3	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	562,49	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 2.013,71	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 2.456,11
3.22.5.4	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	681,54	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 12.480,97	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 15.223,01
3.22.5.5	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,70	R$ 12,13	R$ 3,57	R$ -	R$ 15,70	R$ 58,09	R$ 14,80	R$ 4,35	R$ -	R$ 19,15	R$ 70,85
3.22.5.6	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	128,00	R$ 15,52	R$ 12,16	R$ -	R$ 27,68	R$ 3.543,00	R$ 18,93	R$ 14,83	R$ -	R$ 33,76	R$ 4.321,40
3.22.5.7	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	60,00	R$ 19,25	R$ 14,38	R$ -	R$ 33,63	R$ 2.018,09	R$ 23,48	R$ 17,55	R$ -	R$ 41,02	R$ 2.461,46
3.22.5.8	PFPI_276	Próprio	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) OU DIVISÓRIA EM MDF, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	165,00	R$ 1,47	R$ 8,45	R$ -	R$ 9,92	R$ 1.636,47	R$ 1,79	R$ 10,30	R$ -	R$ 12,10	R$ 1.996,01
3.22.5.9	PFPI_275	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 48,58	R$ 22,30	R$ -	R$ 70,87	R$ 496,11	R$ 59,25	R$ 27,19	R$ -	R$ 86,44	R$ 605,11
3.22.5.10	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 214,54	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 261,68
3.22.5.11	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 556,77	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 679,09
3.22.6			**1º PAV - CABOS**												**R$ 20.119,31**
3.22.6.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.680,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 10.707,94	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 13.060,44
3.22.6.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	370,00	R$ 4,89	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,63	R$ 2.453,03	R$ 5,97	R$ 2,12	R$ -	R$ 8,09	R$ 2.991,97
3.22.6.3	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	R$ 7,09	R$ 2,27	R$ -	R$ 9,37	R$ 468,29	R$ 8,65	R$ 2,77	R$ -	R$ 11,42	R$ 571,17
3.22.6.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	R$ 18,46	R$ 5,08	R$ -	R$ 23,54	R$ 470,79	R$ 22,51	R$ 6,20	R$ -	R$ 28,71	R$ 574,22
3.22.6.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R$ 23,35	R$ 2,71	R$ -	R$ 26,06	R$ 1.042,28	R$ 28,48	R$ 3,31	R$ -	R$ 31,78	R$ 1.271,26

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.22.6.6	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40,00	R$ 33,75	R$ 0,07	R$ -	R$ 33,82	R$ 1.352,99	R$ 41,17	R$ 0,09	R$ -	R$ 41,26	R$ 1.650,24
3.22.7			**1º PAV - QUADROS**												**R$ 6.060,31**
3.22.7.1	PFPI_288	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEI - PAVIMENTO 1 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 1.343,00	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.521,36	R$ 1.521,36	R$ 1.638,06	R$ 217,55	R$ -	R$ 1.855,60	R$ 1.855,60
3.22.7.2	PFPI_289	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEN - PAVIMENTO 1 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 1.615,19	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.793,55	R$ 1.793,55	R$ 1.970,05	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.187,59	R$ 2.187,59
3.22.7.3	PFPI_290	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDAC - PAVIMENTO 1 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 1.475,42	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.653,78	R$ 1.653,78	R$ 1.799,57	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.017,12	R$ 2.017,12
3.22.8			**1º PAV - ACABAMENTOS ELÉTRICOS**												**R$ 117.429,31**
3.22.8.1	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00	R$ 53,38	R$ 12,36	R$ -	R$ 65,74	R$ 854,62	R$ 65,11	R$ 15,08	R$ -	R$ 80,18	R$ 1.042,38
3.22.8.2	PFPI_280	Próprio	CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4X2, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 47,73	R$ -	R$ -	R$ 47,73	R$ 381,84	R$ 58,22	R$ -	R$ -	R$ 58,22	R$ 465,73
3.22.8.3	PFPI_282	Próprio	CONJUNTO DE 4 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4"X4", 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 86,49	R$ -	R$ -	R$ 86,49	R$ 518,94	R$ 105,49	R$ -	R$ -	R$ 105,49	R$ 632,95
3.22.8.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,00	R$ 33,44	R$ -	R$ -	R$ 33,44	R$ 1.371,04	R$ 40,79	R$ -	R$ -	R$ 40,79	R$ 1.672,26
3.22.8.5	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 199,32	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 243,11
3.22.8.6	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 65,49	R$ -	R$ -	R$ 65,49	R$ 196,47	R$ 79,88	R$ -	R$ -	R$ 79,88	R$ 239,63
3.22.8.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 53,19	R$ -	R$ -	R$ 53,19	R$ 159,57	R$ 64,88	R$ -	R$ -	R$ 64,88	R$ 194,63
3.22.8.8	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 54,79	R$ -	R$ -	R$ 54,79	R$ 54,79	R$ 66,83	R$ -	R$ -	R$ 66,83	R$ 66,83
3.22.8.9	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	188,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 72.736,45	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 88.716,65
3.22.8.10	PFPI_285	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 35W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-S4000840 OU EQUIVALENTE	UN	5,00	R$ 209,19	R$ 17,84	R$ -	R$ 227,03	R$ 1.135,13	R$ 255,15	R$ 21,75	R$ -	R$ 276,90	R$ 1.384,52
3.22.8.11	PFPI_286	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	4,00	R$ 79,63	R$ 15,56	R$ -	R$ 95,19	R$ 380,77	R$ 97,12	R$ 18,98	R$ -	R$ 116,11	R$ 464,43
3.22.8.12	PFPI_287	Próprio	CAIXA DE PISO PARA TOMADA ELÉTRICA E DE DADOS, COM 2 TOMADAS ELÉTRICA PRETA ENERGIA NORMAL, 1 TOMADA ELÉTRICA INITERRUPTA E 2 TOMADAS DE DADOS RJ45 CAT6, PARA PISO ELEVADO, FORNECIDA COM TAMPA BASCULANTE DE PLÁSTICO DE ENGENHARIA, Ref: SPE/2702, SPERONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	R$ 259,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 285,75	R$ 18.288,26	R$ 315,90	R$ 32,63	R$ -	R$ 348,53	R$ 22.306,19
3.22.9			**2º PAV - ELETRODUTOS / ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS**												**R$ 81.505,73**
3.22.9.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	340,83	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 43.120,21	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 52.593,72
3.22.9.2	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	591,19	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 5.227,01	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 6.375,39
3.22.9.3	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	591,19	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 2.116,46	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 2.581,43
3.22.9.4	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	371,05	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 6.795,00	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 8.287,85
3.22.9.5	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,42	R$ 12,13	R$ 3,57	R$ -	R$ 15,70	R$ 37,99	R$ 14,80	R$ 4,35	R$ -	R$ 19,15	R$ 46,34

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.22.9.6	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	155,00	R$ 15,52	R$ 12,16	R$ -	R$ 27,68	R$ 4.290,35	R$ 18,93	R$ 14,83	R$ -	R$ 33,76	R$ 5.232,94
3.22.9.7	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	66,00	R$ 19,25	R$ 14,38	R$ -	R$ 33,63	R$ 2.219,90	R$ 23,48	R$ 17,55	R$ -	R$ 41,02	R$ 2.707,61
3.22.9.8	PFPI_276	Próprio	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) OU DIVISÓRIA EM MDF, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	183,00	R$ 1,47	R$ 8,45	R$ -	R$ 9,92	R$ 1.814,99	R$ 1,79	R$ 10,30	R$ -	R$ 12,10	R$ 2.213,75
3.22.9.9	PFPI_291	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 10,69	R$ 22,30	R$ -	R$ 32,99	R$ 98,96	R$ 13,04	R$ 27,19	R$ -	R$ 40,23	R$ 120,70
3.22.9.10	PFPI_275	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 48,58	R$ 22,30	R$ -	R$ 70,87	R$ 850,48	R$ 59,25	R$ 27,19	R$ -	R$ 86,44	R$ 1.037,33
3.22.9.11	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 253,08	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 308,68
3.22.10			**2º PAV - CABOS**												**R$ 21.993,60**
3.22.10.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.880,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 11.507,04	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 14.035,10
3.22.10.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,00	R$ 4,89	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,63	R$ 2.519,32	R$ 5,97	R$ 2,12	R$ -	R$ 8,09	R$ 3.072,83
3.22.10.3	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	R$ 7,09	R$ 2,27	R$ -	R$ 9,37	R$ 468,29	R$ 8,65	R$ 2,77	R$ -	R$ 11,42	R$ 571,17
3.22.10.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	R$ 18,46	R$ 5,08	R$ -	R$ 23,54	R$ 235,40	R$ 22,51	R$ 6,20	R$ -	R$ 28,71	R$ 287,11
3.22.10.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	50,00	R$ 23,35	R$ 2,71	R$ -	R$ 26,06	R$ 1.302,85	R$ 28,48	R$ 3,31	R$ -	R$ 31,78	R$ 1.589,08
3.22.10.6	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40,00	R$ 49,90	R$ 0,07	R$ -	R$ 49,98	R$ 1.999,10	R$ 60,87	R$ 0,09	R$ -	R$ 60,96	R$ 2.438,31
3.22.11			**2º PAV - QUADROS**												**R$ 8.278,85**
3.22.11.1	PFPI_292	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEI - PAVIMENTO 2 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 2.385,16	R$ 178,36	R$ -	R$ 2.563,52	R$ 2.563,52	R$ 2.909,18	R$ 217,55	R$ -	R$ 3.126,73	R$ 3.126,73
3.22.11.2	PFPI_293	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEN - PAVIMENTO 2 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 2.391,95	R$ 178,36	R$ -	R$ 2.570,31	R$ 2.570,31	R$ 2.917,46	R$ 217,55	R$ -	R$ 3.135,01	R$ 3.135,01
3.22.11.3	PFPI_294	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDAC - PAVIMENTO 2 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 1.475,42	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.653,78	R$ 1.653,78	R$ 1.799,57	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.017,12	R$ 2.017,12
3.22.12			**2º PAV - ACABAMENTOS ELÉTRICOS**												**R$ 144.679,87**
3.22.12.1	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	R$ 53,38	R$ 12,36	R$ -	R$ 65,74	R$ 723,14	R$ 65,11	R$ 15,08	R$ -	R$ 80,18	R$ 882,01
3.22.12.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 58,62	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 71,50
3.22.12.3	PFPI_280	Próprio	CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4X2, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$ 47,73	R$ -	R$ -	R$ 47,73	R$ 763,68	R$ 58,22	R$ -	R$ -	R$ 58,22	R$ 931,46
3.22.12.4	PFPI_282	Próprio	CONJUNTO DE 4 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4"X4", 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 86,49	R$ -	R$ -	R$ 86,49	R$ 518,94	R$ 105,49	R$ -	R$ -	R$ 105,49	R$ 632,95
3.22.12.5	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00	R$ 33,44	R$ -	R$ -	R$ 33,44	R$ 1.839,20	R$ 40,79	R$ -	R$ -	R$ 40,79	R$ 2.243,27
3.22.12.6	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 647,79	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 790,11
3.22.12.7	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 65,49	R$ -	R$ -	R$ 65,49	R$ 65,49	R$ 79,88	R$ -	R$ -	R$ 79,88	R$ 79,88
3.22.12.8	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R$ 53,19	R$ -	R$ -	R$ 53,19	R$ 638,28	R$ 64,88	R$ -	R$ -	R$ 64,88	R$ 778,51
3.22.12.9	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 54,79	R$ -	R$ -	R$ 54,79	R$ 54,79	R$ 66,83	R$ -	R$ -	R$ 66,83	R$ 66,83
3.22.12.10	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	221,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 85.504,02	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 104.289,26

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.22.12.11	PFPI_285	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 35W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-S4000840 OU EQUIVALENTE	UN	5,00	R$ 209,19	R$ 17,84	R$ -	R$ 227,03	R$ 1.135,13	R$ 255,15	R$ 21,75	R$ -	R$ 276,90	R$ 1.384,52
3.22.12.12	PFPI_286	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	4,00	R$ 79,63	R$ 15,56	R$ -	R$ 95,19	R$ 380,77	R$ 97,12	R$ 18,98	R$ -	R$ 116,11	R$ 464,43
3.22.12.13	PFPI_287	Próprio	CAIXA DE PISO PARA TOMADA ELÉTRICA E DE DADOS, COM 2 TOMADAS ELÉTRICA PRETA ENERGIA NORMAL, 1 TOMADA ELÉTRICA INITERRUPTA E 2 TOMADAS DE DADOS RJ45 CAT6, PARA PISO ELEVADO, FORNECIDA COM TAMPA BASCULANTE DE PLÁSTICO DE ENGENHARIA, Ref: SPE/2702, SPERONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	92,00	R$ 259,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 285,75	R$ 26.289,37	R$ 315,90	R$ 32,63	R$ -	R$ 348,53	R$ 32.065,15
3.22.13			**3º PAV - ELETRODUTOS / ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS**												**R$ 81.231,18**
3.22.13.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	337,98	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 42.759,64	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 52.153,93
3.22.13.2	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	590,39	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 5.219,93	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 6.366,77
3.22.13.3	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	590,39	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 2.113,60	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 2.577,94
3.22.13.4	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	369,51	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 6.766,80	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 8.253,45
3.22.13.5	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,08	R$ 12,13	R$ 3,57	R$ -	R$ 15,70	R$ 48,35	R$ 14,80	R$ 4,35	R$ -	R$ 19,15	R$ 58,98
3.22.13.6	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	155,00	R$ 15,52	R$ 12,16	R$ -	R$ 27,68	R$ 4.290,35	R$ 18,93	R$ 14,83	R$ -	R$ 33,76	R$ 5.232,94
3.22.13.7	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	66,00	R$ 19,25	R$ 14,38	R$ -	R$ 33,63	R$ 2.219,90	R$ 23,48	R$ 17,55	R$ -	R$ 41,02	R$ 2.707,61
3.22.13.8	PFPI_276	Próprio	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) OU DIVISÓRIA EM MDF, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	198,00	R$ 1,47	R$ 8,45	R$ -	R$ 9,92	R$ 1.963,76	R$ 1,79	R$ 10,30	R$ -	R$ 12,10	R$ 2.395,21
3.22.13.9	PFPI_291	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 10,69	R$ 22,30	R$ -	R$ 32,99	R$ 32,99	R$ 13,04	R$ 27,19	R$ -	R$ 40,23	R$ 40,23
3.22.13.10	PFPI_275	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 48,58	R$ 22,30	R$ -	R$ 70,87	R$ 850,48	R$ 59,25	R$ 27,19	R$ -	R$ 86,44	R$ 1.037,33
3.22.13.11	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 80,45	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 98,13
3.22.13.12	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 253,08	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 308,68
3.22.14			**3º PAV - CABOS**												**R$ 21.331,65**
3.22.14.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.790,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 11.147,45	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 13.596,51
3.22.14.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00	R$ 4,89	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,63	R$ 2.055,24	R$ 5,97	R$ 2,12	R$ -	R$ 8,09	R$ 2.506,78
3.22.14.3	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	R$ 7,09	R$ 2,27	R$ -	R$ 9,37	R$ 749,26	R$ 8,65	R$ 2,77	R$ -	R$ 11,42	R$ 913,86
3.22.14.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	R$ 18,46	R$ 5,08	R$ -	R$ 23,54	R$ 235,40	R$ 22,51	R$ 6,20	R$ -	R$ 28,71	R$ 287,11
3.22.14.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	50,00	R$ 23,35	R$ 2,71	R$ -	R$ 26,06	R$ 1.302,85	R$ 28,48	R$ 3,31	R$ -	R$ 31,78	R$ 1.589,08
3.22.14.6	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40,00	R$ 49,90	R$ 0,07	R$ -	R$ 49,98	R$ 1.999,10	R$ 60,87	R$ 0,09	R$ -	R$ 60,96	R$ 2.438,31
3.22.15			**3º PAV - QUADROS**												**R$ 8.067,02**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.22.15.1	PFPI_295	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEI - PAVIMENTO 3 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 2.209,89	R$ 178,36	R$ -	R$ 2.388,25	R$ 2.388,25	R$ 2.695,40	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.912,95	R$ 2.912,95
3.22.15.2	PFPI_296	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEN - PAVIMENTO 3 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 2.393,55	R$ 178,36	R$ -	R$ 2.571,91	R$ 2.571,91	R$ 2.919,41	R$ 217,55	R$ -	R$ 3.136,96	R$ 3.136,96
3.22.15.3	PFPI_297	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDAC - PAVIMENTO 3 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 1.475,42	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.653,78	R$ 1.653,78	R$ 1.799,57	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.017,12	R$ 2.017,12
3.22.16			**3º PAV - ACABAMENTOS ELÉTRICOS**												**R$ 146.883,46**
3.22.16.1	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00	R$ 53,38	R$ 12,36	R$ -	R$ 65,74	R$ 854,62	R$ 65,11	R$ 15,08	R$ -	R$ 80,18	R$ 1.042,38
3.22.16.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 58,62	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 71,50
3.22.16.3	PFPI_280	Próprio	CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4X2, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R$ 47,73	R$ -	R$ -	R$ 47,73	R$ 859,14	R$ 58,22	R$ -	R$ -	R$ 58,22	R$ 1.047,89
3.22.16.4	PFPI_281	Próprio	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	2,00	R$ 60,19	R$ -	R$ -	R$ 60,19	R$ 120,38	R$ 73,41	R$ -	R$ -	R$ 73,41	R$ 146,83
3.22.16.5	PFPI_282	Próprio	CONJUNTO DE 4 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4"X4", 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 86,49	R$ -	R$ -	R$ 86,49	R$ 432,45	R$ 105,49	R$ -	R$ -	R$ 105,49	R$ 527,46
3.22.16.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54,00	R$ 33,44	R$ -	R$ -	R$ 33,44	R$ 1.805,76	R$ 40,79	R$ -	R$ -	R$ 40,79	R$ 2.202,49
3.22.16.7	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 747,45	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 911,67
3.22.16.8	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 65,49	R$ -	R$ -	R$ 65,49	R$ 65,49	R$ 79,88	R$ -	R$ -	R$ 79,88	R$ 79,88
3.22.16.9	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R$ 53,19	R$ -	R$ -	R$ 53,19	R$ 638,28	R$ 64,88	R$ -	R$ -	R$ 64,88	R$ 778,51
3.22.16.10	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 54,79	R$ -	R$ -	R$ 54,79	R$ 54,79	R$ 66,83	R$ -	R$ -	R$ 66,83	R$ 66,83
3.22.16.11	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	221,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 85.504,02	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 104.289,26
3.22.16.12	PFPI_285	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 35W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-S4000840 OU EQUIVALENTE	UN	9,00	R$ 209,19	R$ 17,84	R$ -	R$ 227,03	R$ 2.043,23	R$ 255,15	R$ 21,75	R$ -	R$ 276,90	R$ 2.492,13
3.22.16.13	PFPI_286	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	4,00	R$ 79,63	R$ 15,56	R$ -	R$ 95,19	R$ 380,77	R$ 97,12	R$ 18,98	R$ -	R$ 116,11	R$ 464,43
3.22.16.14	PFPI_287	Próprio	CAIXA DE PISO PARA TOMADA ELÉTRICA E DE DADOS, COM 2 TOMADAS ELÉTRICA PRETA ENERGIA NORMAL, 1 TOMADA ELÉTRICA INITERRUPTA E 2 TOMADAS DE DADOS RJ45 CAT6, PARA PISO ELEVADO, FORNECIDA COM TAMPA BASCULANTE DE PLÁSTICO DE ENGENHARIA, Ref: SPE/2702, SPERONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	94,00	R$ 259,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 285,75	R$ 26.860,88	R$ 315,90	R$ 32,63	R$ -	R$ 348,53	R$ 32.762,21
3.22.17			**4º PAV - ELETRODUTOS / ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS**												**R$ 78.166,29**
3.22.17.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	312,00	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 39.472,77	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 48.144,94
3.22.17.2	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	686,30	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 6.067,92	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 7.401,06
3.22.17.3	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	590,39	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 2.113,60	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 2.577,94
3.22.17.4	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	382,43	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 7.003,40	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 8.542,03
3.22.17.5	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,08	R$ 12,13	R$ 3,57	R$ -	R$ 15,70	R$ 48,35	R$ 14,80	R$ 4,35	R$ -	R$ 19,15	R$ 58,98

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.22.17.6	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	151,00	R$ 15,52	R$ 12,16	R$ -	R$ 27,68	R$ 4.179,63	R$ 18,93	R$ 14,83	R$ -	R$ 33,76	R$ 5.097,90
3.22.17.7	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	64,00	R$ 19,25	R$ 14,38	R$ -	R$ 33,63	R$ 2.152,63	R$ 23,48	R$ 17,55	R$ -	R$ 41,02	R$ 2.625,56
3.22.17.8	PFPI_276	Próprio	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) OU DIVISÓRIA EM MDF, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	198,00	R$ 1,47	R$ 8,45	R$ -	R$ 9,92	R$ 1.963,76	R$ 1,79	R$ 10,30	R$ -	R$ 12,10	R$ 2.395,21
3.22.17.9	PFPI_291	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 10,69	R$ 22,30	R$ -	R$ 32,99	R$ 65,97	R$ 13,04	R$ 27,19	R$ -	R$ 40,23	R$ 80,46
3.22.17.10	PFPI_275	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 48,58	R$ 22,30	R$ -	R$ 70,87	R$ 708,73	R$ 59,25	R$ 27,19	R$ -	R$ 86,44	R$ 864,44
3.22.17.11	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 107,27	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 130,84
3.22.17.12	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 202,46	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 246,94
3.22.18			**4º PAV - CABOS**												**R$ 19.860,55**
3.22.18.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.890,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 11.547,00	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 14.083,84
3.22.18.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,00	R$ 4,89	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,63	R$ 1.922,64	R$ 5,97	R$ 2,12	R$ -	R$ 8,09	R$ 2.345,06
3.22.18.3	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	R$ 7,09	R$ 2,27	R$ -	R$ 9,37	R$ 140,49	R$ 8,65	R$ 2,77	R$ -	R$ 11,42	R$ 171,35
3.22.18.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	R$ 18,46	R$ 5,08	R$ -	R$ 23,54	R$ 588,49	R$ 22,51	R$ 6,20	R$ -	R$ 28,71	R$ 717,78
3.22.18.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	80,00	R$ 23,35	R$ 2,71	R$ -	R$ 26,06	R$ 2.084,55	R$ 28,48	R$ 3,31	R$ -	R$ 31,78	R$ 2.542,53
3.22.19			**4º PAV - QUADROS**												**R$ 8.655,24**
3.22.19.1	PFPI_295.1	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEI - PAVIMENTO 4 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 2.692,15	R$ 178,36	R$ -	R$ 2.870,51	R$ 2.870,51	R$ 3.283,62	R$ 217,55	R$ -	R$ 3.501,16	R$ 3.501,16
3.22.19.2	PFPI_296.1	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEN - PAVIMENTO 4 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 2.393,55	R$ 178,36	R$ -	R$ 2.571,91	R$ 2.571,91	R$ 2.919,41	R$ 217,55	R$ -	R$ 3.136,96	R$ 3.136,96
3.22.19.3	PFPI_297.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDAC - PAVIMENTO 4 PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 1.475,42	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.653,78	R$ 1.653,78	R$ 1.799,57	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.017,12	R$ 2.017,12
3.22.20			**4º PAV - ACABAMENTOS ELÉTRICOS**												**R$ 147.797,05**
3.22.20.1	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00	R$ 53,38	R$ 12,36	R$ -	R$ 65,74	R$ 854,62	R$ 65,11	R$ 15,08	R$ -	R$ 80,18	R$ 1.042,38
3.22.20.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 58,62	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 71,50
3.22.20.3	PFPI_280	Próprio	CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4X2, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	R$ 47,73	R$ -	R$ -	R$ 47,73	R$ 1.193,25	R$ 58,22	R$ -	R$ -	R$ 58,22	R$ 1.455,41
3.22.20.4	PFPI_281	Próprio	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	2,00	R$ 60,19	R$ -	R$ -	R$ 60,19	R$ 120,38	R$ 73,41	R$ -	R$ -	R$ 73,41	R$ 146,83
3.22.20.5	PFPI_282	Próprio	CONJUNTO DE 4 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4"X4", 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 86,49	R$ -	R$ -	R$ 86,49	R$ 86,49	R$ 105,49	R$ -	R$ -	R$ 105,49	R$ 105,49
3.22.20.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	59,00	R$ 33,44	R$ -	R$ -	R$ 33,44	R$ 1.972,96	R$ 40,79	R$ -	R$ -	R$ 40,79	R$ 2.406,42
3.22.20.7	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 647,79	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 790,11
3.22.20.8	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 65,49	R$ -	R$ -	R$ 65,49	R$ 65,49	R$ 79,88	R$ -	R$ -	R$ 79,88	R$ 79,88
3.22.20.9	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R$ 53,19	R$ -	R$ -	R$ 53,19	R$ 319,14	R$ 64,88	R$ -	R$ -	R$ 64,88	R$ 389,25
3.22.20.10	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 54,79	R$ -	R$ -	R$ 54,79	R$ 54,79	R$ 66,83	R$ -	R$ -	R$ 66,83	R$ 66,83

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.22.20.11	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	215,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 83.182,64	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 101.457,88
3.22.20.12	PFPI_285	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 35W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-S4000840 OU EQUIVALENTE	UN	9,00	R$ 209,19	R$ 17,84	R$ -	R$ 227,03	R$ 2.043,23	R$ 255,15	R$ 21,75	R$ -	R$ 276,90	R$ 2.492,13
3.22.20.13	PFPI_286	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	3,00	R$ 79,63	R$ 15,56	R$ -	R$ 95,19	R$ 285,58	R$ 97,12	R$ 18,98	R$ -	R$ 116,11	R$ 348,32
3.22.20.14	PFPI_287	Próprio	CAIXA DE PISO PARA TOMADA ELÉTRICA E DE DADOS, COM 2 TOMADAS ELÉTRICA PRETA ENERGIA NORMAL, 1 TOMADA ELÉTRICA INITERRUPTA E 2 TOMADAS DE DADOS RJ45 CAT6, PARA PISO ELEVADO, FORNECIDA COM TAMPA BASCULANTE DE PLÁSTICO DE ENGENHARIA, Ref: SPE/2702, SPERONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	106,00	R$ 259,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 285,75	R$ 30.289,92	R$ 315,90	R$ 32,63	R$ -	R$ 348,53	R$ 36.944,63
3.23			**SPDA**												**R$ 134.469,66**
3.23.1			**SPDA**												**R$ 134.469,66**
3.23.1.1	PFPI_194	Próprio	BARRA REDONDA DE AÇO, Ø3/8" (70MM²), RE-BAR, EM BARRAS DE 3,4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.107,83	R$ 14,11	R$ 11,20	R$ -	R$ 25,31	R$ 28.040,62	R$ 17,21	R$ 13,66	R$ -	R$ 30,87	R$ 34.201,15
3.23.1.2	72253	SINAPI/ADAP	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	693,12	R$ 36,12	R$ 9,36	R$ -	R$ 45,48	R$ 31.524,55	R$ 44,05	R$ 11,42	R$ -	R$ 55,47	R$ 38.450,49
3.23.1.3	PFPI_199	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 540,64	R$ 36,80	R$ -	R$ 577,44	R$ 577,44	R$ 659,42	R$ 44,88	R$ -	R$ 704,30	R$ 704,30
3.23.1.4	PFPI_195	Próprio	MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, SEM BANDEIRA, H=300MM X Ø10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	R$ 7,48	R$ 16,32	R$ -	R$ 23,80	R$ 1.237,60	R$ 9,12	R$ 19,91	R$ -	R$ 29,03	R$ 1.509,50
3.23.1.5	PFPI_197	Próprio	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 DISTÂNCIA ENTRE RE-BAR E FACE DA FÔRMA REGULÁVEL ENTRE 25 E 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	R$ 45,70	R$ 1,96	R$ -	R$ 47,66	R$ 1.429,87	R$ 55,74	R$ 2,39	R$ -	R$ 58,13	R$ 1.744,01
3.23.1.6	PFPI_198	Próprio	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 X 32MM, FORNECIDO COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R$ 0,61	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,86	R$ 3,42	R$ 0,74	R$ 0,30	R$ -	R$ 1,04	R$ 4,17
3.23.1.7	PFPI_196	Próprio	CONECTOR MINIGAR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA VERGALHÃO Ø8-10MM E CABOS 16 – 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.439,00	R$ 27,01	R$ 1,96	R$ -	R$ 28,97	R$ 41.691,28	R$ 32,94	R$ 2,39	R$ -	R$ 35,34	R$ 50.850,81
3.23.1.8	PFPI_202	Próprio	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE	UN	1,00	R$ 537,97	R$ 222,95	R$ -	R$ 760,92	R$ 760,92	R$ 656,16	R$ 271,93	R$ -	R$ 928,09	R$ 928,09
3.23.1.9	PFPI_203	Próprio	SUPORTE GUIA REFORÇADO 90º EM CHAPA GALVANIZADA C/ 2 ROLDANAS REF:TEL-290 - SPDA	UN	30,00	R$ 41,00	R$ 3,68	R$ -	R$ 44,68	R$ 1.340,39	R$ 50,01	R$ 4,49	R$ -	R$ 54,50	R$ 1.634,87
3.23.1.10	PFPI_204	Próprio	FIXADOR UNIVERSAL LATÃO ESTANHADO P/ CABOS 16 A 70 MM2 REF. 5024, INCL. PARAFUSO SEXTAVADO M6X45MM, ARRUELA LISA 1/4", BUCHA Nº8, VEDAÇÃO DOS FUROS C/ POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UN	60,00	R$ 34,57	R$ 26,13	R$ -	R$ 60,70	R$ 3.642,10	R$ 42,17	R$ 31,87	R$ -	R$ 74,04	R$ 4.442,27
3.24			**LÓGICA**												**R$ 562.201,41**
3.24.1			**1º PAV - LÓGICA - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS**												**R$ 46.538,05**
3.24.1.1	PFPI_275	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 48,58	R$ 22,30	R$ -	R$ 70,87	R$ 850,48	R$ 59,25	R$ 27,19	R$ -	R$ 86,44	R$ 1.037,33
3.24.1.2	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 53,64	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 65,42
3.24.1.3	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 253,08	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 308,68
3.24.1.4	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	254,59	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 32.209,53	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 39.285,96
3.24.1.5	95746	SINAPI/ADAP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	9,87	R$ 24,61	R$ 4,66	R$ -	R$ 29,26	R$ 288,84	R$ 30,02	R$ 5,68	R$ -	R$ 35,69	R$ 352,30
3.24.1.6	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	127,31	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 1.334,55	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 1.627,75
3.24.1.7	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	127,31	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 522,12	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 636,83

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.24.1.8	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	144,33	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 2.643,10	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 3.223,78
3.24.2			**1º PAV - LÓGICA - CABOS**												**R$ 27.043,86**
3.24.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	2.300,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 22.172,46	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 27.043,86
3.24.3			**1º PAV - LÓGICA - EQUIPAMENTOS**												**R$ 40.018,68**
3.24.3.1	PFPI_319	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 44U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA	UN	1,00	R$ 2.396,59	R$ 552,99	R$ -	R$ 2.949,58	R$ 2.949,58	R$ 2.923,12	R$ 674,49	R$ -	R$ 3.597,61	R$ 3.597,61
3.24.3.2	PFPI_320	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT6) UTP, EXTENSÃO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	R$ 20,90	R$ 4,46	R$ -	R$ 25,36	R$ 5.071,80	R$ 25,49	R$ 5,44	R$ -	R$ 30,93	R$ 6.186,08
3.24.3.3	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00	R$ 788,69	R$ 276,49	R$ -	R$ 1.065,18	R$ 8.521,43	R$ 961,97	R$ 337,23	R$ -	R$ 1.299,20	R$ 10.393,59
3.24.3.4	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
3.24.3.5	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 80,66	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 98,37
3.24.3.6	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	8,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 1.052,64	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 1.283,90
3.24.3.7	PFPI_523	Próprio	TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	4,00	R$ 11,00	R$ 4,46	R$ -	R$ 15,46	R$ 61,84	R$ 13,42	R$ 5,44	R$ -	R$ 18,86	R$ 75,42
3.24.3.8	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	4,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 14.045,88	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 17.131,76
3.24.3.9	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
3.24.4			**1º PAV - LÓGICA - TOMADAS**												**R$ 8.020,54**
3.24.4.1	PFPI_321	Próprio	ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 372,31	R$ 77,46	R$ -	R$ 449,77	R$ 899,54	R$ 454,11	R$ 94,48	R$ -	R$ 548,58	R$ 1.097,17
3.24.4.2	PFPI_464	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, SUPORTE E PLACA EMBUTIDA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82,00	R$ 38,01	R$ 31,21	R$ -	R$ 69,22	R$ 5.676,29	R$ 46,36	R$ 38,07	R$ -	R$ 84,43	R$ 6.923,37
3.24.5			**2º PAV - LÓGICA - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS**												**R$ 61.904,68**
3.24.5.1	PFPI_322	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 MM PARA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	R$ 33,00	R$ 6,69	R$ -	R$ 39,69	R$ 1.389,10	R$ 40,25	R$ 8,16	R$ -	R$ 48,41	R$ 1.694,28
3.24.5.2	PFPI_323	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90° 200X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA PRÉ-ZINCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$ 94,62	R$ 22,30	R$ -	R$ 116,92	R$ 1.870,65	R$ 115,41	R$ 27,19	R$ -	R$ 142,60	R$ 2.281,63
3.24.5.3	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 26,82	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 32,71
3.24.5.4	PFPI_324	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 200X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA PRÉ-ZINCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 55,15	R$ 8,92	R$ -	R$ 64,07	R$ 256,27	R$ 67,27	R$ 10,88	R$ -	R$ 78,14	R$ 312,57
3.24.5.5	PFPI_325	Próprio	TE HORIZONTAL 90º 200X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA PRÉ-ZINCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 100,80	R$ 22,30	R$ -	R$ 123,10	R$ 246,19	R$ 122,95	R$ 27,19	R$ -	R$ 150,14	R$ 300,28
3.24.5.6	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	198,33	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 25.091,78	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 30.604,44
3.24.5.7	PFPI_326	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200X100 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	82,56	R$ 197,30	R$ 17,84	R$ -	R$ 215,13	R$ 17.761,49	R$ 240,64	R$ 21,75	R$ -	R$ 262,40	R$ 21.663,69
3.24.5.8	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	169,83	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 3.110,08	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 3.793,36
3.24.5.9	95746	SINAPI/ADAP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	4,93	R$ 24,61	R$ 4,66	R$ -	R$ 29,26	R$ 144,28	R$ 30,02	R$ 5,68	R$ -	R$ 35,69	R$ 175,97
3.24.5.10	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,79	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 616,28	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 751,67
3.24.5.11	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	58,79	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 241,11	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 294,08
3.24.6			**2º PAV - LÓGICA - CABOS**												**R$ 25.868,04**
3.24.6.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	2.200,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 21.208,44	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 25.868,04

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.24.7			**2º PAV - LÓGICA - EQUIPAMENTOS**												**R$ 42.079,06**
3.24.7.1	PFPI_319	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 44U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA	UN	1,00	R$ 2.396,59	R$ 552,99	R$ -	R$ 2.949,58	R$ 2.949,58	R$ 2.923,12	R$ 674,49	R$ -	R$ 3.597,61	R$ 3.597,61
3.24.7.2	PFPI_320	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT6) UTP, EXTENSÃO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	224,00	R$ 20,90	R$ 4,46	R$ -	R$ 25,36	R$ 5.680,42	R$ 25,49	R$ 5,44	R$ -	R$ 30,93	R$ 6.928,41
3.24.7.3	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
3.24.7.4	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	4,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 14.045,88	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 17.131,76
3.24.7.5	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 80,66	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 98,37
3.24.7.6	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	8,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 1.052,64	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 1.283,90
3.24.7.7	PFPI_523	Próprio	TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	5,00	R$ 11,00	R$ 4,46	R$ -	R$ 15,46	R$ 77,30	R$ 13,42	R$ 5,44	R$ -	R$ 18,86	R$ 94,28
3.24.7.8	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9,00	R$ 788,69	R$ 276,49	R$ -	R$ 1.065,18	R$ 9.586,61	R$ 961,97	R$ 337,23	R$ -	R$ 1.299,20	R$ 11.692,79
3.24.7.9	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
3.24.8			**2º PAV - LÓGICA - TOMADAS**												**R$ 6.838,50**
3.24.8.1	PFPI_321	Próprio	ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 372,31	R$ 77,46	R$ -	R$ 449,77	R$ 899,54	R$ 454,11	R$ 94,48	R$ -	R$ 548,58	R$ 1.097,17
3.24.8.2	PFPI_464	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, SUPORTE E PLACA EMBUTIDA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00	R$ 38,01	R$ 31,21	R$ -	R$ 69,22	R$ 4.707,16	R$ 46,36	R$ 38,07	R$ -	R$ 84,43	R$ 5.741,33
3.24.9			**3º PAV - LÓGICA - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS**												**R$ 66.418,73**
3.24.9.1	PFPI_322	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 MM PARA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	R$ 33,00	R$ 6,69	R$ -	R$ 39,69	R$ 1.627,23	R$ 40,25	R$ 8,16	R$ -	R$ 48,41	R$ 1.984,73
3.24.9.2	PFPI_327	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300X100 MM PARA 200X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA PRÉ-ZINCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 78,00	R$ 6,69	R$ -	R$ 84,69	R$ 169,38	R$ 95,14	R$ 8,16	R$ -	R$ 103,29	R$ 206,59
3.24.9.3	PFPI_323	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90° 200X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA PRÉ-ZINCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R$ 94,62	R$ 22,30	R$ -	R$ 116,92	R$ 2.221,39	R$ 115,41	R$ 27,19	R$ -	R$ 142,60	R$ 2.709,43
3.24.9.4	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 26,82	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 32,71
3.24.9.5	PFPI_325	Próprio	TE HORIZONTAL 90º 200X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA PRÉ-ZINCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 100,80	R$ 22,30	R$ -	R$ 123,10	R$ 123,10	R$ 122,95	R$ 27,19	R$ -	R$ 150,14	R$ 150,14
3.24.9.6	PFPI_328	Próprio	TE HORIZONTAL 90º 300X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA PRÉ-ZINCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 145,00	R$ 8,92	R$ -	R$ 153,92	R$ 153,92	R$ 176,86	R$ 10,88	R$ -	R$ 187,73	R$ 187,73
3.24.9.7	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	231,80	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 29.326,25	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 35.769,22
3.24.9.8	PFPI_326	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200X100 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,67	R$ 197,30	R$ 17,84	R$ -	R$ 215,13	R$ 15.203,54	R$ 240,64	R$ 21,75	R$ -	R$ 262,40	R$ 18.543,76
3.24.9.9	PFPI_329	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 300X100 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,52	R$ 221,09	R$ 26,75	R$ -	R$ 247,85	R$ 624,58	R$ 269,67	R$ 32,63	R$ -	R$ 302,30	R$ 761,79
3.24.9.10	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	207,01	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 3.790,95	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 4.623,82
3.24.9.11	95746	SINAPI/ADAP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	14,80	R$ 24,61	R$ 4,66	R$ -	R$ 29,26	R$ 433,12	R$ 30,02	R$ 5,68	R$ -	R$ 35,69	R$ 528,27
3.24.9.12	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,75	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 542,48	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 661,66
3.24.9.13	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51,75	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 212,24	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 258,86
3.24.10			**3º PAV - LÓGICA - CABOS**												**R$ 24.692,22**
3.24.10.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	2.100,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 20.244,42	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 24.692,22

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.24.11			**3º PAV - LÓGICA - EQUIPAMENTOS**												**R$ 51.032,34**
3.24.11.1	PFPI_319	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 44U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA	UN	1,00	R$ 2.396,59	R$ 552,99	R$ -	R$ 2.949,58	R$ 2.949,58	R$ 2.923,12	R$ 674,49	R$ -	R$ 3.597,61	R$ 3.597,61
3.24.11.2	PFPI_320	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT6) UTP, EXTENSÃO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	280,00	R$ 20,90	R$ 4,46	R$ -	R$ 25,36	R$ 7.100,52	R$ 25,49	R$ 5,44	R$ -	R$ 30,93	R$ 8.660,51
3.24.11.3	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
3.24.11.4	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	5,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 17.557,35	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 21.414,70
3.24.11.5	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 80,66	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 98,37
3.24.11.6	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	10,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 1.315,80	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 1.604,88
3.24.11.7	PFPI_523	Próprio	TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	6,00	R$ 11,00	R$ 4,46	R$ -	R$ 15,46	R$ 92,75	R$ 13,42	R$ 5,44	R$ -	R$ 18,86	R$ 113,13
3.24.11.8	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	11,00	R$ 788,69	R$ 276,49	R$ -	R$ 1.065,18	R$ 11.716,97	R$ 961,97	R$ 337,23	R$ -	R$ 1.299,20	R$ 14.291,19
3.24.11.9	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
3.24.12			**3º PAV - LÓGICA - TOMADAS**												**R$ 7.851,67**
3.24.12.1	PFPI_321	Próprio	ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 372,31	R$ 77,46	R$ -	R$ 449,77	R$ 899,54	R$ 454,11	R$ 94,48	R$ -	R$ 548,58	R$ 1.097,17
3.24.12.2	PFPI_464	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, SUPORTE E PLACA EMBUTIDA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00	R$ 38,01	R$ 31,21	R$ -	R$ 69,22	R$ 5.537,84	R$ 46,36	R$ 38,07	R$ -	R$ 84,43	R$ 6.754,50
3.24.13			**4º PAV - LÓGICA - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS**												**R$ 64.068,40**
3.24.13.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	216,30	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 27.365,26	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 33.377,40
3.24.13.2	PFPI_326	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200X100 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,69	R$ 197,30	R$ 17,84	R$ -	R$ 215,13	R$ 14.562,44	R$ 240,64	R$ 21,75	R$ -	R$ 262,40	R$ 17.761,81
3.24.13.3	PFPI_329	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 300X100 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,48	R$ 221,09	R$ 26,75	R$ -	R$ 247,85	R$ 614,66	R$ 269,67	R$ 32,63	R$ -	R$ 302,30	R$ 749,70
3.24.13.4	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	192,91	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 3.532,74	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 4.308,88
3.24.13.5	95746	SINAPI/ADAP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	32,14	R$ 24,61	R$ 4,66	R$ -	R$ 29,26	R$ 940,57	R$ 30,02	R$ 5,68	R$ -	R$ 35,69	R$ 1.147,21
3.24.13.6	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,55	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 1.001,62	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 1.221,67
3.24.13.7	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,55	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 391,87	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 477,96
3.24.13.8	PFPI_322	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 MM PARA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	R$ 33,00	R$ 6,69	R$ -	R$ 39,69	R$ 1.508,16	R$ 40,25	R$ 8,16	R$ -	R$ 48,41	R$ 1.839,51
3.24.13.9	PFPI_327	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300X100 MM PARA 200X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA PRÉ-ZINCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 78,00	R$ 6,69	R$ -	R$ 84,69	R$ 169,38	R$ 95,14	R$ 8,16	R$ -	R$ 103,29	R$ 206,59
3.24.13.10	PFPI_323	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90° 200X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA PRÉ-ZINCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R$ 94,62	R$ 22,30	R$ -	R$ 116,92	R$ 1.987,56	R$ 115,41	R$ 27,19	R$ -	R$ 142,60	R$ 2.424,23
3.24.13.11	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 53,64	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 65,42
3.24.13.12	PFPI_325	Próprio	TE HORIZONTAL 90º 200X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA PRÉ-ZINCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 100,80	R$ 22,30	R$ -	R$ 123,10	R$ 246,19	R$ 122,95	R$ 27,19	R$ -	R$ 150,14	R$ 300,28
3.24.13.13	PFPI_328	Próprio	TE HORIZONTAL 90º 300X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA PRÉ-ZINCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 145,00	R$ 8,92	R$ -	R$ 153,92	R$ 153,92	R$ 176,86	R$ 10,88	R$ -	R$ 187,73	R$ 187,73
3.24.14			**4º PAV - LÓGICA - CABOS**												**R$ 25.868,04**
3.24.14.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	2.200,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 21.208,44	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 25.868,04

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.24.15			**4º PAV - LÓGICA - EQUIPAMENTOS**												**R$ 56.444,66**
3.24.15.1	PFPI_319	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 44U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA	UN	1,00	R$ 2.396,59	R$ 552,99	R$ -	R$ 2.949,58	R$ 2.949,58	R$ 2.923,12	R$ 674,49	R$ -	R$ 3.597,61	R$ 3.597,61
3.24.15.2	PFPI_320	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT6) UTP, EXTENSÃO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	264,00	R$ 20,90	R$ 4,46	R$ -	R$ 25,36	R$ 6.694,78	R$ 25,49	R$ 5,44	R$ -	R$ 30,93	R$ 8.165,63
3.24.15.3	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
3.24.15.4	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	6,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 21.068,82	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 25.697,64
3.24.15.5	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 161,31	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 196,75
3.24.15.6	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	12,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 1.578,96	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 1.925,86
3.24.15.7	PFPI_523	Próprio	TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	1,00	R$ 11,00	R$ 4,46	R$ -	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ 13,42	R$ 5,44	R$ -	R$ 18,86	R$ 18,86
3.24.15.8	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00	R$ 788,69	R$ 276,49	R$ -	R$ 1.065,18	R$ 12.782,15	R$ 961,97	R$ 337,23	R$ -	R$ 1.299,20	R$ 15.590,39
3.24.15.9	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
3.24.16			**4º PAV - LÓGICA - TOMADAS**												**R$ 7.513,95**
3.24.16.1	PFPI_321	Próprio	ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 372,31	R$ 77,46	R$ -	R$ 449,77	R$ 899,54	R$ 454,11	R$ 94,48	R$ -	R$ 548,58	R$ 1.097,17
3.24.16.2	PFPI_464	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, SUPORTE E PLACA EMBUTIDA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	76,00	R$ 38,01	R$ 31,21	R$ -	R$ 69,22	R$ 5.260,95	R$ 46,36	R$ 38,07	R$ -	R$ 84,43	R$ 6.416,78
3.25			**CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL**												**R$ 167.162,04**
3.25.1			**1º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS**												**R$ 13.299,61**
3.25.1.1	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,62	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 571,34	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 696,86
3.25.1.2	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,62	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 231,34	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 282,16
3.25.1.3	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,10	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 9.880,84	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 12.051,67
3.25.1.4	PFPI_330	Próprio	CURVA VERTICAL 90° EXTERNA 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 17,00	R$ 8,92	R$ -	R$ 25,92	R$ 25,92	R$ 20,73	R$ 10,88	R$ -	R$ 31,61	R$ 31,61
3.25.1.5	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 80,45	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 98,13
3.25.1.6	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 50,62	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 61,74
3.25.1.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R$ 2,90	R$ 12,98	R$ -	R$ 15,87	R$ 63,49	R$ 3,53	R$ 15,83	R$ -	R$ 19,36	R$ 77,44
3.25.2			**1º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CABOS**												**R$ 7.642,83**
3.25.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	650,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 6.266,13	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 7.642,83
3.25.3			**1º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - RACK E EQUIPAMENTOS**												**R$ 9.127,66**
3.25.3.1	PFPI_528	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 12U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 537,90	R$ 103,28	R$ -	R$ 641,18	R$ 641,18	R$ 656,08	R$ 125,97	R$ -	R$ 782,05	R$ 782,05
3.25.3.2	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
3.25.3.3	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
3.25.3.4	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 80,66	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 98,37
3.25.3.5	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	1,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 131,58	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 160,49
3.25.3.6	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 294,50	R$ 276,49	R$ -	R$ 570,99	R$ 570,99	R$ 359,20	R$ 337,23	R$ -	R$ 696,44	R$ 696,44

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.25.3.7	PFPI_462	Próprio	DVR GRAVADOR DE VÍDEO INTELBRAS MHDX 3116-C 16 CANAIS, FULL HD 1080p COM COMPRESSÃO H.265+ E INTELIGÊNCIA ARTIFICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.394,90	R$ 126,32	R$ -	R$ 1.521,22	R$ 1.521,22	R$ 1.701,36	R$ 154,07	R$ -	R$ 1.855,43	R$ 1.855,43
3.25.3.8	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	1,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 3.511,47	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 4.282,94
3.25.4			**1º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CAMÊRAS E CONTROLES**												**R$ 28.819,03**
3.25.4.1	PFPI_331	Próprio	CONTROLADOR DE ACESSO, AUTENTICAÇÃO POR SENHA E CARTÃO DE PROXIMIDADE, COM FUNÇÃO DE ACESSO INTEGRADO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"x2" - REF.: DIGIPROX SA202, INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 214,78	R$ 12,27	R$ -	R$ 227,05	R$ 1.362,27	R$ 261,97	R$ 14,96	R$ -	R$ 276,93	R$ 1.661,56
3.25.4.2	PFPI_332	Próprio	BOTÃO DE SAÍDA, ACIONAMENTO VIA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PRÓXIMO AO SENSOR, COM LED INDICATIVO, MOLDURA EM AÇO INOX, INSTALADO EM CAIXA DE PVC DE 4"x2" - REF.: BT 4000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 171,90	R$ 12,27	R$ -	R$ 184,17	R$ 1.104,99	R$ 209,67	R$ 14,96	R$ -	R$ 224,63	R$ 1.347,76
3.25.4.3	PFPI_333	Próprio	FECHADURA ELETROÍMÃ, COM FORÇA DE TRAÇÃO DE 150Kgf,REF.: FE 20150. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 279,99	R$ 71,42	R$ -	R$ 351,41	R$ 2.108,43	R$ 341,50	R$ 87,10	R$ -	R$ 428,61	R$ 2.571,65
3.25.4.4	PFPI_335	Próprio	CAMERA BULLET INFRAVEMELHO MULTI HD 4 EM 1 VHD 11 USO EXTERNO - REF.: INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 306,20	R$ 84,27	R$ -	R$ 390,47	R$ 2.733,30	R$ 373,47	R$ 102,79	R$ -	R$ 476,26	R$ 3.333,80
3.25.4.5	PFPI_334	Próprio	CÂMERAS MINI DOME RESOLUÇÃO MÍNIMA 4MP OU 4K VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PROTOCOLO MULTIHD ÂNGULO DE VISÃO 160° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 740,63	R$ 28,90	R$ -	R$ 769,53	R$ 1.539,06	R$ 903,35	R$ 35,25	R$ -	R$ 938,59	R$ 1.877,19
3.25.4.6	PFPI_461	Próprio	CONTROLADORA DE ACESSO, ATÉ 4 PORTAS, COM SUPORTE PARA BIOMETRIA, REF.: CT 3000 4PB, INTELBRÁS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 2.235,90	R$ 227,42	R$ -	R$ 2.463,32	R$ 14.779,92	R$ 2.727,13	R$ 277,38	R$ -	R$ 3.004,51	R$ 18.027,07
3.25.5			**2º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL- ELETROCALHAS E ELETRODUTOS**												**R$ 11.380,22**
3.25.5.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	69,40	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 8.780,16	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 10.709,16
3.25.5.2	PFPI_330	Próprio	CURVA VERTICAL 90° EXTERNA 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 17,00	R$ 8,92	R$ -	R$ 25,92	R$ 25,92	R$ 20,73	R$ 10,88	R$ -	R$ 31,61	R$ 31,61
3.25.5.3	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 50,62	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 61,74
3.25.5.4	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,02	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 291,95	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 356,09
3.25.5.5	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,02	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 118,21	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 144,18
3.25.5.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R$ 2,90	R$ 12,98	R$ -	R$ 15,87	R$ 63,49	R$ 3,53	R$ 15,83	R$ -	R$ 19,36	R$ 77,44
3.25.6			**2º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CABOS**												**R$ 4.115,37**
3.25.6.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	350,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 3.374,07	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 4.115,37
3.25.7			**2º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - RACK E EQUIPAMENTOS**												**R$ 9.127,66**
3.25.7.1	PFPI_528	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 12U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 537,90	R$ 103,28	R$ -	R$ 641,18	R$ 641,18	R$ 656,08	R$ 125,97	R$ -	R$ 782,05	R$ 782,05
3.25.7.2	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
3.25.7.3	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
3.25.7.4	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 294,50	R$ 276,49	R$ -	R$ 570,99	R$ 570,99	R$ 359,20	R$ 337,23	R$ -	R$ 696,44	R$ 696,44
3.25.7.5	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 80,66	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 98,37
3.25.7.6	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	1,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 131,58	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 160,49

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.25.7.7	PFPI_462	Próprio	DVR GRAVADOR DE VÍDEO INTELBRAS MHDX 3116-C 16 CANAIS, FULL HD 1080p COM COMPRESSÃO H.265+ E INTELIGÊNCIA ARTIFICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.394,90	R$ 126,32	R$ -	R$ 1.521,22	R$ 1.521,22	R$ 1.701,36	R$ 154,07	R$ -	R$ 1.855,43	R$ 1.855,43
3.25.7.8	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	1,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 3.511,47	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 4.282,94
3.25.8			**2º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CAMÊRAS E CONTROLES**												**R$ 7.516,79**
3.25.8.1	PFPI_331	Próprio	CONTROLADOR DE ACESSO, AUTENTICAÇÃO POR SENHA E CARTÃO DE PROXIMIDADE, COM FUNÇÃO DE ACESSO INTEGRADO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"x2" - REF.: DIGIPROX SA202, INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 214,78	R$ 12,27	R$ -	R$ 227,05	R$ 908,18	R$ 261,97	R$ 14,96	R$ -	R$ 276,93	R$ 1.107,71
3.25.8.2	PFPI_332	Próprio	BOTÃO DE SAÍDA, ACIONAMENTO VIA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PRÓXIMO AO SENSOR, COM LED INDICATIVO, MOLDURA EM AÇO INOX, INSTALADO EM CAIXA DE PVC DE 4"x2" - REF.: BT 4000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 171,90	R$ 12,27	R$ -	R$ 184,17	R$ 736,66	R$ 209,67	R$ 14,96	R$ -	R$ 224,63	R$ 898,50
3.25.8.3	PFPI_333	Próprio	FECHADURA ELETROÍMÃ, COM FORÇA DE TRAÇÃO DE 150Kgf,REF.: FE 20150. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 279,99	R$ 71,42	R$ -	R$ 351,41	R$ 1.405,62	R$ 341,50	R$ 87,10	R$ -	R$ 428,61	R$ 1.714,43
3.25.8.4	PFPI_335	Próprio	CAMERA BULLET INFRAVEMELHO MULTI HD 4 EM 1 VHD 11 USO EXTERNO - REF.: INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 306,20	R$ 84,27	R$ -	R$ 390,47	R$ 2.342,83	R$ 373,47	R$ 102,79	R$ -	R$ 476,26	R$ 2.857,54
3.25.8.5	PFPI_334	Próprio	CÂMERAS MINI DOME RESOLUÇÃO MÍNIMA 4MP OU 4K VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PROTOCOLO MULTIHD ÂNGULO DE VISÃO 160° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 740,63	R$ 28,90	R$ -	R$ 769,53	R$ 769,53	R$ 903,35	R$ 35,25	R$ -	R$ 938,59	R$ 938,59
3.25.9			**3º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS**												**R$ 11.381,91**
3.25.9.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	69,30	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 8.767,51	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 10.693,73
3.25.9.2	PFPI_330	Próprio	CURVA VERTICAL 90° EXTERNA 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 17,00	R$ 8,92	R$ -	R$ 25,92	R$ 25,92	R$ 20,73	R$ 10,88	R$ -	R$ 31,61	R$ 31,61
3.25.9.3	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 50,62	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 61,74
3.25.9.4	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,15	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 301,94	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 368,27
3.25.9.5	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,15	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 122,26	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 149,12
3.25.9.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R$ 2,90	R$ 12,98	R$ -	R$ 15,87	R$ 63,49	R$ 3,53	R$ 15,83	R$ -	R$ 19,36	R$ 77,44
3.25.10			**3º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CABOS**												**R$ 1.940,10**
3.25.10.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	165,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 1.590,63	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 1.940,10
3.25.11			**3º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - RACK E EQUIPAMENTOS**												**R$ 9.127,66**
3.25.11.1	PFPI_528	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 12U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 537,90	R$ 103,28	R$ -	R$ 641,18	R$ 641,18	R$ 656,08	R$ 125,97	R$ -	R$ 782,05	R$ 782,05
3.25.11.2	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
3.25.11.3	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
3.25.11.4	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 294,50	R$ 276,49	R$ -	R$ 570,99	R$ 570,99	R$ 359,20	R$ 337,23	R$ -	R$ 696,44	R$ 696,44
3.25.11.5	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 80,66	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 98,37
3.25.11.6	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	1,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 131,58	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 160,49
3.25.11.7	PFPI_462	Próprio	DVR GRAVADOR DE VÍDEO INTELBRAS MHDX 3116-C 16 CANAIS, FULL HD 1080p COM COMPRESSÃO H.265+ E INTELIGÊNCIA ARTIFICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.394,90	R$ 126,32	R$ -	R$ 1.521,22	R$ 1.521,22	R$ 1.701,36	R$ 154,07	R$ -	R$ 1.855,43	R$ 1.855,43

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.25.11.8	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	1,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 3.511,47	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 4.282,94
3.25.12			**3º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CAMÊRAS E CONTROLES**												**R$ 7.062,88**
3.25.12.1	PFPI_331	Próprio	CONTROLADOR DE ACESSO, AUTENTICAÇÃO POR SENHA E CARTÃO DE PROXIMIDADE, COM FUNÇÃO DE ACESSO INTEGRADO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"x2" - REF.: DIGIPROX SA202, INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 214,78	R$ 12,27	R$ -	R$ 227,05	R$ 681,14	R$ 261,97	R$ 14,96	R$ -	R$ 276,93	R$ 830,78
3.25.12.2	PFPI_332	Próprio	BOTÃO DE SAÍDA, ACIONAMENTO VIA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PRÓXIMO AO SENSOR, COM LED INDICATIVO, MOLDURA EM AÇO INOX, INSTALADO EM CAIXA DE PVC DE 4"x2" - REF.: BT 4000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 171,90	R$ 12,27	R$ -	R$ 184,17	R$ 552,50	R$ 209,67	R$ 14,96	R$ -	R$ 224,63	R$ 673,88
3.25.12.3	PFPI_333	Próprio	FECHADURA ELETROÍMÃ, COM FORÇA DE TRAÇÃO DE 150Kgf,REF.: FE 20150. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 279,99	R$ 71,42	R$ -	R$ 351,41	R$ 1.054,22	R$ 341,50	R$ 87,10	R$ -	R$ 428,61	R$ 1.285,83
3.25.12.4	PFPI_335	Próprio	CAMERA BULLET INFRAVEMELHO MULTI HD 4 EM 1 VHD 11 USO EXTERNO - REF.: INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 306,20	R$ 84,27	R$ -	R$ 390,47	R$ 2.733,30	R$ 373,47	R$ 102,79	R$ -	R$ 476,26	R$ 3.333,80
3.25.12.5	PFPI_334	Próprio	CÂMERAS MINI DOME RESOLUÇÃO MÍNIMA 4MP OU 4K VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PROTOCOLO MULTIHD ÂNGULO DE VISÃO 160º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 740,63	R$ 28,90	R$ -	R$ 769,53	R$ 769,53	R$ 903,35	R$ 35,25	R$ -	R$ 938,59	R$ 938,59
3.25.13			**4º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS**												**R$ 11.325,45**
3.25.13.1	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,71	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 262,68	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 320,39
3.25.13.2	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,71	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 106,36	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 129,73
3.25.13.3	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	69,37	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 8.776,37	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 10.704,53
3.25.13.4	PFPI_330	Próprio	CURVA VERTICAL 90° EXTERNA 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 17,00	R$ 8,92	R$ -	R$ 25,92	R$ 25,92	R$ 20,73	R$ 10,88	R$ -	R$ 31,61	R$ 31,61
3.25.13.5	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 50,62	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 61,74
3.25.13.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R$ 2,90	R$ 12,98	R$ -	R$ 15,87	R$ 63,49	R$ 3,53	R$ 15,83	R$ -	R$ 19,36	R$ 77,44
3.25.14			**4º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CABOS**												**R$ 2.116,48**
3.25.14.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	180,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 1.735,24	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 2.116,48
3.25.15			**4º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - RACK E EQUIPAMENTOS**												**R$ 9.127,66**
3.25.15.1	PFPI_528	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 12U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 537,90	R$ 103,28	R$ -	R$ 641,18	R$ 641,18	R$ 656,08	R$ 125,97	R$ -	R$ 782,05	R$ 782,05
3.25.15.2	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
3.25.15.3	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
3.25.15.4	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 294,50	R$ 276,49	R$ -	R$ 570,99	R$ 570,99	R$ 359,20	R$ 337,23	R$ -	R$ 696,44	R$ 696,44
3.25.15.5	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 80,66	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 98,37
3.25.15.6	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	1,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 131,58	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 160,49
3.25.15.7	PFPI_462	Próprio	DVR GRAVADOR DE VÍDEO INTELBRAS MHDX 3116-C 16 CANAIS, FULL HD 1080p COM COMPRESSÃO H.265+ E INTELIGÊNCIA ARTIFICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.394,90	R$ 126,32	R$ -	R$ 1.521,22	R$ 1.521,22	R$ 1.701,36	R$ 154,07	R$ -	R$ 1.855,43	R$ 1.855,43
3.25.15.8	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	1,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 3.511,47	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 4.282,94
3.25.16			**4º PAV - CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CAMÊRAS E CONTROLES**												**R$ 24.050,75**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.25.16.1	PFPI_331	Próprio	CONTROLADOR DE ACESSO, AUTENTICAÇÃO POR SENHA E CARTÃO DE PROXIMIDADE, COM FUNÇÃO DE ACESSO INTEGRADO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"x2" - REF.: DIGIPROX SA202, INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R$ 214,78	R$ 12,27	R$ -	R$ 227,05	R$ 4.313,86	R$ 261,97	R$ 14,96	R$ -	R$ 276,93	R$ 5.261,61
3.25.16.2	PFPI_332	Próprio	BOTÃO DE SAÍDA, ACIONAMENTO VIA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PRÓXIMO AO SENSOR, COM LED INDICATIVO, MOLDURA EM AÇO INOX, INSTALADO EM CAIXA DE PVC DE 4"x2" - REF.: BT 4000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R$ 171,90	R$ 12,27	R$ -	R$ 184,17	R$ 3.499,14	R$ 209,67	R$ 14,96	R$ -	R$ 224,63	R$ 4.267,90
3.25.16.3	PFPI_333	Próprio	FECHADURA ELETROÍMÃ, COM FORÇA DE TRAÇÃO DE 150Kgf,REF.: FE 20150. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R$ 279,99	R$ 71,42	R$ -	R$ 351,41	R$ 6.676,70	R$ 341,50	R$ 87,10	R$ -	R$ 428,61	R$ 8.143,57
3.25.16.4	PFPI_335	Próprio	CAMERA BULLET INFRAVEMELHO MULTI HD 4 EM 1 VHD 11 USO EXTERNO - REF.: INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 306,20	R$ 84,27	R$ -	R$ 390,47	R$ 2.733,30	R$ 373,47	R$ 102,79	R$ -	R$ 476,26	R$ 3.333,80
3.25.16.5	PFPI_334	Próprio	CÂMERAS MINI DOME RESOLUÇÃO MÍNIMA 4MP OU 4K VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PROTOCOLO MULTIHD ÂNGULO DE VISÃO 160º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 740,63	R$ 28,90	R$ -	R$ 769,53	R$ 769,53	R$ 903,35	R$ 35,25	R$ -	R$ 938,59	R$ 938,59
3.25.16.5	PFPI_334.1	Próprio	CÂMERAS PTZ RESOLUÇÃO UHD 4K 3840P X 2160P ZOOM ÓPTICO MÍNIMO 23X VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO IP 67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.685,00	R$ 41,06	R$ -	R$ 1.726,06	R$ 1.726,06	R$ 2.055,19	R$ 50,09	R$ -	R$ 2.105,28	R$ 2.105,28
3.26			**CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 3.009.764,65**
3.26.1			**SUBSOLO - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 375.821,61**
3.26.1.1	PFPI_1024	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/8", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	5,79	R$ 60,37	R$ 170,48	R$ -	R$ 230,85	R$ 1.336,65	R$ 73,64	R$ 207,93	R$ -	R$ 281,57	R$ 1.630,31
3.26.1.1	PFPI_389	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	62,22	R$ 51,72	R$ 170,48	R$ -	R$ 222,20	R$ 13.825,59	R$ 63,09	R$ 207,93	R$ -	R$ 271,02	R$ 16.863,07
3.26.1.3	PFPI_360	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	82,54	R$ 93,83	R$ 103,08	R$ -	R$ 196,91	R$ 16.253,08	R$ 114,45	R$ 125,73	R$ -	R$ 240,17	R$ 19.823,89
3.26.1.5	PFPI_361	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	88,21	R$ 102,40	R$ 173,00	R$ -	R$ 275,40	R$ 24.292,97	R$ 124,90	R$ 211,01	R$ -	R$ 335,90	R$ 29.630,14
3.26.1.7	PFPI_364	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	18,14	R$ 136,58	R$ 173,00	R$ -	R$ 309,58	R$ 5.615,85	R$ 166,59	R$ 211,01	R$ -	R$ 377,60	R$ 6.849,66
3.26.1.9	PFPI_366	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	41,20	R$ 152,89	R$ 173,00	R$ -	R$ 325,89	R$ 13.426,58	R$ 186,48	R$ 211,01	R$ -	R$ 397,49	R$ 16.376,40
3.26.1.11	PFPI_1028	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	21,88	R$ 249,50	R$ 170,48	R$ -	R$ 419,98	R$ 9.189,16	R$ 304,32	R$ 207,93	R$ -	R$ 512,25	R$ 11.208,02
3.26.1.11	PFPI_1029	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	1,09	R$ 306,00	R$ 213,10	R$ -	R$ 519,10	R$ 565,82	R$ 373,23	R$ 259,92	R$ -	R$ 633,15	R$ 690,13
3.26.1.11	PFPI_1032	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 5", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	132,94	R$ 769,00	R$ 340,96	R$ -	R$ 1.109,96	R$ 147.558,08	R$ 937,95	R$ 415,87	R$ -	R$ 1.353,82	R$ 179.976,59
3.26.1.13	PFPI_1026	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U018 - 44MM ESPESSURA - 3/8"	M	5,79	R$ 127,73	R$ 17,62	R$ -	R$ 145,35	R$ 841,60	R$ 155,79	R$ 21,50	R$ -	R$ 177,29	R$ 1.026,50
3.26.1.13	PFPI_1023	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U028 - 46MM ESPESSURA - 3/4"	M	62,22	R$ 141,16	R$ 17,62	R$ -	R$ 158,78	R$ 9.879,54	R$ 172,17	R$ 21,50	R$ -	R$ 193,67	R$ 12.050,07
3.26.1.13	PFPI_1019	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U035 - 48MM ESPESSURA - 1"	M	82,54	R$ 151,70	R$ 17,62	R$ -	R$ 169,32	R$ 13.976,00	R$ 185,03	R$ 21,50	R$ -	R$ 206,52	R$ 17.046,53
3.26.1.13	PFPI_1020	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U042 - 50MM ESPESSURA - 1.1/4"	M	88,21	R$ 169,97	R$ 17,62	R$ -	R$ 187,59	R$ 16.547,67	R$ 207,31	R$ 21,50	R$ -	R$ 228,81	R$ 20.183,19
3.26.1.13	PFPI_1021	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U048 - 51,5MM ESPESSURA - 1.1/2"	M	18,14	R$ 180,21	R$ 22,03	R$ -	R$ 202,24	R$ 3.668,63	R$ 219,80	R$ 26,87	R$ -	R$ 246,67	R$ 4.474,63
3.26.1.13	PFPI_1022	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U060 - 53,5MM ESPESSURA - 2"	M	41,20	R$ 194,60	R$ 22,03	R$ -	R$ 216,63	R$ 8.925,16	R$ 237,35	R$ 26,87	R$ -	R$ 264,22	R$ 10.886,01
3.26.1.13	PFPI_1030	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U064 - 54MM ESPESSURA - 2.1/2"	M	21,88	R$ 206,66	R$ 35,25	R$ -	R$ 241,91	R$ 5.292,95	R$ 252,06	R$ 42,99	R$ -	R$ 295,06	R$ 6.455,81
3.26.1.13	PFPI_1031	Próprio	MANTA ARMAFLEX NH-25-99/E + NH-25-99/EA - P/ 3"	M²	0,20	R$ 40,28	R$ 8,81	R$ -	R$ 49,09	R$ 9,82	R$ 49,13	R$ 10,75	R$ -	R$ 59,88	R$ 11,98
3.26.1.13	PFPI_1033	Próprio	MANTA ARMAFLEX NH-25-99/E + NH-25-99/EA - P/ 5"	M²	3,82	R$ 40,28	R$ 8,81	R$ -	R$ 49,09	R$ 187,53	R$ 49,13	R$ 10,75	R$ -	R$ 59,88	R$ 228,73

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.1.13	PFPI_451	Próprio	DUTO NÃO ISOLADO PARA ADMISSÃO DE AR EXTERIOR DE AR EM CHAPA ACO GALVANIZADO BITOLA #26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	106,80	R$ 97,33	R$ 5,45	R$ -	R$ 102,78	R$ 10.977,04	R$ 118,71	R$ 6,65	R$ -	R$ 125,36	R$ 13.388,70
3.26.1.14	96559	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017	M²	25,05	R$ 28,72	R$ 4,06	R$ -	R$ 32,78	R$ 821,17	R$ 35,03	R$ 4,96	R$ -	R$ 39,98	R$ 1.001,58
3.26.1.15	PFPI_387	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO S/ ISOLAM DIAM 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,50	R$ 73,49	R$ 17,07	R$ -	R$ 90,56	R$ 4.935,36	R$ 89,64	R$ 20,82	R$ -	R$ 110,45	R$ 6.019,66
3.26.2			**SUBSOLO - EQUIPAMENTO - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 140.777,58**
3.26.2.1	PFPI_764	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 20.000 BTU/h	UN	4,00	R$ -	R$ -	R$ 2.567,25	R$ 2.567,25	R$ 10.269,00	R$ -	R$ -	R$ 2.959,53	R$ 3.131,27	R$ 12.525,10
3.26.2.2	PFPI_765	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 25.000 BTU/h	UN	5,00	R$ -	R$ -	R$ 2.802,34	R$ 2.802,34	R$ 14.011,70	R$ -	R$ -	R$ 3.230,54	R$ 3.418,01	R$ 17.090,07
3.26.2.3	PFPI_766	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 12.265 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.432,02	R$ 2.432,02	R$ 2.432,02	R$ -	R$ -	R$ 2.803,63	R$ 2.966,33	R$ 2.966,33
3.26.2.4	PFPI_767	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 32.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 3.746,66	R$ 3.746,66	R$ 3.746,66	R$ -	R$ -	R$ 4.319,15	R$ 4.569,80	R$ 4.569,80
3.26.2.5	PFPI_768	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 42.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 4.184,87	R$ 4.184,87	R$ 4.184,87	R$ -	R$ -	R$ 4.824,32	R$ 5.104,29	R$ 5.104,29
3.26.2.6	PFPI_769	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 15.355 BTU/h	UN	4,00	R$ -	R$ -	R$ 2.913,98	R$ 2.913,98	R$ 11.655,92	R$ -	R$ -	R$ 3.359,24	R$ 3.554,18	R$ 14.216,73
3.26.2.7	PFPI_770	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 3,09 TR EFETIVO - FC-06	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 11.732,21	R$ 11.732,21	R$ 11.732,21	R$ -	R$ -	R$ 13.524,89	R$ 14.309,78	R$ 14.309,78
3.26.2.8	PFPI_740	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 4,92 TR EFETIVO - FC-06	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 11.732,21	R$ 11.732,21	R$ 11.732,21	R$ -	R$ -	R$ 13.524,89	R$ 14.309,78	R$ 14.309,78
3.26.2.9	PFPI_741	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 2,66 TR EFETIVO - FC-02	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 19.361,80	R$ 19.361,80	R$ 19.361,80	R$ -	R$ -	R$ 22.320,28	R$ 23.615,59	R$ 23.615,59
3.26.2.10	PFPI_738	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 3 HP - UE-06	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 4.355,60	R$ 4.355,60	R$ 4.355,60	R$ -	R$ -	R$ 5.021,14	R$ 5.312,53	R$ 5.312,53
3.26.2.11	PFPI_718	Próprio	FORNECIMENTO DE EXAUSTOR IN-LINE - 1.700 m³/h - ACI 315 - EX-05	UN	2,00	R$ -	R$ -	R$ 1.093,51	R$ 1.093,51	R$ 2.187,02	R$ -	R$ -	R$ 1.260,60	R$ 1.333,75	R$ 2.667,51
3.26.2.12	PFPI_771	Próprio	FORNECIMENTO DE EXAUSTOR IN-LINE - 3.200m³/h - ACI 400 - EX-07	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ 4.611,20	R$ 4.878,80	R$ 4.878,80
3.26.2.13	PFPI_764.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 20.000 BTU/h	UN	4,00	R$ -	R$ 500,40	R$ -	R$ 500,40	R$ 2.001,60	R$ -	R$ 610,34	R$ -	R$ 610,34	R$ 2.441,35
3.26.2.14	PFPI_765.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 25.000 BTU/h	UN	5,00	R$ -	R$ 500,40	R$ -	R$ 500,40	R$ 2.502,00	R$ -	R$ 610,34	R$ -	R$ 610,34	R$ 3.051,69
3.26.2.15	PFPI_766.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 12.265 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ 451,78	R$ -	R$ 451,78	R$ 451,78	R$ -	R$ 551,04	R$ -	R$ 551,04	R$ 551,04
3.26.2.16	PFPI_767.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 32.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ 524,71	R$ -	R$ 524,71	R$ 524,71	R$ -	R$ 639,99	R$ -	R$ 639,99	R$ 639,99
3.26.2.17	PFPI_768.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 42.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ 635,88	R$ -	R$ 635,88	R$ 635,88	R$ -	R$ 775,58	R$ -	R$ 775,58	R$ 775,58
3.26.2.18	PFPI_769.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 15.355 BTU/h	UN	4,00	R$ -	R$ 437,85	R$ -	R$ 437,85	R$ 1.751,40	R$ -	R$ 534,05	R$ -	R$ 534,05	R$ 2.136,18
3.26.2.19	PFPI_770.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 3,09 TR EFETIVO - FC-06	UN	1,00	R$ -	R$ 712,36	R$ -	R$ 712,36	R$ 712,36	R$ -	R$ 868,87	R$ -	R$ 868,87	R$ 868,87
3.26.2.20	PFPI_740.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 4,92 TR EFETIVO - FC-06	UN	1,00	R$ -	R$ 500,40	R$ -	R$ 500,40	R$ 500,40	R$ -	R$ 610,34	R$ -	R$ 610,34	R$ 610,34
3.26.2.21	PFPI_741.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 2,66 TR EFETIVO - FC-02	UN	1,00	R$ -	R$ 538,64	R$ -	R$ 538,64	R$ 538,64	R$ -	R$ 656,98	R$ -	R$ 656,98	R$ 656,98
3.26.2.22	PFPI_738.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 3 HP - UE-06	UN	1,00	R$ -	R$ 500,40	R$ -	R$ 500,40	R$ 500,40	R$ -	R$ 610,34	R$ -	R$ 610,34	R$ 610,34
3.26.2.23	PFPI_718.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR IN-LINE - 1.700 m³/h - ACI 315 - EX-05	UN	2,00	R$ -	R$ 69,46	R$ -	R$ 69,46	R$ 138,92	R$ -	R$ 84,72	R$ -	R$ 84,72	R$ 169,44
3.26.2.24	PFPI_771.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR IN-LINE - 3.200m³/h - ACI 400 - EX-07	UN	1,00	R$ -	R$ 158,46	R$ -	R$ 158,46	R$ 158,46	R$ -	R$ 193,27	R$ -	R$ 193,27	R$ 193,27
3.26.2.25	PFPI_772	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 100x100 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 31,06	R$ 21,72	R$ -	R$ 52,78	R$ 52,78	R$ 37,88	R$ 26,49	R$ -	R$ 64,37	R$ 64,37
3.26.2.26	PFPI_773	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x100 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 37,88	R$ 21,72	R$ -	R$ 59,60	R$ 238,38	R$ 46,20	R$ 26,49	R$ -	R$ 72,69	R$ 290,75
3.26.2.27	PFPI_774	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 250x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 83,41	R$ 43,43	R$ -	R$ 126,84	R$ 126,84	R$ 101,74	R$ 52,97	R$ -	R$ 154,71	R$ 154,71
3.26.2.28	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 340,10	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 414,81

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.2.29	PFPI_405	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 189,37	R$ 61,20	R$ -	R$ 250,57	R$ 501,14	R$ 230,97	R$ 74,65	R$ -	R$ 305,62	R$ 611,25
3.26.2.30	PFPI_775	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 300x300 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 209,79	R$ 43,43	R$ -	R$ 253,22	R$ 253,22	R$ 255,88	R$ 52,97	R$ -	R$ 308,85	R$ 308,85
3.26.2.31	PFPI_776	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 450x450 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 263,38	R$ 56,46	R$ -	R$ 319,84	R$ 639,68	R$ 321,24	R$ 68,86	R$ -	R$ 390,11	R$ 780,22
3.26.2.32	PFPI_416	Próprio	TAE04 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 500x300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 182,73	R$ 48,55	R$ -	R$ 231,28	R$ 231,28	R$ 222,88	R$ 59,22	R$ -	R$ 282,09	R$ 282,09
3.26.2.33	PFPI_414	Próprio	TAE02 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 400x200 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 119,40	R$ 48,55	R$ -	R$ 167,95	R$ 167,95	R$ 145,63	R$ 59,22	R$ -	R$ 204,85	R$ 204,85
3.26.2.34	PFPI_777	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 600x400mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 238,35	R$ 43,43	R$ -	R$ 281,78	R$ 281,78	R$ 290,72	R$ 52,97	R$ -	R$ 343,69	R$ 343,69
3.26.2.35	PFPI_778	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 600x500mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 288,38	R$ 52,12	R$ -	R$ 340,50	R$ 340,50	R$ 351,74	R$ 63,57	R$ -	R$ 415,30	R$ 415,30
3.26.2.36	PFPI_779	Próprio	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO - 250x250mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 76,23	R$ 43,43	R$ -	R$ 119,66	R$ 478,64	R$ 92,98	R$ 52,97	R$ -	R$ 145,95	R$ 583,80
3.26.2.37	PFPI_780	Próprio	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO - 300x300mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 105,04	R$ 43,43	R$ -	R$ 148,47	R$ 445,41	R$ 128,12	R$ 52,97	R$ -	R$ 181,09	R$ 543,27
3.26.2.38	PFPI_781	Próprio	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO - 350x350mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 133,71	R$ 43,43	R$ -	R$ 177,14	R$ 708,56	R$ 163,09	R$ 52,97	R$ -	R$ 216,06	R$ 864,23
3.26.2.39	PFPI_782	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR - 750x200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 110,59	R$ 43,43	R$ -	R$ 154,02	R$ 308,04	R$ 134,89	R$ 52,97	R$ -	R$ 187,86	R$ 375,72
3.26.2.40	PFPI_783	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR - 750x350mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 176,56	R$ 43,43	R$ -	R$ 219,99	R$ 219,99	R$ 215,35	R$ 52,97	R$ -	R$ 268,32	R$ 268,32
3.26.3			**TÉRREO - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 277.133,35**
3.26.3.1	PFPI_1025	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	42,38	R$ 60,37	R$ 127,86	R$ -	R$ 188,23	R$ 7.977,40	R$ 73,64	R$ 155,95	R$ -	R$ 229,59	R$ 9.730,03
3.26.3.2	PFPI_389	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	138,22	R$ 51,72	R$ 170,48	R$ -	R$ 222,20	R$ 30.713,16	R$ 63,09	R$ 207,93	R$ -	R$ 271,02	R$ 37.460,84
3.26.3.3	PFPI_360	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	66,85	R$ 93,83	R$ 103,08	R$ -	R$ 196,91	R$ 13.163,54	R$ 114,45	R$ 125,73	R$ -	R$ 240,17	R$ 16.055,57
3.26.3.4	PFPI_361	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	10,16	R$ 102,40	R$ 173,00	R$ -	R$ 275,40	R$ 2.798,06	R$ 124,90	R$ 211,01	R$ -	R$ 335,90	R$ 3.412,79
3.26.3.5	PFPI_364	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	26,38	R$ 136,58	R$ 173,00	R$ -	R$ 309,58	R$ 8.166,83	R$ 166,59	R$ 211,01	R$ -	R$ 377,60	R$ 9.961,08
3.26.3.6	PFPI_366	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	86,16	R$ 152,89	R$ 173,00	R$ -	R$ 325,89	R$ 28.078,50	R$ 186,48	R$ 211,01	R$ -	R$ 397,49	R$ 34.247,35
3.26.3.7	PFPI_1028	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	50,29	R$ 249,50	R$ 170,48	R$ -	R$ 419,98	R$ 21.120,79	R$ 304,32	R$ 207,93	R$ -	R$ 512,25	R$ 25.761,03
3.26.3.8	PFPI_1032	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 5", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	7,94	R$ 769,00	R$ 340,96	R$ -	R$ 1.109,96	R$ 8.813,08	R$ 937,95	R$ 415,87	R$ -	R$ 1.353,82	R$ 10.749,32
3.26.3.9	PFPI_1027	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U022 - 44MM ESPESSURA - 1/2"	M	42,38	R$ 133,05	R$ 17,62	R$ -	R$ 150,67	R$ 6.385,56	R$ 162,28	R$ 21,50	R$ -	R$ 183,78	R$ 7.788,47
3.26.3.10	PFPI_1023	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U028 - 46MM ESPESSURA - 3/4"	M	138,22	R$ 141,16	R$ 17,62	R$ -	R$ 158,78	R$ 21.947,12	R$ 172,17	R$ 21,50	R$ -	R$ 193,67	R$ 26.768,90
3.26.3.11	PFPI_1019	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U035 - 48MM ESPESSURA - 1"	M	66,85	R$ 151,70	R$ 17,62	R$ -	R$ 169,32	R$ 11.319,31	R$ 185,03	R$ 21,50	R$ -	R$ 206,52	R$ 13.806,16
3.26.3.12	PFPI_1020	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U042 - 50MM ESPESSURA - 1.1/4"	M	10,16	R$ 169,97	R$ 17,62	R$ -	R$ 187,59	R$ 1.905,96	R$ 207,31	R$ 21,50	R$ -	R$ 228,81	R$ 2.324,69

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.3.13	PFPI_1021	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U048 - 51,5MM ESPESSURA - 1.1/2"	M	26,38	R$ 180,21	R$ 22,03	R$ -	R$ 202,24	R$ 5.335,09	R$ 219,80	R$ 26,87	R$ -	R$ 246,67	R$ 6.507,21
3.26.3.14	PFPI_1022	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U060 - 53,5MM ESPESSURA - 2"	M	86,16	R$ 194,60	R$ 22,03	R$ -	R$ 216,63	R$ 18.664,84	R$ 237,35	R$ 26,87	R$ -	R$ 264,22	R$ 22.765,51
3.26.3.15	PFPI_1030	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U064 - 54MM ESPESSURA - 2.1/2"	M	50,29	R$ 206,66	R$ 35,25	R$ -	R$ 241,91	R$ 12.165,55	R$ 252,06	R$ 42,99	R$ -	R$ 295,06	R$ 14.838,33
3.26.3.16	PFPI_1033	Próprio	MANTA ARMAFLEX NH-25-99/E + NH-25-99/EA - P/ 5"	M²	147,49	R$ 40,28	R$ 8,81	R$ -	R$ 49,09	R$ 7.240,58	R$ 49,13	R$ 10,75	R$ -	R$ 59,88	R$ 8.831,33
3.26.3.17	PFPI_451	Próprio	DUTO NÃO ISOLADO PARA ADMISSÃO DE AR EXTERIOR DE AR EM CHAPA ACO GALVANIZADO BITOLA #26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	136,70	R$ 97,33	R$ 5,45	R$ -	R$ 102,78	R$ 14.050,61	R$ 118,71	R$ 6,65	R$ -	R$ 125,36	R$ 17.137,54
3.26.3.18	96559	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017	M²	32,06	R$ 28,72	R$ 4,06	R$ -	R$ 32,78	R$ 1.051,10	R$ 35,03	R$ 4,96	R$ -	R$ 39,98	R$ 1.282,03
3.26.3.19	PFPI_387	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO S/ ISOLAM DIAM 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	69,76	R$ 73,49	R$ 17,07	R$ -	R$ 90,56	R$ 6.317,26	R$ 89,64	R$ 20,82	R$ -	R$ 110,45	R$ 7.705,17
3.26.4			**TÉRREO - EQUIPAMENTO - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 232.132,75**
3.26.4.1	PFPI_724	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 32.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	4,00	R$ -	R$ -	R$ 9.886,63	R$ 9.886,63	R$ 39.546,52	R$ -	R$ -	R$ 11.397,31	R$ 12.058,72	R$ 48.234,89
3.26.4.2	PFPI_730	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	7,00	R$ -	R$ -	R$ 5.881,17	R$ 5.881,17	R$ 41.168,19	R$ -	R$ -	R$ 6.779,81	R$ 7.173,26	R$ 50.212,84
3.26.4.3	PFPI_723	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	5,00	R$ -	R$ -	R$ 7.577,71	R$ 7.577,71	R$ 37.888,55	R$ -	R$ -	R$ 8.735,58	R$ 9.242,53	R$ 46.212,66
3.26.4.4	PFPI_731	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.355 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	3,00	R$ -	R$ -	R$ 2.913,98	R$ 2.913,98	R$ 8.741,94	R$ -	R$ -	R$ 3.359,24	R$ 3.554,18	R$ 10.662,54
3.26.4.5	PFPI_784	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 12.265 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	2,00	R$ -	R$ -	R$ 2.432,02	R$ 2.432,02	R$ 4.864,04	R$ -	R$ -	R$ 2.803,63	R$ 2.966,33	R$ 5.932,67
3.26.4.6	PFPI_785	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 24.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.440,00	R$ 2.440,00	R$ 2.440,00	R$ -	R$ -	R$ 2.812,83	R$ 2.976,07	R$ 2.976,07
3.26.4.7	PFPI_786	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 18.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 1.770,00	R$ 1.770,00	R$ 1.770,00	R$ -	R$ -	R$ 2.040,46	R$ 2.158,87	R$ 2.158,87
3.26.4.8	PFPI_787	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 36.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.930,00	R$ 2.930,00	R$ 2.930,00	R$ -	R$ -	R$ 3.377,70	R$ 3.573,72	R$ 3.573,72
3.26.4.9	PFPI_788	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 3,08 TR EFETIVO - FCOA-04	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 11.420,00	R$ 11.420,00	R$ 11.420,00	R$ -	R$ -	R$ 13.164,98	R$ 13.928,97	R$ 13.928,97
3.26.4.10	PFPI_789	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 11,96 TR EFETIVO - FCOA-03	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 19.140,00	R$ 19.140,00	R$ 19.140,00	R$ -	R$ -	R$ 22.064,59	R$ 23.345,06	R$ 23.345,06
3.26.4.11	PFPI_790	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 2 HP - UE-05	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 3.650,00	R$ 3.650,00	R$ 3.650,00	R$ -	R$ -	R$ 4.207,72	R$ 4.451,91	R$ 4.451,91
3.26.4.12	PFPI_724.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 32.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	4,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 1.060,20	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 323,28	R$ 1.293,13
3.26.4.13	PFPI_730.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	7,00	R$ 83,14	R$ 220,30	R$ -	R$ 303,44	R$ 2.124,11	R$ 101,41	R$ 268,70	R$ -	R$ 370,11	R$ 2.590,77
3.26.4.14	PFPI_723.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	5,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 1.325,25	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 323,28	R$ 1.616,41
3.26.4.15	PFPI_731.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.355 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	3,00	R$ 83,14	R$ 176,24	R$ -	R$ 259,38	R$ 778,15	R$ 101,41	R$ 214,96	R$ -	R$ 316,37	R$ 949,11

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.4.16	PFPI_784.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 12.265 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ- COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	2,00	R$ 83,14	R$ 255,24	R$ -	R$ 338,38	R$ 676,77	R$ 101,41	R$ 311,32	R$ -	R$ 412,73	R$ 825,45
3.26.4.17	PFPI_785.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 24.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ 434,30	R$ -	R$ 434,30	R$ 434,30	R$ -	R$ 529,72	R$ -	R$ 529,72	R$ 529,72
3.26.4.18	PFPI_786.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 18.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ 375,30	R$ -	R$ 375,30	R$ 375,30	R$ -	R$ 457,75	R$ -	R$ 457,75	R$ 457,75
3.26.4.19	PFPI_787.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 36.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ 423,92	R$ -	R$ 423,92	R$ 423,92	R$ -	R$ 517,06	R$ -	R$ 517,06	R$ 517,06
3.26.4.20	PFPI_788.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 3,08 TR EFETIVO - FCOA-04	UN	1,00	R$ -	R$ 875,70	R$ -	R$ 875,70	R$ 875,70	R$ -	R$ 1.068,09	R$ -	R$ 1.068,09	R$ 1.068,09
3.26.4.21	PFPI_789.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 11,96 TR EFETIVO - FCOA-03	UN	1,00	R$ -	R$ 1.000,80	R$ -	R$ 1.000,80	R$ 1.000,80	R$ -	R$ 1.220,68	R$ -	R$ 1.220,68	R$ 1.220,68
3.26.4.22	PFPI_790.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 2 HP - UE-05	UN	1,00	R$ -	R$ 375,30	R$ -	R$ 375,30	R$ 375,30	R$ -	R$ 457,75	R$ -	R$ 457,75	R$ 457,75
3.26.4.23	PFPI_791	Próprio	EXAUSTOR IN-LINE - 560m³/h - ACI 150 - EX-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ -	R$ 49,92	R$ 522,21	R$ 572,13	R$ 1.144,26	R$ -	R$ 60,89	R$ 636,94	R$ 697,83	R$ 1.395,65
3.26.4.24	PFPI_405	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 189,37	R$ 61,20	R$ -	R$ 250,57	R$ 250,57	R$ 230,97	R$ 74,65	R$ -	R$ 305,62	R$ 305,62
3.26.4.25	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 1.133,65	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 1.382,71
3.26.4.26	PFPI_792	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 59,21	R$ 65,15	R$ -	R$ 124,36	R$ 124,36	R$ 72,22	R$ 79,46	R$ -	R$ 151,68	R$ 151,68
3.26.4.27	PFPI_774	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 250x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 83,41	R$ 43,43	R$ -	R$ 126,84	R$ 253,68	R$ 101,74	R$ 52,97	R$ -	R$ 154,71	R$ 309,41
3.26.4.28	PFPI_793	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 400x400 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 212,08	R$ 108,58	R$ -	R$ 320,66	R$ 961,97	R$ 258,67	R$ 132,43	R$ -	R$ 391,10	R$ 1.173,31
3.26.4.29	PFPI_772	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 100x100 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 31,06	R$ 21,72	R$ -	R$ 52,78	R$ 105,55	R$ 37,88	R$ 26,49	R$ -	R$ 64,37	R$ 128,74
3.26.4.30	PFPI_794	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 500x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 123,20	R$ 86,86	R$ -	R$ 210,06	R$ 420,12	R$ 150,27	R$ 105,94	R$ -	R$ 256,21	R$ 512,42
3.26.4.31	PFPI_795	Próprio	TAE03 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 1200x300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 194,66	R$ 79,20	R$ -	R$ 273,86	R$ 273,86	R$ 237,43	R$ 96,60	R$ -	R$ 334,03	R$ 334,03
3.26.4.32	PFPI_796	Próprio	TAE01 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 500x300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 62,27	R$ 31,68	R$ -	R$ 93,95	R$ 93,95	R$ 75,95	R$ 38,64	R$ -	R$ 114,59	R$ 114,59
3.26.4.33	PFPI_797	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 600x300mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 188,32	R$ 52,12	R$ -	R$ 240,44	R$ 480,87	R$ 229,69	R$ 63,57	R$ -	R$ 293,26	R$ 586,52
3.26.4.34	PFPI_798	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 200x200mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 56,41	R$ 43,43	R$ -	R$ 99,84	R$ 99,84	R$ 68,80	R$ 52,97	R$ -	R$ 121,77	R$ 121,77
3.26.4.35	PFPI_799	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 500x300mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 158,66	R$ 65,15	R$ -	R$ 223,81	R$ 223,81	R$ 193,52	R$ 79,46	R$ -	R$ 272,98	R$ 272,98
3.26.4.36	PFPI_800	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 300x300mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 103,91	R$ 65,15	R$ -	R$ 169,06	R$ 169,06	R$ 126,74	R$ 79,46	R$ -	R$ 206,20	R$ 206,20
3.26.4.37	PFPI_801	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 400x400mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 165,77	R$ 65,15	R$ -	R$ 230,92	R$ 230,92	R$ 202,19	R$ 79,46	R$ -	R$ 281,65	R$ 281,65
3.26.4.38	PFPI_802	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 300x100mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 49,53	R$ 43,43	R$ -	R$ 92,96	R$ 185,92	R$ 60,41	R$ 52,97	R$ -	R$ 113,38	R$ 226,77
3.26.4.39	PFPI_803	Próprio	DIFUSOR DE 4 SAÍDAS - MOD. DQ4V-R/6"X6" C/ REGISTRO - DIFUSTHERM OU SIMILAR - DI-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 58,11	R$ 43,43	R$ -	R$ 101,54	R$ 304,62	R$ 70,88	R$ 52,97	R$ -	R$ 123,85	R$ 371,54
3.26.4.40	PFPI_804	Próprio	DIFUSOR DE 4 SAÍDAS - MOD. DQ4V-R/12"X12" C/ REGISTRO - DIFUSTHERM OU SIMILAR - DI-02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 153,74	R$ 65,15	R$ -	R$ 218,89	R$ 218,89	R$ 187,52	R$ 79,46	R$ -	R$ 266,97	R$ 266,97
3.26.4.41	PFPI_805	Próprio	DIFUSOR DE 3 SAÍDAS - MOD. DQ3V-R/9"X9" C/ REGISTRO - DIFUSTHERM OU SIMILAR - DI-04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 113,65	R$ 65,15	R$ -	R$ 178,80	R$ 178,80	R$ 138,62	R$ 79,46	R$ -	R$ 218,08	R$ 218,08

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.4.42	PFPI_779	Próprio	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO - 250x250mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 76,23	R$ 43,43	R$ -	R$ 119,66	R$ 239,32	R$ 92,98	R$ 52,97	R$ -	R$ 145,95	R$ 291,90
3.26.4.43	PFPI_806	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR - 400x200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 64,83	R$ 43,43	R$ -	R$ 108,26	R$ 216,52	R$ 79,07	R$ 52,97	R$ -	R$ 132,04	R$ 264,09
3.26.5			**1º PAV - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 252.722,95**
3.26.5.1	PFPI_1024	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/8", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	3,64	R$ 60,37	R$ 170,48	R$ -	R$ 230,85	R$ 840,31	R$ 73,64	R$ 207,93	R$ -	R$ 281,57	R$ 1.024,93
3.26.5.2	PFPI_1025	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	35,90	R$ 60,37	R$ 127,86	R$ -	R$ 188,23	R$ 6.757,63	R$ 73,64	R$ 155,95	R$ -	R$ 229,59	R$ 8.242,28
3.26.5.3	PFPI_389	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	171,07	R$ 51,72	R$ 170,48	R$ -	R$ 222,20	R$ 38.012,59	R$ 63,09	R$ 207,93	R$ -	R$ 271,02	R$ 46.363,96
3.26.5.4	PFPI_360	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	41,82	R$ 93,83	R$ 103,08	R$ -	R$ 196,91	R$ 8.234,84	R$ 114,45	R$ 125,73	R$ -	R$ 240,17	R$ 10.044,04
3.26.5.5	PFPI_361	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	4,18	R$ 102,40	R$ 173,00	R$ -	R$ 275,40	R$ 1.151,17	R$ 124,90	R$ 211,01	R$ -	R$ 335,90	R$ 1.404,08
3.26.5.6	PFPI_364	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	57,38	R$ 136,58	R$ 173,00	R$ -	R$ 309,58	R$ 17.763,93	R$ 166,59	R$ 211,01	R$ -	R$ 377,60	R$ 21.666,67
3.26.5.7	PFPI_366	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	81,61	R$ 152,89	R$ 173,00	R$ -	R$ 325,89	R$ 26.595,71	R$ 186,48	R$ 211,01	R$ -	R$ 397,49	R$ 32.438,79
3.26.5.8	PFPI_1028	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	26,06	R$ 249,50	R$ 170,48	R$ -	R$ 419,98	R$ 10.944,68	R$ 304,32	R$ 207,93	R$ -	R$ 512,25	R$ 13.349,22
3.26.5.9	PFPI_1032	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 5", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	7,31	R$ 769,00	R$ 340,96	R$ -	R$ 1.109,96	R$ 8.113,81	R$ 937,95	R$ 415,87	R$ -	R$ 1.353,82	R$ 9.896,41
3.26.5.10	PFPI_1026	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U018 - 44MM ESPESSURA - 3/8"	M	3,64	R$ 127,73	R$ 17,62	R$ -	R$ 145,35	R$ 529,09	R$ 155,79	R$ 21,50	R$ -	R$ 177,29	R$ 645,33
3.26.5.11	PFPI_1027	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U022 - 44MM ESPESSURA - 1/2"	M	35,90	R$ 133,05	R$ 17,62	R$ -	R$ 150,67	R$ 5.409,20	R$ 162,28	R$ 21,50	R$ -	R$ 183,78	R$ 6.597,60
3.26.5.12	PFPI_1023	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U028 - 46MM ESPESSURA - 3/4"	M	171,07	R$ 141,16	R$ 17,62	R$ -	R$ 158,78	R$ 27.163,18	R$ 172,17	R$ 21,50	R$ -	R$ 193,67	R$ 33.130,92
3.26.5.13	PFPI_1019	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U035 - 48MM ESPESSURA - 1"	M	41,82	R$ 151,70	R$ 17,62	R$ -	R$ 169,32	R$ 7.081,13	R$ 185,03	R$ 21,50	R$ -	R$ 206,52	R$ 8.636,85
3.26.5.14	PFPI_1020	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U042 - 50MM ESPESSURA - 1.1/4"	M	4,18	R$ 169,97	R$ 17,62	R$ -	R$ 187,59	R$ 784,14	R$ 207,31	R$ 21,50	R$ -	R$ 228,81	R$ 956,42
3.26.5.15	PFPI_1021	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U048 - 51,5MM ESPESSURA - 1.1/2"	M	57,38	R$ 180,21	R$ 22,03	R$ -	R$ 202,24	R$ 11.604,53	R$ 219,80	R$ 26,87	R$ -	R$ 246,67	R$ 14.154,05
3.26.5.16	PFPI_1022	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U060 - 53,5MM ESPESSURA - 2"	M	81,61	R$ 194,60	R$ 22,03	R$ -	R$ 216,63	R$ 17.679,17	R$ 237,35	R$ 26,87	R$ -	R$ 264,22	R$ 21.563,29
3.26.5.17	PFPI_1030	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U064 - 54MM ESPESSURA - 2.1/2"	M	26,06	R$ 206,66	R$ 35,25	R$ -	R$ 241,91	R$ 6.304,12	R$ 252,06	R$ 42,99	R$ -	R$ 295,06	R$ 7.689,14
3.26.5.18	PFPI_1033	Próprio	MANTA ARMAFLEX NH-25-99/E + NH-25-99/EA - P/ 5"	M²	1,42	R$ 40,28	R$ 8,81	R$ -	R$ 49,09	R$ 69,71	R$ 49,13	R$ 10,75	R$ -	R$ 59,88	R$ 85,03
3.26.5.19	PFPI_451	Próprio	DUTO NÃO ISOLADO PARA ADMISSÃO DE AR EXTERIOR DE AR EM CHAPA ACO GALVANIZADO BITOLA #26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	77,62	R$ 97,33	R$ 5,45	R$ -	R$ 102,78	R$ 7.978,11	R$ 118,71	R$ 6,65	R$ -	R$ 125,36	R$ 9.730,91
3.26.5.20	96559	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017	M²	18,21	R$ 28,72	R$ 4,06	R$ -	R$ 32,78	R$ 596,83	R$ 35,03	R$ 4,96	R$ -	R$ 39,98	R$ 727,95
3.26.5.21	PFPI_387	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO S/ ISOLAM DIAM 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,61	R$ 73,49	R$ 17,07	R$ -	R$ 90,56	R$ 3.587,02	R$ 89,64	R$ 20,82	R$ -	R$ 110,45	R$ 4.375,09
3.26.6			**1º PAV - EQUIPAMENTO - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 188.319,67**
3.26.6.1	PFPI_730	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	10,00	R$ -	R$ -	R$ 5.881,17	R$ 5.881,17	R$ 58.811,70	R$ -	R$ -	R$ 6.779,81	R$ 7.173,26	R$ 71.732,63
3.26.6.2	PFPI_784	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 12.265 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.432,02	R$ 2.432,02	R$ 2.432,02	R$ -	R$ -	R$ 2.803,63	R$ 2.966,33	R$ 2.966,33

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.6.3	PFPI_731	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.355 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ-- FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	13,00	R$ -	R$ -	R$ 2.913,98	R$ 2.913,98	R$ 37.881,74	R$ -	R$ -	R$ 3.359,24	R$ 3.554,18	R$ 46.204,36
3.26.6.4	PFPI_723	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ-- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 7.577,71	R$ 7.577,71	R$ 7.577,71	R$ -	R$ -	R$ 8.735,58	R$ 9.242,53	R$ 9.242,53
3.26.6.5	PFPI_807	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 9.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ -	R$ -	R$ 1.671,56	R$ 1.768,57	R$ 1.768,57
3.26.6.6	PFPI_808	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 7,77 TR EFETIVO - FCOA-05	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 12.890,00	R$ 12.890,00	R$ 12.890,00	R$ -	R$ -	R$ 14.859,59	R$ 15.721,93	R$ 15.721,93
3.26.6.7	PFPI_809	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 4,69 TR EFETIVO - FCOA-06	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 12.882,91	R$ 12.882,91	R$ 12.882,91	R$ -	R$ -	R$ 14.851,42	R$ 15.713,29	R$ 15.713,29
3.26.6.8	PFPI_810	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 1 HP - UE-04	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00	R$ -	R$ -	R$ 3.089,50	R$ 3.268,80	R$ 3.268,80
3.26.6.9	PFPI_730.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	10,00	R$ 83,14	R$ 220,30	R$ -	R$ 303,44	R$ 3.034,44	R$ 101,41	R$ 268,70	R$ -	R$ 370,11	R$ 3.701,11
3.26.6.10	PFPI_784.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 12.265 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	1,00	R$ 83,14	R$ 255,24	R$ -	R$ 338,38	R$ 338,38	R$ 101,41	R$ 311,32	R$ -	R$ 412,73	R$ 412,73
3.26.6.11	PFPI_731.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.355 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	13,00	R$ 83,14	R$ 176,24	R$ -	R$ 259,38	R$ 3.371,99	R$ 101,41	R$ 214,96	R$ -	R$ 316,37	R$ 4.112,82
3.26.6.12	PFPI_723.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	1,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 265,05	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 323,28	R$ 323,28
3.26.6.13	PFPI_807.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 9.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ 337,06	R$ -	R$ 337,06	R$ 337,06	R$ -	R$ 411,11	R$ -	R$ 411,11	R$ 411,11
3.26.6.14	PFPI_808.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 7,77 TR EFETIVO - FCOA-05	UN	1,00	R$ -	R$ 347,44	R$ -	R$ 347,44	R$ 347,44	R$ -	R$ 423,77	R$ -	R$ 423,77	R$ 423,77
3.26.6.15	PFPI_809.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 4,69 TR EFETIVO - FCOA-06	UN	1,00	R$ -	R$ 347,44	R$ -	R$ 347,44	R$ 347,44	R$ -	R$ 423,77	R$ -	R$ 423,77	R$ 423,77
3.26.6.16	PFPI_810.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 1 HP - UE-04	UN	1,00	R$ -	R$ 173,72	R$ -	R$ 173,72	R$ 173,72	R$ -	R$ 211,89	R$ -	R$ 211,89	R$ 211,89
3.26.6.17	PFPI_811	Próprio	EXAUSTOR IN-LINE - 2.210m³/h - ACI 355 - EX-06 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ 3.659,10	R$ 3.659,10	R$ 3.659,10
3.26.6.18	PFPI_791	Próprio	EXAUSTOR IN-LINE - 560m³/h - ACI 150 - EX-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ -	R$ 49,92	R$ 522,21	R$ 572,13	R$ 1.144,26	R$ -	R$ 60,89	R$ 636,94	R$ 697,83	R$ 1.395,65
3.26.6.19	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 1.133,65	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 1.382,71
3.26.6.20	PFPI_405	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 189,37	R$ 61,20	R$ -	R$ 250,57	R$ 1.252,86	R$ 230,97	R$ 74,65	R$ -	R$ 305,62	R$ 1.528,11
3.26.6.21	PFPI_775	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 300x300 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 209,79	R$ 43,43	R$ -	R$ 253,22	R$ 759,66	R$ 255,88	R$ 52,97	R$ -	R$ 308,85	R$ 926,56
3.26.6.22	PFPI_792	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 59,21	R$ 65,15	R$ -	R$ 124,36	R$ 124,36	R$ 72,22	R$ 79,46	R$ -	R$ 151,68	R$ 151,68
3.26.6.23	PFPI_795	Próprio	TAE03 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 1200x300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 194,66	R$ 79,20	R$ -	R$ 273,86	R$ 273,86	R$ 237,43	R$ 96,60	R$ -	R$ 334,03	R$ 334,03
3.26.6.24	PFPI_417	Próprio	TAE05 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 750x300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 220,59	R$ 48,55	R$ -	R$ 269,14	R$ 269,14	R$ 269,05	R$ 59,22	R$ -	R$ 328,27	R$ 328,27

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.6.25	PFPI_416	Próprio	TAE04 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 750X200 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 182,73	R$ 48,55	R$ -	R$ 231,28	R$ 462,56	R$ 222,88	R$ 59,22	R$ -	R$ 282,09	R$ 564,18
3.26.6.26	PFPI_797	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 600x300mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 188,32	R$ 52,12	R$ -	R$ 240,44	R$ 480,87	R$ 229,69	R$ 63,57	R$ -	R$ 293,26	R$ 586,52
3.26.6.27	PFPI_779	Próprio	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO - 250x250mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 76,23	R$ 43,43	R$ -	R$ 119,66	R$ 119,66	R$ 92,98	R$ 52,97	R$ -	R$ 145,95	R$ 145,95
3.26.6.28	PFPI_799	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 500x300mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 158,66	R$ 65,15	R$ -	R$ 223,81	R$ 447,61	R$ 193,52	R$ 79,46	R$ -	R$ 272,98	R$ 545,95
3.26.6.29	PFPI_806	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR - 400x200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 64,83	R$ 43,43	R$ -	R$ 108,26	R$ 108,26	R$ 79,07	R$ 52,97	R$ -	R$ 132,04	R$ 132,04
3.26.7			**2º PAV - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 258.231,19**
3.26.7.1	PFPI_1024	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/8", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	3,58	R$ 60,37	R$ 170,48	R$ -	R$ 230,85	R$ 826,46	R$ 73,64	R$ 207,93	R$ -	R$ 281,57	R$ 1.008,03
3.26.7.2	PFPI_389	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	234,43	R$ 51,72	R$ 170,48	R$ -	R$ 222,20	R$ 52.091,49	R$ 63,09	R$ 207,93	R$ -	R$ 271,02	R$ 63.535,99
3.26.7.3	PFPI_360	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	51,03	R$ 93,83	R$ 103,08	R$ -	R$ 196,91	R$ 10.048,40	R$ 114,45	R$ 125,73	R$ -	R$ 240,17	R$ 12.256,03
3.26.7.4	PFPI_364	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	68,23	R$ 136,58	R$ 173,00	R$ -	R$ 309,58	R$ 21.122,92	R$ 166,59	R$ 211,01	R$ -	R$ 377,60	R$ 25.763,62
3.26.7.5	PFPI_366	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	44,05	R$ 152,89	R$ 173,00	R$ -	R$ 325,89	R$ 14.355,36	R$ 186,48	R$ 211,01	R$ -	R$ 397,49	R$ 17.509,24
3.26.7.6	PFPI_1028	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	32,75	R$ 249,50	R$ 170,48	R$ -	R$ 419,98	R$ 13.754,35	R$ 304,32	R$ 207,93	R$ -	R$ 512,25	R$ 16.776,17
3.26.7.7	PFPI_1032	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 5", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	7,18	R$ 769,00	R$ 340,96	R$ -	R$ 1.109,96	R$ 7.969,51	R$ 937,95	R$ 415,87	R$ -	R$ 1.353,82	R$ 9.720,41
3.26.7.8	PFPI_1026	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U018 - 44MM ESPESSURA - 3/8"	M	3,58	R$ 127,73	R$ 17,62	R$ -	R$ 145,35	R$ 520,37	R$ 155,79	R$ 21,50	R$ -	R$ 177,29	R$ 634,69
3.26.7.9	PFPI_1023	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U028 - 46MM ESPESSURA - 3/4"	M	234,43	R$ 141,16	R$ 17,62	R$ -	R$ 158,78	R$ 37.223,73	R$ 172,17	R$ 21,50	R$ -	R$ 193,67	R$ 45.401,78
3.26.7.10	PFPI_1019	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U035 - 48MM ESPESSURA - 1"	M	51,03	R$ 151,70	R$ 17,62	R$ -	R$ 169,32	R$ 8.640,60	R$ 185,03	R$ 21,50	R$ -	R$ 206,52	R$ 10.538,95
3.26.7.11	PFPI_1021	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U048 - 51,5MM ESPESSURA - 1.1/2"	M	68,23	R$ 180,21	R$ 22,03	R$ -	R$ 202,24	R$ 13.798,84	R$ 219,80	R$ 26,87	R$ -	R$ 246,67	R$ 16.830,44
3.26.7.12	PFPI_1022	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U060 - 53,5MM ESPESSURA - 2"	M	44,05	R$ 194,60	R$ 22,03	R$ -	R$ 216,63	R$ 9.542,55	R$ 237,35	R$ 26,87	R$ -	R$ 264,22	R$ 11.639,05
3.26.7.13	PFPI_1030	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U064 - 54MM ESPESSURA - 2.1/2"	M	32,75	R$ 206,66	R$ 35,25	R$ -	R$ 241,91	R$ 7.922,49	R$ 252,06	R$ 42,99	R$ -	R$ 295,06	R$ 9.663,06
3.26.7.14	PFPI_1033	Próprio	MANTA ARMAFLEX NH-25-99/E + NH-25-99/EA - P/ 5"	M²	1,04	R$ 40,28	R$ 8,81	R$ -	R$ 49,09	R$ 51,06	R$ 49,13	R$ 10,75	R$ -	R$ 59,88	R$ 62,27
3.26.7.15	PFPI_451	Próprio	DUTO NÃO ISOLADO PARA ADMISSÃO DE AR EXTERIOR DE AR EM CHAPA ACO GALVANIZADO BITOLA #26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	71,10	R$ 97,33	R$ 5,45	R$ -	R$ 102,78	R$ 7.307,75	R$ 118,71	R$ 6,65	R$ -	R$ 125,36	R$ 8.913,27
3.26.7.16	96559	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017	M²	22,74	R$ 28,72	R$ 4,06	R$ -	R$ 32,78	R$ 745,45	R$ 35,03	R$ 4,96	R$ -	R$ 39,98	R$ 909,22
3.26.7.17	PFPI_387	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO S/ ISOLAM DIAM 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,00	R$ 73,49	R$ 17,07	R$ -	R$ 90,56	R$ 5.795,65	R$ 89,64	R$ 20,82	R$ -	R$ 110,45	R$ 7.068,96
3.26.8			**2º PAV - EQUIPAMENTO - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 229.141,89**
3.26.8.1	PFPI_730	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	15,00	R$ -	R$ -	R$ 5.881,17	R$ 5.881,17	R$ 88.217,55	R$ -	R$ -	R$ 6.779,81	R$ 7.173,26	R$ 107.598,95
3.26.8.2	PFPI_731	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.355 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	11,00	R$ -	R$ -	R$ 2.913,98	R$ 2.913,98	R$ 32.053,78	R$ -	R$ -	R$ 3.359,24	R$ 3.554,18	R$ 39.096,00
3.26.8.3	PFPI_723	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	3,00	R$ -	R$ -	R$ 7.577,71	R$ 7.577,71	R$ 22.733,13	R$ -	R$ -	R$ 8.735,58	R$ 9.242,53	R$ 27.727,60

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.8.4	PFPI_807	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 9.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ -	R$ -	R$ 1.671,56	R$ 1.768,57	R$ 1.768,57
3.26.8.5	PFPI_812	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 6,66 TR EFETIVO - FCOA-07	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 11.873,14	R$ 11.873,14	R$ 11.873,14	R$ -	R$ -	R$ 13.687,36	R$ 14.481,67	R$ 14.481,67
3.26.8.6	PFPI_813	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 7,71 TR EFETIVO - FCOA-08	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 12.890,00	R$ 12.890,00	R$ 12.890,00	R$ -	R$ -	R$ 14.859,59	R$ 15.721,93	R$ 15.721,93
3.26.8.7	PFPI_810	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 1 HP - UE-04	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00	R$ -	R$ -	R$ 3.089,50	R$ 3.268,80	R$ 3.268,80
3.26.8.8	PFPI_730.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	15,00	R$ 83,14	R$ 220,30	R$ -	R$ 303,44	R$ 4.551,66	R$ 101,41	R$ 268,70	R$ -	R$ 370,11	R$ 5.551,66
3.26.8.9	PFPI_731.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.355 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	11,00	R$ 83,14	R$ 176,24	R$ -	R$ 259,38	R$ 2.853,22	R$ 101,41	R$ 214,96	R$ -	R$ 316,37	R$ 3.480,08
3.26.8.10	PFPI_723.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	3,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 795,15	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 323,28	R$ 969,85
3.26.8.11	PFPI_807.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 9.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ 337,06	R$ -	R$ 337,06	R$ 337,06	R$ -	R$ 411,11	R$ -	R$ 411,11	R$ 411,11
3.26.8.12	PFPI_812.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 6,66 TR EFETIVO - FCOA-07	UN	1,00	R$ -	R$ 500,40	R$ -	R$ 500,40	R$ 500,40	R$ -	R$ 610,34	R$ -	R$ 610,34	R$ 610,34
3.26.8.13	PFPI_813.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 7,71 TR EFETIVO - FCOA-08	UN	1,00	R$ -	R$ 347,44	R$ -	R$ 347,44	R$ 347,44	R$ -	R$ 423,77	R$ -	R$ 423,77	R$ 423,77
3.26.8.14	PFPI_810.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 1 HP - UE-04	UN	1,00	R$ -	R$ 173,72	R$ -	R$ 173,72	R$ 173,72	R$ -	R$ 211,89	R$ -	R$ 211,89	R$ 211,89
3.26.8.15	PFPI_791	Próprio	EXAUSTOR IN-LINE - 560m³/h - ACI 150 - EX-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ -	R$ 49,92	R$ 522,21	R$ 572,13	R$ 1.144,26	R$ -	R$ 60,89	R$ 636,94	R$ 697,83	R$ 1.395,65
3.26.8.16	PFPI_405	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 189,37	R$ 61,20	R$ -	R$ 250,57	R$ 1.503,43	R$ 230,97	R$ 74,65	R$ -	R$ 305,62	R$ 1.833,74
3.26.8.17	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 1.700,48	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 2.074,07
3.26.8.18	PFPI_792	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 59,21	R$ 65,15	R$ -	R$ 124,36	R$ 248,71	R$ 72,22	R$ 79,46	R$ -	R$ 151,68	R$ 303,35
3.26.8.19	PFPI_775	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 300x300 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 209,79	R$ 43,43	R$ -	R$ 253,22	R$ 506,44	R$ 255,88	R$ 52,97	R$ -	R$ 308,85	R$ 617,70
3.26.8.20	PFPI_814	Próprio	TAE06 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 600X300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 105,11	R$ 34,74	R$ -	R$ 139,85	R$ 139,85	R$ 128,20	R$ 42,38	R$ -	R$ 170,58	R$ 170,58
3.26.8.21	PFPI_416	Próprio	TAE04 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 750X200 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 182,73	R$ 48,55	R$ -	R$ 231,28	R$ 231,28	R$ 222,88	R$ 59,22	R$ -	R$ 282,09	R$ 282,09
3.26.8.22	PFPI_797	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 600x300mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 188,32	R$ 52,12	R$ -	R$ 240,44	R$ 480,87	R$ 229,69	R$ 63,57	R$ -	R$ 293,26	R$ 586,52
3.26.8.23	PFPI_779	Próprio	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO - 250x250mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 76,23	R$ 43,43	R$ -	R$ 119,66	R$ 239,32	R$ 92,98	R$ 52,97	R$ -	R$ 145,95	R$ 291,90
3.26.8.24	PFPI_806	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR - 400x200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 64,83	R$ 43,43	R$ -	R$ 108,26	R$ 216,52	R$ 79,07	R$ 52,97	R$ -	R$ 132,04	R$ 264,09
3.26.9			**3º PAV - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 278.962,85**
3.26.9.1	PFPI_1024	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/8", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	3,43	R$ 60,37	R$ 170,48	R$ -	R$ 230,85	R$ 791,83	R$ 73,64	R$ 207,93	R$ -	R$ 281,57	R$ 965,80
3.26.9.2	PFPI_389	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	241,05	R$ 51,72	R$ 170,48	R$ -	R$ 222,20	R$ 53.562,49	R$ 63,09	R$ 207,93	R$ -	R$ 271,02	R$ 65.330,17

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.9.3	PFPI_360	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	46,00	R$ 93,83	R$ 103,08	R$ -	R$ 196,91	R$ 9.057,93	R$ 114,45	R$ 125,73	R$ -	R$ 240,17	R$ 11.047,96
3.26.9.4	PFPI_364	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	67,97	R$ 136,58	R$ 173,00	R$ -	R$ 309,58	R$ 21.042,42	R$ 166,59	R$ 211,01	R$ -	R$ 377,60	R$ 25.665,44
3.26.9.5	PFPI_366	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	42,82	R$ 152,89	R$ 173,00	R$ -	R$ 325,89	R$ 13.954,52	R$ 186,48	R$ 211,01	R$ -	R$ 397,49	R$ 17.020,33
3.26.9.6	PFPI_1028	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	24,50	R$ 249,50	R$ 170,48	R$ -	R$ 419,98	R$ 10.289,51	R$ 304,32	R$ 207,93	R$ -	R$ 512,25	R$ 12.550,12
3.26.9.7	PFPI_1032	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 5", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	20,41	R$ 769,00	R$ 340,96	R$ -	R$ 1.109,96	R$ 22.654,28	R$ 937,95	R$ 415,87	R$ -	R$ 1.353,82	R$ 27.631,43
3.26.9.8	PFPI_1026	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U018 - 44MM ESPESSURA - 3/8"	M	3,43	R$ 127,73	R$ 17,62	R$ -	R$ 145,35	R$ 498,56	R$ 155,79	R$ 21,50	R$ -	R$ 177,29	R$ 608,10
3.26.9.9	PFPI_1023	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U028 - 46MM ESPESSURA - 3/4"	M	241,05	R$ 141,16	R$ 17,62	R$ -	R$ 158,78	R$ 38.274,88	R$ 172,17	R$ 21,50	R$ -	R$ 193,67	R$ 46.683,86
3.26.9.10	PFPI_1019	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U035 - 48MM ESPESSURA - 1"	M	46,00	R$ 151,70	R$ 17,62	R$ -	R$ 169,32	R$ 7.788,90	R$ 185,03	R$ 21,50	R$ -	R$ 206,52	R$ 9.500,13
3.26.9.11	PFPI_1021	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U048 - 51,5MM ESPESSURA - 1.1/2"	M	67,97	R$ 180,21	R$ 22,03	R$ -	R$ 202,24	R$ 13.746,25	R$ 219,80	R$ 26,87	R$ -	R$ 246,67	R$ 16.766,30
3.26.9.12	PFPI_1022	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U060 - 53,5MM ESPESSURA - 2"	M	42,82	R$ 194,60	R$ 22,03	R$ -	R$ 216,63	R$ 9.276,10	R$ 237,35	R$ 26,87	R$ -	R$ 264,22	R$ 11.314,05
3.26.9.13	PFPI_1030	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U064 - 54MM ESPESSURA - 2.1/2"	M	24,50	R$ 206,66	R$ 35,25	R$ -	R$ 241,91	R$ 5.926,75	R$ 252,06	R$ 42,99	R$ -	R$ 295,06	R$ 7.228,85
3.26.9.14	PFPI_1033	Próprio	MANTA ARMAFLEX NH-25-99/E + NH-25-99/EA - P/ 5"	M²	2,94	R$ 40,28	R$ 8,81	R$ -	R$ 49,09	R$ 144,33	R$ 49,13	R$ 10,75	R$ -	R$ 59,88	R$ 176,04
3.26.9.15	PFPI_451	Próprio	DUTO NÃO ISOLADO PARA ADMISSÃO DE AR EXTERIOR DE AR EM CHAPA ACO GALVANIZADO BITOLA #26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	137,00	R$ 97,33	R$ 5,45	R$ -	R$ 102,78	R$ 14.081,04	R$ 118,71	R$ 6,65	R$ -	R$ 125,36	R$ 17.174,65
3.26.9.16	96559	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017	M²	22,64	R$ 28,72	R$ 4,06	R$ -	R$ 32,78	R$ 742,17	R$ 35,03	R$ 4,96	R$ -	R$ 39,98	R$ 905,22
3.26.9.17	PFPI_387	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO S/ ISOLAM DIAM 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	76,00	R$ 73,49	R$ 17,07	R$ -	R$ 90,56	R$ 6.882,34	R$ 89,64	R$ 20,82	R$ -	R$ 110,45	R$ 8.394,39
3.26.10			**3º PAV - EQUIPAMENTO - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 229.161,22**
3.26.10.1	PFPI_730	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	16,00	R$ -	R$ -	R$ 5.881,17	R$ 5.881,17	R$ 94.098,72	R$ -	R$ -	R$ 6.779,81	R$ 7.173,26	R$ 114.772,21
3.26.10.2	PFPI_723	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	2,00	R$ -	R$ -	R$ 7.577,71	R$ 7.577,71	R$ 15.155,42	R$ -	R$ -	R$ 8.735,58	R$ 9.242,53	R$ 18.485,07
3.26.10.3	PFPI_807	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 9.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ -	R$ -	R$ 1.671,56	R$ 1.768,57	R$ 1.768,57
3.26.10.4	PFPI_731	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.355 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	10,00	R$ -	R$ -	R$ 2.913,98	R$ 2.913,98	R$ 29.139,80	R$ -	R$ -	R$ 3.359,24	R$ 3.554,18	R$ 35.541,81
3.26.10.5	PFPI_785	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 24.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.440,00	R$ 2.440,00	R$ 2.440,00	R$ -	R$ -	R$ 2.812,83	R$ 2.976,07	R$ 2.976,07
3.26.10.6	PFPI_815	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 6,77 TR EFETIVO - FCOA-09	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 13.957,02	R$ 13.957,02	R$ 13.957,02	R$ -	R$ -	R$ 16.089,65	R$ 17.023,38	R$ 17.023,38
3.26.10.7	PFPI_816	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 7,54 TR EFETIVO - FCOA-10	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 12.245,84	R$ 12.245,84	R$ 12.245,84	R$ -	R$ -	R$ 14.117,00	R$ 14.936,25	R$ 14.936,25
3.26.10.8	PFPI_810	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 1 HP - UE-04	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00	R$ -	R$ -	R$ 3.089,50	R$ 3.268,80	R$ 3.268,80
3.26.10.9	PFPI_730.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	16,00	R$ 83,14	R$ 220,30	R$ -	R$ 303,44	R$ 4.855,10	R$ 101,41	R$ 268,70	R$ -	R$ 370,11	R$ 5.921,77
3.26.10.10	PFPI_723.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	2,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 530,10	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 323,28	R$ 646,56
3.26.10.11	PFPI_807.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 9.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ 337,06	R$ -	R$ 337,06	R$ 337,06	R$ -	R$ 411,11	R$ -	R$ 411,11	R$ 411,11

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.10.12	PFPI_731.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.355 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	10,00	R$ 83,14	R$ 176,24	R$ -	R$ 259,38	R$ 2.593,84	R$ 101,41	R$ 214,96	R$ -	R$ 316,37	R$ 3.163,71
3.26.10.13	PFPI_785.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 24.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ 434,30	R$ -	R$ 434,30	R$ 434,30	R$ -	R$ 529,72	R$ -	R$ 529,72	R$ 529,72
3.26.10.14	PFPI_815.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 6,77 TR EFETIVO - FCOA-09	UN	1,00	R$ -	R$ 625,50	R$ -	R$ 625,50	R$ 625,50	R$ -	R$ 762,92	R$ -	R$ 762,92	R$ 762,92
3.26.10.15	PFPI_816.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 7,54 TR EFETIVO - FCOA-10	UN	1,00	R$ -	R$ 434,30	R$ -	R$ 434,30	R$ 434,30	R$ -	R$ 529,72	R$ -	R$ 529,72	R$ 529,72
3.26.10.16	PFPI_810.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 1 HP - UE-04	UN	1,00	R$ -	R$ 173,72	R$ -	R$ 173,72	R$ 173,72	R$ -	R$ 211,89	R$ -	R$ 211,89	R$ 211,89
3.26.10.17	PFPI_791	Próprio	EXAUSTOR IN-LINE - 560m³/h - ACI 150 - EX-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ -	R$ 49,92	R$ 522,21	R$ 572,13	R$ 1.144,26	R$ -	R$ 60,89	R$ 636,94	R$ 697,83	R$ 1.395,65
3.26.10.18	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 1.813,84	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 2.212,34
3.26.10.19	PFPI_405	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 189,37	R$ 61,20	R$ -	R$ 250,57	R$ 1.002,29	R$ 230,97	R$ 74,65	R$ -	R$ 305,62	R$ 1.222,49
3.26.10.20	PFPI_774	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 250x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 83,41	R$ 43,43	R$ -	R$ 126,84	R$ 126,84	R$ 101,74	R$ 52,97	R$ -	R$ 154,71	R$ 154,71
3.26.10.21	PFPI_792	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 59,21	R$ 65,15	R$ -	R$ 124,36	R$ 248,71	R$ 72,22	R$ 79,46	R$ -	R$ 151,68	R$ 303,35
3.26.10.22	PFPI_775	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 300x300 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 209,79	R$ 43,43	R$ -	R$ 253,22	R$ 506,44	R$ 255,88	R$ 52,97	R$ -	R$ 308,85	R$ 617,70
3.26.10.23	PFPI_793	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 400x400 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 212,08	R$ 108,58	R$ -	R$ 320,66	R$ 320,66	R$ 258,67	R$ 132,43	R$ -	R$ 391,10	R$ 391,10
3.26.10.24	PFPI_814	Próprio	TAE06 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 600X300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 105,11	R$ 34,74	R$ -	R$ 139,85	R$ 139,85	R$ 128,20	R$ 42,38	R$ -	R$ 170,58	R$ 170,58
3.26.10.25	PFPI_417	Próprio	TAE05 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 750x300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 220,59	R$ 48,55	R$ -	R$ 269,14	R$ 269,14	R$ 269,05	R$ 59,22	R$ -	R$ 328,27	R$ 328,27
3.26.10.26	PFPI_797	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 600x300mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 188,32	R$ 52,12	R$ -	R$ 240,44	R$ 480,87	R$ 229,69	R$ 63,57	R$ -	R$ 293,26	R$ 586,52
3.26.10.27	PFPI_799	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 500x300mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 158,66	R$ 65,15	R$ -	R$ 223,81	R$ 223,81	R$ 193,52	R$ 79,46	R$ -	R$ 272,98	R$ 272,98
3.26.10.28	PFPI_779	Próprio	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO - 250x250mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 76,23	R$ 43,43	R$ -	R$ 119,66	R$ 239,32	R$ 92,98	R$ 52,97	R$ -	R$ 145,95	R$ 291,90
3.26.10.29	PFPI_806	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR - 400x200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 64,83	R$ 43,43	R$ -	R$ 108,26	R$ 216,52	R$ 79,07	R$ 52,97	R$ -	R$ 132,04	R$ 264,09
3.26.11			**4º PAV - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 239.962,84**
3.26.11.1	PFPI_1024	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/8", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	11,41	R$ 60,37	R$ 170,48	R$ -	R$ 230,85	R$ 2.634,05	R$ 73,64	R$ 207,93	R$ -	R$ 281,57	R$ 3.212,76
3.26.11.2	PFPI_389	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	247,38	R$ 51,72	R$ 170,48	R$ -	R$ 222,20	R$ 54.969,05	R$ 63,09	R$ 207,93	R$ -	R$ 271,02	R$ 67.045,74
3.26.11.3	PFPI_360	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	38,91	R$ 93,83	R$ 103,08	R$ -	R$ 196,91	R$ 7.661,83	R$ 114,45	R$ 125,73	R$ -	R$ 240,17	R$ 9.345,14
3.26.11.4	PFPI_364	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	69,23	R$ 136,58	R$ 173,00	R$ -	R$ 309,58	R$ 21.432,50	R$ 166,59	R$ 211,01	R$ -	R$ 377,60	R$ 26.141,22

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.11.5	PFPI_366	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	38,31	R$ 152,89	R$ 173,00	R$ -	R$ 325,89	R$ 12.484,77	R$ 186,48	R$ 211,01	R$ -	R$ 397,49	R$ 15.227,67
3.26.11.6	PFPI_1028	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	32,48	R$ 249,50	R$ 170,48	R$ -	R$ 419,98	R$ 13.640,95	R$ 304,32	R$ 207,93	R$ -	R$ 512,25	R$ 16.637,87
3.26.11.7	PFPI_1026	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U018 - 44MM ESPESSURA - 3/8"	M	11,41	R$ 127,73	R$ 17,62	R$ -	R$ 145,35	R$ 1.658,49	R$ 155,79	R$ 21,50	R$ -	R$ 177,29	R$ 2.022,86
3.26.11.8	PFPI_1023	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U028 - 46MM ESPESSURA - 3/4"	M	247,38	R$ 141,16	R$ 17,62	R$ -	R$ 158,78	R$ 39.279,99	R$ 172,17	R$ 21,50	R$ -	R$ 193,67	R$ 47.909,79
3.26.11.9	PFPI_1019	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U035 - 48MM ESPESSURA - 1"	M	38,91	R$ 151,70	R$ 17,62	R$ -	R$ 169,32	R$ 6.588,40	R$ 185,03	R$ 21,50	R$ -	R$ 206,52	R$ 8.035,87
3.26.11.10	PFPI_1021	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U048 - 51,5MM ESPESSURA - 1.1/2"	M	69,23	R$ 180,21	R$ 22,03	R$ -	R$ 202,24	R$ 14.001,08	R$ 219,80	R$ 26,87	R$ -	R$ 246,67	R$ 17.077,11
3.26.11.11	PFPI_1022	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U060 - 53.5MM ESPESSURA - 2"	M	38,31	R$ 194,60	R$ 22,03	R$ -	R$ 216,63	R$ 8.299,10	R$ 237,35	R$ 26,87	R$ -	R$ 264,22	R$ 10.122,41
3.26.11.12	PFPI_1030	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U064 - 54MM ESPESSURA - 2.1/2"	M	32,48	R$ 206,66	R$ 35,25	R$ -	R$ 241,91	R$ 7.857,17	R$ 252,06	R$ 42,99	R$ -	R$ 295,06	R$ 9.583,39
3.26.11.19	PFPI_460	Próprio	PURGADOR DE AR PARA ALIVIO DE AR CONTIDO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA CONEXÃO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 430,21	R$ 31,28	R$ -	R$ 461,49	R$ 922,97	R$ 524,73	R$ 38,15	R$ -	R$ 562,87	R$ 1.125,75
3.26.11.20	PFPI_451	Próprio	DUTO NÃO ISOLADO PARA ADMISSÃO DE AR EXTERIOR DE AR EM CHAPA ACO GALVANIZADO BITOLA #26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	28,00	R$ 97,33	R$ 5,45	R$ -	R$ 102,78	R$ 2.877,88	R$ 118,71	R$ 6,65	R$ -	R$ 125,36	R$ 3.510,15
3.26.11.21	96559	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017	M²	7,86	R$ 28,72	R$ 4,06	R$ -	R$ 32,78	R$ 257,66	R$ 35,03	R$ 4,96	R$ -	R$ 39,98	R$ 314,27
3.26.11.22	PFPI_387	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO S/ ISOLAM DIAM 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	R$ 73,49	R$ 17,07	R$ -	R$ 90,56	R$ 2.173,37	R$ 89,64	R$ 20,82	R$ -	R$ 110,45	R$ 2.650,86
3.26.12			**4º PAV - EQUIPAMENTO - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 281.022,12**
3.26.12.1	PFPI_730	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	19,00	R$ -	R$ -	R$ 5.881,17	R$ 5.881,17	R$ 111.742,23	R$ -	R$ -	R$ 6.779,81	R$ 7.173,26	R$ 136.292,00
3.26.12.2	PFPI_723	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 7.577,71	R$ 7.577,71	R$ 7.577,71	R$ -	R$ -	R$ 8.735,58	R$ 9.242,53	R$ 9.242,53
3.26.12.3	PFPI_731	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.355 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	4,00	R$ -	R$ -	R$ 2.913,98	R$ 2.913,98	R$ 11.655,92	R$ -	R$ -	R$ 3.359,24	R$ 3.554,18	R$ 14.216,73
3.26.12.4	PFPI_724	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 32.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	4,00	R$ -	R$ -	R$ 9.886,63	R$ 9.886,63	R$ 39.546,52	R$ -	R$ -	R$ 11.397,31	R$ 12.058,72	R$ 48.234,89
3.26.12.5	PFPI_817	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 10.235 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	4,00	R$ -	R$ -	R$ 2.300,65	R$ 2.300,65	R$ 9.202,60	R$ -	R$ -	R$ 2.652,19	R$ 2.806,10	R$ 11.224,41
3.26.12.6	PFPI_807	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 9.000 BTU/h	UN	4,00	R$ -	R$ -	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ 5.800,00	R$ -	R$ -	R$ 1.671,56	R$ 1.768,57	R$ 7.074,26
3.26.12.7	PFPI_818	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 5,98 TR EFETIVO - FCOA-11	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 10.421,61	R$ 10.421,61	R$ 10.421,61	R$ -	R$ -	R$ 12.014,03	R$ 12.711,24	R$ 12.711,24
3.26.12.8	PFPI_819	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 7,29 TR EFETIVO - FCOA-12	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 12.890,00	R$ 12.890,00	R$ 12.890,00	R$ -	R$ -	R$ 14.859,59	R$ 15.721,93	R$ 15.721,93
3.26.12.9	PFPI_810	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 1 HP - UE-04	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00	R$ -	R$ -	R$ 3.089,50	R$ 3.268,80	R$ 3.268,80
3.26.12.10	PFPI_730.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	19,00	R$ 83,14	R$ 220,30	R$ -	R$ 303,44	R$ 5.765,44	R$ 101,41	R$ 268,70	R$ -	R$ 370,11	R$ 7.032,10
3.26.12.11	PFPI_723.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	1,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 265,05	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 323,28	R$ 323,28
3.26.12.12	PFPI_731.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.355 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	4,00	R$ 83,14	R$ 176,24	R$ -	R$ 259,38	R$ 1.037,54	R$ 101,41	R$ 214,96	R$ -	R$ 316,37	R$ 1.265,48
3.26.12.13	PFPI_724.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 32.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	4,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 1.060,20	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 323,28	R$ 1.293,13

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.26.12.14	PFPI_817.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 10.235 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	4,00	R$ 83,14	R$ 220,30	R$ -	R$ 303,44	R$ 1.213,78	R$ 101,41	R$ 268,70	R$ -	R$ 370,11	R$ 1.480,44
3.26.12.15	PFPI_807.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 9.000 BTU/h	UN	4,00	R$ -	R$ 337,06	R$ -	R$ 337,06	R$ 1.348,24	R$ -	R$ 411,11	R$ -	R$ 411,11	R$ 1.644,45
3.26.12.16	PFPI_818.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 5,98 TR EFETIVO - FCOA-11	UN	1,00	R$ -	R$ 434,30	R$ -	R$ 434,30	R$ 434,30	R$ -	R$ 529,72	R$ -	R$ 529,72	R$ 529,72
3.26.12.17	PFPI_819.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 7,29 TR EFETIVO - FCOA-12	UN	1,00	R$ -	R$ 477,73	R$ -	R$ 477,73	R$ 477,73	R$ -	R$ 582,69	R$ -	R$ 582,69	R$ 582,69
3.26.12.18	PFPI_810.1	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 1 HP - UE-04	UN	1,00	R$ -	R$ 173,72	R$ -	R$ 173,72	R$ 173,72	R$ -	R$ 211,89	R$ -	R$ 211,89	R$ 211,89
3.26.12.19	PFPI_791	Próprio	EXAUSTOR IN-LINE - 560m³/h - ACI 150 - EX-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R$ -	R$ 49,92	R$ 522,21	R$ 572,13	R$ 1.716,39	R$ -	R$ 60,89	R$ 636,94	R$ 697,83	R$ 2.093,48
3.26.12.20	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 2.267,30	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 2.765,43
3.26.12.21	PFPI_773	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x100 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 37,88	R$ 21,72	R$ -	R$ 59,60	R$ 119,19	R$ 46,20	R$ 26,49	R$ -	R$ 72,69	R$ 145,38
3.26.12.22	PFPI_405	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 189,37	R$ 61,20	R$ -	R$ 250,57	R$ 501,14	R$ 230,97	R$ 74,65	R$ -	R$ 305,62	R$ 611,25
3.26.12.23	PFPI_792	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 59,21	R$ 65,15	R$ -	R$ 124,36	R$ 248,71	R$ 72,22	R$ 79,46	R$ -	R$ 151,68	R$ 303,35
3.26.12.24	PFPI_775	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 300x300 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 209,79	R$ 43,43	R$ -	R$ 253,22	R$ 506,44	R$ 255,88	R$ 52,97	R$ -	R$ 308,85	R$ 617,70
3.26.12.25	PFPI_814	Próprio	TAE06 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 600X300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 105,11	R$ 34,74	R$ -	R$ 139,85	R$ 139,85	R$ 128,20	R$ 42,38	R$ -	R$ 170,58	R$ 170,58
3.26.12.26	PFPI_417	Próprio	TAE05 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 750x300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 220,59	R$ 48,55	R$ -	R$ 269,14	R$ 269,14	R$ 269,05	R$ 59,22	R$ -	R$ 328,27	R$ 328,27
3.26.12.27	PFPI_797	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 600x300mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 188,32	R$ 52,12	R$ -	R$ 240,44	R$ 480,87	R$ 229,69	R$ 63,57	R$ -	R$ 293,26	R$ 586,52
3.26.12.28	PFPI_779	Próprio	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO - 250x250mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 76,23	R$ 43,43	R$ -	R$ 119,66	R$ 239,32	R$ 92,98	R$ 52,97	R$ -	R$ 145,95	R$ 291,90
3.26.12.29	PFPI_780	Próprio	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO - 300x300mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 105,04	R$ 43,43	R$ -	R$ 148,47	R$ 296,94	R$ 128,12	R$ 52,97	R$ -	R$ 181,09	R$ 362,18
3.26.12.30	PFPI_806	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR - 400x200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R$ 64,83	R$ 43,43	R$ -	R$ 108,26	R$ 324,78	R$ 79,07	R$ 52,97	R$ -	R$ 132,04	R$ 396,13
3.26.13			**COBERTA - EQUIPAMENTO - CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 26.374,65**
3.26.13.1	PFPI_820	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE CONDENSADOR VRF - DESCARGA HORIZONTAL - 8 HP - UC-01	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 20.929,00	R$ 20.929,00	R$ 20.929,00	R$ -	R$ -	R$ 24.126,95	R$ 25.527,10	R$ 25.527,10
3.26.13.1	PFPI_820.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE CONDENSADOR VRF - DESCARGA HORIZONTAL - 8 HP - UC-01	UN	1,00	R$ -	R$ 694,88	R$ -	R$ 694,88	R$ 694,88	R$ -	R$ 847,55	R$ -	R$ 847,55	R$ 847,55
3.27			**INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP**												**R$ 3.593,55**
3.27.1			**INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO**												**R$ 3.593,55**
3.27.1.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	37,05	R$ 44,82	R$ 12,40	R$ -	R$ 57,21	R$ 2.119,79	R$ 54,66	R$ 15,12	R$ -	R$ 69,78	R$ 2.585,51
3.27.1.5	103823	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	5,00	R$ 6,80	R$ 9,36	R$ -	R$ 16,17	R$ 80,83	R$ 8,30	R$ 11,42	R$ -	R$ 19,72	R$ 98,59
3.27.1.6	103805	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	25,00	R$ 5,73	R$ 10,35	R$ -	R$ 16,08	R$ 401,99	R$ 6,99	R$ 12,62	R$ -	R$ 19,61	R$ 490,30
3.27.1.12	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R$ 64,03	R$ 4,70	R$ -	R$ 68,73	R$ 343,65	R$ 78,10	R$ 5,73	R$ -	R$ 83,83	R$ 419,15
3.28			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 66.675,97**
3.28.1			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 32.884,63**
3.28.1.1	PFPI_491	Próprio	AS BUILT DE PROJETOS EM BIM	M²	6.231,69	R$ -	R$ 4,33	R$ -	R$ 4,33	R$ 26.961,41	R$ -	R$ 5,28	R$ -	R$ 5,28	R$ 32.884,63
3.28.2			**LIMPEZA FINAL**												**R$ 33.791,34**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.28.2.1	PFPI_508	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	6.231,69	R$ 1,59	R$ 2,85	R$ -	R$ 4,45	R$ 27.704,85	R$ 1,94	R$ 3,48	R$ -	R$ 5,42	R$ 33.791,34
4			**ACADEMIA (ANEXO 01)**												**R$ 3.111.301,57**
4.1			**FUNDAÇÕES - SAPATAS**												**R$ 51.245,49**
4.1.1			**SAPATAS**												**R$ 51.245,49**
4.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	222,18	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 19.305,11	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 23.546,44
4.1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	111,09	R$ -	R$ 5,38	R$ 0,22	R$ 5,60	R$ 622,58	R$ -	R$ 6,57	R$ 0,27	R$ 6,84	R$ 759,37
4.1.1.3	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	209,14	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 2.733,71	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 3.334,31
4.1.1.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	16,96	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 147,86	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 180,34
4.1.1.5	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	23,82	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 2.236,82	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 2.728,25
4.1.1.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	423,90	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 5.843,29	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 7.127,07
4.1.1.7	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	1,77	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 1.322,62	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 1.613,20
4.1.1.8	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	11,27	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 7.650,34	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 9.331,12
4.1.1.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	28,58	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 1.626,23	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 1.983,52
4.1.1.10	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	2,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 99,12	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 120,90
4.1.1.11	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	3,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 427,14	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 520,98
4.2			**FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME**												**R$ 196.010,04**
4.2.1			**VIGA BALDRAME**												**R$ 196.010,04**
4.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	1.052,16	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 91.421,66	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 111.506,97
4.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M³	175,36	R$ -	R$ 5,38	R$ 0,22	R$ 5,60	R$ 982,77	R$ -	R$ 6,57	R$ 0,27	R$ 6,84	R$ 1.198,69
4.2.1.3	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	615,39	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 8.044,07	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 9.811,35
4.2.1.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	567,80	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 4.950,77	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 6.038,45
4.2.1.5	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	175,36	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 16.467,20	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 20.085,05
4.2.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	212,42	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 3.766,87	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 4.594,45
4.2.1.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,40	R$ 12,02	R$ 4,56	R$ -	R$ 16,57	R$ 205,50	R$ 14,66	R$ 5,56	R$ -	R$ 20,21	R$ 250,65
4.2.1.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	424,37	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 5.849,77	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 7.134,98
4.2.1.9	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	226,69	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 2.636,95	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 3.216,28
4.2.1.10	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	5,48	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 4.084,50	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 4.981,86
4.2.1.11	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	12,75	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 8.655,00	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 10.556,50
4.2.1.12	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	227,97	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 12.969,81	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 15.819,27
4.2.1.13	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	2,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 99,12	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 120,90

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.2.1.14	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	4,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 569,52	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 694,64
4.3			**ESTRUTURA**												**R$ 407.656,41**
4.3.1			**LAJE - NIVEL 01 - TÉRREO**												**R$ 232.083,41**
4.3.1.1	PFPI_565	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	536,08	R$ 57,70	R$ 18,87	R$ -	R$ 76,57	R$ 41.048,83	R$ 70,38	R$ 23,02	R$ -	R$ 93,40	R$ 50.067,25
4.3.1.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,85	R$ 11,89	R$ 2,27	R$ -	R$ 14,16	R$ 196,09	R$ 14,50	R$ 2,77	R$ -	R$ 17,27	R$ 239,17
4.3.1.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,75	R$ 12,05	R$ 1,62	R$ -	R$ 13,67	R$ 78,60	R$ 14,69	R$ 1,98	R$ -	R$ 16,67	R$ 95,86
4.3.1.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.936,42	R$ 11,96	R$ 1,09	R$ -	R$ 13,06	R$ 38.345,53	R$ 14,59	R$ 1,33	R$ -	R$ 15,93	R$ 46.770,12
4.3.1.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.599,84	R$ 11,07	R$ 0,70	R$ -	R$ 11,78	R$ 30.613,90	R$ 13,51	R$ 0,86	R$ -	R$ 14,36	R$ 37.339,68
4.3.1.6	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.437,93	R$ 9,55	R$ 0,39	R$ -	R$ 9,93	R$ 24.218,88	R$ 11,64	R$ 0,47	R$ -	R$ 12,12	R$ 29.539,67
4.3.1.7	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	78,29	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 52.434,17	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 63.953,96
4.3.1.8	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	10,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 495,60	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 604,48
4.3.1.9	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	20,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 2.847,60	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 3.473,22
4.3.2			**PILAR - NIVEL 01 - TÉRREO**												**R$ 46.933,66**
4.3.2.1	101977	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M²	90,63	R$ 189,02	R$ 123,28	R$ -	R$ 312,30	R$ 28.303,46	R$ 230,55	R$ 150,36	R$ -	R$ 380,91	R$ 34.521,73
4.3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,99	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 1.969,23	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 2.401,88
4.3.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	206,18	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 2.510,82	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 3.062,45
4.3.2.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,27	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 620,34	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 756,62
4.3.2.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,79	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 850,29	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 1.037,10
4.3.2.6	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	5,81	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 3.891,21	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 4.746,10
4.3.2.7	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
4.3.2.8	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	2,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 284,76	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 347,32
4.3.3			**VIGA - NIVEL 01 - TÉRREO**												**R$ 101.011,63**
4.3.3.1	PFPI_567	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA DO TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	253,85	R$ 72,32	R$ 41,50	R$ -	R$ 113,83	R$ 28.894,55	R$ 88,21	R$ 50,62	R$ -	R$ 138,83	R$ 35.242,68
4.3.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	575,74	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 8.398,90	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 10.244,14
4.3.3.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,84	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 689,21	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 840,63
4.3.3.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	408,35	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 5.509,09	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 6.719,44
4.3.3.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	279,45	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 3.403,09	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 4.150,75
4.3.3.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.657,11	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 17.055,97	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 20.803,19

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.3.3.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,35	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 163,96	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 199,98
4.3.3.8	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	26,14	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 17.507,08	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 21.353,38
4.3.3.9	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	4,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 198,24	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 241,79
4.3.3.10	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	7,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 996,66	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 1.215,63
4.3.4			**PILAR - NIVEL 02 - PLATIMBANDA**												**R$ 12.606,47**
4.3.4.1	101977	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M²	24,48	R$ 189,02	R$ 123,28	R$ -	R$ 312,30	R$ 7.645,03	R$ 230,55	R$ 150,36	R$ -	R$ 380,91	R$ 9.324,64
4.3.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,21	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 396,94	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 484,15
4.3.4.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,46	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 91,16	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 111,19
4.3.4.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	109,56	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 1.334,20	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 1.627,33
4.3.4.5	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	1,01	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 676,44	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 825,05
4.3.4.6	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
4.3.4.7	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
4.3.5			**VIGA - NIVEL 02 - PLATIMBANDA**												**R$ 15.021,26**
4.3.5.1	PFPI_567	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA DO TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	49,36	R$ 72,32	R$ 41,50	R$ -	R$ 113,83	R$ 5.618,42	R$ 88,21	R$ 50,62	R$ -	R$ 138,83	R$ 6.852,78
4.3.5.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,74	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 1.688,42	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 2.059,36
4.3.5.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,66	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 432,66	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 527,72
4.3.5.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,41	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 315,83	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 385,21
4.3.5.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	193,28	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 2.353,73	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 2.870,85
4.3.5.6	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	2,56	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 1.714,54	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 2.091,23
4.3.5.7	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
4.3.5.8	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
4.4			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 237.076,43**
4.4.1			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 237.076,43**
4.4.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	818,80	R$ 25,86	R$ 25,99	R$ -	R$ 51,85	R$ 42.456,17	R$ 31,55	R$ 31,70	R$ -	R$ 63,24	R$ 51.783,78
4.4.1.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	184,50	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 5.926,03	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 7.227,97
4.4.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.765,00	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 64.887,40	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 79.143,13
4.4.1.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	1.949,50	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 8.544,85	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 10.422,22

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.4.1.5	PFPI_009	Próprio	PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO, COR PRATTAN - REF.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	48,89	R$ 1.459,57	R$ -	R$ -	R$ 1.459,57	R$ 71.358,27	R$ 1.780,24	R$ -	R$ -	R$ 1.780,24	R$ 87.035,69
4.4.1.6	PFPI_556	Próprio	TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO E MICTÓRIO, COR PRATTAN COD.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	2,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 1.200,00	R$ 731,82	R$ -	R$ -	R$ 731,82	R$ 1.463,64
4.5			**COBERTURA**												**R$ 226.247,33**
4.5.1			**COBERTURA**												**R$ 187.084,10**
4.5.1.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	541,22	R$ 38,98	R$ 6,70	R$ 0,41	R$ 46,09	R$ 24.943,10	R$ 47,55	R$ 8,17	R$ 0,50	R$ 56,21	R$ 30.423,11
4.5.1.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	541,22	R$ 210,21	R$ 2,50	R$ 0,05	R$ 212,77	R$ 115.155,97	R$ 256,40	R$ 3,06	R$ 0,06	R$ 259,52	R$ 140.455,74
4.5.1.3	PFPI_001	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	43,46	R$ 28,92	R$ -	R$ -	R$ 28,92	R$ 1.257,07	R$ 35,28	R$ -	R$ -	R$ 35,28	R$ 1.533,25
4.5.1.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	189,04	R$ 54,86	R$ 7,98	R$ 0,79	R$ 63,63	R$ 12.029,18	R$ 66,92	R$ 9,73	R$ 0,97	R$ 77,61	R$ 14.672,00
4.5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**												**R$ 39.163,24**
4.5.2.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.254,30	R$ 12,73	R$ 0,65	R$ -	R$ 13,38	R$ 16.781,41	R$ 15,53	R$ 0,79	R$ -	R$ 16,32	R$ 20.468,29
4.5.2.2	PFPI_994	Próprio	ESTRUTURA METALICA PARA VIDROS DE FACHADA EM AÇO ASTM A572 TRELICADO E AÇO ASTM A36 PINTURA ALQUÍDICA ESPESSURA 60µm E INSTALACAO	KG	601,64	R$ 16,74	R$ 8,74	R$ -	R$ 25,48	R$ 15.327,48	R$ 20,41	R$ 10,66	R$ -	R$ 31,07	R$ 18.694,94
4.6			**ESQUADRIAS**												**R$ 278.823,06**
4.6.1			**ESQUADRIAS**												**R$ 278.823,06**
4.6.1.1	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 6.272,06	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 7.650,04
4.6.1.2	PFPI_109.1	Próprio	P07 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, INCLUSIVE CHAPA RESISTENTE A IMPACTO EM AÇO INOX N20 COM ALTURA DE 40CM, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 4.336,38	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 5.289,08
4.6.1.3	PFPI_113.1	Próprio	P18 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 2 FOLHAS (2x2,5) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 6.832,63	R$ -	R$ -	R$ 6.832,63	R$ 6.832,63	R$ 8.333,76	R$ -	R$ -	R$ 8.333,76	R$ 8.333,76
4.6.1.4	PFPI_113.2	Próprio	P23 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS - LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO COR PRATTAN, ABERTURA PARA FORA, REF. NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x1,65) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 2.119,30	R$ -	R$ -	R$ 2.119,30	R$ 19.073,70	R$ 2.584,91	R$ -	R$ -	R$ 2.584,91	R$ 23.264,19
4.6.1.5	PFPI_113.5	Próprio	P05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. VIDRO TEMPERADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 10 MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE, 2 FOLHAS - ABRIR - 2 FOLHAS (1,5x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 7.442,94	R$ -	R$ -	R$ 7.442,94	R$ 14.885,88	R$ 9.078,15	R$ -	R$ -	R$ 9.078,15	R$ 18.156,31
4.6.1.6	PFPI_100	Próprio	J03 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - MAXIM-AR (0,9x0,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 564,77	R$ -	R$ -	R$ 564,77	R$ 4.518,16	R$ 688,85	R$ -	R$ -	R$ 688,85	R$ 5.510,80
4.6.1.7	PFPI_180	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRILALIZADA	M²	9,72	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 4.672,64	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 5.699,22
4.6.1.8	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	32,53	R$ 994,39	R$ 134,95	R$ -	R$ 1.129,35	R$ 36.737,72	R$ 1.212,86	R$ 164,60	R$ -	R$ 1.377,47	R$ 44.808,99
4.6.1.9	PFPI_986	Próprio	PV13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 42 FOLHAS FIXAS, 21 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (15,99x2,3) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 47.237,68	R$ -	R$ -	R$ 47.237,68	R$ 47.237,68	R$ 57.615,80	R$ -	R$ -	R$ 57.615,80	R$ 57.615,80
4.6.1.10	PFPI_987	Próprio	PV11 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 26 FOLHAS FIXAS, 13 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (10x2,3) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 29.299,44	R$ -	R$ -	R$ 29.299,44	R$ 29.299,44	R$ 35.736,53	R$ -	R$ -	R$ 35.736,53	R$ 35.736,53

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.6.1.11	PFPI_988	Próprio	PV10 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 12 FOLHAS FIXAS, 6 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (4,7x2,3) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 13.078,90	R$ -	R$ -	R$ 13.078,90	R$ 13.078,90	R$ 15.952,33	R$ -	R$ -	R$ 15.952,33	R$ 15.952,33
4.6.1.12	PFPI_989	Próprio	PV12 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 14 FOLHAS FIXAS, 7 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (4,98x2,3) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 16.287,92	R$ -	R$ -	R$ 16.287,92	R$ 16.287,92	R$ 19.866,38	R$ -	R$ -	R$ 19.866,38	R$ 19.866,38
4.6.1.13	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	18,80	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 785,36	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 957,91
4.6.1.14	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	8,80	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 470,62	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 574,01
4.6.1.15	PFPI_954	Próprio	PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE BANDÔ	M²	91,20	R$ 199,90	R$ 21,63	R$ -	R$ 221,53	R$ 20.203,54	R$ 243,82	R$ 26,38	R$ -	R$ 270,20	R$ 24.642,25
4.6.1.16	PFPI_5031	Próprio	BANDÔ PARA PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE	M	24,10	R$ 150,00	R$ 12,12	R$ -	R$ 162,12	R$ 3.907,09	R$ 182,96	R$ 14,78	R$ -	R$ 197,74	R$ 4.765,48
4.7			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 216.823,21**
4.7.1			**ETAPA 1B - REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 216.823,21**
4.7.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	46,54	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 4.831,55	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 5.893,04
4.7.1.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	963,13	R$ 35,26	R$ 8,28	R$ -	R$ 43,54	R$ 41.932,37	R$ 43,01	R$ 10,10	R$ -	R$ 53,10	R$ 51.144,90
4.7.1.3	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M²	1.150,07	R$ 54,20	R$ 2,13	R$ 0,07	R$ 56,40	R$ 64.861,99	R$ 66,11	R$ 2,60	R$ 0,08	R$ 68,79	R$ 79.112,17
4.7.1.4	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	21,34	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 2.831,96	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 3.454,14
4.7.1.5	PFPI_012	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CONCRETO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	42,88	R$ 117,96	R$ 16,12	R$ -	R$ 134,08	R$ 5.749,35	R$ 143,87	R$ 19,66	R$ -	R$ 163,54	R$ 7.012,48
4.7.1.6	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	1,66	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 798,00	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 973,32
4.7.1.7	PFPI_021	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 208x1230MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM CAPA DE 0,5MM LINHA AMBIENTA SERIES, COR BÉTULA, CÓD.: 24176606 TARKETT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO	M²	251,00	R$ 219,75	R$ 5,76	R$ -	R$ 225,51	R$ 56.602,76	R$ 268,03	R$ 7,03	R$ -	R$ 275,05	R$ 69.038,38
4.7.1.8	PFPI_024	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, EM CONCRETO, COLORIDO, DIMENSÕES DE 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, REJUNTADO - MÃO DE OBRA E MATERIAL	M²	1,38	R$ 81,20	R$ 34,94	R$ -	R$ 116,14	R$ 159,69	R$ 99,03	R$ 42,62	R$ -	R$ 141,66	R$ 194,78
4.8			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 27.611,22**
4.8.1			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 27.611,22**
4.8.1.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	184,50	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 18.061,15	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 22.029,19
4.8.1.2	PFPI_5026	Próprio	RODAPÉ PORCELANATO MINIMUM CONCRETO, 80X80CM, RETIFICADO, MARCA ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM REJUNTE NA COR CINZA PLATINA COM ESPESSURA DE 3MM, COM ALTURA DE 10CM	M	52,51	R$ 23,98	R$ 6,75	R$ -	R$ 30,73	R$ 1.613,53	R$ 29,25	R$ 8,23	R$ -	R$ 37,48	R$ 1.968,03
4.8.1.3	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	32,40	R$ 87,97	R$ 3,49	R$ -	R$ 91,45	R$ 2.963,03	R$ 107,29	R$ 4,25	R$ -	R$ 111,54	R$ 3.614,01
4.9			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 37.198,48**
4.9.1			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 37.198,48**
4.9.1.1	PFPI_933	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO TRATADO COM AGENTE HIDRÓFUGO	M²	138,96	R$ 180,36	R$ 31,98	R$ -	R$ 212,34	R$ 29.507,32	R$ 219,99	R$ 39,01	R$ -	R$ 259,00	R$ 35.990,08
4.9.1.2	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	11,47	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 990,73	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 1.208,40

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.10			**FACHADA**												**R$ 217.800,64**
4.10.1	PFPI_047	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²	77,16	R$ 184,44	R$ -	R$ -	R$ 184,44	R$ 14.230,93	R$ 224,96	R$ -	R$ -	R$ 224,96	R$ 17.357,47
4.10.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	77,16	R$ 1,95	R$ 7,61	R$ -	R$ 9,55	R$ 737,19	R$ 2,37	R$ 9,28	R$ -	R$ 11,65	R$ 899,15
4.10.3	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	77,16	R$ 3,39	R$ 3,12	R$ -	R$ 6,51	R$ 502,33	R$ 4,13	R$ 3,81	R$ -	R$ 7,94	R$ 612,68
4.10.4	104237	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	308,63	R$ 27,30	R$ 23,01	R$ -	R$ 50,31	R$ 15.528,01	R$ 33,30	R$ 28,07	R$ -	R$ 61,37	R$ 18.939,51
4.10.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	308,63	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 1.352,76	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 1.649,97
4.10.6	PFPI_046	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BARENTS, ATLAS REFERÊNCIA M6329 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	308,63	R$ 124,36	R$ 32,63	R$ -	R$ 157,00	R$ 48.453,68	R$ 151,69	R$ 39,80	R$ -	R$ 191,49	R$ 59.098,94
4.10.7	PFPI_050	Próprio	PAINEIS DE ALUZINC, AÇO CORTEN, ALUMÍNIO, COBRE E VMZINC COR CINZA NEBLINA - INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA ANTICORROSIVA (DUAS DEMÃOS) E FIXAÇÃO PARABOLT - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	192,92	R$ 506,76	R$ -	R$ -	R$ 506,76	R$ 97.764,14	R$ 618,10	R$ -	R$ -	R$ 618,10	R$ 119.242,93
4.11			**PINTURA**												**R$ 134.733,22**
4.11.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	1.150,07	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 67.451,03	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 82.270,03
4.11.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	822,90	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 13.810,57	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 16.844,76
4.11.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	822,90	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 2.970,34	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 3.622,90
4.11.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	822,90	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 8.427,32	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 10.278,76
4.11.5	PFPI_023	Próprio	PINTURA DE LAJE COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	1.043,91	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 17.805,03	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 21.716,77
4.12			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 166.858,94**
4.12.1	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 6.570,35	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 8.013,85
4.12.2	PFPI_026	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: KP.808.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 2.190,12	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 2.671,28
4.12.3	PFPI_027	Próprio	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EM LOUÇA, COR BRANCO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, REF.: M.715.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 584,88	R$ 61,74	R$ -	R$ 646,62	R$ 1.939,85	R$ 713,37	R$ 75,30	R$ -	R$ 788,68	R$ 2.366,03
4.12.4	PFPI_028	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO OVAL (REF.: L.65.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE) ADEQUADAMENTE FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 348,52	R$ 30,26	R$ -	R$ 378,78	R$ 3.787,78	R$ 425,09	R$ 36,91	R$ -	R$ 462,00	R$ 4.619,96
4.12.5	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 3.635,23	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 4.433,89
4.12.6	PFPI_035	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA, LINHA FLEX PLUS, COR CROMADO (REF.: 1167.C21 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE)	UN	8,00	R$ 227,99	R$ 4,92	R$ -	R$ 232,90	R$ 1.863,23	R$ 278,08	R$ 6,00	R$ -	R$ 284,07	R$ 2.272,58
4.12.7	PFPI_032	Próprio	CUBA EM AÇO INOX ALTO BRILHO, COM BORDA DE SOBREPOR, 50X40X24 CM, 34L, LINHA PRIME TRAMONTINA OU SIMILAR, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	R$ 627,16	R$ 14,35	R$ -	R$ 641,51	R$ 5.132,06	R$ 764,95	R$ 17,50	R$ -	R$ 782,45	R$ 6.259,58
4.12.8	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 5.458,27	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 6.657,45
4.12.9	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	13,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 8.207,80	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 10.011,05

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.12.10	PFPI_033	Próprio	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C.CONF) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	2,00	R$ 1.179,99	R$ 2,83	R$ -	R$ 1.182,82	R$ 2.365,64	R$ 1.439,23	R$ 3,45	R$ -	R$ 1.442,69	R$ 2.885,37
4.12.11	PFPI_041	Próprio	CHUVEIRO COM ENTRADA DE AR E TUBO DE PAREDE LINHA DECA BALANCE 12, ACABAMENTO CROAMDO, REFERÊNCIA 1954.C.CT.ARE - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 255,25	R$ 21,31	R$ -	R$ 276,56	R$ 1.106,24	R$ 311,33	R$ 25,99	R$ -	R$ 337,32	R$ 1.349,29
4.12.12	PFPI_043	Próprio	DUCHA/CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL PARA WC PNE - MÃO DE OBRA E MATERIAL	UN	2,00	R$ 355,60	R$ 7,05	R$ -	R$ 362,65	R$ 725,30	R$ 433,73	R$ 8,60	R$ -	R$ 442,32	R$ 884,65
4.12.13	PFPI_044	Próprio	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF.: 01486 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.844,52	R$ 23,50	R$ -	R$ 1.868,02	R$ 3.736,04	R$ 2.249,76	R$ 28,66	R$ -	R$ 2.278,43	R$ 4.556,85
4.12.14	PFPI_005	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.040 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 800,40	R$ 30,28	R$ -	R$ 830,68	R$ 3.322,73	R$ 976,25	R$ 36,94	R$ -	R$ 1.013,18	R$ 4.052,73
4.12.15	PFPI_006	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 885,50	R$ 27,97	R$ -	R$ 913,47	R$ 7.307,78	R$ 1.080,04	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.114,16	R$ 8.913,30
4.12.16	PFPI_004	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.080 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 962,88	R$ 27,97	R$ -	R$ 990,85	R$ 5.945,12	R$ 1.174,42	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.208,54	R$ 7.251,26
4.12.17	PFPI_040	Próprio	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO (PNE), EM LIGA DE COBRE REVESTIDO DE NYLON/PVC - LINHA CONFORTO. COR BRANCO. CÓD.: 2355.E.BR – DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 6.499,90	R$ 11,41	R$ -	R$ 6.511,31	R$ 13.022,61	R$ 7.927,93	R$ 13,91	R$ -	R$ 7.941,84	R$ 15.883,68
4.12.18	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	10,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 571,65	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 697,24
4.12.19	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	8,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 442,20	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 539,35
4.12.20	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	8,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 457,32	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 557,79
4.12.21	PFPI_058	Próprio	BANCADA RETA, 2,30X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 03 CUBA E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 3 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 1 FACE E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 1.460,83	R$ 80,36	R$ -	R$ 1.541,20	R$ 3.082,39	R$ 1.781,78	R$ 98,02	R$ -	R$ 1.879,80	R$ 3.759,59
4.12.22	PFPI_059	Próprio	BANCADA RETA, 2,30X0,80M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 3 FACES- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 1.235,42	R$ 84,89	R$ -	R$ 1.320,31	R$ 2.640,61	R$ 1.506,84	R$ 103,54	R$ -	R$ 1.610,38	R$ 3.220,76
4.12.23	PFPI_060	Próprio	BANCADA RETA, 2,60X0,80M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00	R$ 1.450,48	R$ 99,24	R$ -	R$ 1.549,72	R$ 6.198,89	R$ 1.769,15	R$ 121,05	R$ -	R$ 1.890,20	R$ 7.560,79
4.12.24	PFPI_061	Próprio	BANCADA RETA, 1,50X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 01 CUBA E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 990,31	R$ 54,13	R$ -	R$ 1.044,44	R$ 1.044,44	R$ 1.207,88	R$ 66,03	R$ -	R$ 1.273,91	R$ 1.273,91
4.12.25	PFPI_062	Próprio	BANCADA RETA, 4,60X0,90M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 01 CUBA E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 3.892,63	R$ 214,88	R$ -	R$ 4.107,50	R$ 4.107,50	R$ 4.747,84	R$ 262,09	R$ -	R$ 5.009,92	R$ 5.009,92
4.12.26	PFPI_063	Próprio	BANCADA RETA, 2,20X0,90M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.357,26	R$ 93,91	R$ -	R$ 1.451,17	R$ 1.451,17	R$ 1.655,45	R$ 114,54	R$ -	R$ 1.769,99	R$ 1.769,99
4.12.27	PFPI_064	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,90M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 01 CUBA E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.778,19	R$ 97,59	R$ -	R$ 1.875,78	R$ 1.875,78	R$ 2.168,85	R$ 119,03	R$ -	R$ 2.287,89	R$ 2.287,89
4.12.28	PFPI_065	Próprio	BANCADA RETA, 3,60X0,80M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 1.972,25	R$ 136,15	R$ -	R$ 2.108,40	R$ 4.216,80	R$ 2.405,55	R$ 166,06	R$ -	R$ 2.571,62	R$ 5.143,23
4.12.29	PFPI_066	Próprio	BANCADA RETA, 2,40X0,90M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 01 CUBA E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 1 FACE, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 3 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 2.086,45	R$ 115,63	R$ -	R$ 2.202,09	R$ 2.202,09	R$ 2.544,85	R$ 141,04	R$ -	R$ 2.685,89	R$ 2.685,89
4.12.30	PFPI_067	Próprio	BANCADA RETA, 3,50X0,90M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 2.387,77	R$ 165,27	R$ -	R$ 2.553,04	R$ 2.553,04	R$ 2.912,36	R$ 201,58	R$ -	R$ 3.113,94	R$ 3.113,94
4.12.31	PFPI_068	Próprio	BANCADA RETA, 1,60X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 02 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.046,32	R$ 57,40	R$ -	R$ 1.103,72	R$ 1.103,72	R$ 1.276,20	R$ 70,01	R$ -	R$ 1.346,21	R$ 1.346,21

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.12.32	PFPI_069	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 02 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.271,47	R$ 70,52	R$ -	R$ 1.342,00	R$ 1.342,00	R$ 1.550,81	R$ 86,02	R$ -	R$ 1.636,83	R$ 1.636,83
4.12.33	PFPI_070	Próprio	BANCADA RETA, 3,55X0,80M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 1 FACE- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 1.902,99	R$ 131,03	R$ -	R$ 2.034,02	R$ 4.068,04	R$ 2.321,08	R$ 159,82	R$ -	R$ 2.480,90	R$ 4.961,79
4.12.34	PFPI_071	Próprio	BANCADA RETA, 2,70X0,80M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 1 FACE- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.457,02	R$ 99,64	R$ -	R$ 1.556,66	R$ 1.556,66	R$ 1.777,12	R$ 121,53	R$ -	R$ 1.898,66	R$ 1.898,66
4.12.35	PFPI_072	Próprio	BANCADA RETA, 8,60X0,80M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 02 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 6.491,62	R$ 359,21	R$ -	R$ 6.850,83	R$ 6.850,83	R$ 7.917,83	R$ 438,13	R$ -	R$ 8.355,96	R$ 8.355,96
4.12.36	PFPI_073	Próprio	BANCADA RETA, 5,00X0,80M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 2.714,66	R$ 187,81	R$ -	R$ 2.902,47	R$ 2.902,47	R$ 3.311,07	R$ 229,07	R$ -	R$ 3.540,15	R$ 3.540,15
4.12.37	PFPI_074	Próprio	BANCADA RETA, 5,00X0,80M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 02 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 3.814,45	R$ 211,62	R$ -	R$ 4.026,07	R$ 4.026,07	R$ 4.652,49	R$ 258,11	R$ -	R$ 4.910,60	R$ 4.910,60
4.12.38	PFPI_075	Próprio	BANCADA RETA, 0,80X2,00M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 3 FACES- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.240,95	R$ 85,30	R$ -	R$ 1.326,26	R$ 1.326,26	R$ 1.513,59	R$ 104,04	R$ -	R$ 1.617,63	R$ 1.617,63
4.12.39	PFPI_162	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. CÓD.: 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	R$ 65,80	R$ 1,88	R$ -	R$ 67,68	R$ 2.774,88	R$ 80,26	R$ 2,29	R$ -	R$ 82,55	R$ 3.384,52
4.12.40	PFPI_163	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO ½ VOLTA - REF.: LINHA FLEX PLUS, CÓD.: 4916.C21.PQ – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	R$ 79,90	R$ 1,88	R$ -	R$ 81,78	R$ 654,24	R$ 97,45	R$ 2,29	R$ -	R$ 99,75	R$ 797,98
4.12.41	PFPI_206	Próprio	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COR CROMADO - LINHA DECAMATIC - REF. 2570.C - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 999,90	R$ 12,79	R$ -	R$ 1.012,69	R$ 3.038,06	R$ 1.219,58	R$ 15,60	R$ -	R$ 1.235,17	R$ 3.705,52
4.13			**RAMPA DE ACESSO**												**R$ 47.081,17**
4.13.1			**RAMPA DE ACESSO**												**R$ 47.081,17**
4.13.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	189,45	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 19.667,75	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 23.988,77
4.13.1.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	189,45	R$ 54,20	R$ 2,13	R$ 0,07	R$ 56,40	R$ 10.684,66	R$ 66,11	R$ 2,60	R$ 0,08	R$ 68,79	R$ 13.032,08
4.13.1.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	189,45	R$ 35,26	R$ 8,28	R$ -	R$ 43,54	R$ 8.248,20	R$ 43,01	R$ 10,10	R$ -	R$ 53,10	R$ 10.060,33
4.14			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 4.217,99**
4.14.1			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 4.217,99**
4.14.1.1	PFPI_130	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 24,7 X 12,5 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUSADOS FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	UN	4,00	R$ 139,20	R$ 43,26	R$ -	R$ 182,46	R$ 729,84	R$ 169,78	R$ 52,76	R$ -	R$ 222,55	R$ 890,19
4.14.1.2	PFPI_150	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 22,5 X 24,7 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS OM ESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS M ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE CORDO COM A NECESSIDADE.	UN	8,00	R$ 235,35	R$ 47,59	R$ -	R$ 282,94	R$ 2.263,49	R$ 287,06	R$ 58,04	R$ -	R$ 345,10	R$ 2.760,78

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.14.1.4	PFPI_134	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA AEREA MODELO 1: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR AEREA DUPLA FACE MEDINDO 141,7 X 2,5 M CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM LUMÍNIO NODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO 10MM E 50MM DE ALTURA DO TETO.	UN	1,00	R$ 400,00	R$ 64,89	R$ -	R$ 464,89	R$ 464,89	R$ 487,88	R$ 79,15	R$ -	R$ 567,03	R$ 567,03
4.15			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 26.478,52**
4.15.2			**TUBULAÇÃO**												**R$ 18.284,84**
4.15.2.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	72,02	R$ 93,95	R$ 10,44	R$ -	R$ 104,39	R$ 7.518,05	R$ 114,59	R$ 12,74	R$ -	R$ 127,32	R$ 9.169,76
4.15.2.2	PFPI_515	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO DN 65MM (2.1/2"), INSTALADAS EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE POR METRO DE TUBULAÇÃO INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,00	R$ 23,81	R$ -	R$ -	R$ 23,81	R$ 881,00	R$ 29,04	R$ -	R$ -	R$ 29,04	R$ 1.074,55
4.15.2.3	PFPI_234	Próprio	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES DE DIÂMETROS IGUAIS A 65 MM (2.1/2") COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2.1/2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,02	R$ 2,90	R$ 3,40	R$ -	R$ 6,30	R$ 453,48	R$ 3,53	R$ 4,15	R$ -	R$ 7,68	R$ 553,11
4.15.2.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	14,71	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 663,02	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 808,69
4.15.2.5	PFPI_210	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR/SOBREPOR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES	UN	2,00	R$ 2.695,34	R$ 42,52	R$ -	R$ 2.737,86	R$ 5.475,72	R$ 3.287,51	R$ 51,86	R$ -	R$ 3.339,37	R$ 6.678,74
4.15.3			**EXTINTOR E SINALIZAÇÃO**												**R$ 8.193,68**
4.15.3.1	PFPI_229	Próprio	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4-A:80-B:C, CARGA DE 4,5 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 250,00	R$ 1,90	R$ -	R$ 251,90	R$ 1.007,61	R$ 304,93	R$ 2,32	R$ -	R$ 307,24	R$ 1.228,98
4.15.3.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	13,00	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 762,44	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 929,95
4.15.3.3	PFPI_244	Próprio	[E1] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "ALARME SONORO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 181,33	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 221,17
4.15.3.4	PFPI_245	Próprio	[E2] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "COMANDO DE ALARME" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 181,33	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 221,17
4.15.3.5	PFPI_243	Próprio	[E5] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 854,83	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 1.042,64
4.15.3.6	PFPI_211	Próprio	[E7] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 181,33	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 221,17
4.15.3.7	PFPI_213	Próprio	[E8] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 233,14	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 284,36
4.15.3.8	PFPI_246	Próprio	[S2] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA DIREITA E ESQUERDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 354,91	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 432,88
4.15.3.9	PFPI_247	Próprio	[S3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA ACIMA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 78,87	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 96,20
4.15.3.10	PFPI_248	Próprio	[S8] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, ESCADA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 39,43	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 48,10
4.15.3.11	PFPI_252	Próprio	[S9] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, ESCADA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 39,43	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 48,10
4.15.3.12	PFPI_249	Próprio	[S12] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, PORTA DE SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 157,74	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 192,39

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.15.3.13	PFPI_250	Próprio	[S17] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, NÚMERO DE PAVIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 157,74	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 192,39
4.15.3.14	PFPI_251	Próprio	[P4] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, ALERTA DE NÃO USE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 12,73	R$ 3,80	R$ -	R$ 16,53	R$ 33,07	R$ 15,53	R$ 4,64	R$ -	R$ 20,17	R$ 40,33
4.15.3.15	PFPI_257	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 2 FARÓIS DE 56 LEDS (28 CADA), AUTONOMIA DE 2 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R$ 329,99	R$ 5,90	R$ -	R$ 335,89	R$ 2.015,36	R$ 402,49	R$ 7,20	R$ -	R$ 409,69	R$ 2.458,14
4.15.3.16	PFPI_233	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	R$ 38,02	R$ 5,90	R$ -	R$ 43,92	R$ 439,24	R$ 46,37	R$ 7,20	R$ -	R$ 53,57	R$ 535,74
4.16			**SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**												**R$ 9.688,16**
4.16.1			**ELETRODUTO**												**R$ 4.464,77**
4.16.1.1	PFPI_432	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO, FABRICADO COM FITA DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	84,95	R$ 11,64	R$ 7,58	R$ -	R$ 19,22	R$ 1.632,59	R$ 14,19	R$ 9,25	R$ -	R$ 23,44	R$ 1.991,28
4.16.1.2	PFPI_429	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,85	R$ 39,57	R$ 4,66	R$ -	R$ 44,23	R$ 2.027,95	R$ 48,27	R$ 5,68	R$ -	R$ 53,95	R$ 2.473,49
4.16.2			**CABOS**												**R$ 2.179,16**
4.16.2.1	PFPI_435	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO (CIAI) - 2 CONDUTORES DE 2X1,5MM² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105° ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO, 1 CONDUTOR PARA COMUNICAÇÃO E OUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,60	R$ 3,06	R$ 4,46	R$ -	R$ 7,51	R$ 590,64	R$ 3,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 9,17	R$ 720,40
4.16.2.2	PFPI_434	Próprio	CABO DE COMUNICAÇÃO DE 3x1,5mm² (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 (100M), BLINDAGEM DE POLIÉSTER E ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO DE 600 Vac e 75°C COM CAPACITÂNCIA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 120pF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,30	R$ 13,95	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,87	R$ 1.196,00	R$ 17,01	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,89	R$ 1.458,76
4.16.3			**ACIONADOR E DETECTOR**												**R$ 3.044,23**
4.16.3.1	PFPI_437	Próprio	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"X2" A 1,35M DO PISO, REF.: AMQ-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 70,52	R$ 12,93	R$ -	R$ 83,45	R$ 417,26	R$ 86,01	R$ 15,77	R$ -	R$ 101,79	R$ 508,93
4.16.3.2	PFPI_441	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDERECÁVEL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO À LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-D FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 95,48	R$ 22,30	R$ -	R$ 117,78	R$ 588,88	R$ 116,46	R$ 27,19	R$ -	R$ 143,65	R$ 718,25
4.16.3.3	PFPI_446	Próprio	DETECTOR DE TEMPERATURA, TIPO ENDEREÇÁVEL, INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO À LAJE, FORRO OU PISO - REF.: TDV-D. FAB. ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 90,52	R$ 22,30	R$ -	R$ 112,82	R$ 451,26	R$ 110,41	R$ 27,19	R$ -	R$ 137,60	R$ 550,40
4.16.3.4	PFPI_442	Próprio	MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO POR ZONA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - REF.: MZE-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 97,19	R$ 89,18	R$ -	R$ 186,37	R$ 186,37	R$ 118,54	R$ 108,77	R$ -	R$ 227,32	R$ 227,32
4.16.3.5	PFPI_443	Próprio	MÓDULO ISOLADOR DE CURTO ENDEREÇÁVEL, REF.: MIC2-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 60,68	R$ 22,30	R$ -	R$ 82,98	R$ 82,98	R$ 74,01	R$ 27,19	R$ -	R$ 101,20	R$ 101,20
4.16.3.6	PFPI_445	Próprio	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90 DB/M, 90 FLASHES POR MINUTO, INSTALAÇÃO EM 4 FIOS, POSSUI 5 LEDS DE SINALIZAÇÃO, INSTALADO A 2,50M DO PISO, REF.: SAVQ-E. FAB.: ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 114,81	R$ 13,38	R$ -	R$ 128,19	R$ 769,15	R$ 140,04	R$ 16,32	R$ -	R$ 156,36	R$ 938,13
4.17			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 18.631,36**
4.17.1			**ETAPA 1B - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 4.398,17**
4.17.1.1	91785	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	43,36	R$ 39,96	R$ -	R$ -	R$ 39,96	R$ 1.732,75	R$ 48,74	R$ -	R$ -	R$ 48,74	R$ 2.113,43
4.17.1.2	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,53	R$ 25,56	R$ 1,70	R$ -	R$ 27,27	R$ 96,25	R$ 31,18	R$ 2,08	R$ -	R$ 33,26	R$ 117,40
4.17.1.3	PFPI_418	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,53	R$ 7,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 24,72	R$ 8,54	R$ -	R$ -	R$ 8,54	R$ 30,16
4.17.1.4	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	R$ 12,05	R$ 3,13	R$ -	R$ 15,18	R$ 197,40	R$ 14,70	R$ 3,82	R$ -	R$ 18,52	R$ 240,76
4.17.1.5	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 6,08	R$ 5,59	R$ -	R$ 11,68	R$ 70,06	R$ 7,42	R$ 6,82	R$ -	R$ 14,24	R$ 85,45

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.17.1.6	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 35,00	R$ 8,52	R$ -	R$ 43,52	R$ 43,52	R$ 42,68	R$ 10,40	R$ -	R$ 53,08	R$ 53,08
4.17.1.7	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 350,40	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 427,38
4.17.1.8	11149	ORSE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX MODELO ACQ 100, 127 V OU 220V, INCLUSO APARADOR DE AGUA EM ACO INOX, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS. REFERENCIA AQUAMAX REFRIGERACAO OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	R$ 1.069,58	R$ 21,26	R$ -	R$ 1.090,84	R$ 1.090,84	R$ 1.304,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 1.330,50	R$ 1.330,50
4.17.2			**ETAPA 2B - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 14.233,20**
4.17.2.1	91785	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,54	R$ 39,96	R$ -	R$ -	R$ 39,96	R$ 221,39	R$ 48,74	R$ -	R$ -	R$ 48,74	R$ 270,03
4.17.2.2	91788	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	77,27	R$ 47,24	R$ -	R$ -	R$ 47,24	R$ 3.650,53	R$ 57,62	R$ -	R$ -	R$ 57,62	R$ 4.452,55
4.17.2.3	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	96,94	R$ 25,56	R$ 1,70	R$ -	R$ 27,27	R$ 2.643,31	R$ 31,18	R$ 2,08	R$ -	R$ 33,26	R$ 3.224,05
4.17.2.4	PFPI_418	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,94	R$ 7,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 678,97	R$ 8,54	R$ -	R$ -	R$ 8,54	R$ 828,14
4.17.2.5	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 5,99	R$ 5,19	R$ -	R$ 11,18	R$ 33,53	R$ 7,30	R$ 6,33	R$ -	R$ 13,63	R$ 40,90
4.17.2.6	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 12,05	R$ 3,13	R$ -	R$ 15,18	R$ 60,74	R$ 14,70	R$ 3,82	R$ -	R$ 18,52	R$ 74,08
4.17.2.7	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 31,30	R$ 6,42	R$ -	R$ 37,72	R$ 150,86	R$ 38,17	R$ 7,83	R$ -	R$ 46,00	R$ 184,01
4.17.2.8	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	R$ 6,08	R$ 5,59	R$ -	R$ 11,68	R$ 397,00	R$ 7,42	R$ 6,82	R$ -	R$ 14,24	R$ 484,22
4.17.2.9	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R$ 7,24	R$ 4,02	R$ -	R$ 11,27	R$ 90,14	R$ 8,84	R$ 4,91	R$ -	R$ 13,74	R$ 109,95
4.17.2.10	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 12,65	R$ 9,85	R$ -	R$ 22,50	R$ 112,48	R$ 15,43	R$ 12,01	R$ -	R$ 27,44	R$ 137,19
4.17.2.11	PFPI_160	Próprio	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM OU 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 46,81	R$ 8,85	R$ -	R$ 55,66	R$ 389,65	R$ 57,10	R$ 10,80	R$ -	R$ 67,89	R$ 475,26
4.17.2.12	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 35,00	R$ 8,52	R$ -	R$ 43,52	R$ 43,52	R$ 42,68	R$ 10,40	R$ -	R$ 53,08	R$ 53,08
4.17.2.13	89444	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 13,99	R$ 7,94	R$ -	R$ 21,93	R$ 21,93	R$ 17,07	R$ 9,68	R$ -	R$ 26,75	R$ 26,75
4.17.2.14	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	41,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 1.795,80	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 2.190,34
4.17.2.15	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R$ 31,39	R$ 4,70	R$ -	R$ 36,09	R$ 288,72	R$ 38,29	R$ 5,73	R$ -	R$ 44,02	R$ 352,15
4.17.2.16	11149	ORSE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX MODELO ACQ 100, 127 V OU 220V, INCLUSO APARADOR DE AGUA EM ACO INOX, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS. REFERENCIA AQUAMAX REFRIGERACAO OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	R$ 1.069,58	R$ 21,26	R$ -	R$ 1.090,84	R$ 1.090,84	R$ 1.304,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 1.330,50	R$ 1.330,50
4.18			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 28.721,48**
4.18.1			**ETAPA 1B - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 13.242,33**
4.18.1.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,77	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 881,82	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 1.075,56

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.18.1.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,27	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 2.304,47	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 2.810,77
4.18.1.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	27,61	R$ 13,52	R$ 16,25	R$ -	R$ 29,77	R$ 822,06	R$ 16,49	R$ 19,82	R$ -	R$ 36,32	R$ 1.002,66
4.18.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,00	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 564,93	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 689,05
4.18.1.5	PFPI_171	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO, POR METRO DE TUBO INSTALADO - DN75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00	R$ 38,79	R$ -	R$ -	R$ 38,79	R$ 1.357,68	R$ 47,31	R$ -	R$ -	R$ 47,31	R$ 1.655,97
4.18.1.6	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	89,00	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 2.768,47	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 3.376,70
4.18.1.7	PFPI_177	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 427,50	R$ -	R$ 2,20	R$ 429,70	R$ 859,40	R$ 521,42	R$ -	R$ 2,69	R$ 524,11	R$ 1.048,21
4.18.1.8	PFPI_178	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 553,71	R$ -	R$ 2,94	R$ 556,65	R$ 1.113,30	R$ 675,36	R$ -	R$ 3,58	R$ 678,95	R$ 1.357,89
4.18.1.9	PFPI_175	Próprio	CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS 100X140X50MM, ESGOTO - TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 147,92	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 180,42
4.18.1.10	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 36,98	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 45,10
4.18.2			**ETAPA 2B - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 15.479,15**
4.18.2.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	81,36	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 5.618,24	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 6.852,57
4.18.2.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,93	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 996,75	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 1.215,74
4.18.2.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42,59	R$ 13,52	R$ 16,25	R$ -	R$ 29,77	R$ 1.268,07	R$ 16,49	R$ 19,82	R$ -	R$ 36,32	R$ 1.546,66
4.18.2.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,04	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 433,33	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 528,54
4.18.2.5	91796	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,63	R$ 70,70	R$ -	R$ -	R$ 70,70	R$ 115,24	R$ 86,23	R$ -	R$ -	R$ 86,23	R$ 140,56
4.18.2.6	PFPI_171	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO, POR METRO DE TUBO INSTALADO - DN75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	R$ 38,79	R$ -	R$ -	R$ 38,79	R$ 1.551,64	R$ 47,31	R$ -	R$ -	R$ 47,31	R$ 1.892,53
4.18.2.7	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,00	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 1.430,89	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 1.745,26
4.18.2.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 9,53	R$ 0,49	R$ -	R$ 10,02	R$ 20,04	R$ 11,63	R$ 0,59	R$ -	R$ 12,22	R$ 24,44
4.18.2.9	104356	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 24,30	R$ 3,09	R$ -	R$ 27,38	R$ 82,14	R$ 29,63	R$ 3,76	R$ -	R$ 33,40	R$ 100,19
4.18.2.10	PFPI_175	Próprio	CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS 100X140X50MM, ESGOTO - TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 184,90	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 225,52
4.18.2.11	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 739,60	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 902,09

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.18.2.12	PFPI_174	Próprio	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 28,76	R$ 21,26	R$ -	R$ 50,02	R$ 250,10	R$ 35,08	R$ 25,93	R$ -	R$ 61,01	R$ 305,05
4.19			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 31.085,44**
4.19.1			**ETAPA 1B - INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 31.085,44**
4.19.1.1	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	33,29	R$ 55,59	R$ 10,80	R$ -	R$ 66,38	R$ 2.209,93	R$ 67,80	R$ 13,17	R$ -	R$ 80,97	R$ 2.695,45
4.19.1.2	PFPI_421	Próprio	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (POR METRO DE TUBO INSTALADO)	M	6,00	R$ 10,96	R$ -	R$ -	R$ 10,96	R$ 65,75	R$ 13,37	R$ -	R$ -	R$ 13,37	R$ 80,19
4.19.1.3	PFPI_184	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 58,54	R$ 21,26	R$ -	R$ 79,80	R$ 638,40	R$ 71,40	R$ 25,93	R$ -	R$ 97,33	R$ 778,66
4.19.1.4	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	24,00	R$ 153,41	R$ 8,16	R$ -	R$ 161,57	R$ 3.877,63	R$ 187,12	R$ 9,95	R$ -	R$ 197,06	R$ 4.729,54
4.19.1.5	PFPI_185	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	5,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 3.479,06	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 4.243,41
4.19.1.6	PFPI_187	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 1.035,42	R$ -	R$ 4,57	R$ 1.039,99	R$ 1.039,99	R$ 1.262,90	R$ -	R$ 5,57	R$ 1.268,48	R$ 1.268,48
4.19.1.7	PFPI_188	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X1,0X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 957,44	R$ -	R$ 3,32	R$ 960,76	R$ 960,76	R$ 1.167,79	R$ -	R$ 4,05	R$ 1.171,84	R$ 1.171,84
4.19.1.8	PFPI_269	Próprio	BOCA DE LOBO EM CONCRETO SIMPLES (DIMENSÕES DE 100X60X150 cm), REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE GRELHA DE FERRO REFORÇADA PARA ÁREA DE ESTACIONAMENTO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 2.048,94	R$ -	R$ -	R$ 2.048,94	R$ 4.097,89	R$ 2.499,10	R$ -	R$ -	R$ 2.499,10	R$ 4.998,19
4.19.1.9	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	17,82	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 155,38	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 189,51
4.19.1.10	PFPI_392	Próprio	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, SEÇÃO 0,30 X 1,10M - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	26,02	R$ 344,40	R$ -	R$ -	R$ 344,40	R$ 8.961,36	R$ 420,07	R$ -	R$ -	R$ 420,07	R$ 10.930,17
4.20			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 351.103,70**
4.20.1			**ETAPA 1B - IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 109.796,67**
4.20.1.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	75,20	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 4.991,42	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 6.088,04
4.20.1.2	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	7.320,85	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 85.028,01	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 103.708,63
4.20.2			**ETAPA 2B - IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 109.551,64**
4.20.2.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	1.100,09	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 73.018,80	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 89.061,09
4.20.2.2	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	1.446,44	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 16.799,68	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 20.490,56
4.20.3			**ETAPA 3B - IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 131.755,39**
4.20.3.1	PFPI_191	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III B AA, REFORÇADA COM GEOMEMBRANA DE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	206,37	R$ 142,94	R$ 26,77	R$ -	R$ 169,71	R$ 35.022,81	R$ 174,34	R$ 32,65	R$ -	R$ 206,99	R$ 42.717,31
4.20.3.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M²	206,37	R$ 34,77	R$ 19,72	R$ -	R$ 54,49	R$ 11.244,13	R$ 42,41	R$ 24,05	R$ -	R$ 66,46	R$ 13.714,46
4.20.3.3	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	206,37	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 2.396,88	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 2.923,48
4.20.3.4	PFPI_190	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III-B ALUMINIZADA.	M²	382,97	R$ 128,22	R$ 26,77	R$ -	R$ 155,00	R$ 59.358,97	R$ 156,40	R$ 32,65	R$ -	R$ 189,05	R$ 72.400,13
4.21			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												**R$ 66.596,89**
4.21.1			**ELETROCALHA / ELETRODUTOS**												**R$ 7.387,94**
4.21.1.1	PFPI_307	Próprio	PERFILADO PERFURADO PRÉ-ZINCADO A FOGO 38 X 38 MM, COM CAIXA METÁLICA PARA TOMADA, CHUMBADOR, GANCHO, VERGALHÃO TIRANTE E TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, INCLUINDO JUNÇÕES - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	R$ 31,67	R$ 3,70	R$ -	R$ 35,37	R$ 1.697,64	R$ 38,62	R$ 4,51	R$ -	R$ 43,14	R$ 2.070,60

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.21.1.2	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	215,00	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 1.900,92	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 2.318,56
4.21.1.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO DE RÍGIDO DE PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM FORRO OU DRYWALL, ENTREFORRO OU ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,50	R$ 8,10	R$ 6,20	R$ -	R$ 14,29	R$ 150,08	R$ 9,87	R$ 7,56	R$ -	R$ 17,43	R$ 183,05
4.21.1.4	95746	SINAPI/ADAP	ELETRODUTO DE RÍGIDO DE AÇO, DN 25 MM (1"), INSTALADO EM FORRO OU DRYWALL, ENTREFORRO OU ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	57,00	R$ 24,61	R$ 4,66	R$ -	R$ 29,26	R$ 1.668,09	R$ 30,02	R$ 5,68	R$ -	R$ 35,69	R$ 2.034,57
4.21.1.5	95752	SINAPI/ADAP	ELETRODUTO DE RÍGIDO DE AÇO, DN 40 MM (1.1/2"), INSTALADO EM FORRO OU DRYWALL, ENTREFORRO OU ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,00	R$ 38,00	R$ 12,58	R$ -	R$ 50,58	R$ 303,50	R$ 46,35	R$ 15,34	R$ -	R$ 61,70	R$ 370,17
4.21.1.6	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	R$ 2,90	R$ 7,31	R$ -	R$ 10,21	R$ 336,95	R$ 3,53	R$ 8,92	R$ -	R$ 12,45	R$ 410,98
4.21.2			**CABOS**												**R$ 15.896,29**
4.21.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.320,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 5.274,06	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 6.432,76
4.21.2.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	690,00	R$ 4,89	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,63	R$ 4.574,56	R$ 5,97	R$ 2,12	R$ -	R$ 8,09	R$ 5.579,62
4.21.2.3	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	340,00	R$ 7,09	R$ 2,27	R$ -	R$ 9,37	R$ 3.184,34	R$ 8,65	R$ 2,77	R$ -	R$ 11,42	R$ 3.883,92
4.21.3			**QUADROS**												**R$ 6.565,19**
4.21.3.1	PFPI_303	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDAC	UN	1,00	R$ 1.475,42	R$ -	R$ -	R$ 1.475,42	R$ 1.475,42	R$ 1.799,57	R$ -	R$ -	R$ 1.799,57	R$ 1.799,57
4.21.3.2	PFPI_311	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDDEN	UN	1,00	R$ 3.907,21	R$ -	R$ -	R$ 3.907,21	R$ 3.907,21	R$ 4.765,62	R$ -	R$ -	R$ 4.765,62	R$ 4.765,62
4.21.4			**INTERRUPTOR / TOMADAS**												**R$ 36.747,46**
4.21.4.1	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	R$ 53,38	R$ 12,36	R$ -	R$ 65,74	R$ 65,74	R$ 65,11	R$ 15,08	R$ -	R$ 80,18	R$ 80,18
4.21.4.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 87,93	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 107,25
4.21.4.3	PFPI_280	Próprio	CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4X2, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 47,73	R$ -	R$ -	R$ 47,73	R$ 47,73	R$ 58,22	R$ -	R$ -	R$ 58,22	R$ 58,22
4.21.4.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	R$ 33,44	R$ -	R$ -	R$ 33,44	R$ 635,36	R$ 40,79	R$ -	R$ -	R$ 40,79	R$ 774,95
4.21.4.5	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 298,98	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 364,67
4.21.4.6	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R$ 65,49	R$ -	R$ -	R$ 65,49	R$ 261,96	R$ 79,88	R$ -	R$ -	R$ 79,88	R$ 319,51
4.21.4.7	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	23,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 8.898,61	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 10.853,63
4.21.4.8	PFPI_300	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), LOWBAY 37W, RETANGULAR DE SUSPENSÃO, FLUXO LUMINOSO 4987lm, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LEDAX Low Bay Sobrepor 37W OU EQUIVALENTE	UN	28,00	R$ 503,37	R$ 11,99	R$ -	R$ 515,36	R$ 14.430,03	R$ 613,96	R$ 14,62	R$ -	R$ 628,58	R$ 17.600,31
4.21.4.9	PFPI_300.1	Próprio	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR 50W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR PRETA	UN	11,00	R$ 424,20	R$ 66,89	R$ -	R$ 491,09	R$ 5.401,94	R$ 517,40	R$ 81,58	R$ -	R$ 598,98	R$ 6.588,74
4.22			**SPDA**												**R$ 31.784,93**
4.22.1			**ETAPA 1B - SPDA**												**R$ 31.784,93**
4.22.1.1	PFPI_194	Próprio	BARRA REDONDA DE AÇO, Ø3/8" (70MM²), RE-BAR, EM BARRAS DE 3,4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	208,18	R$ 14,11	R$ 11,20	R$ -	R$ 25,31	R$ 5.269,31	R$ 17,21	R$ 13,66	R$ -	R$ 30,87	R$ 6.426,97
4.22.1.2	72253	SINAPI/ADAP	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	407,77	R$ 36,12	R$ 9,36	R$ -	R$ 45,48	R$ 18.546,24	R$ 44,05	R$ 11,42	R$ -	R$ 55,47	R$ 22.620,84
4.22.1.3	PFPI_195	Próprio	MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, SEM BANDEIRA, H=300MM X Ø10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R$ 7,48	R$ 16,32	R$ -	R$ 23,80	R$ 571,20	R$ 9,12	R$ 19,91	R$ -	R$ 29,03	R$ 696,69
4.22.1.4	PFPI_197	Próprio	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 DISTÂNCIA ENTRE RE-BAR E FACE DA FÔRMA REGULÁVEL ENTRE 25 E 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 45,70	R$ 1,96	R$ -	R$ 47,66	R$ 381,30	R$ 55,74	R$ 2,39	R$ -	R$ 58,13	R$ 465,07

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.22.1.5	PFPI_198	Próprio	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 X 32MM, FORNECIDO COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	22,00	R$ 0,61	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,86	R$ 18,82	R$ 0,74	R$ 0,30	R$ -	R$ 1,04	R$ 22,95
4.22.1.6	PFPI_196	Próprio	CONECTOR MINIGAR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA VERGALHÃO Ø8-10MM E CABOS 16 – 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R$ 27,01	R$ 1,96	R$ -	R$ 28,97	R$ 695,34	R$ 32,94	R$ 2,39	R$ -	R$ 35,34	R$ 848,10
4.22.1.7	PFPI_199	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 540,64	R$ 36,80	R$ -	R$ 577,44	R$ 577,44	R$ 659,42	R$ 44,88	R$ -	R$ 704,30	R$ 704,30
4.23			**LÓGICA**												**R$ 42.006,62**
4.23.1			**ELETROCALHAS E ELETRODUTOS**												**R$ 6.756,56**
4.23.1.1	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 26,82	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 32,71
4.23.1.2	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,24	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 2.560,67	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 3.123,25
4.23.1.3	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,40	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 318,64	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 388,65
4.23.1.4	95746	SINAPI/ADAP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,40	R$ 24,61	R$ 4,66	R$ -	R$ 29,26	R$ 216,56	R$ 30,02	R$ 5,68	R$ -	R$ 35,69	R$ 264,14
4.23.1.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,72	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 1.737,19	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 2.118,85
4.23.1.6	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,72	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 679,65	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 828,96
4.23.2			**CABOS**												**R$ 10.453,04**
4.23.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	889,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 8.570,14	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 10.453,04
4.23.3			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 19.309,42**
4.23.3.1	PFPI_319	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 44U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA	UN	1,00	R$ 2.396,59	R$ 552,99	R$ -	R$ 2.949,58	R$ 2.949,58	R$ 2.923,12	R$ 674,49	R$ -	R$ 3.597,61	R$ 3.597,61
4.23.3.2	PFPI_320	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT6) UTP, EXTENSÃO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	R$ 20,90	R$ 4,46	R$ -	R$ 25,36	R$ 1.014,36	R$ 25,49	R$ 5,44	R$ -	R$ 30,93	R$ 1.237,22
4.23.3.3	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
4.23.3.4	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
4.23.3.5	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R$ 788,69	R$ 276,49	R$ -	R$ 1.065,18	R$ 3.195,54	R$ 961,97	R$ 337,23	R$ -	R$ 1.299,20	R$ 3.897,60
4.23.3.6	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	2,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 7.022,94	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 8.565,88
4.23.3.7	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 80,66	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 98,37
4.23.3.8	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	4,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 526,32	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 641,95
4.23.3.9	PFPI_523	Próprio	TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	1,00	R$ 11,00	R$ 4,46	R$ -	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ 13,42	R$ 5,44	R$ -	R$ 18,86	R$ 18,86
4.23.4			**TOMADAS**												**R$ 5.487,60**
4.23.4.1	PFPI_321	Próprio	ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 372,31	R$ 77,46	R$ -	R$ 449,77	R$ 899,54	R$ 454,11	R$ 94,48	R$ -	R$ 548,58	R$ 1.097,17
4.23.4.2	PFPI_464	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, SUPORTE E PLACA EMBUTIDA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	R$ 38,01	R$ 31,21	R$ -	R$ 69,22	R$ 3.599,60	R$ 46,36	R$ 38,07	R$ -	R$ 84,43	R$ 4.390,43
4.24			**CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL**												**R$ 26.264,79**
4.24.1			**ELETRODUTO**												**R$ 148,99**
4.24.1.1	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 53,05	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 64,70
4.24.1.2	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 21,48	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 26,20

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.24.1.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 2,90	R$ 12,98	R$ -	R$ 15,87	R$ 47,62	R$ 3,53	R$ 15,83	R$ -	R$ 19,36	R$ 58,08
4.24.2			**CABOS**												**R$ 2.234,06**
4.24.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	190,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 1.831,64	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 2.234,06
4.24.3			**RACK**												**R$ 9.127,66**
4.24.3.1	PFPI_528	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 12U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 537,90	R$ 103,28	R$ -	R$ 641,18	R$ 641,18	R$ 656,08	R$ 125,97	R$ -	R$ 782,05	R$ 782,05
4.24.3.2	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
4.24.3.3	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
4.24.3.4	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 294,50	R$ 276,49	R$ -	R$ 570,99	R$ 570,99	R$ 359,20	R$ 337,23	R$ -	R$ 696,44	R$ 696,44
4.24.3.5	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 80,66	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 98,37
4.24.3.6	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	1,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 131,58	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 160,49
4.24.3.7	PFPI_462	Próprio	DVR GRAVADOR DE VÍDEO INTELBRAS MHDX 3116-C 16 CANAIS, FULL HD 1080p COM COMPRESSÃO H.265+ E INTELIGÊNCIA ARTIFICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.394,90	R$ 126,32	R$ -	R$ 1.521,22	R$ 1.521,22	R$ 1.701,36	R$ 154,07	R$ -	R$ 1.855,43	R$ 1.855,43
4.24.3.8	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	1,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 3.511,47	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 4.282,94
4.24.4			**CONTROLE**												**R$ 14.754,09**
4.24.4.1	PFPI_331	Próprio	CONTROLADOR DE ACESSO, AUTENTICAÇÃO POR SENHA E CARTÃO DE PROXIMIDADE, COM FUNÇÃO DE ACESSO INTEGRADO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"x2" - REF.: DIGIPROX SA202, INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 214,78	R$ 12,27	R$ -	R$ 227,05	R$ 454,09	R$ 261,97	R$ 14,96	R$ -	R$ 276,93	R$ 553,85
4.24.4.2	PFPI_332	Próprio	BOTÃO DE SAÍDA, ACIONAMENTO VIA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PRÓXIMO AO SENSOR, COM LED INDICATIVO, MOLDURA EM AÇO INOX, INSTALADO EM CAIXA DE PVC DE 4"x2" - REF.: BT 4000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 171,90	R$ 12,27	R$ -	R$ 184,17	R$ 368,33	R$ 209,67	R$ 14,96	R$ -	R$ 224,63	R$ 449,25
4.24.4.3	PFPI_333	Próprio	FECHADURA ELETROÍMÃ, COM FORÇA DE TRAÇÃO DE 150Kgf,REF.: FE 20150. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 279,99	R$ 71,42	R$ -	R$ 351,41	R$ 702,81	R$ 341,50	R$ 87,10	R$ -	R$ 428,61	R$ 857,22
4.24.4.4	PFPI_335	Próprio	CAMERA BULLET INFRAVEMELHO MULTI HD 4 EM 1 VHD 11 USO EXTERNO - REF.: INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 306,20	R$ 84,27	R$ -	R$ 390,47	R$ 1.171,41	R$ 373,47	R$ 102,79	R$ -	R$ 476,26	R$ 1.428,77
4.24.4.5	PFPI_334	Próprio	CAMERAS MINI DOME RESOLUÇÃO MÍNIMA 4MP OU 4K VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PROTOCOLO MULTIHD ÂNGULO DE VISÃO 160º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 740,63	R$ 28,90	R$ -	R$ 769,53	R$ 769,53	R$ 903,35	R$ 35,25	R$ -	R$ 938,59	R$ 938,59
4.24.4.6	PFPI_334.1	Próprio	CAMERAS PTZ RESOLUÇÃO UHD 4K 3840P X 2160P ZOOM ÓPTICO MÍNIMO 23X VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO IP 67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 1.685,00	R$ 41,06	R$ -	R$ 1.726,06	R$ 8.630,32	R$ 2.055,19	R$ 50,09	R$ -	R$ 2.105,28	R$ 10.526,40
4.26			**CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 177.533,25**
4.26.1			**TUBULAÇÃO**												**R$ 113.639,19**
4.26.1.1	PFPI_360	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	113,96	R$ 93,83	R$ 103,08	R$ -	R$ 196,91	R$ 22.440,05	R$ 114,45	R$ 125,73	R$ -	R$ 240,17	R$ 27.370,13
4.26.1.2	PFPI_361	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	22,14	R$ 102,40	R$ 173,00	R$ -	R$ 275,40	R$ 6.097,34	R$ 124,90	R$ 211,01	R$ -	R$ 335,90	R$ 7.436,93
4.26.1.3	PFPI_364	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	8,34	R$ 136,58	R$ 173,00	R$ -	R$ 309,58	R$ 2.581,93	R$ 166,59	R$ 211,01	R$ -	R$ 377,60	R$ 3.149,18
4.26.1.4	PFPI_366	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	44,45	R$ 152,89	R$ 173,00	R$ -	R$ 325,89	R$ 14.485,72	R$ 186,48	R$ 211,01	R$ -	R$ 397,49	R$ 17.668,23
4.26.1.5	PFPI_1019	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U035 - 48MM ESPESSURA - 1"	M	113,96	R$ 151,70	R$ 17,62	R$ -	R$ 169,32	R$ 19.296,16	R$ 185,03	R$ 21,50	R$ -	R$ 206,52	R$ 23.535,53
4.26.1.6	PFPI_1020	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U042 - 50MM ESPESSURA - 1.1/4"	M	22,14	R$ 169,97	R$ 17,62	R$ -	R$ 187,59	R$ 4.153,33	R$ 207,31	R$ 21,50	R$ -	R$ 228,81	R$ 5.065,82

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.26.1.7	PFPI_1021	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U048 - 51,5MM ESPESSURA - 1.1/2"	M	8,34	R$ 180,21	R$ 22,03	R$ -	R$ 202,24	R$ 1.686,68	R$ 219,80	R$ 26,87	R$ -	R$ 246,67	R$ 2.057,25
4.26.1.8	PFPI_1022	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U060 - 53,5MM ESPESSURA - 2"	M	44,45	R$ 194,60	R$ 22,03	R$ -	R$ 216,63	R$ 9.629,20	R$ 237,35	R$ 26,87	R$ -	R$ 264,22	R$ 11.744,74
4.26.1.13	PFPI_451	Próprio	DUTO NÃO ISOLADO PARA ADMISSÃO DE AR EXTERIOR DE AR EM CHAPA ACO GALVANIZADO BITOLA #26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	65,80	R$ 97,33	R$ 5,45	R$ -	R$ 102,78	R$ 6.763,01	R$ 118,71	R$ 6,65	R$ -	R$ 125,36	R$ 8.248,85
4.26.1.14	96559	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017	M²	17,84	R$ 28,72	R$ 4,06	R$ -	R$ 32,78	R$ 584,82	R$ 35,03	R$ 4,96	R$ -	R$ 39,98	R$ 713,30
4.26.1.15	PFPI_387	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO S/ ISOLAM DIAM 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,20	R$ 73,49	R$ 17,07	R$ -	R$ 90,56	R$ 5.451,54	R$ 89,64	R$ 20,82	R$ -	R$ 110,45	R$ 6.649,24
4.26.2			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 63.894,06**
4.26.2.1	PFPI_767	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 32.000 BTU/h	UN	11,00	R$ -	R$ -	R$ 3.746,66	R$ 3.746,66	R$ 41.213,26	R$ -	R$ -	R$ 4.319,15	R$ 4.569,80	R$ 50.267,81
4.26.2.2	PFPI_722	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 4,56 TR EFETIVO - FCOA-16	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 3.857,14	R$ 3.857,14	R$ 3.857,14	R$ -	R$ -	R$ 4.446,51	R$ 4.704,55	R$ 4.704,55
4.26.2.3	PFPI_767.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 32.000 BTU/h	UN	11,00	R$ -	R$ 524,71	R$ -	R$ 524,71	R$ 5.771,81	R$ -	R$ 639,99	R$ -	R$ 604,89	R$ 6.653,74
4.26.2.4	PFPI_722.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 4,56 TR EFETIVO - FCOA-16	UN	1,00	R$ -	R$ 486,47	R$ -	R$ 486,47	R$ 486,47	R$ -	R$ 593,35	R$ -	R$ 560,80	R$ 560,80
4.26.2.5	PFPI_406	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 400x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 303,67	R$ 61,20	R$ -	R$ 364,87	R$ 729,74	R$ 370,39	R$ 74,65	R$ -	R$ 445,03	R$ 890,07
4.26.2.6	PFPI_721	Próprio	VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR - 750x200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 610,00	R$ 59,90	R$ -	R$ 669,90	R$ 669,90	R$ 744,02	R$ 73,06	R$ -	R$ 817,08	R$ 817,08
4.27			**MATERIAIS DIVERSOS DE ACADEMIA**												**R$ 47.657,38**
4.27.1	PFPI_909	Próprio	SACO DE PANCADA PROFISSIONAL CHEIO H = 180CM, 2P = 100CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO NO TETO	UN	2,00	R$ 416,98	R$ 24,24	R$ -	R$ 441,22	R$ 882,44	R$ 508,59	R$ 29,57	R$ -	R$ 538,16	R$ 1.076,31
4.27.2	PFPI_910	Próprio	SACO DE PANCADA PROFISSIONAL CHEIO H = 180CM, 2P = 200CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO NO TETO	UN	2,00	R$ 891,19	R$ 24,24	R$ -	R$ 915,43	R$ 1.830,86	R$ 1.086,98	R$ 29,57	R$ -	R$ 1.116,55	R$ 2.233,10
4.27.3	PFPI_911	Próprio	SACO DE PANCADA PROFISSIONAL DROP - GOTA - PÊRA, 3 PONTAS DE APOIO H = 90CM, 2P = 120CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO NO TETO	UN	2,00	R$ 891,19	R$ 24,24	R$ -	R$ 915,43	R$ 1.830,86	R$ 1.086,98	R$ 29,57	R$ -	R$ 1.116,55	R$ 2.233,10
4.27.4	PFPI_912	Próprio	TATAME EVA 1 X 1 X 40MM, INCLUSIVE BORDAS	UN	6,00	R$ 104,00	R$ 1,90	R$ -	R$ 105,90	R$ 635,41	R$ 126,85	R$ 2,32	R$ -	R$ 129,17	R$ 775,01
4.27.5	PFPI_913	Próprio	ESPELHO EM TODA A PAREDE LATERAL ESQUERDA DA ACADEMIA, QUE MEDE 16,08M. ATENTAR PARA FIXAÇÃO NAS COLUNAS, QUE SÃO SOBRESSALENTES	M²	32,00	R$ 458,66	R$ 9,91	R$ -	R$ 468,57	R$ 14.994,08	R$ 559,43	R$ 12,08	R$ -	R$ 571,51	R$ 18.288,28
4.27.6	PFPI_915	Próprio	MOVEIS PLANEJADOS PARA ACADEMIA	UN	1,00	R$ 4.410,00	R$ -	R$ -	R$ 4.410,00	R$ 4.410,00	R$ 5.378,88	R$ -	R$ -	R$ 5.378,88	R$ 5.378,88
4.27.7	PFPI_5001	Próprio	LOCKER EM MDF, COR CINZA, DIMENSÕES (L x P x H) 4,30 x 0,45 x 1,62M. 40 PORTAS COM PORTA-CADEADO. 40 NICHOS.	UN	1,00	R$ 10.000,22	R$ -	R$ -	R$ 10.000,22	R$ 10.000,22	R$ 12.197,27	R$ -	R$ -	R$ 12.197,27	R$ 12.197,27
4.27.8	PFPI_5002	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 3,50 x 0,68 x 0,58M, 6 NICHOS, INCLUSIVE PRATELEIRAS E GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 4.489,16	R$ -	R$ -	R$ 4.489,16	R$ 4.489,16	R$ 5.475,43	R$ -	R$ -	R$ 5.475,43	R$ 5.475,43
4.28			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 4.365,40**
4.28.1			**AS BUILT**												**R$ 2.153,02**
4.28.1.1	PFPI_491	Próprio	AS BUILT DE PROJETOS EM BIM	M²	408,00	R$ -	R$ 4,33	R$ -	R$ 4,33	R$ 1.765,21	R$ -	R$ 5,28	R$ -	R$ 5,28	R$ 2.153,02
4.28.2			**LIMPEZA FINAL**												**R$ 2.212,38**
4.28.2.1	PFPI_508	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	408,00	R$ 1,59	R$ 2,85	R$ -	R$ 4,45	R$ 1.813,89	R$ 1,94	R$ 3,48	R$ -	R$ 5,42	R$ 2.212,38
5			**ÁREA TÉCNICA (BLOCO 03)**												**R$ 2.319.914,15**
5.1			**FUNDAÇÕES - SAPATAS**												**R$ 162.225,54**
5.1.1			**SAPATAS**												**R$ 162.225,54**
5.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	486,00	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 42.228,30	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 51.505,84
5.1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	243,00	R$ -	R$ 5,38	R$ 0,22	R$ 5,60	R$ 1.361,84	R$ -	R$ 6,57	R$ 0,27	R$ 6,84	R$ 1.661,05
5.1.1.3	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	437,03	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 5.712,64	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 6.967,70
5.1.1.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	48,97	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 426,98	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 520,79

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.1.1.5	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	71,78	R$ 54,72	R$ 69,99	R$ 2,20	R$ 126,91	R$ 9.109,86	R$ 66,74	R$ 85,37	R$ 2,68	R$ 154,80	R$ 11.111,29
5.1.1.6	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	36,46	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 2.603,72	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 3.175,76
5.1.1.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	114,20	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ -	R$ 15,45	R$ 1.764,30	R$ 14,59	R$ 4,25	R$ -	R$ 18,84	R$ 2.151,92
5.1.1.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	462,75	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 6.378,82	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 7.780,26
5.1.1.9	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	755,20	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 8.784,79	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 10.714,78
5.1.1.10	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.261,06	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 13.859,55	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 16.904,51
5.1.1.11	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	5,40	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 4.024,87	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 4.909,14
5.1.1.12	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	43,57	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 29.576,34	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 36.074,26
5.1.1.13	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	93,31	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 5.308,92	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 6.475,29
5.1.1.14	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	6,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 297,36	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 362,69
5.1.1.15	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	11,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 1.566,18	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 1.910,27
5.2			**FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME**												**R$ 87.254,07**
5.2.1			**VIGA BALDRAME**												**R$ 87.254,07**
5.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	101,25	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 8.797,56	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 10.730,38
5.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	202,50	R$ -	R$ 5,38	R$ 0,22	R$ 5,60	R$ 1.134,87	R$ -	R$ 6,57	R$ 0,27	R$ 6,84	R$ 1.384,21
5.2.1.3	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	79,51	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 1.039,32	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 1.267,65
5.2.1.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	21,74	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 189,56	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 231,20
5.2.1.5	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	172,39	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 16.188,30	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 19.744,88
5.2.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	193,75	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 3.435,79	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 4.190,64
5.2.1.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,74	R$ 12,02	R$ 4,56	R$ -	R$ 16,57	R$ 1.387,79	R$ 14,66	R$ 5,56	R$ -	R$ 20,21	R$ 1.692,69
5.2.1.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	536,74	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 6.243,57	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 7.615,27
5.2.1.9	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	405,16	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 4.452,87	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 5.431,17
5.2.1.10	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	4,50	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 3.354,06	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 4.090,95
5.2.1.11	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	17,24	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 11.702,92	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 14.274,05
5.2.1.12	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	224,11	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 12.750,14	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 15.551,35
5.2.1.13	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	3,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 148,68	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 181,34
5.2.1.14	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	5,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 711,90	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 868,30
5.3			**ESTRUTURA**												**R$ 493.074,96**
5.3.1			**PILAR**												**R$ 28.869,61**
5.3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	132,29	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 9.447,24	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 11.522,80

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.3.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	178,20	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 2.599,58	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 3.170,71
5.3.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,10	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 3.362,29	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 4.101,00
5.3.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	170,36	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 1.753,45	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 2.138,68
5.3.1.5	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,70	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 282,45	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 344,51
5.3.1.6	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	8,59	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 5.747,71	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 7.010,48
5.3.1.7	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
5.3.1.8	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	3,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 427,14	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 520,98
5.3.2			**VIGAS**												**R$ 90.383,86**
5.3.2.1	PFPI_567	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA DO TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	221,50	R$ 72,32	R$ 41,50	R$ -	R$ 113,83	R$ 25.212,30	R$ 88,21	R$ 50,62	R$ -	R$ 138,83	R$ 30.751,44
5.3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	420,44	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 6.133,38	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 7.480,89
5.3.2.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,76	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 673,97	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 822,04
5.3.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	418,46	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 5.645,49	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 6.885,80
5.3.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	387,14	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 4.714,51	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 5.750,31
5.3.2.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.375,38	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 14.156,24	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 17.266,38
5.3.2.7	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	24,52	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 16.422,10	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 20.030,03
5.3.2.8	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	3,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 148,68	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 181,34
5.3.2.9	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	7,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 996,66	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 1.215,63
5.3.3			**LAJES**												**R$ 373.821,48**
5.3.3.1	101977	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M²	574,12	R$ 189,02	R$ 123,28	R$ -	R$ 312,30	R$ 179.295,84	R$ 230,55	R$ 150,36	R$ -	R$ 380,91	R$ 218.687,13
5.3.3.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.757,77	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 23.714,25	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 28.924,28
5.3.3.2	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.757,77	R$ 11,07	R$ 0,70	R$ -	R$ 11,78	R$ 20.698,27	R$ 13,51	R$ 0,86	R$ -	R$ 14,36	R$ 25.245,62
5.3.3.3	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	946,97	R$ 9,55	R$ 0,39	R$ -	R$ 9,93	R$ 9.407,39	R$ 11,64	R$ 0,47	R$ -	R$ 12,12	R$ 11.474,15
5.3.3.3	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	946,97	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 10.407,58	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 12.694,13
5.3.3.4	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	88,52	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 59.285,64	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 72.310,70
5.3.3.5	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	11,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 545,16	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 664,93
5.3.3.6	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	22,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 3.132,36	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 3.820,54
5.4			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 325.338,41**
5.4.1			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 325.338,41**
5.4.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	1.171,99	R$ 25,86	R$ 25,99	R$ -	R$ 51,85	R$ 60.769,67	R$ 31,55	R$ 31,70	R$ -	R$ 63,24	R$ 74.120,75

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.4.1.2	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	12,12	R$ 25,86	R$ 25,99	R$ -	R$ 51,85	R$ 628,44	R$ 31,55	R$ 31,70	R$ -	R$ 63,24	R$ 766,51
5.4.1.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	314,64	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 10.106,05	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 12.326,34
5.4.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	869,47	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 31.964,67	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 38.987,30
5.4.1.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	1.184,11	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 5.190,07	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 6.330,37
5.4.1.5	PFPI_009	Próprio	PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO, COR PRATTAN - REF.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	106,66	R$ 1.459,57	R$ -	R$ -	R$ 1.459,57	R$ 155.677,51	R$ 1.780,24	R$ -	R$ -	R$ 1.780,24	R$ 189.879,87
5.4.1.6	PFPI_556	Próprio	TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO E MICTÓRIO, COR PRATTAN COD.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	4,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 2.400,00	R$ 731,82	R$ -	R$ -	R$ 731,82	R$ 2.927,28
5.5			**COBERTURA**												**R$ 278.826,41**
5.5.1			**COBERTURA**												**R$ 176.878,22**
5.5.1.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	486,10	R$ 38,98	R$ 6,70	R$ 0,41	R$ 46,09	R$ 22.402,79	R$ 47,55	R$ 8,17	R$ 0,50	R$ 56,21	R$ 27.324,70
5.5.1.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	486,10	R$ 210,21	R$ 2,50	R$ 0,05	R$ 212,77	R$ 103.428,03	R$ 256,40	R$ 3,06	R$ 0,06	R$ 259,52	R$ 126.151,17
5.5.1.3	PFPI_001	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	129,07	R$ 28,92	R$ -	R$ -	R$ 28,92	R$ 3.733,31	R$ 35,28	R$ -	R$ -	R$ 35,28	R$ 4.553,53
5.5.1.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	102,33	R$ 54,86	R$ 7,98	R$ 0,79	R$ 63,63	R$ 6.511,56	R$ 66,92	R$ 9,73	R$ 0,97	R$ 77,61	R$ 7.942,16
5.5.1.5	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	5,00	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 3.348,71	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 4.084,43
5.5.1.6	PFPI_567	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA DO TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	49,14	R$ 72,32	R$ 41,50	R$ -	R$ 113,83	R$ 5.593,38	R$ 88,21	R$ 50,62	R$ -	R$ 138,83	R$ 6.822,24
5.5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**												**R$ 101.948,20**
5.5.2.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	6.247,40	R$ 12,73	R$ 0,65	R$ -	R$ 13,38	R$ 83.584,59	R$ 15,53	R$ 0,79	R$ -	R$ 16,32	R$ 101.948,20
5.6			**ESQUADRIAS**												**R$ 143.896,49**
5.6.1			**ESQUADRIAS**												**R$ 143.896,49**
5.6.1.1	PFPI_113.3	Próprio	P13 - ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, VENEZIANA TOTAL - ABRIR - 2 FOLHAS (1,5x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 4.423,00	R$ -	R$ -	R$ 4.423,00	R$ 4.423,00	R$ 5.394,73	R$ -	R$ -	R$ 5.394,73	R$ 5.394,73
5.6.1.2	PFPI_113.4	Próprio	(P41) PORTA EM ALUMÍNIO PRETO, LINHA III GOLD - ALCOA; E VIDRO LAMINADO - 8mm, COR PRATA DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 02 FOLHAS, DIMENSÃO DE 300X210CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.367,80	R$ -	R$ -	R$ 2.367,80	R$ 2.367,80	R$ 2.888,01	R$ -	R$ -	R$ 2.888,01	R$ 2.888,01
5.6.1.3	PFPI_121	Próprio	P06 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 2 FOLHAS (1,5x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 5.375,75	R$ -	R$ -	R$ 5.375,75	R$ 10.751,50	R$ 6.556,80	R$ -	R$ -	R$ 6.556,80	R$ 13.113,60
5.6.1.4	PFPI_5035	Próprio	P10 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. VIDRO TEMPERADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 10 MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE, 2 FOLHAS - ABRIR - 2 FOLHAS (1,6x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 7.746,13	R$ -	R$ -	R$ 7.746,13	R$ 7.746,13	R$ 9.447,95	R$ -	R$ -	R$ 9.447,95	R$ 9.447,95
5.6.1.5	PFPI_113.31	Próprio	P21 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. VIDRO TEMPERADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 10 MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE, 2 FOLHAS - ABRIR - 2 FOLHAS (2,53x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 10.565,77	R$ -	R$ -	R$ 10.565,77	R$ 21.131,54	R$ 12.887,07	R$ -	R$ -	R$ 12.887,07	R$ 25.774,14
5.6.1.5	PFPI_5037	Próprio	P22 - PORTA EM GRADIL SECURIFOR BELGO, OU SIMILAR EQUIVALENTE, COR BRANCA - ABRIR - 2 FOLHAS (3x2,6) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 2.931,50	R$ -	R$ -	R$ 2.931,50	R$ 8.794,50	R$ 3.575,55	R$ -	R$ -	R$ 3.575,55	R$ 10.726,65

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.6.1.6	PFPI_104.1	Próprio	J04 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - MAXIM-AR (0,9x0,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	R$ 564,77	R$ -	R$ -	R$ 564,77	R$ 19.766,95	R$ 688,85	R$ -	R$ -	R$ 688,85	R$ 24.109,75
5.6.1.7	PFPI_104.2	Próprio	J07 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL - FIXA/MAXIM-AR (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 1.178,05	R$ -	R$ -	R$ 1.178,05	R$ 23.561,00	R$ 1.436,87	R$ -	R$ -	R$ 1.436,87	R$ 28.737,35
5.6.1.8	PFPI_104.3	Próprio	J16 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (3x1) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.723,15	R$ -	R$ -	R$ 1.723,15	R$ 1.723,15	R$ 2.101,73	R$ -	R$ -	R$ 2.101,73	R$ 2.101,73
5.6.1.9	PFPI_180	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRILALIZADA	M²	5,98	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 2.874,73	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 3.506,31
5.6.1.10	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	21,60	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 902,33	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 1.100,57
5.6.1.11	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	11,60	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 620,36	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 756,65
5.6.1.12	PFPI_954	Próprio	PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE BANDÔ	M²	44,00	R$ 199,90	R$ 21,63	R$ -	R$ 221,53	R$ 9.747,32	R$ 243,82	R$ 26,38	R$ -	R$ 270,20	R$ 11.888,80
5.6.1.13	PFPI_5031	Próprio	BANDÔ PARA PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE	M	22,00	R$ 150,00	R$ 12,12	R$ -	R$ 162,12	R$ 3.566,64	R$ 182,96	R$ 14,78	R$ -	R$ 197,74	R$ 4.350,23
5.7			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 99.633,46**
5.7.1			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 99.633,46**
5.7.1.1	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M²	760,06	R$ 54,20	R$ 2,13	R$ 0,07	R$ 56,40	R$ 42.866,09	R$ 66,11	R$ 2,60	R$ 0,08	R$ 68,79	R$ 52.283,77
5.7.1.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	88,89	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 9.228,12	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 11.255,54
5.7.1.3	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	39,15	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 5.195,47	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 6.336,91
5.7.1.4	PFPI_012	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CONCRETO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	170,20	R$ 117,96	R$ 16,12	R$ -	R$ 134,08	R$ 22.820,40	R$ 143,87	R$ 19,66	R$ -	R$ 163,54	R$ 27.834,05
5.7.1.5	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	3,28	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 1.576,77	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 1.923,19
5.8			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 46.031,73**
5.8.1			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 46.031,73**
5.8.1.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	314,64	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 30.800,86	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 37.567,83
5.8.1.2	PFPI_5026	Próprio	RODAPÉ PORCELANATO MINIMUM CONCRETO, 80X80CM, RETIFICADO, MARCA ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM REJUNTE NA COR CINZA PLATINA COM ESPESSURA DE 3MM, COM ALTURA DE 10CM	M	225,83	R$ 23,98	R$ 6,75	R$ -	R$ 30,73	R$ 6.939,33	R$ 29,25	R$ 8,23	R$ -	R$ 37,48	R$ 8.463,91
5.9			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 32.397,77**
5.9.1			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 32.397,77**
5.9.1.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	139,93	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 12.086,59	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 14.742,02
5.9.1.2	PFPI_933	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO TRATADO COM AGENTE HIDRÓFUGO	M²	68,17	R$ 180,36	R$ 31,98	R$ -	R$ 212,34	R$ 14.475,49	R$ 219,99	R$ 39,01	R$ -	R$ 259,00	R$ 17.655,76
5.10			**FACHADA**												**R$ 29.125,23**
5.10.1			**FACHADA**												**R$ 29.125,23**
5.10.1.1	PFPI_047	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²	23,01	R$ 184,44	R$ -	R$ -	R$ 184,44	R$ 4.243,96	R$ 224,96	R$ -	R$ -	R$ 224,96	R$ 5.176,36

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.10.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	23,01	R$ 1,95	R$ 7,61	R$ -	R$ 9,55	R$ 219,84	R$ 2,37	R$ 9,28	R$ -	R$ 11,65	R$ 268,14
5.10.1.3	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	22,27	R$ 3,39	R$ 3,12	R$ -	R$ 6,51	R$ 145,00	R$ 4,13	R$ 3,81	R$ -	R$ 7,94	R$ 176,86
5.10.1.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	92,04	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 403,42	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 492,06
5.10.1.5	104237	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	92,04	R$ 27,30	R$ 23,01	R$ -	R$ 50,31	R$ 4.630,78	R$ 33,30	R$ 28,07	R$ -	R$ 61,37	R$ 5.648,16
5.10.1.6	PFPI_045	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BEAUFORT, ATLAS REFERÊNCIA M6256 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO.	M²	89,09	R$ 121,98	R$ 32,63	R$ -	R$ 154,61	R$ 13.774,43	R$ 148,78	R$ 39,80	R$ -	R$ 188,58	R$ 16.800,67
5.10.1.7	PFPI_046	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BARENTS, ATLAS REFERÊNCIA M6329 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	2,94	R$ 124,36	R$ 32,63	R$ -	R$ 157,00	R$ 461,57	R$ 151,69	R$ 39,80	R$ -	R$ 191,49	R$ 562,97
5.11			**PINTURA**												**R$ 74.638,20**
5.11.1			**PINTURA**												**R$ 74.638,20**
5.11.1.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	431,35	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 25.298,46	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 30.856,54
5.11.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	847,39	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 8.678,12	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 10.584,66
5.11.1.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	847,39	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 3.058,74	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 3.730,72
5.11.1.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	847,39	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 14.221,58	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 17.346,07
5.11.1.5	PFPI_020	Próprio	PINTURA DE PLATIBANDA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	151,26	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 2.579,91	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 3.146,71
5.11.1.6	PFPI_023	Próprio	PINTURA DE LAJE COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	431,35	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 7.357,15	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 8.973,50
5.12			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 94.487,12**
5.12.1			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 94.487,12**
5.12.1.1	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 10.950,58	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 13.356,42
5.12.1.2	PFPI_026	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: KP.808.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 2.190,12	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 2.671,28
5.12.1.3	PFPI_027	Próprio	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EM LOUÇA, COR BRANCO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, REF.: M.715.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 584,88	R$ 61,74	R$ -	R$ 646,62	R$ 2.586,47	R$ 713,37	R$ 75,30	R$ -	R$ 788,68	R$ 3.154,71
5.12.1.4	PFPI_028	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO OVAL (REF.: L.65.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE) ADEQUADAMENTE FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 348,52	R$ 30,26	R$ -	R$ 378,78	R$ 2.272,67	R$ 425,09	R$ 36,91	R$ -	R$ 462,00	R$ 2.771,97
5.12.1.5	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 1.817,61	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 2.216,94
5.12.1.6	PFPI_030	Próprio	TANQUE EM LOUÇA COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COR BRANCO, REF.: TQ.02.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 929,04	R$ 74,41	R$ -	R$ 1.003,45	R$ 1.003,45	R$ 1.133,15	R$ 90,76	R$ -	R$ 1.223,91	R$ 1.223,91
5.12.1.7	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 1.984,83	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 2.420,89
5.12.1.8	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	6,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 3.788,21	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 4.620,48
5.12.1.9	PFPI_033	Próprio	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C.CONF) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	2,00	R$ 1.179,99	R$ 2,83	R$ -	R$ 1.182,82	R$ 2.365,64	R$ 1.439,23	R$ 3,45	R$ -	R$ 1.442,69	R$ 2.885,37

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.12.1.10	PFPI_036	Próprio	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, LINHA FLEX, COR CROMADO, DECA 1153.C20 OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 231,68	R$ 21,26	R$ -	R$ 252,94	R$ 252,94	R$ 282,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 308,50	R$ 308,50
5.12.1.11	PFPI_041	Próprio	CHUVEIRO COM ENTRADA DE AR E TUBO DE PAREDE LINHA DECA BALANCE 12, ACABAMENTO CROAMDO, REFERÊNCIA 1954.C.CT.ARE - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 255,25	R$ 21,31	R$ -	R$ 276,56	R$ 2.765,61	R$ 311,33	R$ 25,99	R$ -	R$ 337,32	R$ 3.373,22
5.12.1.12	PFPI_043	Próprio	DUCHA/CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL PARA WC PNE - MÃO DE OBRA E MATERIAL	UN	2,00	R$ 355,60	R$ 7,05	R$ -	R$ 362,65	R$ 725,30	R$ 433,73	R$ 8,60	R$ -	R$ 442,32	R$ 884,65
5.12.1.13	PFPI_040	Próprio	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO (PNE), EM LIGA DE COBRE REVESTIDO DE NYLON/PVC - LINHA CONFORTO. COR BRANCO. CÓD.: 2355.E.BR – DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 6.499,90	R$ 11,41	R$ -	R$ 6.511,31	R$ 13.022,61	R$ 7.927,93	R$ 13,91	R$ -	R$ 7.941,84	R$ 15.883,68
5.12.1.14	PFPI_006	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 885,50	R$ 27,97	R$ -	R$ 913,47	R$ 7.307,78	R$ 1.080,04	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.114,16	R$ 8.913,30
5.12.1.15	PFPI_004	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.080 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 962,88	R$ 27,97	R$ -	R$ 990,85	R$ 3.963,41	R$ 1.174,42	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.208,54	R$ 4.834,17
5.12.1.16	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	12,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 685,98	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 836,69
5.12.1.17	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	4,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 221,10	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 269,68
5.12.1.18	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	4,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 228,66	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 278,90
5.12.1.19	PFPI_005	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.040 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 800,40	R$ 30,28	R$ -	R$ 830,68	R$ 4.984,09	R$ 976,25	R$ 36,94	R$ -	R$ 1.013,18	R$ 6.079,10
5.12.1.20	PFPI_076	Próprio	BANCADA RETA, 3,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 3 FACES- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 1.318,51	R$ 91,04	R$ -	R$ 1.409,55	R$ 2.819,10	R$ 1.608,19	R$ 111,04	R$ -	R$ 1.719,23	R$ 3.438,45
5.12.1.21	PFPI_077	Próprio	BANCADA RETA, 3,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 1 FACE E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 1.834,20	R$ 100,88	R$ -	R$ 1.935,08	R$ 3.870,15	R$ 2.237,17	R$ 123,04	R$ -	R$ 2.360,21	R$ 4.720,42
5.12.1.22	PFPI_078	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 1 FACE- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 1.096,90	R$ 74,63	R$ -	R$ 1.171,52	R$ 2.343,05	R$ 1.337,89	R$ 91,02	R$ -	R$ 1.428,91	R$ 2.857,82
5.12.1.23	PFPI_079	Próprio	BANCADA RETA, 1,80X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 1 FACE- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 764,47	R$ 51,69	R$ -	R$ 816,16	R$ 816,16	R$ 932,43	R$ 63,04	R$ -	R$ 995,47	R$ 995,47
5.12.1.24	85005	SINAPI/ADAP	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	0,84	R$ 489,98	R$ 47,23	R$ -	R$ 537,21	R$ 451,25	R$ 597,63	R$ 57,60	R$ -	R$ 655,23	R$ 550,40
5.12.1.25	PFPI_206	Próprio	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COR CROMADO - LINHA DECAMATIC - REF. 2570.C - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 999,90	R$ 12,79	R$ -	R$ 1.012,69	R$ 4.050,74	R$ 1.219,58	R$ 15,60	R$ -	R$ 1.235,17	R$ 4.940,69
5.13			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 2.270,57**
5.13.1			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 2.270,57**
5.13.1.1	PFPI_130	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 24,7 X 12,5 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUSADOS FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	UN	4,00	R$ 139,20	R$ 43,26	R$ -	R$ 182,46	R$ 729,84	R$ 169,78	R$ 52,76	R$ -	R$ 222,55	R$ 890,19

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.13.1.2	PFPI_150	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 22,5 X 24,7 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS OM ESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS M ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE CORDO COM A NECESSIDADE.	UN	4,00	R$ 235,35	R$ 47,59	R$ -	R$ 282,94	R$ 1.131,74	R$ 287,06	R$ 58,04	R$ -	R$ 345,10	R$ 1.380,39
5.14			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 17.806,19**
5.14.1			**TUBOS**												**R$ 5.414,20**
5.14.1.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,35	R$ 93,95	R$ 10,44	R$ -	R$ 104,39	R$ 1.289,20	R$ 114,59	R$ 12,74	R$ -	R$ 127,32	R$ 1.572,43
5.14.1.2	PFPI_515	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO DN 65MM (2.1/2"), INSTALADAS EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE POR METRO DE TUBULAÇÃO INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	R$ 23,81	R$ -	R$ -	R$ 23,81	R$ 285,73	R$ 29,04	R$ -	R$ -	R$ 29,04	R$ 348,50
5.14.1.3	PFPI_234	Próprio	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES DE DIÂMETROS IGUAIS A 65 MM (2.1/2") COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2.1/2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	R$ 2,90	R$ 3,40	R$ -	R$ 6,30	R$ 12,59	R$ 3,53	R$ 4,15	R$ -	R$ 7,68	R$ 15,36
5.14.1.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	2,52	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 113,58	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 138,54
5.14.1.5	PFPI_210	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR/SOBREPOR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES	UN	1,00	R$ 2.695,34	R$ 42,52	R$ -	R$ 2.737,86	R$ 2.737,86	R$ 3.287,51	R$ 51,86	R$ -	R$ 3.339,37	R$ 3.339,37
5.14.2			**EXTINTORES E PLACAS**												**R$ 12.391,99**
5.14.2.1	PFPI_254	Próprio	EXTINTOR PORTÁTIL DE ESPUMA MECÂNICA, CLASSE AB, CAPACIDADE 2-A:10B, CARGA 10 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 346,15	R$ 2,42	R$ -	R$ 348,57	R$ 348,57	R$ 422,20	R$ 2,96	R$ -	R$ 425,16	R$ 425,16
5.14.2.2	PFPI_229	Próprio	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4-A:80-B:C, CARGA DE 4,5 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00	R$ 250,00	R$ 1,90	R$ -	R$ 251,90	R$ 7.808,96	R$ 304,93	R$ 2,32	R$ -	R$ 307,24	R$ 9.524,59
5.14.2.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	12,00	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 703,79	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 858,42
5.14.2.4	PFPI_238	Próprio	[A2] PLACA DE SINALIZACAO DE ALERTA, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, RISCO DE EXPLOSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 37,62	R$ 3,80	R$ -	R$ 41,42	R$ 41,42	R$ 45,89	R$ 4,64	R$ -	R$ 50,52	R$ 50,52
5.14.2.5	PFPI_237	Próprio	[A3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, RISCO DE EXPLOSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 37,62	R$ 3,80	R$ -	R$ 41,42	R$ 41,42	R$ 45,89	R$ 4,64	R$ -	R$ 50,52	R$ 50,52
5.14.2.6	PFPI_230	Próprio	[A5] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 37,62	R$ 3,80	R$ -	R$ 41,42	R$ 289,97	R$ 45,89	R$ 4,64	R$ -	R$ 50,52	R$ 353,67
5.14.2.7	PFPI_244	Próprio	[E1] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "ALARME SONORO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 25,90	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 31,60
5.14.2.8	PFPI_245	Próprio	[E2] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "COMANDO DE ALARME" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 25,90	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 31,60
5.14.2.9	PFPI_243	Próprio	[E5] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 259,04	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 315,95
5.14.2.10	PFPI_211	Próprio	[E7] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 25,90	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 31,60
5.14.2.11	PFPI_213	Próprio	[E8] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 25,90	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 31,60
5.14.2.12	PFPI_246	Próprio	[S2] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA DIREITA E ESQUERDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 78,87	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 96,20

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.14.2.13	PFPI_255	Próprio	[P1] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, PROIBIDO FUMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 12,73	R$ 3,80	R$ -	R$ 16,53	R$ 16,53	R$ 15,53	R$ 4,64	R$ -	R$ 20,17	R$ 20,17
5.14.2.14	PFPI_233	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R$ 38,02	R$ 5,90	R$ -	R$ 43,92	R$ 131,77	R$ 46,37	R$ 7,20	R$ -	R$ 53,57	R$ 160,72
5.14.2.15	PFPI_257	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 2 FARÓIS DE 56 LEDS (28 CADA), AUTONOMIA DE 2 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 329,99	R$ 5,90	R$ -	R$ 335,89	R$ 335,89	R$ 402,49	R$ 7,20	R$ -	R$ 409,69	R$ 409,69
5.15			**SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**												**R$ 12.254,61**
5.15.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 2.328,34**
5.15.1.1	PFPI_429	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00	R$ 39,57	R$ 4,66	R$ -	R$ 44,23	R$ 1.415,36	R$ 48,27	R$ 5,68	R$ -	R$ 53,95	R$ 1.726,32
5.15.1.2	PFPI_432	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO, FABRICADO COM FITA DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	R$ 11,64	R$ 7,58	R$ -	R$ 19,22	R$ 345,93	R$ 14,19	R$ 9,25	R$ -	R$ 23,44	R$ 421,93
5.15.1.3	PFPI_436	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA GALVANIZADA DE EMBUTIR 202X202X120M (REF.: CEMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 55,99	R$ 17,84	R$ -	R$ 73,83	R$ 147,65	R$ 68,29	R$ 21,75	R$ -	R$ 90,05	R$ 180,09
5.15.2			**CABOS**												**R$ 2.484,37**
5.15.2.1	PFPI_434	Próprio	CABO DE COMUNICAÇÃO DE 3x1,5mm² (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 (100M), BLINDAGEM DE POLIÉSTER E ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO DE 600 Vac e 75°C COM CAPACITÂNCIA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 120pF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,30	R$ 13,95	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,87	R$ 1.196,00	R$ 17,01	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,89	R$ 1.458,76
5.15.2.2	PFPI_435	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO (CIAI) - 2 CONDUTORES DE 2X1,5MM² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105° ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO, 1 CONDUTOR PARA COMUNICAÇÃO E OUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	111,90	R$ 3,06	R$ 4,46	R$ -	R$ 7,51	R$ 840,87	R$ 3,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 9,17	R$ 1.025,61
5.15.3			**DETECTORES E ACIONADORES**												**R$ 7.441,91**
5.15.3.1	PFPI_437	Próprio	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"X2" A 1,35M DO PISO, REF.: AMQ-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 70,52	R$ 12,93	R$ -	R$ 83,45	R$ 333,80	R$ 86,01	R$ 15,77	R$ -	R$ 101,79	R$ 407,14
5.15.3.2	PFPI_438	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SISTEMA ENDEREÇÁVEL, COM BATERIA INTERNA SELADA H=1,50M, FABRICAÇÃO ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE DE 4 LAÇOS DE DETECÇÃO ENDEREÇÁVEL, DOTADA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NOS LAÇOS, NA SAÍDA DE SIRENE E NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO - REF.: SIRIUS-MAX, ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 3.916,37	R$ 102,56	R$ -	R$ 4.018,93	R$ 4.018,93	R$ 4.776,80	R$ 125,09	R$ -	R$ 4.901,89	R$ 4.901,89
5.15.3.3	PFPI_441	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDERECÁVEL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO À LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-D FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 95,48	R$ 22,30	R$ -	R$ 117,78	R$ 588,88	R$ 116,46	R$ 27,19	R$ -	R$ 143,65	R$ 718,25
5.15.3.4	PFPI_446	Próprio	DETECTOR DE TEMPERATURA, TIPO ENDEREÇÁVEL, INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO À LAJE, FORRO OU PISO - REF.: TDV-D. FAB. ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 90,52	R$ 22,30	R$ -	R$ 112,82	R$ 564,08	R$ 110,41	R$ 27,19	R$ -	R$ 137,60	R$ 688,00
5.15.3.5	PFPI_443	Próprio	MÓDULO ISOLADOR DE CURTO ENDEREÇÁVEL, REF.: MIC2-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 60,68	R$ 22,30	R$ -	R$ 82,98	R$ 82,98	R$ 74,01	R$ 27,19	R$ -	R$ 101,20	R$ 101,20
5.15.3.6	PFPI_445	Próprio	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90 DB/M, 90 FLASHES POR MINUTO, INSTALAÇÃO EM 4 FIOS, POSSUI 5 LEDS DE SINALIZAÇÃO, INSTALADO A 2,50M DO PISO, REF.: SAVQ-E. FAB.: ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 114,81	R$ 13,38	R$ -	R$ 128,19	R$ 512,77	R$ 140,04	R$ 16,32	R$ -	R$ 156,36	R$ 625,42
5.16			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 18.064,35**
5.16.1			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 18.064,35**
5.16.1.1	91785	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,07	R$ 39,96	R$ -	R$ -	R$ 39,96	R$ 2,80	R$ 48,74	R$ -	R$ -	R$ 48,74	R$ 3,41
5.16.1.2	91788	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,18	R$ 47,24	R$ -	R$ -	R$ 47,24	R$ 764,40	R$ 57,62	R$ -	R$ -	R$ 57,62	R$ 932,35
5.16.1.3	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	212,28	R$ 25,56	R$ 1,70	R$ -	R$ 27,27	R$ 5.788,34	R$ 31,18	R$ 2,08	R$ -	R$ 33,26	R$ 7.060,05

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.16.1.4	PFPI_418	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,98	R$ 7,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 125,93	R$ 8,54	R$ -	R$ -	R$ 8,54	R$ 153,60
5.16.1.5	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 5,99	R$ 5,19	R$ -	R$ 11,18	R$ 33,53	R$ 7,30	R$ 6,33	R$ -	R$ 13,63	R$ 40,90
5.16.1.6	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 12,05	R$ 3,13	R$ -	R$ 15,18	R$ 15,18	R$ 14,70	R$ 3,82	R$ -	R$ 18,52	R$ 18,52
5.16.1.7	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 2,54	R$ 5,79	R$ -	R$ 8,33	R$ 33,33	R$ 3,10	R$ 7,06	R$ -	R$ 10,16	R$ 40,65
5.16.1.8	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 31,30	R$ 6,42	R$ -	R$ 37,72	R$ 150,86	R$ 38,17	R$ 7,83	R$ -	R$ 46,00	R$ 184,01
5.16.1.9	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R$ 6,08	R$ 5,59	R$ -	R$ 11,68	R$ 245,21	R$ 7,42	R$ 6,82	R$ -	R$ 14,24	R$ 299,08
5.16.1.10	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R$ 7,24	R$ 4,02	R$ -	R$ 11,27	R$ 135,22	R$ 8,84	R$ 4,91	R$ -	R$ 13,74	R$ 164,92
5.16.1.11	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 12,65	R$ 9,85	R$ -	R$ 22,50	R$ 22,50	R$ 15,43	R$ 12,01	R$ -	R$ 27,44	R$ 27,44
5.16.1.12	PFPI_160	Próprio	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM OU 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 46,81	R$ 8,85	R$ -	R$ 55,66	R$ 222,66	R$ 57,10	R$ 10,80	R$ -	R$ 67,89	R$ 271,58
5.16.1.13	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 106,05	R$ 11,22	R$ -	R$ 117,27	R$ 117,27	R$ 129,34	R$ 13,69	R$ -	R$ 143,03	R$ 143,03
5.16.1.14	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 147,66	R$ 14,48	R$ -	R$ 162,14	R$ 324,28	R$ 180,10	R$ 17,66	R$ -	R$ 197,76	R$ 395,53
5.16.1.15	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 788,40	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 961,61
5.16.1.16	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R$ 31,39	R$ 4,70	R$ -	R$ 36,09	R$ 433,08	R$ 38,29	R$ 5,73	R$ -	R$ 44,02	R$ 528,23
5.16.1.17	PFPI_162	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. CÓD.: 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 65,80	R$ 1,88	R$ -	R$ 67,68	R$ 1.353,60	R$ 80,26	R$ 2,29	R$ -	R$ 82,55	R$ 1.650,99
5.16.1.18	PFPI_163	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO ½ VOLTA - REF.: LINHA FLEX PLUS, CÓD.: 4916.C21.PQ – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	R$ 79,90	R$ 1,88	R$ -	R$ 81,78	R$ 981,36	R$ 97,45	R$ 2,29	R$ -	R$ 99,75	R$ 1.196,97
5.16.1.19	11149	ORSE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX MODELO ACQ 100, 127 V OU 220V, INCLUSO APARADOR DE AGUA EM ACO INOX, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS. REFERENCIA AQUAMAX REFRIGERACAO OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00	R$ 1.069,58	R$ 21,26	R$ -	R$ 1.090,84	R$ 3.272,52	R$ 1.304,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 1.330,50	R$ 3.991,49
5.17			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 21.527,26**
5.17.1			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 21.527,26**
5.17.1.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,04	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 1.107,63	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 1.350,97
5.17.1.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	59,60	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 5.435,17	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 6.629,27
5.17.1.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	55,42	R$ 13,52	R$ 16,25	R$ -	R$ 29,77	R$ 1.650,07	R$ 16,49	R$ 19,82	R$ -	R$ 36,32	R$ 2.012,59
5.17.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,82	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 1.323,27	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 1.613,99
5.17.1.5	91796	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,61	R$ 70,70	R$ -	R$ -	R$ 70,70	R$ 43,13	R$ 86,23	R$ -	R$ -	R$ 86,23	R$ 52,60
5.17.1.6	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	17,74	R$ 75,20	R$ 3,92	R$ -	R$ 79,11	R$ 1.403,48	R$ 91,72	R$ 4,78	R$ -	R$ 96,49	R$ 1.711,82

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.17.1.7	PFPI_171	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO, POR METRO DE TUBO INSTALADO - DN75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,42	R$ 38,79	R$ -	R$ -	R$ 38,79	R$ 2.149,79	R$ 47,31	R$ -	R$ -	R$ 47,31	R$ 2.622,10
5.17.1.8	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,82	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 1.238,66	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 1.510,79
5.17.1.9	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 9,53	R$ 0,49	R$ -	R$ 10,02	R$ 30,06	R$ 11,63	R$ 0,59	R$ -	R$ 12,22	R$ 36,66
5.17.1.10	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 18,89	R$ 1,79	R$ -	R$ 20,67	R$ 62,01	R$ 23,03	R$ 2,18	R$ -	R$ 25,21	R$ 75,64
5.17.1.11	PFPI_177	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	4,00	R$ 427,50	R$ -	R$ 2,20	R$ 429,70	R$ 1.718,81	R$ 521,42	R$ -	R$ 2,69	R$ 524,11	R$ 2.096,43
5.17.1.12	PFPI_179	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 695,81	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 848,68
5.17.1.13	PFPI_175	Próprio	CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS 100X140X50MM, ESGOTO - TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 73,96	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 90,21
5.17.1.14	PFPI_174	Próprio	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 28,76	R$ 21,26	R$ -	R$ 50,02	R$ 200,08	R$ 35,08	R$ 25,93	R$ -	R$ 61,01	R$ 244,04
5.17.1.15	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 517,72	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 631,46
5.18			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 21.641,34**
5.18.1			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 21.641,34**
5.18.1.1	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	50,08	R$ 55,59	R$ 10,80	R$ -	R$ 66,38	R$ 3.324,53	R$ 67,80	R$ 13,17	R$ -	R$ 80,97	R$ 4.054,92
5.18.1.2	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,08	R$ 14,22	R$ 9,55	R$ -	R$ 23,77	R$ 168,26	R$ 17,34	R$ 11,64	R$ -	R$ 28,99	R$ 205,23
5.18.1.3	89730	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 7,98	R$ 5,41	R$ -	R$ 13,40	R$ 26,79	R$ 9,74	R$ 6,60	R$ -	R$ 16,34	R$ 32,68
5.18.1.4	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 153,41	R$ 8,16	R$ -	R$ 161,57	R$ 969,41	R$ 187,12	R$ 9,95	R$ -	R$ 197,06	R$ 1.182,39
5.18.1.5	PFPI_184	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 58,54	R$ 21,26	R$ -	R$ 79,80	R$ 159,60	R$ 71,40	R$ 25,93	R$ -	R$ 97,33	R$ 194,66
5.18.1.6	PFPI_185	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 1.391,62	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 1.697,36
5.18.1.7	PFPI_421	Próprio	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (POR METRO DE TUBO INSTALADO)	M	50,08	R$ 10,96	R$ -	R$ -	R$ 10,96	R$ 548,76	R$ 13,37	R$ -	R$ -	R$ 13,37	R$ 669,32
5.18.1.8	PFPI_423	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,08	R$ 3,75	R$ -	R$ -	R$ 3,75	R$ 26,54	R$ 4,57	R$ -	R$ -	R$ 4,57	R$ 32,37
5.18.1.9	PFPI_392	Próprio	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, SEÇÃO 0,30 X 1,10M - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	32,31	R$ 344,40	R$ -	R$ -	R$ 344,40	R$ 11.127,65	R$ 420,07	R$ -	R$ -	R$ 420,07	R$ 13.572,40
5.19			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 67.297,00**
5.19.1			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 67.297,00**
5.19.1.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	189,74	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 12.594,05	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 15.360,97
5.19.1.2	PFPI_191	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III B AA, REFORÇADA COM GEOMEMBRANA DE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	45,41	R$ 142,94	R$ 26,77	R$ -	R$ 169,71	R$ 7.706,48	R$ 174,34	R$ 32,65	R$ -	R$ 206,99	R$ 9.399,59
5.19.1.3	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M²	235,15	R$ 34,77	R$ 19,72	R$ -	R$ 54,49	R$ 12.812,22	R$ 42,41	R$ 24,05	R$ -	R$ 66,46	R$ 15.627,06
5.19.1.4	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	235,15	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 2.731,15	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 3.331,18

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.19.1.5	PFPI_190	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III-B ALUMINIZADA.	M²	124,72	R$ 128,22	R$ 26,77	R$ -	R$ 155,00	R$ 19.331,15	R$ 156,40	R$ 32,65	R$ -	R$ 189,05	R$ 23.578,20
5.20			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												**R$ 225.652,11**
5.20.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 18.519,06**
5.20.1.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	79,45	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 10.051,64	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 12.259,99
5.20.1.2	PFPI_307	Próprio	PERFILADO PERFURADO PRÉ-ZINCADO A FOGO 38 X 38 MM, COM CAIXA METÁLICA PARA TOMADA, CHUMBADOR, GANCHO, VERGALHÃO TIRANTE E TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, INCLUINDO JUNÇÕES - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,44	R$ 31,67	R$ 3,70	R$ -	R$ 35,37	R$ 2.774,22	R$ 38,62	R$ 4,51	R$ -	R$ 43,14	R$ 3.383,71
5.20.1.3	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	155,93	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 1.378,66	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 1.681,55
5.20.1.4	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	155,93	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 558,23	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 680,87
5.20.1.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	R$ 2,90	R$ 7,31	R$ -	R$ 10,21	R$ 336,95	R$ 3,53	R$ 8,92	R$ -	R$ 12,45	R$ 410,98
5.20.1.6	PFPI_291	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 10,69	R$ 22,30	R$ -	R$ 32,99	R$ 32,99	R$ 13,04	R$ 27,19	R$ -	R$ 40,23	R$ 40,23
5.20.1.7	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 50,62	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 61,74
5.20.2			**CABOS**												**R$ 110.378,59**
5.20.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.215,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 8.850,03	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 10.794,36
5.20.2.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,00	R$ 4,89	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,63	R$ 2.220,98	R$ 5,97	R$ 2,12	R$ -	R$ 8,09	R$ 2.708,94
5.20.2.3	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	930,00	R$ 9,60	R$ 0,40	R$ -	R$ 10,00	R$ 9.296,84	R$ 11,70	R$ 0,49	R$ -	R$ 12,19	R$ 11.339,40
5.20.2.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	910,00	R$ 18,46	R$ 5,08	R$ -	R$ 23,54	R$ 21.420,95	R$ 22,51	R$ 6,20	R$ -	R$ 28,71	R$ 26.127,10
5.20.2.5	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1.440,00	R$ 33,75	R$ 0,07	R$ -	R$ 33,82	R$ 48.707,71	R$ 41,17	R$ 0,09	R$ -	R$ 41,26	R$ 59.408,78
5.20.3			**QUADROS**												**R$ 2.017,12**
5.20.3.1	PFPI_309	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEN PRÉDIO DE SERVIÇOS	UN	1,00	R$ 1.475,42	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.653,78	R$ 1.653,78	R$ 1.799,57	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.017,12	R$ 2.017,12
5.20.4			**TOMADAS E INTERRUPTOR**												**R$ 94.737,35**
5.20.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 58,62	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 71,50
5.20.4.2	PFPI_280	Próprio	CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4X2, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 47,73	R$ -	R$ -	R$ 47,73	R$ 47,73	R$ 58,22	R$ -	R$ -	R$ 58,22	R$ 58,22
5.20.4.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R$ 33,44	R$ -	R$ -	R$ 33,44	R$ 200,64	R$ 40,79	R$ -	R$ -	R$ 40,79	R$ 244,72
5.20.4.4	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 398,64	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 486,22
5.20.4.5	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 56,12	R$ -	R$ -	R$ 56,12	R$ 112,24	R$ 68,45	R$ -	R$ -	R$ 68,45	R$ 136,90
5.20.4.6	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	176,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 68.093,70	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 83.053,89
5.20.4.7	PFPI_300	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), LOWBAY 37W, RETANGULAR DE SUSPENSÃO, FLUXO LUMINOSO 4987lm, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LEDAX Low Bay Sobrepor 37W OU EQUIVALENTE	UN	17,00	R$ 503,37	R$ 11,99	R$ -	R$ 515,36	R$ 8.761,09	R$ 613,96	R$ 14,62	R$ -	R$ 628,58	R$ 10.685,90

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.21			**SPDA**												**R$ 33.848,57**
5.21.1			**SPDA**												**R$ 33.848,57**
5.21.1.1	PFPI_194	Próprio	BARRA REDONDA DE AÇO, Ø3/8" (70MM²), RE-BAR, EM BARRAS DE 3,4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	208,18	R$ 14,11	R$ 11,20	R$ -	R$ 25,31	R$ 5.269,31	R$ 17,21	R$ 13,66	R$ -	R$ 30,87	R$ 6.426,97
5.21.1.2	72253	SINAPI/ADAP	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	211,70	R$ 36,12	R$ 9,36	R$ -	R$ 45,48	R$ 9.628,56	R$ 44,05	R$ 11,42	R$ -	R$ 55,47	R$ 11.743,95
5.21.1.3	PFPI_205	Próprio	CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238	UN	75,00	R$ 8,97	R$ 6,47	R$ -	R$ 15,44	R$ 1.157,63	R$ 10,94	R$ 7,89	R$ -	R$ 18,83	R$ 1.411,96
5.21.1.4	PFPI_195	Próprio	MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, SEM BANDEIRA, H=300MM X Ø10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 7,48	R$ 16,32	R$ -	R$ 23,80	R$ 333,20	R$ 9,12	R$ 19,91	R$ -	R$ 29,03	R$ 406,40
5.21.1.5	PFPI_197	Próprio	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 DISTÂNCIA ENTRE RE-BAR E FACE DA FÔRMA REGULÁVEL ENTRE 25 E 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	R$ 45,70	R$ 1,96	R$ -	R$ 47,66	R$ 1.000,91	R$ 55,74	R$ 2,39	R$ -	R$ 58,13	R$ 1.220,81
5.21.1.6	PFPI_198	Próprio	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 X 32MM, FORNECIDO COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	22,00	R$ 0,61	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,86	R$ 18,82	R$ 0,74	R$ 0,30	R$ -	R$ 1,04	R$ 22,95
5.21.1.7	PFPI_196	Próprio	CONECTOR MINIGAR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA VERGALHÃO Ø8-10MM E CABOS 16 – 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	357,00	R$ 27,01	R$ 1,96	R$ -	R$ 28,97	R$ 10.343,15	R$ 32,94	R$ 2,39	R$ -	R$ 35,34	R$ 12.615,52
5.22			**INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP**												**R$ 26.843,08**
5.22.1			**INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP**												**R$ 26.843,08**
5.22.1.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	44,66	R$ 44,82	R$ 12,40	R$ -	R$ 57,21	R$ 2.555,20	R$ 54,66	R$ 15,12	R$ -	R$ 69,78	R$ 3.116,57
5.22.1.2	97335	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	28,14	R$ 72,52	R$ 1,87	R$ -	R$ 74,39	R$ 2.093,24	R$ 88,45	R$ 2,28	R$ -	R$ 90,73	R$ 2.553,13
5.22.1.3	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,04	R$ 47,89	R$ 3,03	R$ -	R$ 50,92	R$ 103,87	R$ 58,41	R$ 3,69	R$ -	R$ 62,10	R$ 126,69
5.22.1.4	94624	SINAPI	TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 607,57	R$ 37,97	R$ -	R$ 645,54	R$ 645,54	R$ 741,05	R$ 46,32	R$ -	R$ 787,37	R$ 787,37
5.22.1.5	103823	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	28,00	R$ 6,80	R$ 9,36	R$ -	R$ 16,17	R$ 452,64	R$ 8,30	R$ 11,42	R$ -	R$ 19,72	R$ 552,08
5.22.1.6	103808	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	9,00	R$ 12,41	R$ 17,74	R$ -	R$ 30,16	R$ 271,40	R$ 15,14	R$ 21,64	R$ -	R$ 36,78	R$ 331,02
5.22.1.7	103805	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	23,00	R$ 5,73	R$ 10,35	R$ -	R$ 16,08	R$ 369,83	R$ 6,99	R$ 12,62	R$ -	R$ 19,61	R$ 451,08
5.22.1.8	103833	SINAPI	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	R$ 16,30	R$ 23,65	R$ -	R$ 39,96	R$ 39,96	R$ 19,89	R$ 28,85	R$ -	R$ 48,74	R$ 48,74
5.22.1.9	PFPI_339	Próprio	REGULADOR DE PRESSÃO DE 2° ESTÁGIO 2KG/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 51,00	R$ 21,26	R$ -	R$ 72,26	R$ 72,26	R$ 62,20	R$ 25,93	R$ -	R$ 88,14	R$ 88,14
5.22.1.10	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	R$ 55,46	R$ 3,06	R$ -	R$ 58,52	R$ 1.463,10	R$ 67,64	R$ 3,74	R$ -	R$ 71,38	R$ 1.784,54
5.22.1.11	PFPI_341	Próprio	VÁLVULA ESFERA ANGULAR FÊMEA/FÊMEA 1/2"X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 29,79	R$ 10,20	R$ -	R$ 40,00	R$ 119,99	R$ 36,34	R$ 12,45	R$ -	R$ 48,79	R$ 146,36
5.22.1.12	PFPI_340	Próprio	REGULADOR DE PRESSÃO DE 1° ESTÁGIO 30 KG/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 334,99	R$ 21,26	R$ -	R$ 356,25	R$ 2.137,50	R$ 408,59	R$ 25,93	R$ -	R$ 434,52	R$ 2.607,11
5.22.1.13	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R$ 64,03	R$ 4,70	R$ -	R$ 68,73	R$ 687,30	R$ 78,10	R$ 5,73	R$ -	R$ 83,83	R$ 838,30
5.22.1.14	PFPI_5032	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	R$ 143,16	R$ 4,70	R$ -	R$ 147,86	R$ 2.217,90	R$ 174,62	R$ 5,73	R$ -	R$ 180,34	R$ 2.705,17
5.22.1.15	PFPI_342	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METALICA PARA ABRIGO DE MEDIDORES DE GÁS COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 171,87	R$ 86,52	R$ -	R$ 258,39	R$ 258,39	R$ 209,63	R$ 105,53	R$ -	R$ 315,16	R$ 315,16
5.22.1.16	PFPI_490	Próprio	INVERSOR AUTOMÁTICO REGULADOR DE GÁS PARA CENTRAL GLP COM DOIS CILINDROS P45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 728,60	R$ 21,26	R$ -	R$ 749,86	R$ 4.499,16	R$ 888,67	R$ 25,93	R$ -	R$ 914,60	R$ 5.487,63
5.22.1.17	PFPI_343	Próprio	CILINDRO DE GÁS GLP P-45 COM CARGA	UN	4,00	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00	R$ 1.219,70	R$ -	R$ -	R$ 1.219,70	R$ 4.878,80
5.22.1.18	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 18,89	R$ 1,79	R$ -	R$ 20,67	R$ 20,67	R$ 23,03	R$ 2,18	R$ -	R$ 25,21	R$ 25,21
5.23			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 5.779,66**
5.23.1			**AS BUILT**												**R$ 2.850,53**
5.23.1.1	PFPI_491	Próprio	AS BUILT DE PROJETOS EM BIM	M²	540,18	R$ -	R$ 4,33	R$ -	R$ 4,33	R$ 2.337,09	R$ -	R$ 5,28	R$ -	R$ 5,28	R$ 2.850,53

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.23.2			**LIMPEZA**												**R$ 2.929,13**
5.23.2.1	PFPI_508	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	540,18	R$ 1,59	R$ 2,85	R$ -	R$ 4,45	R$ 2.401,53	R$ 1,94	R$ 3,48	R$ -	R$ 5,42	R$ 2.929,13
6			**ESTANDE DE TIRO (ANEXO 02)**												**R$ 2.806.448,48**
6.1			**FUNDAÇÕES - SAPATAS**												**R$ 109.110,36**
6.1.1			**SAPATAS**												**R$ 109.110,36**
6.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	391,68	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 34.032,88	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 41.509,89
6.1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	66,64	R$ -	R$ 5,38	R$ 0,22	R$ 5,60	R$ 373,47	R$ -	R$ 6,57	R$ 0,27	R$ 6,84	R$ 455,52
6.1.1.3	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	359,09	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 4.693,82	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 5.725,05
6.1.1.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	42,37	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 369,43	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 450,59
6.1.1.5	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	53,63	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 5.036,13	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 6.142,57
6.1.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	168,95	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 2.996,01	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 3.654,24
6.1.1.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	696,70	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 9.603,73	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 11.713,69
6.1.1.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	84,50	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 982,94	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 1.198,89
6.1.1.9	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	424,40	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 4.664,33	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 5.689,08
6.1.1.10	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	3,33	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 2.483,50	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 3.029,12
6.1.1.11	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	24,12	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 16.373,22	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 19.970,42
6.1.1.12	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	4,47	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 2.990,95	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 3.648,06
6.1.1.13	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	64,36	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 3.661,41	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 4.465,82
6.1.1.14	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	4,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 198,24	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 241,79
6.1.1.15	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	7,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 996,66	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 1.215,63
6.2			**FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME**												**R$ 61.481,74**
6.2.1			**VIGA BALDRAME**												**R$ 61.481,74**
6.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	105,60	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 9.175,53	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 11.191,39
6.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M³	132,00	R$ -	R$ 5,38	R$ 0,22	R$ 5,60	R$ 739,77	R$ -	R$ 6,57	R$ 0,27	R$ 6,84	R$ 902,30
6.2.1.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	137,28	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 1.196,97	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 1.459,95
6.2.1.4	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	114,15	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 10.719,27	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 13.074,30
6.2.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	157,29	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 2.789,24	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 3.402,04
6.2.1.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,98	R$ 12,02	R$ 4,56	R$ -	R$ 16,57	R$ 778,58	R$ 14,66	R$ 5,56	R$ -	R$ 20,21	R$ 949,63
6.2.1.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	237,43	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 3.272,88	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 3.991,93
6.2.1.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	123,44	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 1.435,90	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 1.751,37
6.2.1.9	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	198,08	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 2.176,98	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 2.655,26
6.2.1.10	96549	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	27,26	R$ 11,08	R$ 1,10	R$ -	R$ 12,19	R$ 332,26	R$ 13,52	R$ 1,35	R$ -	R$ 14,87	R$ 405,26

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.2.1.11	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	4,40	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 3.279,53	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 4.000,04
6.2.1.12	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	9,12	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 6.190,87	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 7.551,00
6.2.1.13	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	136,98	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 7.793,22	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 9.505,38
6.2.1.14	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	2,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 99,12	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 120,90
6.2.1.15	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	3,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 427,14	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 520,98
6.3			**ESTRUTURA**												**R$ 719.770,33**
6.3.1			**PILAR - NÍVEL 1 - TÉRREO**												**R$ 46.556,83**
6.3.2.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	172,54	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 12.321,62	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 15.028,68
6.3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	272,21	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 3.971,00	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 4.843,43
6.3.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	596,94	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 7.269,42	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 8.866,53
6.3.2.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	533,04	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 5.486,37	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 6.691,73
6.3.2.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,88	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 419,98	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 512,25
6.3.2.6	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,62	R$ 11,08	R$ 0,41	R$ -	R$ 11,49	R$ 501,29	R$ 13,51	R$ 0,50	R$ -	R$ 14,02	R$ 611,42
6.3.2.7	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	11,47	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 7.674,76	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 9.360,90
6.3.2.8	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	2,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 99,12	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 120,90
6.3.2.9	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	3,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 427,14	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 520,98
6.3.2			**VIGA - NÍVEL 1 - TÉRREO**												**R$ 183.360,34**
6.3.2.1	PFPI_567	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA DO TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	172,54	R$ 72,32	R$ 41,50	R$ -	R$ 113,83	R$ 19.639,42	R$ 88,21	R$ 50,62	R$ -	R$ 138,83	R$ 23.954,19
6.3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	400,90	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 5.848,33	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 7.133,21
6.3.2.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.806,31	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 25.489,92	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 31.090,03
6.3.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	172,58	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 2.328,29	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 2.839,82
6.3.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	470,54	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 5.730,14	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 6.989,07
6.3.2.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	331,42	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 3.411,17	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 4.160,61
6.3.2.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	583,72	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 5.853,66	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 7.139,71
6.3.2.8	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.564,40	R$ 11,08	R$ 0,41	R$ -	R$ 11,49	R$ 29.470,60	R$ 13,51	R$ 0,50	R$ -	R$ 14,02	R$ 35.945,19
6.3.2.9	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	73,70	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 49.360,05	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 60.204,45
6.3.2.10	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	10,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 495,60	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 604,48
6.3.2.11	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	19,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 2.705,22	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 3.299,56
6.3.3			**LAJE - NÍVEL 1 - TÉRREO**												**R$ 466.108,32**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.3.3.1	101977	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M²	631,19	R$ 189,02	R$ 123,28	R$ -	R$ 312,30	R$ 197.118,62	R$ 230,55	R$ 150,36	R$ -	R$ 380,91	R$ 240.425,57
6.3.3.2	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7.805,71	R$ 11,07	R$ 0,70	R$ -	R$ 11,78	R$ 91.914,58	R$ 13,51	R$ 0,86	R$ -	R$ 14,36	R$ 112.107,95
6.3.3.3	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.769,97	R$ 9,55	R$ 0,39	R$ -	R$ 9,93	R$ 27.517,44	R$ 11,64	R$ 0,47	R$ -	R$ 12,12	R$ 33.562,90
6.3.3.4	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	92,17	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 61.730,20	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 75.292,33
6.3.3.5	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	12,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 594,72	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 725,38
6.3.3.6	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	23,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 3.274,74	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 3.994,20
6.3.4			**PILAR - NÍVEL 2 - PLATIBANDA**												**R$ 7.395,75**
6.3.4.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	35,36	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 2.525,17	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 3.079,95
6.3.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,21	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 644,94	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 786,63
6.3.4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,62	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 1.724,62	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 2.103,52
6.3.4.4	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	1,46	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 976,91	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 1.191,54
6.3.4.5	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
6.3.4.6	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
6.3.5			**VIGA - NÍVEL 2 - PLATIBANDA**												**R$ 16.349,08**
6.3.5.1	PFPI_567	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA DO TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	57,96	R$ 72,32	R$ 41,50	R$ -	R$ 113,83	R$ 6.597,31	R$ 88,21	R$ 50,62	R$ -	R$ 138,83	R$ 8.046,74
6.3.5.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,25	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 1.987,62	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 2.424,30
6.3.5.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	99,26	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 1.400,72	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 1.708,45
6.3.5.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,86	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 240,95	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 293,89
6.3.5.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,63	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 969,72	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 1.182,77
6.3.5.6	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	3,01	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 2.015,93	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 2.458,83
6.3.5.7	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
6.3.5.8	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
6.4			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 259.471,41**
6.4.1			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 259.471,41**
6.4.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	515,09	R$ 25,86	R$ 25,99	R$ -	R$ 51,85	R$ 26.708,29	R$ 31,55	R$ 31,70	R$ -	R$ 63,24	R$ 32.576,09
6.4.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	260,96	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 8.381,88	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 10.223,37
6.4.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	769,22	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 28.279,14	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 34.492,06
6.4.1.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	1.030,18	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 4.515,38	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 5.507,45

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.4.1.4	PFPI_009	Próprio	PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO, COR PRATTAN - REF.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	98,83	R$ 1.459,57	R$ -	R$ -	R$ 1.459,57	R$ 144.249,10	R$ 1.780,24	R$ -	R$ -	R$ 1.780,24	R$ 175.940,63
6.4.1.5	PFPI_556	Próprio	TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO E MICTÓRIO, COR PRATTAN COD.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	1,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 731,82	R$ -	R$ -	R$ 731,82	R$ 731,82
6.5			**COBERTURA**												**R$ 320.571,20**
6.5.1			**COBERTURA**												**R$ 215.811,33**
6.5.1.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	604,95	R$ 38,98	R$ 6,70	R$ 0,41	R$ 46,09	R$ 27.880,21	R$ 47,55	R$ 8,17	R$ 0,50	R$ 56,21	R$ 34.005,51
6.5.1.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	604,95	R$ 210,21	R$ 2,50	R$ 0,05	R$ 212,77	R$ 128.715,88	R$ 256,40	R$ 3,06	R$ 0,06	R$ 259,52	R$ 156.994,75
6.5.1.3	PFPI_001	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	98,78	R$ 28,92	R$ -	R$ -	R$ 28,92	R$ 2.857,18	R$ 35,28	R$ -	R$ -	R$ 35,28	R$ 3.484,91
6.5.1.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	177,82	R$ 54,86	R$ 7,98	R$ 0,79	R$ 63,63	R$ 11.315,22	R$ 66,92	R$ 9,73	R$ 0,97	R$ 77,61	R$ 13.801,18
6.5.1.5	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	39,50	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 2.820,82	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 3.440,55
6.5.1.6	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	5,00	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 3.348,71	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 4.084,43
6.5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**												**R$ 104.759,87**
6.5.2.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	6.419,70	R$ 12,73	R$ 0,65	R$ -	R$ 13,38	R$ 85.889,81	R$ 15,53	R$ 0,79	R$ -	R$ 16,32	R$ 104.759,87
6.6			**ESQUADRIAS**												**R$ 94.366,52**
6.6.1			**ESQUADRIAS**												**R$ 94.366,52**
6.6.1.1	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 2.090,69	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 2.550,01
6.6.1.2	PFPI_116.1	Próprio	P04 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO PARA RENOVAÇÃO DE AR, 30X40CM - ABRIR - 2 FOLHAS (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.079,52	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.129,91	R$ 2.129,91	R$ 2.536,39	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.597,85	R$ 2.597,85
6.6.1.3	PFPI_109.1	Próprio	P07 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, INCLUSIVE CHAPA RESISTENTE A IMPACTO EM AÇO INOX N20 COM ALTURA DE 40CM, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 2.168,19	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 2.644,54
6.6.1.4	PFPI_113.6	Próprio	P16 - PORTA EM GRADIL METÁLICO SECURIFOR BELGO OU SIMILAR EQUIVALENTE. COR BRANCA - ABRIR - 2 FOLHAS (1,9x2,5) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.785,20	R$ -	R$ -	R$ 1.785,20	R$ 1.785,20	R$ 2.177,41	R$ -	R$ -	R$ 2.177,41	R$ 2.177,41
6.6.1.5	PFPI_113.7	Próprio	P30 - PORTA DE AÇO, 0,80 X 2,10M, GRADES EM BARRAS CHATAS DE AÇO, 2" X 1/2" ESPAÇADAS NA VERTICAL A CADA 10 CM, TRAVAMENTOS EM BARRAS CHATAS DE AÇO, 2" X 1/2" A CADA 0,30M. FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA DE AÇO N° 18. CONTRAMARCO CHUBADO À ALVENARIA, PINTURA AUTOMOTIVA COR BRANCA - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 4.435,99	R$ -	R$ -	R$ 4.435,99	R$ 8.871,98	R$ 5.410,58	R$ -	R$ -	R$ 5.410,58	R$ 10.821,15
6.6.1.6	PFPI_5041	Próprio	P44 - METÁLICA, CHAPA DE AÇO 18, COM PINTURA AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE FUNDO PRIMER - COR BRANCO GELO. - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 710,33	R$ -	R$ -	R$ 710,33	R$ 710,33	R$ 866,39	R$ -	R$ -	R$ 866,39	R$ 866,39
6.6.1.7	PFPI_100	Próprio	J03 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - MAXIM-AR (0,9x0,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 564,77	R$ -	R$ -	R$ 564,77	R$ 3.388,62	R$ 688,85	R$ -	R$ -	R$ 688,85	R$ 4.133,10
6.6.1.8	PFPI_505.1	Próprio	J05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - FIXA (0,9x0,7) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL III, HOMOLOGADO, ≥ 51MM, PELÍCULA PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 8.818,83	R$ -	R$ -	R$ 8.818,83	R$ 35.275,32	R$ 10.756,33	R$ -	R$ -	R$ 10.756,33	R$ 43.025,31
6.6.1.9	PFPI_100.1	Próprio	J08 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL - FIXA/MAXIM-AR (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 1.178,05	R$ -	R$ -	R$ 1.178,05	R$ 5.890,25	R$ 1.436,87	R$ -	R$ -	R$ 1.436,87	R$ 7.184,34

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.6.1.10	PFPI_180	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRILALIZADA	M²	16,88	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 8.114,62	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 9.897,40
6.6.1.11	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	22,60	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 944,10	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 1.151,52
6.6.1.12	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	12,60	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 673,84	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 821,88
6.6.1.13	PFPI_954	Próprio	PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE BANDÔ	M²	17,60	R$ 199,90	R$ 21,63	R$ -	R$ 221,53	R$ 3.898,93	R$ 243,82	R$ 26,38	R$ -	R$ 270,20	R$ 4.755,52
6.6.1.14	PFPI_5031	Próprio	BANDÔ PARA PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE	M	8,80	R$ 150,00	R$ 12,12	R$ -	R$ 162,12	R$ 1.426,66	R$ 182,96	R$ 14,78	R$ -	R$ 197,74	R$ 1.740,09
6.7			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 43.453,52**
6.7.1			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 43.453,52**
6.7.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	4,40	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 456,79	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 557,14
6.7.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M²	314,15	R$ 54,20	R$ 2,13	R$ 0,07	R$ 56,40	R$ 17.717,53	R$ 66,11	R$ 2,60	R$ 0,08	R$ 68,79	R$ 21.610,06
6.7.3	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	4,40	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 583,91	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 712,19
6.7.4	101736	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M²	80,63	R$ 115,07	R$ 15,56	R$ -	R$ 130,62	R$ 10.532,24	R$ 140,35	R$ 18,97	R$ -	R$ 159,32	R$ 12.846,17
6.7.5	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	13,18	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 6.335,94	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 7.727,95
6.8			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 37.130,76**
6.8.1			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 37.130,76**
6.8.1.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	260,96	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 25.546,00	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 31.158,47
6.8.1.2	PFPI_5026	Próprio	RODAPÉ PORCELANATO MINIMUM CONCRETO, 80X80CM, RETIFICADO, MARCA ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM REJUNTE NA COR CINZA PLATINA COM ESPESSURA DE 3MM, COM ALTURA DE 10CM	M	159,35	R$ 23,98	R$ 6,75	R$ -	R$ 30,73	R$ 4.896,52	R$ 29,25	R$ 8,23	R$ -	R$ 37,48	R$ 5.972,29
6.9			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 19.051,27**
6.9.1			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 19.051,27**
6.9.1.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	170,09	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 14.691,69	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 17.919,46
6.9.1.2	PFPI_933	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO TRATADO COM AGENTE HIDRÓFUGO	M²	4,37	R$ 180,36	R$ 31,98	R$ -	R$ 212,34	R$ 927,94	R$ 219,99	R$ 39,01	R$ -	R$ 259,00	R$ 1.131,81
6.10			**FACHADA**												**R$ 180.704,80**
6.10.1			**FACHADA**												**R$ 180.704,80**
6.10.1.1	PFPI_047	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²	96,97	R$ 184,44	R$ -	R$ -	R$ 184,44	R$ 17.885,61	R$ 224,96	R$ -	R$ -	R$ 224,96	R$ 21.815,08
6.10.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	96,97	R$ 1,95	R$ 7,61	R$ -	R$ 9,55	R$ 926,50	R$ 2,37	R$ 9,28	R$ -	R$ 11,65	R$ 1.130,06
6.10.1.3	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	96,97	R$ 3,39	R$ 3,12	R$ -	R$ 6,51	R$ 631,33	R$ 4,13	R$ 3,81	R$ -	R$ 7,94	R$ 770,03
6.10.1.4	104237	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	387,89	R$ 27,30	R$ 23,01	R$ -	R$ 50,31	R$ 19.515,79	R$ 33,30	R$ 28,07	R$ -	R$ 61,37	R$ 23.803,41
6.10.1.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	387,89	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 1.700,16	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 2.073,70
6.10.1.6	PFPI_045	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BEAUFORT, ATLAS REFERÊNCIA M6256 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO.	M²	222,40	R$ 121,98	R$ 32,63	R$ -	R$ 154,61	R$ 34.385,82	R$ 148,78	R$ 39,80	R$ -	R$ 188,58	R$ 41.940,39

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.10.1.7	PFPI_046	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BARENTS, ATLAS REFERÊNCIA M6329 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	165,49	R$ 124,36	R$ 32,63	R$ -	R$ 157,00	R$ 25.981,27	R$ 151,69	R$ 39,80	R$ -	R$ 191,49	R$ 31.689,35
6.10.1.8	PFPI_093	Próprio	PELE DE VIDRO EM, ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO (DIMENSÕES DE 12.33x3.00m) , LINHA UNIT, ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO FOSCO (REF.: ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO) + VIDRO DE CONTROLE SOLAR 8MM, LAMINADO COOL LITE KNT4MM + PVB INCOLOR + FLOATE INCOLOR 4MM (REF.: CEBRACE OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 39.074,05	R$ 8.054,57	R$ -	R$ 47.128,62	R$ 47.128,62	R$ 47.658,62	R$ 9.824,16	R$ -	R$ 57.482,78	R$ 57.482,78
6.11			**PINTURA**												**R$ 171.466,05**
6.11.1			**PINTURA**												**R$ 171.466,05**
6.11.1.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	1.625,41	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 95.329,48	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 116.273,38
6.11.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	881,03	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 9.022,63	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 11.004,86
6.11.1.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	881,03	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 3.180,17	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 3.878,82
6.11.1.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	881,03	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 14.786,15	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 18.034,68
6.11.1.5	PFPI_020	Próprio	PINTURA DE PLATIBANDA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	462,70	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 7.891,86	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 9.625,69
6.11.1.6	PFPI_023	Próprio	PINTURA DE LAJE COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	608,01	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 10.370,28	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 12.648,61
6.12			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 59.878,17**
6.12.1			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 49.720,63**
6.12.1.1	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 1.095,06	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 1.335,64
6.12.1.2	PFPI_026	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: KP.808.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 2.190,12	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 2.671,28
6.12.1.3	PFPI_027	Próprio	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EM LOUÇA, COR BRANCO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, REF.: M.715.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 584,88	R$ 61,74	R$ -	R$ 646,62	R$ 1.293,23	R$ 713,37	R$ 75,30	R$ -	R$ 788,68	R$ 1.577,36
6.12.1.4	PFPI_028	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO OVAL (REF.: L.65.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE) ADEQUADAMENTE FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 348,52	R$ 30,26	R$ -	R$ 378,78	R$ 378,78	R$ 425,09	R$ 36,91	R$ -	R$ 462,00	R$ 462,00
6.12.1.5	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 908,81	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 1.108,47
6.12.1.6	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 248,10	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 302,61
6.12.1.7	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	1,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 631,37	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 770,08
6.12.1.8	PFPI_033	Próprio	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C.CONF) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	2,00	R$ 1.179,99	R$ 2,83	R$ -	R$ 1.182,82	R$ 2.365,64	R$ 1.439,23	R$ 3,45	R$ -	R$ 1.442,69	R$ 2.885,37
6.12.1.9	PFPI_041	Próprio	CHUVEIRO COM ENTRADA DE AR E TUBO DE PAREDE LINHA DECA BALANCE 12, ACABAMENTO CROAMDO, REFERÊNCIA 1954.C.CT.ARE - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 255,25	R$ 21,31	R$ -	R$ 276,56	R$ 1.382,81	R$ 311,33	R$ 25,99	R$ -	R$ 337,32	R$ 1.686,61
6.12.1.10	PFPI_043	Próprio	DUCHA/CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL PARA WC PNE - MÃO DE OBRA E MATERIAL	UN	2,00	R$ 355,60	R$ 7,05	R$ -	R$ 362,65	R$ 725,30	R$ 433,73	R$ 8,60	R$ -	R$ 442,32	R$ 884,65
6.12.1.11	PFPI_040	Próprio	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO (PNE), EM LIGA DE COBRE REVESTIDO DE NYLON/PVC - LINHA CONFORTO. COR BRANCO. CÓD.: 2355.E.BR – DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 6.499,90	R$ 11,41	R$ -	R$ 6.511,31	R$ 13.022,61	R$ 7.927,93	R$ 13,91	R$ -	R$ 7.941,84	R$ 15.883,68

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.12.1.12	PFPI_005	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.040 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 800,40	R$ 30,28	R$ -	R$ 830,68	R$ 3.322,73	R$ 976,25	R$ 36,94	R$ -	R$ 1.013,18	R$ 4.052,73
6.12.1.13	PFPI_006	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 885,50	R$ 27,97	R$ -	R$ 913,47	R$ 1.826,95	R$ 1.080,04	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.114,16	R$ 2.228,33
6.12.1.14	PFPI_004	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.080 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 962,88	R$ 27,97	R$ -	R$ 990,85	R$ 3.963,41	R$ 1.174,42	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.208,54	R$ 4.834,17
6.12.1.15	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	1,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 57,17	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 69,72
6.12.1.16	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 55,28	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 67,42
6.12.1.17	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 57,17	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 69,72
6.12.1.18	PFPI_083	Próprio	BANCADA RETA, 3,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACE E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	R$ 1.834,20	R$ 100,88	R$ -	R$ 1.935,08	R$ 3.870,15	R$ 2.237,17	R$ 123,04	R$ -	R$ 2.360,21	R$ 4.720,42
6.12.1.19	PFPI_084	Próprio	BANCADA RETA, 4,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, E ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 3 FACES- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.783,83	R$ 122,21	R$ -	R$ 1.906,04	R$ 1.906,04	R$ 2.175,73	R$ 149,06	R$ -	R$ 2.324,79	R$ 2.324,79
6.12.1.20	85005	SINAPI/ADAP	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	0,84	R$ 489,98	R$ 47,23	R$ -	R$ 537,21	R$ 451,25	R$ 597,63	R$ 57,60	R$ -	R$ 655,23	R$ 550,40
6.12.1.21	PFPI_206	Próprio	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COR CROMADO - LINHA DECAMATIC - REF. 2570.C - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 999,90	R$ 12,79	R$ -	R$ 1.012,69	R$ 1.012,69	R$ 1.219,58	R$ 15,60	R$ -	R$ 1.235,17	R$ 1.235,17
6.12.2			**PLANEJADOS**												**R$ 10.157,54**
6.12.2.1	PFPI_916	Próprio	MÓVEIS PLANEJADOS PARA STAND DE TIRO	UN	1,00	R$ 3.998,74	R$ -	R$ -	R$ 3.998,74	R$ 3.998,74	R$ 4.877,26	R$ -	R$ -	R$ 4.877,26	R$ 4.877,26
6.12.2.2	PFPI_5008	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 3,55 x 0,68 x 0,60M, 6 NICHOS, INCLUSIVE PRATELEIRAS E GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 4.329,16	R$ -	R$ -	R$ 4.329,16	R$ 4.329,16	R$ 5.280,28	R$ -	R$ -	R$ 5.280,28	R$ 5.280,28
6.13			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 5.155,95**
6.13.1			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 5.155,95**
6.13.1.1	PFPI_130	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 24,7 X 12,5 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUSADOS FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	UN	7,00	R$ 139,20	R$ 43,26	R$ -	R$ 182,46	R$ 1.277,22	R$ 169,78	R$ 52,76	R$ -	R$ 222,55	R$ 1.557,83
6.13.1.2	PFPI_150	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 22,5 X 24,7 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS OM ESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS M ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE CORDO COM A NECESSIDADE.	UN	8,00	R$ 235,35	R$ 47,59	R$ -	R$ 282,94	R$ 2.263,49	R$ 287,06	R$ 58,04	R$ -	R$ 345,10	R$ 2.760,78
6.13.1.3	PFPI_132	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA DE ANDAR: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 141,7 X 22,5 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	UN	1,00	R$ 600,00	R$ 86,52	R$ -	R$ 686,52	R$ 686,52	R$ 731,82	R$ 105,53	R$ -	R$ 837,35	R$ 837,35

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.14			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 77.142,14**
6.14.1			**HIDRANTES**												**R$ 25.227,16**
6.14.1.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	85,36	R$ 93,95	R$ 10,44	R$ -	R$ 104,39	R$ 8.910,59	R$ 114,59	R$ 12,74	R$ -	R$ 127,32	R$ 10.868,24
6.14.1.2	PFPI_515	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO DN 65MM (2.1/2"), INSTALADAS EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE POR METRO DE TUBULAÇÃO INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,36	R$ 23,81	R$ -	R$ -	R$ 23,81	R$ 2.032,48	R$ 29,04	R$ -	R$ -	R$ 29,04	R$ 2.479,02
6.14.1.3	PFPI_234	Próprio	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES DE DIÂMETROS IGUAIS A 65 MM (2.1/2") COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2.1/2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,36	R$ 2,90	R$ 3,40	R$ -	R$ 6,30	R$ 537,48	R$ 3,53	R$ 4,15	R$ -	R$ 7,68	R$ 655,56
6.14.1.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	17,43	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 785,62	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 958,22
6.14.1.5	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 183,97	R$ 19,38	R$ -	R$ 203,34	R$ 203,34	R$ 224,38	R$ 23,63	R$ -	R$ 248,01	R$ 248,01
6.14.1.6	PFPI_210	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR/SOBREPOR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES	UN	3,00	R$ 2.695,34	R$ 42,52	R$ -	R$ 2.737,86	R$ 8.213,58	R$ 3.287,51	R$ 51,86	R$ -	R$ 3.339,37	R$ 10.018,10
6.14.2			**TUBOS E CONEXÕES**												**R$ 45.950,65**
6.14.2.1	92687	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,43	R$ 19,10	R$ 7,37	R$ -	R$ 26,47	R$ 64,32	R$ 23,29	R$ 8,99	R$ -	R$ 32,29	R$ 78,45
6.14.2.2	97498	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,77	R$ 35,84	R$ 6,95	R$ -	R$ 42,78	R$ 32,94	R$ 43,71	R$ 8,47	R$ -	R$ 52,18	R$ 40,18
6.14.2.3	92368	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	9,57	R$ 126,43	R$ 11,76	R$ -	R$ 138,19	R$ 1.322,46	R$ 154,20	R$ 14,35	R$ -	R$ 168,55	R$ 1.613,01
6.14.2.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	2,58	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 116,29	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 141,84
6.14.2.5	72301	SINAPI/ADAP	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 4,93	R$ 18,41	R$ -	R$ 23,34	R$ 70,01	R$ 6,01	R$ 22,45	R$ -	R$ 28,46	R$ 85,39
6.14.2.6	72300	SINAPI/ADAP	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 11,08	R$ 16,16	R$ -	R$ 27,24	R$ 27,24	R$ 13,51	R$ 19,71	R$ -	R$ 33,22	R$ 33,22
6.14.2.7	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 9,92	R$ 12,83	R$ -	R$ 22,75	R$ 22,75	R$ 12,11	R$ 15,65	R$ -	R$ 27,75	R$ 27,75
6.14.2.8	92637	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 15,87	R$ 41,77	R$ -	R$ 57,64	R$ 172,91	R$ 19,36	R$ 50,94	R$ -	R$ 70,30	R$ 210,90
6.14.2.9	PFPI_221	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1/2"	UN	4,00	R$ 18,03	R$ 8,50	R$ -	R$ 26,53	R$ 106,14	R$ 21,99	R$ 10,37	R$ -	R$ 32,36	R$ 129,45
6.14.2.10	72304	SINAPI/ADAP	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 91,14	R$ 34,02	R$ -	R$ 125,16	R$ 876,09	R$ 111,16	R$ 41,49	R$ -	R$ 152,65	R$ 1.068,57
6.14.2.11	PFPI_224	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UN	2,00	R$ 290,29	R$ 27,64	R$ -	R$ 317,93	R$ 635,86	R$ 354,07	R$ 33,71	R$ -	R$ 387,78	R$ 775,55
6.14.2.12	92936	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 75,01	R$ 35,29	R$ -	R$ 110,30	R$ 330,91	R$ 91,50	R$ 43,04	R$ -	R$ 134,54	R$ 403,61
6.14.2.13	PFPI_226	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UN	4,00	R$ 120,05	R$ 27,64	R$ -	R$ 147,69	R$ 590,75	R$ 146,43	R$ 33,71	R$ -	R$ 180,14	R$ 720,54
6.14.2.14	PFPI_227	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2 1/2"	UN	1,00	R$ 139,35	R$ 18,28	R$ -	R$ 157,63	R$ 157,63	R$ 169,97	R$ 22,30	R$ -	R$ 192,27	R$ 192,27
6.14.2.15	PFPI_258	Próprio	CONJUNTO MOTOR-BOMBA, POTÊNCIA DE 12,5 CV, ALTURA MANOMÉTRICA 48 M.C.A, VAZÃO 24M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 11.270,26	R$ 252,78	R$ -	R$ 11.523,04	R$ 23.046,08	R$ 13.746,34	R$ 308,32	R$ -	R$ 14.054,65	R$ 28.109,30
6.14.2.16	85120	SINAPI/ADAP	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R$ 119,52	R$ 27,70	R$ -	R$ 147,23	R$ 294,45	R$ 145,78	R$ 33,79	R$ -	R$ 179,57	R$ 359,14

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.14.2.17	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 175,20	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 213,69
6.14.2.18	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R$ 370,38	R$ 24,27	R$ -	R$ 394,65	R$ 3.157,18	R$ 451,75	R$ 29,60	R$ -	R$ 481,35	R$ 3.850,81
6.14.2.19	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 514,91	R$ 19,38	R$ -	R$ 534,28	R$ 1.068,56	R$ 628,03	R$ 23,63	R$ -	R$ 651,66	R$ 1.303,32
6.14.2.20	99625	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 711,10	R$ 24,27	R$ -	R$ 735,37	R$ 1.470,74	R$ 867,32	R$ 29,60	R$ -	R$ 896,93	R$ 1.793,86
6.14.2.21	103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 319,63	R$ 19,38	R$ -	R$ 339,00	R$ 339,00	R$ 389,85	R$ 23,63	R$ -	R$ 413,48	R$ 413,48
6.14.2.22	99633	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 436,39	R$ 24,27	R$ -	R$ 460,66	R$ 460,66	R$ 532,26	R$ 29,60	R$ -	R$ 561,86	R$ 561,86
6.14.2.23	PFPI_232	Próprio	VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA, DIÂMETRO DE 1/2" NPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 496,99	R$ 170,48	R$ -	R$ 667,47	R$ 667,47	R$ 606,18	R$ 207,93	R$ -	R$ 814,11	R$ 814,11
6.14.2.24	PFPI_517	Próprio	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA À DISTÂNCIA TIPO QUEBRA-VIDRO, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 71,50	R$ 28,45	R$ -	R$ 99,95	R$ 199,90	R$ 87,21	R$ 34,70	R$ -	R$ 121,91	R$ 243,81
6.14.2.25	PFPI_518	Próprio	PRESSOSTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 177,74	R$ 74,76	R$ -	R$ 252,50	R$ 504,99	R$ 216,79	R$ 91,18	R$ -	R$ 307,97	R$ 615,94
6.14.2.26	PFPI_516	Próprio	TANQUE DE EXPANSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 240,08	R$ 27,70	R$ -	R$ 267,79	R$ 267,79	R$ 292,83	R$ 33,79	R$ -	R$ 326,62	R$ 326,62
6.14.2.27	PFPI_557	Próprio	QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DA REDE DE HIDRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.317,05	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.495,41	R$ 1.495,41	R$ 1.606,41	R$ 217,55	R$ -	R$ 1.823,95	R$ 1.823,95
6.14.3			**EXTINTOR E SINALIZAÇÃO**												**R$ 5.964,33**
6.14.3.1	PFPI_229	Próprio	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4-A:80-B:C, CARGA DE 4,5 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 250,00	R$ 1,90	R$ -	R$ 251,90	R$ 1.763,31	R$ 304,93	R$ 2,32	R$ -	R$ 307,24	R$ 2.150,71
6.14.3.2	PFPI_519	Próprio	EXTINTOR SOBRERODAS DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4-A:80-B:C, CARGA DE 4,5 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 250,00	R$ 1,90	R$ -	R$ 251,90	R$ 251,90	R$ 304,93	R$ 2,32	R$ -	R$ 307,24	R$ 307,24
6.14.3.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	15,00	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 879,74	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 1.073,02
6.14.3.4	PFPI_230	Próprio	[A5] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 37,62	R$ 3,80	R$ -	R$ 41,42	R$ 41,42	R$ 45,89	R$ 4,64	R$ -	R$ 50,52	R$ 50,52
6.14.3.5	PFPI_244	Próprio	[E1] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "ALARME SONORO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 51,81	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 63,19
6.14.3.6	PFPI_245	Próprio	[E2] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "COMANDO DE ALARME" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 51,81	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 63,19
6.14.3.7	PFPI_217	Próprio	[E3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "BOMBA DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 51,81	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 63,19
6.14.3.8	PFPI_243	Próprio	[E5] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 181,33	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 221,17
6.14.3.9	PFPI_211	Próprio	[E7] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 77,71	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 94,79
6.14.3.10	PFPI_213	Próprio	[E8] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 77,71	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 94,79
6.14.3.11	PFPI_246	Próprio	[S2] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA DIREITA E ESQUERDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 236,60	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 288,59
6.14.3.12	PFPI_247	Próprio	[S3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA ACIMA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 78,87	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 96,20
6.14.3.13	PFPI_249	Próprio	[S12] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, PORTA DE SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 78,87	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 96,20
6.14.3.14	PFPI_233	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	R$ 38,02	R$ 5,90	R$ -	R$ 43,92	R$ 395,31	R$ 46,37	R$ 7,20	R$ -	R$ 53,57	R$ 482,16
6.14.3.15	PFPI_257	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 2 FARÓIS DE 56 LEDS (28 CADA), AUTONOMIA DE 2 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 329,99	R$ 5,90	R$ -	R$ 335,89	R$ 671,79	R$ 402,49	R$ 7,20	R$ -	R$ 409,69	R$ 819,38
6.15			**SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**												**R$ 19.473,99**
6.15.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 7.858,79**
6.15.1.1	PFPI_429	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	138,10	R$ 39,57	R$ 4,66	R$ -	R$ 44,23	R$ 6.108,18	R$ 48,27	R$ 5,68	R$ -	R$ 53,95	R$ 7.450,15
6.15.1.2	PFPI_432	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO, FABRICADO COM FITA DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,75	R$ 11,64	R$ 7,58	R$ -	R$ 19,22	R$ 187,38	R$ 14,19	R$ 9,25	R$ -	R$ 23,44	R$ 228,55

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.15.1.3	PFPI_436	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA GALVANIZADA DE EMBUTIR 202X202X120M (REF.: CEMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 55,99	R$ 17,84	R$ -	R$ 73,83	R$ 147,65	R$ 68,29	R$ 21,75	R$ -	R$ 90,05	R$ 180,09
6.15.2			**CABOS**												**R$ 2.508,26**
6.15.2.1	PFPI_434	Próprio	CABO DE COMUNICAÇÃO DE 3x1,5mm² (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 (100M), BLINDAGEM DE POLIÉSTER E ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO DE 600 Vac e 75°C COM CAPACITÂNCIA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 120pF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,90	R$ 13,95	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,87	R$ 935,30	R$ 17,01	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,89	R$ 1.140,79
6.15.2.2	PFPI_435	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO (CIAI) - 2 CONDUTORES DE 2X1,5MM² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105° ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO, 1 CONDUTOR PARA COMUNICAÇÃO E OUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	149,20	R$ 3,06	R$ 4,46	R$ -	R$ 7,51	R$ 1.121,16	R$ 3,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 9,17	R$ 1.367,48
6.15.3			**ACIONADORES E DETECTORES**												**R$ 9.106,93**
6.15.3.1	PFPI_437	Próprio	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"X2" A 1,35M DO PISO, REF.: AMQ-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 70,52	R$ 12,93	R$ -	R$ 83,45	R$ 333,80	R$ 86,01	R$ 15,77	R$ -	R$ 101,79	R$ 407,14
6.15.3.2	PFPI_438	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SISTEMA ENDEREÇÁVEL, COM BATERIA INTERNA SELADA H=1,50M, FABRICAÇÃO ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE DE 4 LAÇOS DE DETECÇÃO ENDEREÇÁVEL, DOTADA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NOS LAÇOS, NA SAÍDA DE SIRENE E NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO - REF.: SIRIUS-MAX, ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 3.916,37	R$ 102,56	R$ -	R$ 4.018,93	R$ 4.018,93	R$ 4.776,80	R$ 125,09	R$ -	R$ 4.901,89	R$ 4.901,89
6.15.3.3	PFPI_441	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDERECÁVEL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO Á LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-D FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 95,48	R$ 22,30	R$ -	R$ 117,78	R$ 1.059,98	R$ 116,46	R$ 27,19	R$ -	R$ 143,65	R$ 1.292,85
6.15.3.4	PFPI_446	Próprio	DETECTOR DE TEMPERATURA, TIPO ENDEREÇÁVEL, INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO À LAJE, FORRO OU PISO - REF.: TDV-D. FAB. ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 90,52	R$ 22,30	R$ -	R$ 112,82	R$ 1.015,34	R$ 110,41	R$ 27,19	R$ -	R$ 137,60	R$ 1.238,40
6.15.3.5	PFPI_442	Próprio	MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO POR ZONA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - REF.: MZE-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 97,19	R$ 89,18	R$ -	R$ 186,37	R$ 186,37	R$ 118,54	R$ 108,77	R$ -	R$ 227,32	R$ 227,32
6.15.3.6	PFPI_443	Próprio	MÓDULO ISOLADOR DE CURTO ENDEREÇÁVEL, REF.: MIC2-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 60,68	R$ 22,30	R$ -	R$ 82,98	R$ 82,98	R$ 74,01	R$ 27,19	R$ -	R$ 101,20	R$ 101,20
6.15.3.7	PFPI_445	Próprio	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90 DB/M, 90 FLASHES POR MINUTO, INSTALAÇÃO EM 4 FIOS, POSSUI 5 LEDS DE SINALIZAÇÃO, INSTALADO A 2,50M DO PISO, REF.: SAVO-E. FAB.: ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 114,81	R$ 13,38	R$ -	R$ 128,19	R$ 769,15	R$ 140,04	R$ 16,32	R$ -	R$ 156,36	R$ 938,13
6.16			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 15.957,09**
6.16.1			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 15.957,09**
6.16.1.1	91787	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	81,92	R$ 32,23	R$ -	R$ -	R$ 32,23	R$ 2.640,27	R$ 39,31	R$ -	R$ -	R$ 39,31	R$ 3.220,33
6.16.1.2	91788	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,96	R$ 47,24	R$ -	R$ -	R$ 47,24	R$ 1.084,72	R$ 57,62	R$ -	R$ -	R$ 57,62	R$ 1.323,03
6.16.1.3	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R$ 16,88	R$ 7,84	R$ -	R$ 24,73	R$ 49,45	R$ 20,59	R$ 9,57	R$ -	R$ 30,16	R$ 60,32
6.16.1.4	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 12,05	R$ 3,13	R$ -	R$ 15,18	R$ 30,37	R$ 14,70	R$ 3,82	R$ -	R$ 18,52	R$ 37,04
6.16.1.5	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R$ 33,95	R$ 11,76	R$ -	R$ 45,71	R$ 182,84	R$ 41,41	R$ 14,35	R$ -	R$ 55,75	R$ 223,01
6.16.1.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 6,08	R$ 5,59	R$ -	R$ 11,68	R$ 11,68	R$ 7,42	R$ 6,82	R$ -	R$ 14,24	R$ 14,24

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.16.1.7	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 7,24	R$ 4,02	R$ -	R$ 11,27	R$ 78,88	R$ 8,84	R$ 4,91	R$ -	R$ 13,74	R$ 96,21
6.16.1.8	PFPI_160	Próprio	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM OU 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R$ 46,81	R$ 8,85	R$ -	R$ 55,66	R$ 779,30	R$ 57,10	R$ 10,80	R$ -	R$ 67,89	R$ 950,52
6.16.1.9	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 35,00	R$ 8,52	R$ -	R$ 43,52	R$ 87,04	R$ 42,68	R$ 10,40	R$ -	R$ 53,08	R$ 106,16
6.16.1.10	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 147,66	R$ 14,48	R$ -	R$ 162,14	R$ 162,14	R$ 180,10	R$ 17,66	R$ -	R$ 197,76	R$ 197,76
6.16.1.11	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 87,60	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 106,85
6.16.1.12	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R$ 31,39	R$ 4,70	R$ -	R$ 36,09	R$ 252,63	R$ 38,29	R$ 5,73	R$ -	R$ 44,02	R$ 308,13
6.16.1.12	11149	ORSE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX MODELO ACQ 100, 127 V OU 220V, INCLUSO APARADOR DE AGUA EM ACO INOX, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS. REFERENCIA AQUAMAX REFRIGERACAO OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	7,00	R$ 1.069,58	R$ 21,26	R$ -	R$ 1.090,84	R$ 7.635,88	R$ 1.304,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 1.330,50	R$ 9.313,48
6.17			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 9.832,75**
6.17.1			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 9.832,75**
6.17.1.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,85	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 127,75	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 155,82
6.17.1.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,95	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 907,38	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 1.106,73
6.17.1.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,44	R$ 13,52	R$ 16,25	R$ -	R$ 29,77	R$ 1.084,96	R$ 16,49	R$ 19,82	R$ -	R$ 36,32	R$ 1.323,33
6.17.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	49,73	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 1.652,59	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 2.015,66
6.17.1.5	91796	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,27	R$ 70,70	R$ -	R$ -	R$ 70,70	R$ 19,09	R$ 86,23	R$ -	R$ -	R$ 86,23	R$ 23,28
6.17.1.6	PFPI_171	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO, POR METRO DE TUBO INSTALADO - DN75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,44	R$ 38,79	R$ -	R$ -	R$ 38,79	R$ 1.413,54	R$ 47,31	R$ -	R$ -	R$ 47,31	R$ 1.724,10
6.17.1.7	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 217,74	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 265,58
6.17.1.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 9,53	R$ 0,49	R$ -	R$ 10,02	R$ 10,02	R$ 11,63	R$ 0,59	R$ -	R$ 12,22	R$ 12,22
6.17.1.9	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 18,89	R$ 1,79	R$ -	R$ 20,67	R$ 62,01	R$ 23,03	R$ 2,18	R$ -	R$ 25,21	R$ 75,64
6.17.1.10	PFPI_177	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 427,50	R$ -	R$ 2,20	R$ 429,70	R$ 859,40	R$ 521,42	R$ -	R$ 2,69	R$ 524,11	R$ 1.048,21
6.17.1.11	PFPI_178	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 553,71	R$ -	R$ 2,94	R$ 556,65	R$ 1.113,30	R$ 675,36	R$ -	R$ 3,58	R$ 678,95	R$ 1.357,89
6.17.1.12	PFPI_175	Próprio	CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS 100X140X50MM, ESGOTO - TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 73,96	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 90,21
6.17.1.13	PFPI_174	Próprio	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 28,76	R$ 21,26	R$ -	R$ 50,02	R$ 150,06	R$ 35,08	R$ 25,93	R$ -	R$ 61,01	R$ 183,03

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.17.1.14	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 369,80	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 451,05
6.18			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 24.699,46**
6.18.1			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 24.699,46**
6.18.1.1	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,09	R$ 14,22	R$ 9,55	R$ -	R$ 23,77	R$ 311,09	R$ 17,34	R$ 11,64	R$ -	R$ 28,99	R$ 379,44
6.18.1.2	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	37,74	R$ 55,59	R$ 10,80	R$ -	R$ 66,38	R$ 2.505,34	R$ 67,80	R$ 13,17	R$ -	R$ 80,97	R$ 3.055,77
6.18.1.3	89730	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 7,98	R$ 5,41	R$ -	R$ 13,40	R$ 26,79	R$ 9,74	R$ 6,60	R$ -	R$ 16,34	R$ 32,68
6.18.1.4	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	10,00	R$ 153,41	R$ 8,16	R$ -	R$ 161,57	R$ 1.615,68	R$ 187,12	R$ 9,95	R$ -	R$ 197,06	R$ 1.970,64
6.18.1.5	104167	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 105,11	R$ 11,09	R$ -	R$ 116,19	R$ 116,19	R$ 128,20	R$ 13,52	R$ -	R$ 141,72	R$ 141,72
6.18.1.6	PFPI_184	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 58,54	R$ 21,26	R$ -	R$ 79,80	R$ 319,20	R$ 71,40	R$ 25,93	R$ -	R$ 97,33	R$ 389,33
6.18.1.7	PFPI_185	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 1.391,62	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 1.697,36
6.18.1.8	PFPI_421	Próprio	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (POR METRO DE TUBO INSTALADO)	M	96,32	R$ 10,96	R$ -	R$ -	R$ 10,96	R$ 1.055,45	R$ 13,37	R$ -	R$ -	R$ 13,37	R$ 1.287,33
6.18.1.9	PFPI_423	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,09	R$ 3,75	R$ -	R$ -	R$ 3,75	R$ 49,07	R$ 4,57	R$ -	R$ -	R$ 4,57	R$ 59,85
6.18.1.10	PFPI_392	Próprio	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, SEÇÃO 0,30 X 1,10M - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	37,34	R$ 344,40	R$ -	R$ -	R$ 344,40	R$ 12.860,00	R$ 420,07	R$ -	R$ -	R$ 420,07	R$ 15.685,34
6.19			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 105.381,69**
6.19.1			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 105.381,69**
6.19.1.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	45,00	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 2.986,89	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 3.643,11
6.19.1.2	PFPI_191	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III B AA, REFORÇADA COM GEOMEMBRANA DE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	92,55	R$ 142,94	R$ 26,77	R$ -	R$ 169,71	R$ 15.706,55	R$ 174,34	R$ 32,65	R$ -	R$ 206,99	R$ 19.157,28
6.19.1.3	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M²	137,55	R$ 34,77	R$ 19,72	R$ -	R$ 54,49	R$ 7.494,45	R$ 42,41	R$ 24,05	R$ -	R$ 66,46	R$ 9.140,98
6.19.1.4	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	137,50	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 1.596,99	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 1.947,85
6.19.1.5	PFPI_190	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III-B ALUMINIZADA.	M²	358,55	R$ 128,22	R$ 26,77	R$ -	R$ 155,00	R$ 55.573,96	R$ 156,40	R$ 32,65	R$ -	R$ 189,05	R$ 67.783,55
6.19.1.6	PFPI_192	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (RESINA TERMOPLÁSTICA CONSUMO 3,5 KG/M²), 3 DEMÃOS.	M²	51,64	R$ 42,56	R$ 16,32	R$ -	R$ 58,89	R$ 3.040,85	R$ 51,92	R$ 19,91	R$ -	R$ 71,82	R$ 3.708,92
6.20			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												**R$ 81.506,25**
6.20.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 7.698,80**
6.20.1.1	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	127,84	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 1.130,30	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 1.378,63
6.20.1.2	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	127,84	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 457,67	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 558,21
6.20.1.3	95749	SINAPI/ADAP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,20	R$ 20,15	R$ 8,67	R$ -	R$ 28,81	R$ 293,91	R$ 24,57	R$ 10,57	R$ -	R$ 35,15	R$ 358,48
6.20.1.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	44,00	R$ 15,52	R$ 12,16	R$ -	R$ 27,68	R$ 1.217,91	R$ 18,93	R$ 14,83	R$ -	R$ 33,76	R$ 1.485,48
6.20.1.5	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	40,00	R$ 19,25	R$ 14,38	R$ -	R$ 33,63	R$ 1.345,39	R$ 23,48	R$ 17,55	R$ -	R$ 41,02	R$ 1.640,98

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.20.1.6	PFPI_307	Próprio	PERFILADO PERFURADO PRÉ-ZINCADO A FOGO 38 X 38 MM, COM CAIXA METÁLICA PARA TOMADA, CHUMBADOR, GANCHO, VERGALHÃO TIRANTE E TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, INCLUINDO JUNÇÕES - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,40	R$ 31,67	R$ 3,70	R$ -	R$ 35,37	R$ 1.039,80	R$ 38,62	R$ 4,51	R$ -	R$ 43,14	R$ 1.268,25
6.20.1.7	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	81,00	R$ 2,90	R$ 7,31	R$ -	R$ 10,21	R$ 827,07	R$ 3,53	R$ 8,92	R$ -	R$ 12,45	R$ 1.008,77
6.20.2			**CABOS**												**R$ 29.097,87**
6.20.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.340,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 5.353,97	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 6.530,22
6.20.2.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	480,00	R$ 4,89	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,63	R$ 3.182,30	R$ 5,97	R$ 2,12	R$ -	R$ 8,09	R$ 3.881,47
6.20.2.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	650,00	R$ 11,61	R$ 3,39	R$ -	R$ 14,99	R$ 9.746,10	R$ 14,15	R$ 4,13	R$ -	R$ 18,29	R$ 11.887,33
6.20.2.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	R$ 18,46	R$ 5,08	R$ -	R$ 23,54	R$ 1.176,98	R$ 22,51	R$ 6,20	R$ -	R$ 28,71	R$ 1.435,56
6.20.2.5	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	130,00	R$ 33,75	R$ 0,07	R$ -	R$ 33,82	R$ 4.397,22	R$ 41,17	R$ 0,09	R$ -	R$ 41,26	R$ 5.363,29
6.20.3			**QUADROS**												**R$ 6.782,74**
6.20.3.1	PFPI_311	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEN ACADEMIA	UN	1,00	R$ 3.907,21	R$ -	R$ -	R$ 3.907,21	R$ 3.907,21	R$ 4.765,62	R$ -	R$ -	R$ 4.765,62	R$ 4.765,62
6.20.3.2	PFPI_312	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDAC ACADEMIA	UN	1,00	R$ 1.475,42	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.653,78	R$ 1.653,78	R$ 1.799,57	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.017,12	R$ 2.017,12
6.20.4			**TOMADAS E INTERRUPTOR**												**R$ 37.926,84**
6.20.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 439,65	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 536,24
6.20.4.2	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 35,54	R$ -	R$ -	R$ 35,54	R$ 71,08	R$ 43,35	R$ -	R$ -	R$ 43,35	R$ 86,70
6.20.4.3	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R$ 53,19	R$ -	R$ -	R$ 53,19	R$ 319,14	R$ 64,88	R$ -	R$ -	R$ 64,88	R$ 389,25
6.20.4.4	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R$ 54,79	R$ -	R$ -	R$ 54,79	R$ 876,64	R$ 66,83	R$ -	R$ -	R$ 66,83	R$ 1.069,24
6.20.4.5	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	R$ 33,44	R$ -	R$ -	R$ 33,44	R$ 802,56	R$ 40,79	R$ -	R$ -	R$ 40,79	R$ 978,88
6.20.4.6	PFPI_280	Próprio	CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4X2, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 47,73	R$ -	R$ -	R$ 47,73	R$ 238,65	R$ 58,22	R$ -	R$ -	R$ 58,22	R$ 291,08
6.20.4.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	R$ 37,42	R$ 0,75	R$ -	R$ 38,17	R$ 76,34	R$ 45,64	R$ 0,91	R$ -	R$ 46,56	R$ 93,12
6.20.4.8	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	R$ 53,38	R$ 12,36	R$ -	R$ 65,74	R$ 131,48	R$ 65,11	R$ 15,08	R$ -	R$ 80,18	R$ 160,37
6.20.4.9	PFPI_310	Próprio	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR 50W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR PRETA	UN	9,00	R$ 46,93	R$ 22,30	R$ -	R$ 69,23	R$ 623,03	R$ 57,24	R$ 27,19	R$ -	R$ 84,43	R$ 759,90
6.20.4.10	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	52,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 20.118,59	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 24.538,65
6.20.4.11	PFPI_285	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 35W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-S4000840 OU EQUIVALENTE	UN	20,00	R$ 209,19	R$ 17,84	R$ -	R$ 227,03	R$ 4.540,52	R$ 255,15	R$ 21,75	R$ -	R$ 276,90	R$ 5.538,07
6.20.4.12	PFPI_287	Próprio	CAIXA DE PISO PARA TOMADA ELÉTRICA E DE DADOS, COM 2 TOMADAS ELÉTRICA PRETA ENERGIA NORMAL, 1 TOMADA ELÉTRICA INITERRUPTA E 2 TOMADAS DE DADOS RJ45 CAT6, PARA PISO ELEVADO, FORNECIDA COM TAMPA BASCULANTE DE PLÁSTICO DE ENGENHARIA, Ref: SPE/2702, SPERONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 259,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 285,75	R$ 2.857,54	R$ 315,90	R$ 32,63	R$ -	R$ 348,53	R$ 3.485,34
6.21			**SPDA**												**R$ 28.837,49**
6.21.1			**SPDA**												**R$ 28.837,49**
6.21.1.1	PFPI_194	Próprio	BARRA REDONDA DE AÇO, Ø3/8" (70MM²), RE-BAR, EM BARRAS DE 3,4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	199,26	R$ 14,11	R$ 11,20	R$ -	R$ 25,31	R$ 5.043,53	R$ 17,21	R$ 13,66	R$ -	R$ 30,87	R$ 6.151,59
6.21.1.2	72253	SINAPI/ADAP	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	132,31	R$ 36,12	R$ 9,36	R$ -	R$ 45,48	R$ 6.017,74	R$ 44,05	R$ 11,42	R$ -	R$ 55,47	R$ 7.339,83

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.21.1.3	PFPI_195	Próprio	MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, SEM BANDEIRA, H=300MM X Ø10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 7,48	R$ 16,32	R$ -	R$ 23,80	R$ 142,80	R$ 9,12	R$ 19,91	R$ -	R$ 29,03	R$ 174,17
6.21.1.4	PFPI_197	Próprio	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 DISTÂNCIA ENTRE RE-BAR E FACE DA FÔRMA REGULÁVEL ENTRE 25 E 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 45,70	R$ 1,96	R$ -	R$ 47,66	R$ 667,27	R$ 55,74	R$ 2,39	R$ -	R$ 58,13	R$ 813,87
6.21.1.5	PFPI_198	Próprio	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 X 32MM, FORNECIDO COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	22,00	R$ 0,61	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,86	R$ 18,82	R$ 0,74	R$ 0,30	R$ -	R$ 1,04	R$ 22,95
6.21.1.6	PFPI_196	Próprio	CONECTOR MINIGAR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA VERGALHÃO Ø8-10MM E CABOS 16 – 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	349,00	R$ 27,01	R$ 1,96	R$ -	R$ 28,97	R$ 10.111,37	R$ 32,94	R$ 2,39	R$ -	R$ 35,34	R$ 12.332,82
6.21.1.7	PFPI_199	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 540,64	R$ 36,80	R$ -	R$ 577,44	R$ 577,44	R$ 659,42	R$ 44,88	R$ -	R$ 704,30	R$ 704,30
6.21.1.8	PFPI_200	Próprio	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM²	UN	4,00	R$ 8,62	R$ 11,15	R$ -	R$ 19,77	R$ 79,07	R$ 10,51	R$ 13,60	R$ -	R$ 24,11	R$ 96,44
6.21.1.9	PFPI_201	Próprio	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 5/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R$ 0,40	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,65	R$ 2,58	R$ 0,49	R$ 0,30	R$ -	R$ 0,79	R$ 3,15
6.21.1.10	72272	SINAPI/ADAP	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R$ 13,24	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,16	R$ 221,58	R$ 16,15	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,03	R$ 270,26
6.21.1.11	PFPI_202	Próprio	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE	UN	1,00	R$ 537,97	R$ 222,95	R$ -	R$ 760,92	R$ 760,92	R$ 656,16	R$ 271,93	R$ -	R$ 928,09	R$ 928,09
6.22			**LÓGICA**												**R$ 45.374,13**
6.22.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 14.068,82**
6.22.1.1	95746	SINAPI/ADAP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	320,11	R$ 24,61	R$ 4,66	R$ -	R$ 29,26	R$ 9.367,92	R$ 30,02	R$ 5,68	R$ -	R$ 35,69	R$ 11.426,07
6.22.1.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,42	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 979,29	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 1.194,44
6.22.1.3	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	93,42	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 383,13	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 467,31
6.22.1.4	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,92	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 804,30	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 981,01
6.22.2			**CABOS**												**R$ 14.462,59**
6.22.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.230,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 11.857,45	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 14.462,59
6.22.3			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 9.793,37**
6.22.3.1	PFPI_319	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 44U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA	UN	2,00	R$ 2.396,59	R$ 552,99	R$ -	R$ 2.949,58	R$ 5.899,17	R$ 2.923,12	R$ 674,49	R$ -	R$ 3.597,61	R$ 7.195,22
6.22.3.2	PFPI_320	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT6) UTP, EXTENSÃO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	84,00	R$ 20,90	R$ 4,46	R$ -	R$ 25,36	R$ 2.130,16	R$ 25,49	R$ 5,44	R$ -	R$ 30,93	R$ 2.598,15
6.22.4			**TOMADAS**												**R$ 7.049,36**
6.22.4.1	PFPI_321	Próprio	ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 372,31	R$ 77,46	R$ -	R$ 449,77	R$ 1.349,31	R$ 454,11	R$ 94,48	R$ -	R$ 548,58	R$ 1.645,75
6.22.4.2	PFPI_464	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, SUPORTE E PLACA EMBUTIDA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	R$ 38,01	R$ 31,21	R$ -	R$ 69,22	R$ 4.430,27	R$ 46,36	R$ 38,07	R$ -	R$ 84,43	R$ 5.403,60
6.23			**CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL**												**R$ 14.896,57**
6.23.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 1.852,96**
6.23.1.1	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	171,42	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 1.515,61	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 1.848,59
6.23.1.2	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 3,58	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 4,37
6.23.2			**CABOS**												**R$ 5.173,61**
6.23.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	440,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 4.241,69	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 5.173,61
6.23.3			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 3.597,61**
6.23.3.1	PFPI_319	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 44U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA	UN	1,00	R$ 2.396,59	R$ 552,99	R$ -	R$ 2.949,58	R$ 2.949,58	R$ 2.923,12	R$ 674,49	R$ -	R$ 3.597,61	R$ 3.597,61
6.23.4			**CAMERA**												**R$ 4.272,40**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.23.4.1	PFPI_334	Próprio	CÂMERAS MINI DOME RESOLUÇÃO MÍNIMA 4MP OU 4K VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PROTOCOLO MULTIHD ÂNGULO DE VISÃO 160º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 740,63	R$ 28,90	R$ -	R$ 769,53	R$ 769,53	R$ 903,35	R$ 35,25	R$ -	R$ 938,59	R$ 938,59
6.23.4.2	PFPI_335	Próprio	CAMERA BULLET INFRAVEMELHO MULTI HD 4 EM 1 VHD 11 USO EXTERNO - REF.: INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 306,20	R$ 84,27	R$ -	R$ 390,47	R$ 2.733,30	R$ 373,47	R$ 102,79	R$ -	R$ 476,26	R$ 3.333,80
6.24			**CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 284.795,07**
6.24.1			**TUBOS**												**R$ 203.153,14**
6.24.1.1	PFPI_389	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	34,36	R$ 51,72	R$ 170,48	R$ -	R$ 222,20	R$ 7.634,96	R$ 63,09	R$ 207,93	R$ -	R$ 271,02	R$ 9.312,36
6.24.1.2	PFPI_360	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	31,57	R$ 93,83	R$ 103,08	R$ -	R$ 196,91	R$ 6.216,50	R$ 114,45	R$ 125,73	R$ -	R$ 240,17	R$ 7.582,26
6.24.1.2	PFPI_364	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	39,57	R$ 136,58	R$ 173,00	R$ -	R$ 309,58	R$ 12.250,24	R$ 166,59	R$ 211,01	R$ -	R$ 377,60	R$ 14.941,62
6.24.1.2	PFPI_366	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	224,24	R$ 152,89	R$ 173,00	R$ -	R$ 325,89	R$ 73.077,10	R$ 186,48	R$ 211,01	R$ -	R$ 397,49	R$ 89.132,15
6.24.1.2	PFPI_1023	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U028 - 46MM ESPESSURA - 3/4"	M	34,36	R$ 141,16	R$ 17,62	R$ -	R$ 158,78	R$ 5.455,82	R$ 172,17	R$ 21,50	R$ -	R$ 193,67	R$ 6.654,46
6.24.1.2	PFPI_1019	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U035 - 48MM ESPESSURA - 1"	M	31,57	R$ 151,70	R$ 17,62	R$ -	R$ 169,32	R$ 5.345,56	R$ 185,03	R$ 21,50	R$ -	R$ 206,52	R$ 6.519,98
6.24.1.2	PFPI_1021	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U048 - 51,5MM ESPESSURA - 1.1/2"	M	39,57	R$ 180,21	R$ 22,03	R$ -	R$ 202,24	R$ 8.002,64	R$ 219,80	R$ 26,87	R$ -	R$ 246,67	R$ 9.760,82
6.24.1.2	PFPI_1022	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U060 - 53,5MM ESPESSURA - 2"	M	224,24	R$ 194,60	R$ 22,03	R$ -	R$ 216,63	R$ 48.577,11	R$ 237,35	R$ 26,87	R$ -	R$ 264,22	R$ 59.249,50
6.24.2			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 81.641,93**
6.24.2.1	PFPI_723	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	5,00	R$ -	R$ -	R$ 7.577,71	R$ 7.577,71	R$ 37.888,55	R$ -	R$ -	R$ 8.735,58	R$ 9.242,53	R$ 46.212,66
6.24.2.2	PFPI_724	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 32.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 9.886,63	R$ 9.886,63	R$ 9.886,63	R$ -	R$ -	R$ 11.397,31	R$ 12.058,72	R$ 12.058,72
6.24.2.3	PFPI_725	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 6,04 TR EFETIVO - FCOA-17	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 13.376,38	R$ 13.376,38	R$ 13.376,38	R$ -	R$ -	R$ 15.420,29	R$ 16.315,16	R$ 16.315,16
6.24.2.4	PFPI_723.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	5,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 1.325,25	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 305,55	R$ 1.527,75
6.24.2.5	PFPI_724.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 32.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	1,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 265,05	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 305,55	R$ 305,55
6.24.2.6	PFPI_725.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 6,04 TR EFETIVO - FCOA-17	UN	1,00	R$ 83,14	R$ 264,36	R$ -	R$ 347,50	R$ 347,50	R$ 101,41	R$ 322,44	R$ -	R$ 400,60	R$ 400,60
6.24.2.7	PFPI_726	Próprio	EXAUSTOR IN-LINE - 865m³/h - ACI 200 - EX-04	UN	2,00	R$ -	R$ 86,86	R$ 830,22	R$ 917,08	R$ 1.834,16	R$ -	R$ 105,94	R$ 1.012,62	R$ 1.118,56	R$ 2.237,13
6.24.2.8	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 113,37	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 138,27
6.24.2.9	PFPI_775	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 300x300 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 209,79	R$ 43,43	R$ -	R$ 253,22	R$ 253,22	R$ 255,88	R$ 52,97	R$ -	R$ 308,85	R$ 308,85
6.24.2.10	PFPI_405	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 250x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 189,37	R$ 61,20	R$ -	R$ 250,57	R$ 250,57	R$ 230,97	R$ 74,65	R$ -	R$ 305,62	R$ 305,62
6.24.2.11	PFPI_720	Próprio	VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR - 400x400mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 510,00	R$ 49,92	R$ -	R$ 559,92	R$ 559,92	R$ 622,05	R$ 60,89	R$ -	R$ 682,93	R$ 682,93

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.24.2.12	PFPI_728	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 350x350 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ -	R$ 86,86	R$ 185,00	R$ 271,86	R$ 271,86	R$ -	R$ 105,94	R$ 225,64	R$ 331,59	R$ 331,59
6.24.2.13	PFPI_721	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR - 750x200mm	UN	1,00	R$ 610,00	R$ 59,90	R$ -	R$ 669,90	R$ 669,90	R$ 744,02	R$ 73,06	R$ -	R$ 817,08	R$ 817,08
6.25			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 16.939,77**
6.25.1			**AS BUILT**												**R$ 8.354,70**
6.25.1.1	PFPI_491	Próprio	AS BUILT DE PROJETOS EM BIM	M²	1.583,23	R$ -	R$ 4,33	R$ -	R$ 4,33	R$ 6.849,84	R$ -	R$ 5,28	R$ -	R$ 5,28	R$ 8.354,70
6.25.2			**LIMPEZA FINAL**												**R$ 8.585,06**
6.25.2.1	PFPI_508	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	1.583,23	R$ 1,59	R$ 2,85	R$ -	R$ 4,45	R$ 7.038,72	R$ 1,94	R$ 3,48	R$ -	R$ 5,42	R$ 8.585,06
7			**AUDITÓRIO (BLOCO 01)**												**R$ 11.305.573,36**
7.1			**FUNDAÇÕES**												**R$ 899.760,13**
7.1.1			**BLOCOS**												**R$ 594.876,45**
7.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	126,50	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 10.991,52	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 13.406,36
7.1.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	1.633,13	R$ -	R$ 3,93	R$ 42,25	R$ 46,18	R$ 75.411,41	R$ -	R$ 4,79	R$ 51,53	R$ 56,32	R$ 91.979,35
7.1.1.3	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	78,10	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 1.020,88	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 1.245,17
7.1.1.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	2.389,05	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 20.830,60	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 25.407,06
7.1.1.5	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	132,06	R$ 54,72	R$ 69,99	R$ 2,20	R$ 126,91	R$ 16.760,21	R$ 66,74	R$ 85,37	R$ 2,68	R$ 154,80	R$ 20.442,43
7.1.1.6	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	255,01	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 23.946,74	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 29.207,85
7.1.1.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	361,10	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 6.403,42	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 7.810,27
7.1.1.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	527,60	R$ 12,02	R$ 4,56	R$ -	R$ 16,57	R$ 8.743,70	R$ 14,66	R$ 5,56	R$ -	R$ 20,21	R$ 10.664,70
7.1.1.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.161,60	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ -	R$ 15,45	R$ 17.945,79	R$ 14,59	R$ 4,25	R$ -	R$ 18,84	R$ 21.888,49
7.1.1.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	727,70	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 10.031,05	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 12.234,89
7.1.1.11	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	195,50	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 2.274,13	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 2.773,75
7.1.1.12	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.730,60	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 19.019,99	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 23.198,69
7.1.1.13	96549	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.912,10	R$ 11,08	R$ 1,10	R$ -	R$ 12,19	R$ 23.306,01	R$ 13,52	R$ 1,35	R$ -	R$ 14,87	R$ 28.426,43
7.1.1.14	96550	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	59,80	R$ 11,07	R$ 0,79	R$ -	R$ 11,85	R$ 708,71	R$ 13,50	R$ 0,96	R$ -	R$ 14,46	R$ 864,41
7.1.1.15	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	3,70	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 2.757,78	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 3.363,67
7.1.1.16	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	68,46	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 46.472,25	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 56.682,20
7.1.1.17	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	3.481,80	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 198.090,40	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 241.610,81
7.1.1.18	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	9,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 446,04	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 544,03
7.1.1.19	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	18,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 2.562,84	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 3.125,90
7.1.2			**ESTACA RAIZ**												**R$ 269.227,89**
7.1.2.1	96173	SINAPI/ADAP	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017	M	160,00	R$ 321,30	R$ 18,22	R$ 95,22	R$ 434,74	R$ 69.558,66	R$ 391,89	R$ 22,22	R$ 116,14	R$ 530,25	R$ 84.840,69
7.1.2.2	96174	SINAPI/ADAP	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017	M	260,00	R$ 418,77	R$ 23,36	R$ 122,03	R$ 564,16	R$ 146.681,18	R$ 510,78	R$ 28,49	R$ 148,84	R$ 688,10	R$ 178.907,04
7.1.2.3	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	84,00	R$ -	R$ 6,90	R$ 9,45	R$ 16,36	R$ 1.373,96	R$ -	R$ 8,42	R$ 11,53	R$ 19,95	R$ 1.675,83
7.1.2.4	31260	SBC	ENSAIOS E PROVAS DE CARGA ESTÁTICA CAPACIDADE DE CARGA E DESEMPENHO	UN	2,00	R$ 1.550,00	R$ 9,54	R$ -	R$ 1.559,54	R$ 3.119,07	R$ 1.890,54	R$ 11,63	R$ -	R$ 1.902,17	R$ 3.804,33

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.1.3			**SAPATA PARA PIPE RACK**												**R$ 35.655,79**
7.1.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	15,75	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 1.368,51	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 1.669,17
7.1.3.2	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	7,00	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 91,50	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 111,60
7.1.3.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	9,10	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 79,34	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 96,78
7.1.3.4	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	33,81	R$ 54,72	R$ 69,99	R$ 2,20	R$ 126,91	R$ 4.290,95	R$ 66,74	R$ 85,37	R$ 2,68	R$ 154,80	R$ 5.233,67
7.1.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,60	R$ 12,02	R$ 4,56	R$ -	R$ 16,57	R$ 672,85	R$ 14,66	R$ 5,56	R$ -	R$ 20,21	R$ 820,67
7.1.3.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	104,30	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 1.437,73	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 1.753,61
7.1.3.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	370,30	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 4.307,48	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 5.253,82
7.1.3.8	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	660,10	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 7.254,76	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 8.848,64
7.1.3.9	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	1,54	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 1.147,83	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 1.400,01
7.1.3.10	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	8,75	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 5.939,70	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 7.244,66
7.1.3.11	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	40,57	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 2.308,27	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 2.815,39
7.1.3.12	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
7.1.3.13	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	2,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 284,76	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 347,32
7.2			**FUNDAÇÕES - TANQUE DE TERMO-ACUMULAÇÃO**												**R$ 518.724,33**
7.2.1			**BLOCOS**												**R$ 110.371,04**
7.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	82,23	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 7.144,49	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 8.714,13
7.2.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	1.061,53	R$ -	R$ 3,93	R$ 42,25	R$ 46,18	R$ 49.017,42	R$ -	R$ 4,79	R$ 51,53	R$ 56,32	R$ 59.786,58
7.2.1.3	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	50,77	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 663,57	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 809,36
7.2.1.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1.552,88	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 13.539,89	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 16.514,59
7.2.1.5	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	16,00	R$ -	R$ 6,90	R$ 9,45	R$ 16,36	R$ 261,71	R$ -	R$ 8,42	R$ 11,53	R$ 19,95	R$ 319,20
7.2.1.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	351,23	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 3.522,20	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 4.296,03
7.2.1.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,75	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 1.017,51	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 1.241,06
7.2.1.8	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,68	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 799,85	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 975,57
7.2.1.9	PFPI_993	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	16,14	R$ 650,87	R$ 45,37	R$ 0,22	R$ 696,46	R$ 11.240,85	R$ 793,87	R$ 55,34	R$ 0,27	R$ 849,47	R$ 13.710,46
7.2.1.10	PFPI_565	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	34,14	R$ 57,70	R$ 18,87	R$ -	R$ 76,57	R$ 2.614,17	R$ 70,38	R$ 23,02	R$ -	R$ 93,40	R$ 3.188,51
7.2.1.11	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	2,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 99,12	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 120,90

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.2.1.12	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	4,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 569,52	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 694,64
7.2.2			**RADIER**												**R$ 208.830,66**
7.2.2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.901,68	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 35.336,08	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 43.099,52
7.2.2.2	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	433,61	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 4.348,33	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 5.303,66
7.2.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.018,08	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 54.208,32	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 66.117,91
7.2.2.4	PFPI_993	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	102,79	R$ 650,87	R$ 45,37	R$ 0,22	R$ 696,46	R$ 71.589,02	R$ 793,87	R$ 55,34	R$ 0,27	R$ 849,47	R$ 87.317,12
7.2.2.5	PFPI_565	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	19,97	R$ 57,70	R$ 18,87	R$ -	R$ 76,57	R$ 1.529,15	R$ 70,38	R$ 23,02	R$ -	R$ 93,40	R$ 1.865,10
7.2.2.6	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	13,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 644,28	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 785,83
7.2.2.7	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	25,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 3.559,50	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 4.341,52
7.2.3			**ESTACA RAIZ**												**R$ 167.047,13**
7.2.3.1	96174	SINAPI/ADAP	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017	M	240,00	R$ 418,77	R$ 23,36	R$ 122,03	R$ 564,16	R$ 135.398,02	R$ 510,78	R$ 28,49	R$ 148,84	R$ 688,10	R$ 165.144,96
7.2.3.2	31260	SBC	ENSAIOS E PROVAS DE CARGA ESTÁTICA CAPACIDADE DE CARGA E DESEMPENHO	UN	1,00	R$ 1.550,00	R$ 9,54	R$ -	R$ 1.559,54	R$ 1.559,54	R$ 1.890,54	R$ 11,63	R$ -	R$ 1.902,17	R$ 1.902,17
7.2.4			**PILAR**												**R$ 16.522,99**
7.2.4.1	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,06	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 1.384,49	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 1.688,67
7.2.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,92	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 392,71	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 478,99
7.2.4.3	PFPI_993	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	3,20	R$ 650,87	R$ 45,37	R$ 0,22	R$ 696,46	R$ 2.228,67	R$ 793,87	R$ 55,34	R$ 0,27	R$ 849,47	R$ 2.718,31
7.2.4.4	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	32,00	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 2.285,22	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 2.787,28
7.2.4.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151,12	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 1.515,46	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 1.848,41
7.2.4.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,30	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 1.034,38	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 1.261,63
7.2.4.7	PFPI_993	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	3,20	R$ 650,87	R$ 45,37	R$ 0,22	R$ 696,46	R$ 2.228,67	R$ 793,87	R$ 55,34	R$ 0,27	R$ 849,47	R$ 2.718,31
7.2.4.8	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	32,00	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 2.285,22	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 2.787,28
7.2.4.9	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
7.2.4.10	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
7.2.5			**VIGA**												**R$ 15.952,51**
7.2.5.1	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,29	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 805,81	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 982,84
7.2.5.2	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	125,00	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 1.253,53	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 1.528,93
7.2.5.3	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	348,89	R$ 11,08	R$ 0,41	R$ -	R$ 11,49	R$ 4.009,51	R$ 13,51	R$ 0,50	R$ -	R$ 14,02	R$ 4.890,39
7.2.5.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	178,73	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 2.522,17	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 3.076,28

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.2.5.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,72	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 63,68	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 77,67
7.2.5.6	PFPI_993	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	3,81	R$ 650,87	R$ 45,37	R$ 0,22	R$ 696,46	R$ 2.653,51	R$ 793,87	R$ 55,34	R$ 0,27	R$ 849,47	R$ 3.236,48
7.2.5.7	PFPI_565	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	20,62	R$ 57,70	R$ 18,87	R$ -	R$ 76,57	R$ 1.578,92	R$ 70,38	R$ 23,02	R$ -	R$ 93,40	R$ 1.925,81
7.2.5.8	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
7.2.5.9	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
7.3			**ESTRUTURA**												**R$ 346.663,54**
7.3.1			**ESTRUTURA**												**R$ 47.538,55**
7.3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	205,01	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 14.640,40	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 17.856,90
7.3.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,09	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 3.677,49	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 4.485,44
7.3.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	449,09	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 5.468,93	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 6.670,47
7.3.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	200,91	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 2.067,89	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 2.522,20
7.3.1.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	278,45	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 2.792,35	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 3.405,83
7.3.1.6	PFPI_993	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	13,87	R$ 650,87	R$ 45,37	R$ 0,22	R$ 696,46	R$ 9.659,89	R$ 793,87	R$ 55,34	R$ 0,27	R$ 849,47	R$ 11.782,16
7.3.1.7	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	2,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 99,12	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 120,90
7.3.1.8	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	4,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 569,52	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 694,64
7.3.2			**ESTRUTURA**												**R$ 299.124,99**
7.3.2.1	PFPI_565	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	312,67	R$ 57,70	R$ 18,87	R$ -	R$ 76,57	R$ 23.941,83	R$ 70,38	R$ 23,02	R$ -	R$ 93,40	R$ 29.201,85
7.3.2.2	PFPI_566	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, COM UTILIZAÇÃO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	325,26	R$ 37,66	R$ 27,97	R$ -	R$ 65,63	R$ 21.347,66	R$ 45,94	R$ 34,11	R$ -	R$ 80,05	R$ 26.037,75
7.3.2.3	PFPI_514	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B12, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), CONCRETO DE 35MPa E ARMADURA NEGATIVA (TELA SOLDADA Q-92, CA 60, MALHA DE 15X15CM) - MATERIAIS E MÃO DE OBRA	M²	158,48	R$ 127,51	R$ 18,70	R$ -	R$ 146,20	R$ 23.170,41	R$ 155,52	R$ 22,80	R$ -	R$ 178,33	R$ 28.260,95
7.3.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	392,55	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 5.726,52	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 6.984,64
7.3.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,73	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 1.873,03	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 2.284,54
7.3.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	583,09	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 7.866,53	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 9.594,80
7.3.2.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	289,18	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 3.521,58	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 4.295,28
7.3.2.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	521,55	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 5.368,11	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 6.547,49
7.3.2.9	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	336,00	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 3.369,48	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 4.109,75
7.3.2.10	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	285,45	R$ 11,08	R$ 0,41	R$ -	R$ 11,49	R$ 3.280,45	R$ 13,51	R$ 0,50	R$ -	R$ 14,02	R$ 4.001,15

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.3.2.11	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,18	R$ 13,00	R$ 2,86	R$ -	R$ 15,87	R$ 447,11	R$ 15,86	R$ 3,49	R$ -	R$ 19,35	R$ 545,34
7.3.2.12	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,82	R$ 11,89	R$ 2,27	R$ -	R$ 14,16	R$ 691,20	R$ 14,50	R$ 2,77	R$ -	R$ 17,27	R$ 843,05
7.3.2.13	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,27	R$ 12,05	R$ 1,62	R$ -	R$ 13,67	R$ 126,71	R$ 14,69	R$ 1,98	R$ -	R$ 16,67	R$ 154,55
7.3.2.14	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	351,45	R$ 11,96	R$ 1,09	R$ -	R$ 13,06	R$ 4.589,45	R$ 14,59	R$ 1,33	R$ -	R$ 15,93	R$ 5.597,76
7.3.2.15	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	396,45	R$ 11,07	R$ 0,70	R$ -	R$ 11,78	R$ 4.668,32	R$ 13,51	R$ 0,86	R$ -	R$ 14,36	R$ 5.693,93
7.3.2.16	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	550,91	R$ 9,55	R$ 0,39	R$ -	R$ 9,93	R$ 5.472,85	R$ 11,64	R$ 0,47	R$ -	R$ 12,12	R$ 6.675,21
7.3.2.17	PFPI_569	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M²	325,26	R$ 20,03	R$ 12,03	R$ -	R$ 32,06	R$ 10.429,14	R$ 24,44	R$ 14,67	R$ -	R$ 39,11	R$ 12.720,43
7.3.2.18	PFPI_993	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	88,21	R$ 650,87	R$ 45,37	R$ 0,22	R$ 696,46	R$ 61.434,65	R$ 793,87	R$ 55,34	R$ 0,27	R$ 849,47	R$ 74.931,84
7.3.2.19	PFPI_576	Próprio	ANCORAGEM ATIVA PARA VIGAS COM CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7mm - COM PLACA DE ANCORAGEM, CUNHA TRIPARTIDA E PROTENSÃO	UN	56,00	R$ 181,18	R$ 43,08	R$ -	R$ 224,26	R$ 12.558,65	R$ 220,99	R$ 52,54	R$ -	R$ 273,53	R$ 15.317,79
7.3.2.20	PFPI_577	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 12 Ø = 1/2"	KG	2.195,00	R$ 12,48	R$ 6,57	R$ -	R$ 19,06	R$ 41.825,94	R$ 15,23	R$ 8,02	R$ -	R$ 23,24	R$ 51.015,09
7.3.2.21	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	11,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 545,16	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 664,93
7.3.2.22	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	21,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 2.989,98	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 3.646,88
7.4			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 220.424,97**
7.4.1			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 220.424,97**
7.4.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	1.021,27	R$ 25,86	R$ 25,99	R$ -	R$ 51,85	R$ 52.954,59	R$ 31,55	R$ 31,70	R$ -	R$ 63,24	R$ 64.588,69
7.4.1.2	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	84,49	R$ 57,96	R$ 38,14	R$ -	R$ 96,09	R$ 8.118,97	R$ 70,69	R$ 46,52	R$ -	R$ 117,21	R$ 9.902,71
7.4.1.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	145,71	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 4.680,12	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 5.708,34
7.4.1.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2.065,81	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 75.946,20	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 92.631,54
7.4.1.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	2.211,52	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 9.693,31	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 11.823,01
7.4.1.6	PFPI_009	Próprio	PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO, COR PRATTAN - REF.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	M²	18,86	R$ 1.459,57	R$ -	R$ -	R$ 1.459,57	R$ 27.527,45	R$ 1.780,24	R$ -	R$ -	R$ 1.780,24	R$ 33.575,23
7.4.1.7	PFPI_556	Próprio	TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO E MICTÓRIO, COR PRATTAN COD.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	3,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 1.800,00	R$ 731,82	R$ -	R$ -	R$ 731,82	R$ 2.195,46
7.5			**COBERTURA**												**R$ 166.978,52**
7.5.1			**COBERTURA**												**R$ 166.978,52**
7.5.1.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	492,85	R$ 38,98	R$ 6,70	R$ 0,41	R$ 46,09	R$ 22.713,88	R$ 47,55	R$ 8,17	R$ 0,50	R$ 56,21	R$ 27.704,13
7.5.1.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	492,85	R$ 210,21	R$ 2,50	R$ 0,05	R$ 212,77	R$ 104.864,24	R$ 256,40	R$ 3,06	R$ 0,06	R$ 259,52	R$ 127.902,90
7.5.1.3	PFPI_001	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	116,74	R$ 28,92	R$ -	R$ -	R$ 28,92	R$ 3.376,67	R$ 35,28	R$ -	R$ -	R$ 35,28	R$ 4.118,53
7.5.1.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	93,45	R$ 54,86	R$ 7,98	R$ 0,79	R$ 63,63	R$ 5.946,50	R$ 66,92	R$ 9,73	R$ 0,97	R$ 77,61	R$ 7.252,95
7.6			**ESQUADRIAS**												**R$ 633.808,26**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.6.1			**ESQUADRIAS**												**R$ 633.808,26**
7.6.1.1	PFPI_116.4	Próprio	P02 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO PARA RENOVAÇÃO DE AR, 30X40CM - ABRIR - 1 FOLHA (0,7x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.014,82	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.065,21	R$ 4.130,42	R$ 2.457,48	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.518,93	R$ 5.037,87
7.6.1.2	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 20.906,88	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 25.500,12
7.6.1.3	PFPI_109.1	Próprio	P07 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, INCLUSIVE CHAPA RESISTENTE A IMPACTO EM AÇO INOX N20 COM ALTURA DE 40CM, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 2.168,19	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 2.644,54
7.6.1.4	PFPI_109.2	Próprio	P09 - PORTA CORTA-FOGO CLASSE P90 EM CHAPA GALVANIZADA #22 COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO GELO E NÚCLEO ISOLANTE EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO FOGO - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 2.117,80	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.168,19	R$ 6.504,57	R$ 2.583,09	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.644,54	R$ 7.933,62
7.6.1.5	PFPI_5034	Próprio	P08 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE. DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BARRA DE APOIO - ABRIR - 2 FOLHAS (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.309,12	R$ -	R$ -	R$ 2.309,12	R$ 4.618,24	R$ 2.816,43	R$ -	R$ -	R$ 2.816,43	R$ 5.632,87
7.6.1.6	PFPI_5035	Próprio	P10 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. VIDRO TEMPERADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 10 MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE, 2 FOLHAS - ABRIR - 2 FOLHAS (1,6x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 7.746,13	R$ -	R$ -	R$ 7.746,13	R$ 7.746,13	R$ 9.447,95	R$ -	R$ -	R$ 9.447,95	R$ 9.447,95
7.6.1.7	PFPI_5036	Próprio	P19 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. VIDRO TEMPERADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 10 MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE, 2 FOLHAS - ABRIR - 2 FOLHAS (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 8.958,88	R$ -	R$ -	R$ 8.958,88	R$ 8.958,88	R$ 10.927,15	R$ -	R$ -	R$ 10.927,15	R$ 10.927,15
7.6.1.8	PFPI_113.10	Próprio	P20 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 2 FOLHAS (2,2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 6.533,38	R$ -	R$ -	R$ 6.533,38	R$ 6.533,38	R$ 7.968,76	R$ -	R$ -	R$ 7.968,76	R$ 7.968,76
7.6.1.9	PFPI_113.2	Próprio	P23 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS - LINHA ALCOPLAC NORMATIZADO COR PRATTAN, ABERTURA PARA FORA, REF. NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x1,65) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 2.119,30	R$ -	R$ -	R$ 2.119,30	R$ 12.715,80	R$ 2.584,91	R$ -	R$ -	R$ 2.584,91	R$ 15.509,46
7.6.1.10	PFPI_5027	Próprio	P24 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. VIDRO TEMPERADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 10 MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE, 2 FOLHAS - ABRIR - 1 FOLHA (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 18.117,56	R$ -	R$ -	R$ 18.117,56	R$ 18.117,56	R$ 22.097,99	R$ -	R$ -	R$ 22.097,99	R$ 22.097,99
7.6.1.11	PFPI_113.9	Próprio	P26 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 2 FOLHAS (1,5x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 5.375,75	R$ -	R$ -	R$ 5.375,75	R$ 5.375,75	R$ 6.556,80	R$ -	R$ -	R$ 6.556,80	R$ 6.556,80
7.6.1.12	PFPI_5038	Próprio	P27 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. VIDRO TEMPERADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 10 MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE, 2 FOLHAS - ABRIR - 2 FOLHAS (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 8.959,88	R$ -	R$ -	R$ 8.959,88	R$ 8.959,88	R$ 10.928,37	R$ -	R$ -	R$ 10.928,37	R$ 10.928,37
7.6.1.13	PFPI_113.7	Próprio	P30 - PORTA DE AÇO, 0,80 X 2,10M, GRADES EM BARRAS CHATAS DE AÇO, 2" X 1/2" ESPAÇADAS NA VERTICAL A CADA 10 CM, TRAVAMENTOS EM BARRAS CHATAS DE AÇO, 2" X 1/2" A CADA 0,30M. FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA DE AÇO N° 18. CONTRAMARCO CHUBADO À ALVENARIA, PINTURA AUTOMOTIVA COR BRANCA - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 4.435,99	R$ -	R$ -	R$ 4.435,99	R$ 4.435,99	R$ 5.410,58	R$ -	R$ -	R$ 5.410,58	R$ 5.410,58
7.6.1.14	PFPI_5042	Próprio	P46 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO (TEMPERADO 4MM + PELÍCULA + TEMPERADO 4MM), COR PRATA - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x0,9) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.450,07	R$ -	R$ -	R$ 1.450,07	R$ 2.900,14	R$ 1.768,65	R$ -	R$ -	R$ 1.768,65	R$ 3.537,30
7.6.1.15	PFPI_180	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRILALIZADA	M²	5,26	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 2.528,61	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 3.084,14
7.6.1.16	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20,72	R$ 994,39	R$ 134,95	R$ -	R$ 1.129,35	R$ 23.400,11	R$ 1.212,86	R$ 164,60	R$ -	R$ 1.377,47	R$ 28.541,11
7.6.1.17	4264	ORSE	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", ESCOVADO, H=90CM	M	30,00	R$ 81,71	R$ 43,26	R$ -	R$ 124,97	R$ 3.749,10	R$ 99,66	R$ 52,76	R$ -	R$ 152,43	R$ 4.572,78

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.6.1.18	PFPI_104.1	Próprio	J04 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - MAXIM-AR (0,9x0,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	R$ 564,77	R$ -	R$ -	R$ 564,77	R$ 20.896,49	R$ 688,85	R$ -	R$ -	R$ 688,85	R$ 25.487,45
7.6.1.19	PFPI_104.4	Próprio	J06 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - FIXA (1x4,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.210,33	R$ -	R$ -	R$ 2.210,33	R$ 4.420,66	R$ 2.695,94	R$ -	R$ -	R$ 2.695,94	R$ 5.391,88
7.6.1.20	PFPI_104.2	Próprio	J07 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL - FIXA/MAXIM-AR (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	R$ 1.178,05	R$ -	R$ -	R$ 1.178,05	R$ 31.807,35	R$ 1.436,87	R$ -	R$ -	R$ 1.436,87	R$ 38.795,43
7.6.1.21	PFPI_104.3	Próprio	J16 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (3x1) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.723,15	R$ -	R$ -	R$ 1.723,15	R$ 1.723,15	R$ 2.101,73	R$ -	R$ -	R$ 2.101,73	R$ 2.101,73
7.6.1.22	PFPI_505.3	Próprio	J18 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (2x1,2) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL III, HOMOLOGADO, ≥ 51MM, PELÍCULA PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 18.867,63	R$ -	R$ -	R$ 18.867,63	R$ 37.735,26	R$ 23.012,85	R$ -	R$ -	R$ 23.012,85	R$ 46.025,70
7.6.1.23	PFPI_505.4	Próprio	J19 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (0,9x4,5) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL III, HOMOLOGADO, ≥ 51MM, PELÍCULA PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 28.280,43	R$ -	R$ -	R$ 28.280,43	R$ 28.280,43	R$ 34.493,64	R$ -	R$ -	R$ 34.493,64	R$ 34.493,64
7.6.1.24	PFPI_505	Próprio	J13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 6 FOLHAS FIXAS, 3 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (2,55x2,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 5.281,00	R$ -	R$ -	R$ 5.281,00	R$ 36.967,00	R$ 6.441,24	R$ -	R$ -	R$ 6.441,24	R$ 45.088,65
7.6.1.25	PFPI_1015	Próprio	V01 - VENEZIANA FIXA, TIPO VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (1x0,8) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 724,15	R$ 46,16	R$ -	R$ 770,31	R$ 770,31	R$ 883,25	R$ 56,30	R$ -	R$ 939,55	R$ 939,55
7.6.1.26	PFPI_1016	Próprio	V02 - VENEZIANA FIXA, TIPO VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (1x1,2) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 988,10	R$ 69,24	R$ -	R$ 1.057,34	R$ 1.057,34	R$ 1.205,19	R$ 84,45	R$ -	R$ 1.289,64	R$ 1.289,64
7.6.1.27	PFPI_981	Próprio	PV05 - FACHADA GLAZING (VIDRO COLADO) COM ALUMINIO INTERNO PRETO E VIDRO LAMINADO HABITAT REFLETIVO CINZA - LINHA ECOSTICK. 7720x3600mm	UN	2,00	R$ 38.552,95	R$ -	R$ -	R$ 38.552,95	R$ 77.105,90	R$ 47.023,03	R$ -	R$ -	R$ 47.023,03	R$ 94.046,07
7.6.1.28	PFPI_982	Próprio	PV06 - FACHADA GLAZING (VIDRO COLADO) COM ALUMINIO INTERNO PRETO E VIDRO LAMINADO HABITAT REFLETIVO CINZA - LINHA ECOSTICK. 4170mmx2700mm	UN	1,00	R$ 13.534,40	R$ -	R$ -	R$ 13.534,40	R$ 13.534,40	R$ 16.507,91	R$ -	R$ -	R$ 16.507,91	R$ 16.507,91
7.6.1.29	PFPI_980	Próprio	PV07 - FACHADA GLAZING (VIDRO COLADO) COM ALUMINIO INTERNO PRETO E VIDRO LAMINADO HABITAT REFLETIVO CINZA - LINHA ECOSTICK.16850mmx6790mm	UN	1,00	R$ 88.751,13	R$ -	R$ -	R$ 88.751,13	R$ 88.751,13	R$ 108.249,75	R$ -	R$ -	R$ 108.249,75	R$ 108.249,75
7.6.1.30	PFPI_990	Próprio	PV04 - FACHADA GLAZING (VIDRO COLADO) COM ALUMINIO INTERNO PRETO E VIDRO LAMINADO HABITAT REFLETIVO CINZA - LINHA ECOSTICK. 3560mmx2700mm	UN	1,00	R$ 11.554,55	R$ -	R$ -	R$ 11.554,55	R$ 11.554,55	R$ 14.093,08	R$ -	R$ -	R$ 14.093,08	R$ 14.093,08
7.6.1.31	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	64,00	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 2.673,57	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 3.260,95
7.6.1.32	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	12,00	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 641,75	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 782,75
7.6.1.33	PFPI_954	Próprio	PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE BANDÔ	M²	59,40	R$ 199,90	R$ 21,63	R$ -	R$ 221,53	R$ 13.158,88	R$ 243,82	R$ 26,38	R$ -	R$ 270,20	R$ 16.049,89
7.6.1.34	PFPI_5031	Próprio	BANDÔ PARA PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE	M	29,70	R$ 150,00	R$ 12,12	R$ -	R$ 162,12	R$ 4.814,96	R$ 182,96	R$ 14,78	R$ -	R$ 197,74	R$ 5.872,81
7.7			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 622.851,91**
7.7.1			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 622.851,91**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.7.1.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	91,66	R$ 106,98	R$ 13,72	R$ -	R$ 120,71	R$ 11.063,99	R$ 130,49	R$ 16,74	R$ -	R$ 147,23	R$ 13.494,74
7.7.1.2	PFPI_013	Próprio	CARPETE EM PLACA MODULAR, COM 50X50cm ATÉ 100X100cm - LINHA DESSO, COLEÇÃO DESERT, COR B882 9094 - TARKETT OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	265,56	R$ 207,02	R$ -	R$ -	R$ 207,02	R$ 54.976,23	R$ 252,50	R$ -	R$ -	R$ 252,50	R$ 67.054,51
7.7.1.3	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	91,55	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 12.149,30	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 14.818,50
7.7.1.4	PFPI_012	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CONCRETO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	756,60	R$ 117,96	R$ 16,12	R$ -	R$ 134,08	R$ 101.444,85	R$ 143,87	R$ 19,66	R$ -	R$ 163,54	R$ 123.732,32
7.7.1.5	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	102,01	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 49.038,66	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 59.812,45
7.7.1.6	PFPI_088	Próprio	PISO TATIL INOX 25X25 ALERTA - MÃO DE OBRA E MATERIAL	M	5,25	R$ 130,34	R$ 23,53	R$ -	R$ 153,87	R$ 807,81	R$ 158,97	R$ 28,70	R$ -	R$ 187,67	R$ 985,28
7.7.1.7	PFPI_711	Próprio	REVESTIMENTO CEÂMICO PARA PISO LINHA GRANITTE MEZZO, FORMATO 60X60X2,9, COR: CHIARO ROSSO, COM REJUNTE PRIME CASTELATTO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	675,20	R$ 261,36	R$ 41,31	R$ -	R$ 302,67	R$ 204.359,68	R$ 318,78	R$ 50,38	R$ -	R$ 369,16	R$ 249.257,51
7.7.1.8	PFPI_021	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 208x1230MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM CAPA DE 0,5MM LINHA AMBIENTA SERIES, COR BÉTULA, CÓD.: 24176606 TARKETT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO	M²	68,00	R$ 219,75	R$ 5,76	R$ -	R$ 225,51	R$ 15.334,61	R$ 268,03	R$ 7,03	R$ -	R$ 275,05	R$ 18.703,62
7.7.1.9	PFPI_936	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA OU ESTRUTURAL PISO-PISO-EMBUTIR NA LINHA GFT 100 1 1/2" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	R$ 310,06	R$ 37,29	R$ -	R$ 347,36	R$ 25.009,56	R$ 378,18	R$ 45,48	R$ -	R$ 423,67	R$ 30.504,16
7.7.1.10	PFPI_937	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA OU ESTRUTURAL PISO-PAREDE-SOBREPOR NA LINHA GFSW 100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00	R$ 238,70	R$ 37,29	R$ -	R$ 275,99	R$ 18.215,60	R$ 291,15	R$ 45,48	R$ -	R$ 336,63	R$ 22.217,57
7.7.1.11	PFPI_938	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA OU ESTRUTURAL PISO-PISO-SOBREPOR NA LINHA GFS 100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	R$ 235,13	R$ 37,29	R$ -	R$ 272,43	R$ 13.076,45	R$ 286,79	R$ 45,48	R$ -	R$ 332,28	R$ 15.949,34
7.7.1.12	PFPI_939	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA PAREDE-PAREDE OU FORRO-FORRO SOBREPOR PARA CANTO NA LINHA FLAT WALL C OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	R$ 106,68	R$ 37,29	R$ -	R$ 143,98	R$ 5.183,15	R$ 130,12	R$ 45,48	R$ -	R$ 175,61	R$ 6.321,88
7.8			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 235.375,93**
7.8.1			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 235.375,93**
7.8.1.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	145,71	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 14.263,90	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 17.397,69
7.8.1.2	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	11,54	R$ 72,04	R$ 10,05	R$ -	R$ 82,08	R$ 947,24	R$ 87,86	R$ 12,25	R$ -	R$ 100,12	R$ 1.155,35
7.8.1.3	PFPI_5026	Próprio	RODAPÉ PORCELANATO MINIMUM CONCRETO, 80X80CM, RETIFICADO, MARCA ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM REJUNTE NA COR CINZA PLATINA COM ESPESSURA DE 3MM, COM ALTURA DE 10CM	M	512,91	R$ 23,98	R$ 6,75	R$ -	R$ 30,73	R$ 15.760,75	R$ 29,25	R$ 8,23	R$ -	R$ 37,48	R$ 19.223,41
7.8.1.4	PFPI_996	Próprio	PAINEL ACÚSTICO REVEST FRAME EM PLACAS 1200 X 2700 X 50MM, DESEMPENHO ACÚSTICO W-NRC 0,95, INCLUSIVE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE COLA DE CONTATO, LINHA CREATIVE TRISOFT OU SIMILAR EQUIVALENTE	M²	248,60	R$ 397,90	R$ 71,57	R$ -	R$ 469,47	R$ 116.710,99	R$ 485,32	R$ 87,29	R$ -	R$ 572,62	R$ 142.352,39
7.8.1.5	PFPI_997	Próprio	PAINEL AMADEIRADO BAIXO RELEVO DAKAR 1400X2400X10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE COLA DE CONTATO, LINHA CREATIVE TRISOFT OU SIMILAR EQUIVALENTE	M²	45,00	R$ 935,00	R$ 71,57	R$ -	R$ 1.006,57	R$ 45.295,65	R$ 1.140,42	R$ 87,29	R$ -	R$ 1.227,71	R$ 55.247,10
7.9			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 210.622,06**
7.9.1			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 210.622,06**
7.9.1.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	735,36	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 63.517,46	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 77.472,24
7.9.1.2	PFPI_933	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO TRATADO COM AGENTE HIDRÓFUGO	M²	503,42	R$ 180,36	R$ 31,98	R$ -	R$ 212,34	R$ 106.898,22	R$ 219,99	R$ 39,01	R$ -	R$ 259,00	R$ 130.383,77
7.9.1.3	PFPI_934	Próprio	FORRO AE IR35 - LINHA BLACK CINE NA COR PRETA E PERFIL NA	M²	10,46	R$ 178,51	R$ 38,30	R$ -	R$ 216,81	R$ 2.267,82	R$ 217,73	R$ 46,71	R$ -	R$ 264,44	R$ 2.766,06
7.10			**FACHADA**												**R$ 562.869,68**
7.10.1			**FACHADA**												**R$ 562.869,68**
7.10.1.1	PFPI_047	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²	41,19	R$ 184,44	R$ -	R$ -	R$ 184,44	R$ 7.596,62	R$ 224,96	R$ -	R$ -	R$ 224,96	R$ 9.265,60

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.10.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	41,19	R$ 1,95	R$ 7,61	R$ -	R$ 9,55	R$ 393,52	R$ 2,37	R$ 9,28	R$ -	R$ 11,65	R$ 479,97
7.10.1.3	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	41,19	R$ 3,39	R$ 3,12	R$ -	R$ 6,51	R$ 268,15	R$ 4,13	R$ 3,81	R$ -	R$ 7,94	R$ 327,06
7.10.1.4	PFPI_046	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BARENTS, ATLAS REFERÊNCIA M6329 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	164,75	R$ 124,36	R$ 32,63	R$ -	R$ 157,00	R$ 25.865,09	R$ 151,69	R$ 39,80	R$ -	R$ 191,49	R$ 31.547,65
7.10.1.5	104237	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	164,75	R$ 27,30	R$ 23,01	R$ -	R$ 50,31	R$ 8.289,02	R$ 33,30	R$ 28,07	R$ -	R$ 61,37	R$ 10.110,11
7.10.1.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	164,75	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 722,12	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 880,77
7.10.1.7	PFPI_090	Próprio	PELE DE VIDRO EM, ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO (DIMENSÕES DE 15.64x3.00m) , LINHA UNIT, ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO FOSCO (REF.: ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO) + VIDRO DE CONTROLE SOLAR 8MM, LAMINADO COOL LITE KNT4MM + PVB INCOLOR + FLOATE INCOLOR 4MM (REF.: CEBRACE OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 49.563,52	R$ 10.216,85	R$ -	R$ 59.780,37	R$ 59.780,37	R$ 60.452,63	R$ 12.461,50	R$ -	R$ 72.914,12	R$ 72.914,12
7.10.1.8	PFPI_995	Próprio	BRISE AEROSCREEN PAINÉIS FIXOS CURVADOS PERFURADOS, 300MM DE LARGURA, PERFIS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR CINZA INVERNO APLICADO NO AUDITÓRIO	M²	213,50	R$ 1.390,00	R$ 168,40	R$ -	R$ 1.558,40	R$ 332.718,40	R$ 1.695,38	R$ 205,40	R$ -	R$ 1.900,78	R$ 405.816,64
7.10.1.9	PFPI_1034	Próprio	SUPORTE PARA BRISE COM PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES- 100 X 50 X 3 MM COM SOLDA INCLUSIVE BANZOS E DEMAIS MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.099,15	R$ 14,40	R$ 6,26	R$ -	R$ 20,66	R$ 22.707,89	R$ 17,56	R$ 7,63	R$ -	R$ 25,20	R$ 27.696,82
7.10.1.10	PFPI_1017	Próprio	PONTO DE ANCORAGEM INCLUSIVE OLHAL DE ANCORAGEM CERTIFICADO, BEM COMO O KIT COMPLETO (OLHAL + BARRA + CHUMBADOR) EM AÇO INOXIDÁVEL COM CARGA DE TRABALHO DE 1.500 KGF - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO	UN	41,00	R$ 72,97	R$ 3,64	R$ -	R$ 76,61	R$ 3.140,88	R$ 89,00	R$ 4,43	R$ -	R$ 93,44	R$ 3.830,93
7.11			**PINTURA**												**R$ 28.924,04**
7.11.1			**PINTURA**												**R$ 28.924,04**
7.11.1.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	676,21	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 6.925,07	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 8.446,47
7.11.1.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	676,21	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 2.440,85	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 2.977,08
7.11.1.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	676,21	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 11.348,70	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 13.842,02
7.11.1.4	PFPI_020	Próprio	PINTURA DE PLATIBANDA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	175,86	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 2.999,49	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 3.658,47
7.12			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 655.289,29**
7.12.1			**LOUÇAS, METAIS E BANCADAS**												**R$ 110.900,50**
7.12.1.1	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 6.570,35	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 8.013,85
7.12.1.2	PFPI_026	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: KP.808.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 7.665,40	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 9.349,49
7.12.1.3	PFPI_027	Próprio	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EM LOUÇA, COR BRANCO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, REF.: M.715.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 584,88	R$ 61,74	R$ -	R$ 646,62	R$ 3.233,08	R$ 713,37	R$ 75,30	R$ -	R$ 788,68	R$ 3.943,39
7.12.1.4	PFPI_028	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO OVAL (REF.: L.65.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE) ADEQUADAMENTE FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R$ 348,52	R$ 30,26	R$ -	R$ 378,78	R$ 6.818,00	R$ 425,09	R$ 36,91	R$ -	R$ 462,00	R$ 8.315,92
7.12.1.5	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 2.726,42	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 3.325,42
7.12.1.6	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 744,31	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 907,83

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.12.1.7	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	9,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 5.682,32	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 6.930,73
7.12.1.8	PFPI_033	Próprio	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C.CONF) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	9,00	R$ 1.179,99	R$ 2,83	R$ -	R$ 1.182,82	R$ 10.645,38	R$ 1.439,23	R$ 3,45	R$ -	R$ 1.442,69	R$ 12.984,17
7.12.1.9	PFPI_006	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 885,50	R$ 27,97	R$ -	R$ 913,47	R$ 1.826,95	R$ 1.080,04	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.114,16	R$ 2.228,33
7.12.1.10	PFPI_004	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, LINHA CONFORTO DECA, REF.: 2310.C.080 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 962,88	R$ 27,97	R$ -	R$ 990,85	R$ 3.963,41	R$ 1.174,42	R$ 34,12	R$ -	R$ 1.208,54	R$ 4.834,17
7.12.1.11	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	8,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 457,32	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 557,79
7.12.1.12	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	8,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 442,20	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 539,35
7.12.1.13	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	8,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 457,32	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 557,79
7.12.1.14	PFPI_051	Próprio	BANCADA RETA, 2,00X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 02 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 1 FACE, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 3 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.271,47	R$ 70,52	R$ -	R$ 1.342,00	R$ 1.342,00	R$ 1.550,81	R$ 86,02	R$ -	R$ 1.636,83	R$ 1.636,83
7.12.1.15	PFPI_052	Próprio	BANCADA RETA, 2,50X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	16,00	R$ 1.573,91	R$ 86,94	R$ -	R$ 1.660,85	R$ 26.573,61	R$ 1.919,70	R$ 106,04	R$ -	R$ 2.025,74	R$ 32.411,83
7.12.1.16	85005	SINAPI/ADAP	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	1,26	R$ 489,98	R$ 47,23	R$ -	R$ 537,21	R$ 676,88	R$ 597,63	R$ 57,60	R$ -	R$ 655,23	R$ 825,59
7.12.1.17	PFPI_206	Próprio	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COR CROMADO - LINHA DECAMATIC - REF. 2570.C - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 999,90	R$ 12,79	R$ -	R$ 1.012,69	R$ 5.063,43	R$ 1.219,58	R$ 15,60	R$ -	R$ 1.235,17	R$ 6.175,87
7.12.1.18	PFPI_716	Próprio	MESA TROCA FRALDAS HORIZONTAL - RUBBERMAID OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.969,53	R$ 48,48	R$ -	R$ 3.018,01	R$ 6.036,02	R$ 3.621,94	R$ 59,13	R$ -	R$ 3.681,07	R$ 7.362,13
7.12.2			**ACESSÓRIOS**												**R$ 411.648,82**
7.12.2.1	PFPI_713	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLTRONA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO E MDF, ENCOSTO REGULÁVEL, ASSENTO DE REBATIMENTO AUTOMÁTICO, APOIO DE BRAÇOS. PRANCHETA E IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA, REF. KASTRUP MODELO KAS 015 MIRAGE COM PRANCHETA OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORMATO REGULAR	UN	120,00	R$ 2.415,00	R$ 23,88	R$ -	R$ 2.438,88	R$ 292.665,60	R$ 2.945,58	R$ 29,13	R$ -	R$ 2.974,70	R$ 356.964,23
7.12.2.2	PFPI_714	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLTRONA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO E MDF, ENCOSTO REGULÁVEL, ASSENTO DE REBATIMENTO AUTOMÁTICO, APOIO DE BRAÇOS. PRANCHETA E IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA, REF. KASTRUP MODELO KAS 015 MIRAGE COM PRANCHETA OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORMATO PMR	UN	3,00	R$ 3.381,00	R$ 23,88	R$ -	R$ 3.404,88	R$ 10.214,64	R$ 4.123,81	R$ 29,13	R$ -	R$ 4.152,93	R$ 12.458,80
7.12.2.3	PFPI_715	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLTRONA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO E MDF, ENCOSTO REGULÁVEL, ASSENTO DE REBATIMENTO AUTOMÁTICO, APOIO DE BRAÇOS. PRANCHETA E IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA, REF. KASTRUP MODELO KAS 015 MIRAGE COM PRANCHETA OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORMATO OBESO	UN	3,00	R$ 4.105,50	R$ 47,76	R$ -	R$ 4.153,26	R$ 12.459,78	R$ 5.007,48	R$ 58,25	R$ -	R$ 5.065,73	R$ 15.197,19
7.12.2.4	PFPI_924	Próprio	FORNECIMENTO DE PÚLPITO EM MDF AMADEIRADO MODELO CARVALHO, DIMENSÕES E ESPESSURAS CONFORME PROJETO, SEM SÍMBOLO DA POLÍCIA FEDERAL E SEM INSTALAÇÕES, APENAS ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO.	UN	1,00	R$ 1.630,00	R$ -	R$ -	R$ 1.630,00	R$ 1.630,00	R$ 1.988,11	R$ -	R$ -	R$ 1.988,11	R$ 1.988,11
7.12.2.5	PFPI_925	Próprio	FORNECIMENTO DE MESA DE HONRA EM MDF AMADEIRADO MODELO CARVALHO, DIMENSÕES E ESPESSURAS CONFORME PROJETO, SEM LETRAS DA POLÍCIA FEDERAL.	UN	1,00	R$ 5.130,00	R$ -	R$ -	R$ 5.130,00	R$ 5.130,00	R$ 6.257,06	R$ -	R$ -	R$ 6.257,06	R$ 6.257,06
7.12.2.6	PFPI_926	Próprio	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MDF, COMPRIMENTO TOTAL = 6,20M, REF. DE ACABAMENTO: TEXTURA SOFT CINZA CRISTAL - MASISA OU SIMILAR EQUIVALENTE. DIVISORIA 1,40X1,08M E=25MM, BANCADA 0,60X0,05M, FRENTE 0,40X0,025M. H=80CM E DIVISORIAS H=1,08M. FORNECIMENTO DA ESTACAO PRONTA, MONTAGEM INCLUSA.	UN	1,00	R$ 4.790,00	R$ -	R$ -	R$ 4.790,00	R$ 4.790,00	R$ 5.842,36	R$ -	R$ -	R$ 5.842,36	R$ 5.842,36

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.12.2.6	PFPI_926.1	Próprio	BANCADA EM MDF, FORMATO EM L, REF. DE ACABAMENTO: TEXTURA SOFT CINZA CRISTAL - MASISA OU SIMILAR EQUIVALENTE. BANCADA 0,60X2,55M E 0,60X1,75M, E=50MM. DIVISORIA 1,10X2,55M E 1,10X1,75M, E=25MM. DETALHES CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E MONTAGEM EM OBRA INCLUSA.	UN	1,00	R$ 4.790,00	R$ -	R$ -	R$ 4.790,00	R$ 4.790,00	R$ 5.842,36	R$ -	R$ -	R$ 5.842,36	R$ 5.842,36
7.12.2.7	PFPI_928	Próprio	FORNECIMENTO DE SUPORTE, TELA, MOLDURA E RETROPROJETOR PARA AMBIENTE DE AUDITÓRIO	UN	1,00	R$ 5.770,98	R$ 49,06	R$ -	R$ 5.820,04	R$ 5.820,04	R$ 7.038,86	R$ 59,84	R$ -	R$ 7.098,70	R$ 7.098,70
7.12.3			**PLANEJADOS**												**R$ 132.739,98**
7.12.3.1	PFPI_927	Próprio	MOVEIS PLANEJADOS - COPA	UN	1,00	R$ 11.153,39	R$ -	R$ -	R$ 11.153,39	R$ 11.153,39	R$ 13.603,79	R$ -	R$ -	R$ 13.603,79	R$ 13.603,79
7.12.3.2	PFPI_930	Próprio	MOVEIS PLANEJADOS - COZINHA SERVIÇO	UN	1,00	R$ 7.012,56	R$ -	R$ -	R$ 7.012,56	R$ 7.012,56	R$ 8.553,22	R$ -	R$ -	R$ 8.553,22	R$ 8.553,22
7.12.3.3	PFPI_5009	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 1,50 x 0,68 x 0,60M, 2 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	3,00	R$ 2.726,24	R$ -	R$ -	R$ 2.726,24	R$ 8.178,73	R$ 3.325,20	R$ -	R$ -	R$ 3.325,20	R$ 9.975,60
7.12.3.4	PFPI_5010	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 2,30 x 0,68 x 0,60M, 4 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 3.729,16	R$ -	R$ -	R$ 3.729,16	R$ 3.729,16	R$ 4.548,46	R$ -	R$ -	R$ 4.548,46	R$ 4.548,46
7.12.3.5	PFPI_5011	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 2,00 x 0,68 x 0,60M, 3 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 3.889,16	R$ -	R$ -	R$ 3.889,16	R$ 3.889,16	R$ 4.743,61	R$ -	R$ -	R$ 4.743,61	R$ 4.743,61
7.12.3.6	PFPI_5012	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 3,48 x 0,68 x 0,60M, 7 NICHOS	UN	1,00	R$ 4.431,16	R$ -	R$ -	R$ 4.431,16	R$ 4.431,16	R$ 5.404,69	R$ -	R$ -	R$ 5.404,69	R$ 5.404,69
7.12.3.7	PFPI_5013	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 3,55 x 0,68 x 0,60M, 6 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 4.489,16	R$ -	R$ -	R$ 4.489,16	R$ 4.489,16	R$ 5.475,43	R$ -	R$ -	R$ 5.475,43	R$ 5.475,43
7.12.3.8	PFPI_5014	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 9,00 x 0,68 x 0,60M, 10 NICHOS, INCLUSIVE 2 GAVETEIROS COM 4 GAVETAS, CADA	UN	1,00	R$ 6.306,56	R$ -	R$ -	R$ 6.306,56	R$ 6.306,56	R$ 7.692,11	R$ -	R$ -	R$ 7.692,11	R$ 7.692,11
7.12.3.9	PFPI_5015	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 4,00 x 0,68 x 0,60M, 4 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 3.950,24	R$ -	R$ -	R$ 3.950,24	R$ 3.950,24	R$ 4.818,11	R$ -	R$ -	R$ 4.818,11	R$ 4.818,11
7.12.3.10	PFPI_5016	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 8,83 x 0,68 x 0,60M, 8 NICHOS, INCLUSIVE 2 GAVETEIROS COM 4 GAVETAS, CADA	UN	1,00	R$ 6.432,60	R$ -	R$ -	R$ 6.432,60	R$ 6.432,60	R$ 7.845,84	R$ -	R$ -	R$ 7.845,84	R$ 7.845,84
7.12.3.11	PFPI_5017	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 4,38 x 0,68 x 0,60M, 3 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 4.179,02	R$ -	R$ -	R$ 4.179,02	R$ 4.179,02	R$ 5.097,15	R$ -	R$ -	R$ 5.097,15	R$ 5.097,15
7.12.3.12	PFPI_5018	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 6,00 x 0,68 x 0,60M, 8 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 5.431,97	R$ -	R$ -	R$ 5.431,97	R$ 5.431,97	R$ 6.625,37	R$ -	R$ -	R$ 6.625,37	R$ 6.625,37
7.12.3.13	PFPI_5019	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 3,79 x 0,68 x 0,60M, 6 NICHOS	UN	1,00	R$ 4.355,56	R$ -	R$ -	R$ 4.355,56	R$ 4.355,56	R$ 5.312,48	R$ -	R$ -	R$ 5.312,48	R$ 5.312,48
7.12.3.14	PFPI_5020	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 2,30 x 0,68 x 0,60M, 3 NICHOS	UN	1,00	R$ 3.586,86	R$ -	R$ -	R$ 3.586,86	R$ 3.586,86	R$ 4.374,89	R$ -	R$ -	R$ 4.374,89	R$ 4.374,89
7.12.3.15	PFPI_5021	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 5,50 x 0,68 x 0,60M, 10 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 5.992,80	R$ -	R$ -	R$ 5.992,80	R$ 5.992,80	R$ 7.309,42	R$ -	R$ -	R$ 7.309,42	R$ 7.309,42
7.12.3.16	PFPI_5022	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 4,00 x 0,68 x 0,60M, 7 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	2,00	R$ 5.093,65	R$ -	R$ -	R$ 5.093,65	R$ 10.187,31	R$ 6.212,73	R$ -	R$ -	R$ 6.212,73	R$ 12.425,46
7.12.3.17	PFPI_5023	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 4,00 x 0,68 x 0,60M, 8 NICHOS	UN	1,00	R$ 4.384,26	R$ -	R$ -	R$ 4.384,26	R$ 4.384,26	R$ 5.347,48	R$ -	R$ -	R$ 5.347,48	R$ 5.347,48
7.12.3.18	PFPI_5024	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 6,05 x 0,68 x 0,60M, 8 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	UN	1,00	R$ 5.915,26	R$ -	R$ -	R$ 5.915,26	R$ 5.915,26	R$ 7.214,84	R$ -	R$ -	R$ 7.214,84	R$ 7.214,84
7.12.3.19	PFPI_5025	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 5,94 x 0,68 x 0,60M, 8 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 5.224,26	R$ -	R$ -	R$ 5.224,26	R$ 5.224,26	R$ 6.372,03	R$ -	R$ -	R$ 6.372,03	R$ 6.372,03
7.13			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 26.958,41**
7.13.1			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 26.958,41**
7.13.1.1	PFPI_130	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 24,7 X 12,5 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUSADOS FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	UN	25,00	R$ 139,20	R$ 43,26	R$ -	R$ 182,46	R$ 4.561,50	R$ 169,78	R$ 52,76	R$ -	R$ 222,55	R$ 5.563,66
7.13.1.2	PFPI_131	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE ANDAR: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 22,5 X 24,7 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADO E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	UN	4,00	R$ 235,35	R$ 47,59	R$ -	R$ 282,94	R$ 1.131,74	R$ 287,06	R$ 58,04	R$ -	R$ 345,10	R$ 1.380,39
7.13.1.3	PFPI_495	Próprio	LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE LETREIRO TIPO CAIXA ALTA (RELEVO) CONFECCIONADO EM AÇO INOX ESCOVADO, MEDINDO 20 CM DE ALTURA POR LETRA, APLICADO EM BALCÃO DE MADEIRA EXISTENTE.	UN	1,00	R$ 8.000,00	R$ 350,16	R$ -	R$ 8.350,16	R$ 8.350,16	R$ 9.757,60	R$ 427,09	R$ -	R$ 10.184,69	R$ 10.184,69

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.13.1.4	PFPI_150	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 22,5 X 24,7 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS OM ESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS M ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE CORDO COM A NECESSIDADE.	UN	15,00	R$ 235,35	R$ 47,59	R$ -	R$ 282,94	R$ 4.244,04	R$ 287,06	R$ 58,04	R$ -	R$ 345,10	R$ 5.176,46
7.13.1.5	PFPI_496.1	Próprio	BRASÃO PARA BALCÃO: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE BRASÃO MEDINDO 48 X 60 CM, PARA APLICAÇÃO EM PULPITO EXISTENTE, CONFECCIONADO EM ACO INOX 22" GRAVADO EM BAIXO RELEVO.	UN	1,00	R$ 3.000,00	R$ 350,16	R$ -	R$ 3.350,16	R$ 3.350,16	R$ 3.659,10	R$ 427,09	R$ -	R$ 4.086,19	R$ 4.086,19
7.13.1.6	PFPI_134	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA AEREA MODELO 1: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR AEREA DUPLA FACE MEDINDO 141,7 X 2,5 M CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM LUMÍNIO NODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO 10MM E 50MM DE ALTURA DO TETO.	UN	1,00	R$ 400,00	R$ 64,89	R$ -	R$ 464,89	R$ 464,89	R$ 487,88	R$ 79,15	R$ -	R$ 567,03	R$ 567,03
7.14			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 22.277,46**
7.14.1			**TUBOS**												**R$ 19.898,32**
7.14.1.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	46,69	R$ 93,95	R$ 10,44	R$ -	R$ 104,39	R$ 4.873,89	R$ 114,59	R$ 12,74	R$ -	R$ 127,32	R$ 5.944,68
7.14.1.2	PFPI_242	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO DN 65MM (2.1/2"), INSTALADAS EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE (AUDITÓRIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,00	R$ 40,98	R$ -	R$ -	R$ 40,98	R$ 1.147,38	R$ 49,98	R$ -	R$ -	R$ 49,98	R$ 1.399,46
7.14.1.3	PFPI_234	Próprio	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES DE DIÂMETROS IGUAIS A 65 MM (2.1/2") COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2.1/2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	262,00	R$ 2,90	R$ 3,40	R$ -	R$ 6,30	R$ 1.649,71	R$ 3,53	R$ 4,15	R$ -	R$ 7,68	R$ 2.012,16
7.14.1.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	9,53	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 429,54	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 523,91
7.14.1.5	PFPI_210	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR/SOBREPOR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES	UN	3,00	R$ 2.695,34	R$ 42,52	R$ -	R$ 2.737,86	R$ 8.213,58	R$ 3.287,51	R$ 51,86	R$ -	R$ 3.339,37	R$ 10.018,10
7.14.2			**SINALIZAÇÃO E PLACAS**												**R$ 2.379,14**
7.14.2.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	9,00	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 527,85	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 643,81
7.14.2.2	PFPI_217	Próprio	[E3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "BOMBA DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 181,33	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 221,17
7.14.2.3	PFPI_243	Próprio	[E5] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 259,04	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 315,95
7.14.2.4	PFPI_211	Próprio	[E7] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 129,52	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 157,98
7.14.2.5	PFPI_213	Próprio	[E8] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 103,62	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 126,38
7.14.2.6	PFPI_246	Próprio	[S2] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA DIREITA E ESQUERDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 512,64	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 625,27
7.14.2.7	PFPI_247	Próprio	[S3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA ACIMA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 236,60	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 288,59

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.15			**SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**												**R$ 47.273,25**
7.15.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 14.078,48**
7.15.1.1	PFPI_432	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO, FABRICADO COM FITA DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00	R$ 11,64	R$ 7,58	R$ -	R$ 19,22	R$ 499,68	R$ 14,19	R$ 9,25	R$ -	R$ 23,44	R$ 609,46
7.15.1.2	PFPI_429	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	248,00	R$ 39,57	R$ 4,66	R$ -	R$ 44,23	R$ 10.969,06	R$ 48,27	R$ 5,68	R$ -	R$ 53,95	R$ 13.378,98
7.15.1.3	PFPI_436	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA GALVANIZADA DE EMBUTIR 202X202X120M (REF.: CEMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 55,99	R$ 17,84	R$ -	R$ 73,83	R$ 73,83	R$ 68,29	R$ 21,75	R$ -	R$ 90,05	R$ 90,05
7.15.2			**CABOS**												**R$ 6.718,27**
7.15.2.1	PFPI_434	Próprio	CABO DE COMUNICAÇÃO DE 3x1,5mm² (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 (100M), BLINDAGEM DE POLIÉSTER E ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO DE 600 Vac e 75°C COM CAPACITÂNCIA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 120pF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00	R$ 13,95	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,87	R$ 1.166,27	R$ 17,01	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,89	R$ 1.422,50
7.15.2.2	PFPI_435	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO (CIAI) - 2 CONDUTORES DE 2X1,5MM² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105° ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO, 1 CONDUTOR PARA COMUNICAÇÃO E OUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	577,80	R$ 3,06	R$ 4,46	R$ -	R$ 7,51	R$ 4.341,88	R$ 3,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 9,17	R$ 5.295,77
7.15.3			**ACIONADORES E DETECTORES**												**R$ 26.476,51**
7.15.3.1	PFPI_437	Próprio	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"X2" A 1,35M DO PISO, REF.: AMQ-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 70,52	R$ 12,93	R$ -	R$ 83,45	R$ 584,16	R$ 86,01	R$ 15,77	R$ -	R$ 101,79	R$ 712,50
7.15.3.2	PFPI_438	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SISTEMA ENDEREÇÁVEL, COM BATERIA INTERNA SELADA H=1,50M, FABRICAÇÃO ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE DE 4 LAÇOS DE DETECÇÃO ENDEREÇÁVEL, DOTADA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NOS LAÇOS, NA SAÍDA DE SIRENE E NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO - REF.: SIRIUS-MAX, ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 3.916,37	R$ 102,56	R$ -	R$ 4.018,93	R$ 8.037,85	R$ 4.776,80	R$ 125,09	R$ -	R$ 4.901,89	R$ 9.803,77
7.15.3.3	PFPI_440	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO CONVENCIONAL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO À LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-C FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	R$ 53,74	R$ 35,67	R$ -	R$ 89,41	R$ 4.649,42	R$ 65,55	R$ 43,51	R$ -	R$ 109,06	R$ 5.670,90
7.15.3.4	PFPI_441	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDERECÁVEL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO À LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-D FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	R$ 95,48	R$ 22,30	R$ -	R$ 117,78	R$ 5.653,20	R$ 116,46	R$ 27,19	R$ -	R$ 143,65	R$ 6.895,21
7.15.3.5	PFPI_442	Próprio	MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO POR ZONA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - REF.: MZE-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 97,19	R$ 89,18	R$ -	R$ 186,37	R$ 1.304,59	R$ 118,54	R$ 108,77	R$ -	R$ 227,32	R$ 1.591,21
7.15.3.6	PFPI_443	Próprio	MÓDULO ISOLADOR DE CURTO ENDEREÇÁVEL, REF.: MIC2-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 60,68	R$ 22,30	R$ -	R$ 82,98	R$ 580,83	R$ 74,01	R$ 27,19	R$ -	R$ 101,20	R$ 708,43
7.15.3.7	PFPI_445	Próprio	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90 DB/M, 90 FLASHES POR MINUTO, INSTALAÇÃO EM 4 FIOS, POSSUI 5 LEDS DE SINALIZAÇÃO, INSTALADO A 2,50M DO PISO, REF.: SAVQ-E. FAB.: ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 114,81	R$ 13,38	R$ -	R$ 128,19	R$ 897,34	R$ 140,04	R$ 16,32	R$ -	R$ 156,36	R$ 1.094,49
7.16			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 16.959,97**
7.16.1			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 16.959,97**
7.16.1.1	91785	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	90,08	R$ 39,96	R$ -	R$ -	R$ 39,96	R$ 3.599,77	R$ 48,74	R$ -	R$ -	R$ 48,74	R$ 4.390,63
7.16.1.2	91788	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	142,91	R$ 47,24	R$ -	R$ -	R$ 47,24	R$ 6.751,61	R$ 57,62	R$ -	R$ -	R$ 57,62	R$ 8.234,95
7.16.1.3	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,83	R$ 25,56	R$ 1,70	R$ -	R$ 27,27	R$ 268,04	R$ 31,18	R$ 2,08	R$ -	R$ 33,26	R$ 326,93
7.16.1.4	PFPI_418	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,83	R$ 7,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 68,85	R$ 8,54	R$ -	R$ -	R$ 8,54	R$ 83,98

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.16.1.5	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R$ 7,06	R$ 4,86	R$ -	R$ 11,92	R$ 23,84	R$ 8,61	R$ 5,93	R$ -	R$ 14,54	R$ 29,08
7.16.1.6	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R$ 16,88	R$ 7,84	R$ -	R$ 24,73	R$ 49,45	R$ 20,59	R$ 9,57	R$ -	R$ 30,16	R$ 60,32
7.16.1.7	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 5,99	R$ 5,19	R$ -	R$ 11,18	R$ 67,07	R$ 7,30	R$ 6,33	R$ -	R$ 13,63	R$ 81,80
7.16.1.8	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 12,05	R$ 3,13	R$ -	R$ 15,18	R$ 30,37	R$ 14,70	R$ 3,82	R$ -	R$ 18,52	R$ 37,04
7.16.1.9	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 31,30	R$ 6,42	R$ -	R$ 37,72	R$ 113,15	R$ 38,17	R$ 7,83	R$ -	R$ 46,00	R$ 138,01
7.16.1.10	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R$ 6,08	R$ 5,59	R$ -	R$ 11,68	R$ 221,85	R$ 7,42	R$ 6,82	R$ -	R$ 14,24	R$ 270,59
7.16.1.11	PFPI_160	Próprio	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM OU 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 46,81	R$ 8,85	R$ -	R$ 55,66	R$ 278,32	R$ 57,10	R$ 10,80	R$ -	R$ 67,89	R$ 339,47
7.16.1.12	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 35,00	R$ 8,52	R$ -	R$ 43,52	R$ 43,52	R$ 42,68	R$ 10,40	R$ -	R$ 53,08	R$ 53,08
7.16.1.13	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 106,05	R$ 11,22	R$ -	R$ 117,27	R$ 351,80	R$ 129,34	R$ 13,69	R$ -	R$ 143,03	R$ 429,09
7.16.1.14	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 147,66	R$ 14,48	R$ -	R$ 162,14	R$ 162,14	R$ 180,10	R$ 17,66	R$ -	R$ 197,76	R$ 197,76
7.16.1.15	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 657,00	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 801,34
7.16.1.16	PFPI_162	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. CÓD.: 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R$ 65,80	R$ 1,88	R$ -	R$ 67,68	R$ 1.218,24	R$ 80,26	R$ 2,29	R$ -	R$ 82,55	R$ 1.485,89
7.17			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 29.261,78**
7.17.1			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 29.261,78**
7.17.1.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,91	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 2.065,41	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 2.519,18
7.17.1.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	47,26	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 4.309,83	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 5.256,70
7.17.1.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	78,15	R$ 13,52	R$ 16,25	R$ -	R$ 29,77	R$ 2.326,83	R$ 16,49	R$ 19,82	R$ -	R$ 36,32	R$ 2.838,03
7.17.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	55,39	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 1.840,68	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 2.245,07
7.17.1.5	91796	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,87	R$ 70,70	R$ -	R$ -	R$ 70,70	R$ 1.404,79	R$ 86,23	R$ -	R$ -	R$ 86,23	R$ 1.713,42
7.17.1.6	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	55,39	R$ 38,42	R$ 3,31	R$ -	R$ 41,73	R$ 2.311,25	R$ 46,86	R$ 4,03	R$ -	R$ 50,89	R$ 2.819,04
7.17.1.7	PFPI_171	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO, POR METRO DE TUBO INSTALADO - DN75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,00	R$ 38,79	R$ -	R$ -	R$ 38,79	R$ 3.685,14	R$ 47,31	R$ -	R$ -	R$ 47,31	R$ 4.494,76
7.17.1.8	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	79,00	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 2.457,41	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 2.997,30
7.17.1.9	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 9,53	R$ 0,49	R$ -	R$ 10,02	R$ 50,10	R$ 11,63	R$ 0,59	R$ -	R$ 12,22	R$ 61,11
7.17.1.10	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 18,89	R$ 1,79	R$ -	R$ 20,67	R$ 20,67	R$ 23,03	R$ 2,18	R$ -	R$ 25,21	R$ 25,21

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.17.1.11	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 73,96	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 90,21
7.17.1.12	PFPI_174	Próprio	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 28,76	R$ 21,26	R$ -	R$ 50,02	R$ 600,24	R$ 35,08	R$ 25,93	R$ -	R$ 61,01	R$ 732,11
7.17.1.13	PFPI_175	Próprio	CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS 100X140X50MM, ESGOTO - TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 36,98	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 45,10
7.17.1.14	PFPI_177	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 427,50	R$ -	R$ 2,20	R$ 429,70	R$ 859,40	R$ 521,42	R$ -	R$ 2,69	R$ 524,11	R$ 1.048,21
7.17.1.15	PFPI_178	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 553,71	R$ -	R$ 2,94	R$ 556,65	R$ 556,65	R$ 675,36	R$ -	R$ 3,58	R$ 678,95	R$ 678,95
7.17.1.16	PFPI_179	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 1.391,62	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 1.697,36
7.18			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 63.155,41**
7.18.1			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 63.155,41**
7.18.1.1	103376	SINAPI	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	301,10	R$ 122,10	R$ 1,17	R$ -	R$ 123,27	R$ 37.116,27	R$ 148,93	R$ 1,43	R$ -	R$ 150,35	R$ 45.270,72
7.18.1.2	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	113,81	R$ 26,35	R$ 17,15	R$ -	R$ 43,50	R$ 4.950,92	R$ 32,14	R$ 20,92	R$ -	R$ 53,06	R$ 6.038,63
7.18.1.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	173,85	R$ 9,12	R$ 8,06	R$ -	R$ 17,18	R$ 2.986,85	R$ 11,13	R$ 9,83	R$ -	R$ 20,96	R$ 3.643,06
7.18.1.4	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	58,09	R$ 8,55	R$ 6,32	R$ -	R$ 14,87	R$ 863,89	R$ 10,43	R$ 7,71	R$ -	R$ 18,14	R$ 1.053,68
7.18.1.5	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 3,69	R$ 5,03	R$ -	R$ 8,72	R$ 17,44	R$ 4,50	R$ 6,14	R$ -	R$ 10,64	R$ 21,28
7.18.1.6	89853	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	12,00	R$ 63,35	R$ 11,82	R$ -	R$ 75,18	R$ 902,11	R$ 77,27	R$ 14,42	R$ -	R$ 91,69	R$ 1.100,30
7.18.1.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	5,00	R$ 18,86	R$ 8,42	R$ -	R$ 27,28	R$ 136,42	R$ 23,01	R$ 10,27	R$ -	R$ 33,28	R$ 166,40
7.18.1.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	23,00	R$ 18,11	R$ 8,21	R$ -	R$ 26,32	R$ 605,40	R$ 22,09	R$ 10,01	R$ -	R$ 32,10	R$ 738,40
7.18.1.6	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	194,00	R$ 3,74	R$ 3,66	R$ -	R$ 7,40	R$ 1.435,76	R$ 4,56	R$ 4,47	R$ -	R$ 9,03	R$ 1.751,20
7.18.1.6	89514	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 5,33	R$ 2,02	R$ -	R$ 7,36	R$ 36,78	R$ 6,50	R$ 2,47	R$ -	R$ 8,97	R$ 44,86
7.18.1.6	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 37,63	R$ 15,68	R$ -	R$ 53,31	R$ 53,31	R$ 45,90	R$ 19,12	R$ -	R$ 65,02	R$ 65,02
7.18.1.6	89693	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	R$ 57,49	R$ 15,51	R$ -	R$ 72,99	R$ 875,94	R$ 70,12	R$ 18,91	R$ -	R$ 89,03	R$ 1.068,38
7.18.1.6	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R$ 10,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 16,17	R$ 226,36	R$ 13,08	R$ 6,64	R$ -	R$ 19,72	R$ 276,09
7.18.1.7	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R$ 5,82	R$ 9,21	R$ -	R$ 15,03	R$ 180,40	R$ 7,10	R$ 11,23	R$ -	R$ 18,34	R$ 220,04
7.18.1.8	PFPI_185	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 695,81	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 848,68

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.18.1.9	PFPI_185	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 695,81	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 848,68
7.19			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 377.477,26**
7.19.1			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 377.477,26**
7.19.1.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	94,99	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 6.304,99	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 7.690,20
7.19.1.2	PFPI_191	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III B AA, REFORÇADA COM GEOMEMBRANA DE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	1.280,77	R$ 142,94	R$ 26,77	R$ -	R$ 169,71	R$ 217.357,94	R$ 174,34	R$ 32,65	R$ -	R$ 206,99	R$ 265.111,45
7.19.1.3	PFPI_190	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III-B ALUMINIZADA.	M²	6,58	R$ 128,22	R$ 26,77	R$ -	R$ 155,00	R$ 1.019,88	R$ 156,40	R$ 32,65	R$ -	R$ 189,05	R$ 1.243,94
7.19.1.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	6,58	R$ 106,95	R$ 26,75	R$ -	R$ 133,71	R$ 879,79	R$ 130,45	R$ 32,63	R$ -	R$ 163,08	R$ 1.073,08
7.19.1.5	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M²	1.375,78	R$ 34,77	R$ 19,72	R$ -	R$ 54,49	R$ 74.959,79	R$ 42,41	R$ 24,05	R$ -	R$ 66,46	R$ 91.428,42
7.19.1.6	PFPI_392	Próprio	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, SEÇÃO 0,30 X 1,10M - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	26,02	R$ 344,40	R$ -	R$ -	R$ 344,40	R$ 8.961,36	R$ 420,07	R$ -	R$ -	R$ 420,07	R$ 10.930,17
7.20			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												**R$ 397.219,07**
7.20.1			**TERREO**												**R$ 212.472,49**
7.20.1.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 60.963,22**
7.20.1.1.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	312,00	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 39.472,77	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 48.144,94
7.20.1.1.2	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	271,51	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 2.400,56	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 2.927,96
7.20.1.1.3	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	271,51	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 972,01	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 1.185,55
7.20.1.1.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	151,00	R$ 15,52	R$ 12,16	R$ -	R$ 27,68	R$ 4.179,63	R$ 18,93	R$ 14,83	R$ -	R$ 33,76	R$ 5.097,90
7.20.1.1.5	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	64,00	R$ 19,25	R$ 14,38	R$ -	R$ 33,63	R$ 2.152,63	R$ 23,48	R$ 17,55	R$ -	R$ 41,02	R$ 2.625,56
7.20.1.1.6	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00	R$ 2,90	R$ 7,31	R$ -	R$ 10,21	R$ 428,85	R$ 3,53	R$ 8,92	R$ -	R$ 12,45	R$ 523,07
7.20.1.1.7	PFPI_291	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 10,69	R$ 22,30	R$ -	R$ 32,99	R$ 65,97	R$ 13,04	R$ 27,19	R$ -	R$ 40,23	R$ 80,46
7.20.1.1.8	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 107,27	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 130,84
7.20.1.1.9	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 202,46	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 246,94
7.20.1.2			**CABOS**												**R$ 19.622,04**
7.20.1.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.890,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 11.547,00	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 14.083,84
7.20.1.2.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,00	R$ 4,89	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,63	R$ 1.922,64	R$ 5,97	R$ 2,12	R$ -	R$ 8,09	R$ 2.345,06
7.20.1.2.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	R$ 18,46	R$ 5,08	R$ -	R$ 23,54	R$ 588,49	R$ 22,51	R$ 6,20	R$ -	R$ 28,71	R$ 717,78
7.20.1.2.4	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	60,00	R$ 33,75	R$ 0,07	R$ -	R$ 33,82	R$ 2.029,49	R$ 41,17	R$ 0,09	R$ -	R$ 41,26	R$ 2.475,37
7.20.1.3			**QUADROS**												**R$ 4.237,09**
7.20.1.3.1	PFPI_317	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEN AUDITÓRIO	UN	1,00	R$ 1.641,74	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.820,10	R$ 1.820,10	R$ 2.002,43	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.219,98	R$ 2.219,98

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.20.1.3.2	PFPI_318	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDAC AUDITÓRIO	UN	1,00	R$ 1.475,42	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.653,78	R$ 1.653,78	R$ 1.799,57	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.017,12	R$ 2.017,12
7.20.1.4			**INTERRUPTOR E TOMADAS**												**R$ 127.650,14**
7.20.1.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 58,62	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 71,50
7.20.1.4.2	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 35,54	R$ -	R$ -	R$ 35,54	R$ 71,08	R$ 43,35	R$ -	R$ -	R$ 43,35	R$ 86,70
7.20.1.4.3	PFPI_282	Próprio	CONJUNTO DE 4 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4"X4", 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 86,49	R$ -	R$ -	R$ 86,49	R$ 86,49	R$ 105,49	R$ -	R$ -	R$ 105,49	R$ 105,49
7.20.1.4.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	R$ 33,44	R$ -	R$ -	R$ 33,44	R$ 434,72	R$ 40,79	R$ -	R$ -	R$ 40,79	R$ 530,23
7.20.1.4.5	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 249,15	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 303,89
7.20.1.4.6	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	215,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 83.182,64	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 101.457,88
7.20.1.4.7	PFPI_287	Próprio	CAIXA DE PISO PARA TOMADA ELÉTRICA E DE DADOS, COM 2 TOMADAS ELÉTRICA PRETA ENERGIA NORMAL, 1 TOMADA ELÉTRICA INITERRUPTA E 2 TOMADAS DE DADOS RJ45 CAT6, PARA PISO ELEVADO, FORNECIDA COM TAMPA BASCULANTE DE PLÁSTICO DE ENGENHARIA, Ref: SPE/2702, SPERONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00	R$ 259,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 285,75	R$ 20.574,29	R$ 315,90	R$ 32,63	R$ -	R$ 348,53	R$ 25.094,46
7.20.2			**1º PAVIMENTO**												**R$ 184.746,58**
7.20.2.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 60.963,22**
7.20.2.1.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	312,00	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 39.472,77	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 48.144,94
7.20.2.1.2	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	271,51	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 2.400,56	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 2.927,96
7.20.2.1.3	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	271,51	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 972,01	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 1.185,55
7.20.2.1.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	151,00	R$ 15,52	R$ 12,16	R$ -	R$ 27,68	R$ 4.179,63	R$ 18,93	R$ 14,83	R$ -	R$ 33,76	R$ 5.097,90
7.20.2.1.5	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	64,00	R$ 19,25	R$ 14,38	R$ -	R$ 33,63	R$ 2.152,63	R$ 23,48	R$ 17,55	R$ -	R$ 41,02	R$ 2.625,56
7.20.2.1.6	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00	R$ 2,90	R$ 7,31	R$ -	R$ 10,21	R$ 428,85	R$ 3,53	R$ 8,92	R$ -	R$ 12,45	R$ 523,07
7.20.2.1.7	PFPI_291	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 10,69	R$ 22,30	R$ -	R$ 32,99	R$ 65,97	R$ 13,04	R$ 27,19	R$ -	R$ 40,23	R$ 80,46
7.20.2.1.8	PFPI_274	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 17,90	R$ 8,92	R$ -	R$ 26,82	R$ 107,27	R$ 21,83	R$ 10,88	R$ -	R$ 32,71	R$ 130,84
7.20.2.1.9	PFPI_273	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 28,32	R$ 22,30	R$ -	R$ 50,62	R$ 202,46	R$ 34,54	R$ 27,19	R$ -	R$ 61,74	R$ 246,94
7.20.2.2			**CABOS**												**R$ 13.694,99**
7.20.2.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.350,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 5.393,93	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 6.578,96
7.20.2.2.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	880,00	R$ 4,89	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,63	R$ 5.834,22	R$ 5,97	R$ 2,12	R$ -	R$ 8,09	R$ 7.116,03
7.20.2.3			**QUADROS**												**R$ 15.634,18**
7.20.2.3.1	PFPI_316	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEI AUDITÓRIO	UN	1,00	R$ 9.165,81	R$ 178,36	R$ -	R$ 9.344,17	R$ 9.344,17	R$ 11.179,54	R$ 217,55	R$ -	R$ 11.397,08	R$ 11.397,08
7.20.2.3.2	PFPI_317	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEN AUDITÓRIO	UN	1,00	R$ 1.641,74	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.820,10	R$ 1.820,10	R$ 2.002,43	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.219,98	R$ 2.219,98
7.20.2.3.3	PFPI_318	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDAC AUDITÓRIO	UN	1,00	R$ 1.475,42	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.653,78	R$ 1.653,78	R$ 1.799,57	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.017,12	R$ 2.017,12
7.20.2.4			**INTERRUPTOR E TOMADAS**												**R$ 94.454,20**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.20.2.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 58,62	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 71,50
7.20.2.4.2	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 35,54	R$ -	R$ -	R$ 35,54	R$ 71,08	R$ 43,35	R$ -	R$ -	R$ 43,35	R$ 86,70
7.20.2.4.3	PFPI_282	Próprio	CONJUNTO DE 4 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4"X4", 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 86,49	R$ -	R$ -	R$ 86,49	R$ 86,49	R$ 105,49	R$ -	R$ -	R$ 105,49	R$ 105,49
7.20.2.4.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R$ 33,44	R$ -	R$ -	R$ 33,44	R$ 300,96	R$ 40,79	R$ -	R$ -	R$ 40,79	R$ 367,08
7.20.2.4.5	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 249,15	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 303,89
7.20.2.4.6	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	145,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 56.099,92	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 68.425,08
7.20.2.4.7	PFPI_287	Próprio	CAIXA DE PISO PARA TOMADA ELÉTRICA E DE DADOS, COM 2 TOMADAS ELÉTRICA PRETA ENERGIA NORMAL, 1 TOMADA ELÉTRICA INITERRUPTA E 2 TOMADAS DE DADOS RJ45 CAT6, PARA PISO ELEVADO, FORNECIDA COM TAMPA BASCULANTE DE PLÁSTICO DE ENGENHARIA, Ref: SPE/2702, SPERONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00	R$ 259,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 285,75	R$ 20.574,29	R$ 315,90	R$ 32,63	R$ -	R$ 348,53	R$ 25.094,46
7.21			**SPDA**												**R$ 34.781,31**
7.21.1			**SPDA**												**R$ 34.781,31**
7.21.1.1	PFPI_194	Próprio	BARRA REDONDA DE AÇO, Ø3/8" (70MM²), RE-BAR, EM BARRAS DE 3,4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	241,67	R$ 14,11	R$ 11,20	R$ -	R$ 25,31	R$ 6.116,98	R$ 17,21	R$ 13,66	R$ -	R$ 30,87	R$ 7.460,88
7.21.1.2	72253	SINAPI/ADAP	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	224,89	R$ 36,12	R$ 9,36	R$ -	R$ 45,48	R$ 10.228,47	R$ 44,05	R$ 11,42	R$ -	R$ 55,47	R$ 12.475,66
7.21.1.3	PFPI_195	Próprio	MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, SEM BANDEIRA, H=300MM X Ø10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 7,48	R$ 16,32	R$ -	R$ 23,80	R$ 214,20	R$ 9,12	R$ 19,91	R$ -	R$ 29,03	R$ 261,26
7.21.1.4	PFPI_197	Próprio	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 DISTÂNCIA ENTRE RE-BAR E FACE DA FÔRMA REGULÁVEL ENTRE 25 E 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 45,70	R$ 1,96	R$ -	R$ 47,66	R$ 714,94	R$ 55,74	R$ 2,39	R$ -	R$ 58,13	R$ 872,01
7.21.1.5	PFPI_198	Próprio	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 X 32MM, FORNECIDO COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	23,00	R$ 0,61	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,86	R$ 19,67	R$ 0,74	R$ 0,30	R$ -	R$ 1,04	R$ 23,99
7.21.1.6	PFPI_196	Próprio	CONECTOR MINIGAR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA VERGALHÃO Ø8-10MM E CABOS 16 – 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	354,00	R$ 27,01	R$ 1,96	R$ -	R$ 28,97	R$ 10.256,23	R$ 32,94	R$ 2,39	R$ -	R$ 35,34	R$ 12.509,51
7.21.1.7	PFPI_199	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 540,64	R$ 36,80	R$ -	R$ 577,44	R$ 577,44	R$ 659,42	R$ 44,88	R$ -	R$ 704,30	R$ 704,30
7.21.1.8	PFPI_200	Próprio	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM²	UN	6,00	R$ 8,62	R$ 11,15	R$ -	R$ 19,77	R$ 118,61	R$ 10,51	R$ 13,60	R$ -	R$ 24,11	R$ 144,66
7.21.1.9	PFPI_201	Próprio	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 5/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	R$ 0,40	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,65	R$ 3,87	R$ 0,49	R$ 0,30	R$ -	R$ 0,79	R$ 4,72
7.21.1.10	72272	SINAPI/ADAP	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	R$ 13,24	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,16	R$ 265,90	R$ 16,15	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,03	R$ 324,31
7.22			**LÓGICA**												**R$ 39.855,18**
7.22.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 7.321,44**
7.22.1.1	PFPI_272	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50 MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00	R$ 114,65	R$ 11,86	R$ -	R$ 126,52	R$ 4.428,04	R$ 139,84	R$ 14,47	R$ -	R$ 154,31	R$ 5.400,87
7.22.1.2	95746	SINAPI/ADAP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	17,05	R$ 24,61	R$ 4,66	R$ -	R$ 29,26	R$ 498,96	R$ 30,02	R$ 5,68	R$ -	R$ 35,69	R$ 608,59
7.22.1.3	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,98	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 586,82	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 715,74
7.22.1.4	PFPI_298	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,75	R$ 13,41	R$ 4,90	R$ -	R$ 18,31	R$ 288,43	R$ 16,35	R$ 5,98	R$ -	R$ 22,34	R$ 351,80
7.22.1.5	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,98	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 200,41	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 244,44
7.22.2			**CABOS**												**R$ 15.520,82**
7.22.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.320,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 12.725,06	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 15.520,82
7.22.3			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 15.113,43**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.22.3.1	PFPI_320	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT6) UTP, EXTENSÃO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 20,90	R$ 4,46	R$ -	R$ 25,36	R$ 507,18	R$ 25,49	R$ 5,44	R$ -	R$ 30,93	R$ 618,61
7.22.3.2	PFPI_528	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 12U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 537,90	R$ 103,28	R$ -	R$ 641,18	R$ 641,18	R$ 656,08	R$ 125,97	R$ -	R$ 782,05	R$ 782,05
7.22.3.3	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
7.22.3.4	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
7.22.3.5	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 788,69	R$ 276,49	R$ -	R$ 1.065,18	R$ 1.065,18	R$ 961,97	R$ 337,23	R$ -	R$ 1.299,20	R$ 1.299,20
7.22.3.6	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	2,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 7.022,94	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 8.565,88
7.22.3.7	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 80,66	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 98,37
7.22.3.8	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	4,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 526,32	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 641,95
7.22.3.9	PFPI_462	Próprio	DVR GRAVADOR DE VÍDEO INTELBRAS MHDX 3116-C 16 CANAIS, FULL HD 1080p COM COMPRESSÃO H.265+ E INTELIGÊNCIA ARTIFICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.394,90	R$ 126,32	R$ -	R$ 1.521,22	R$ 1.521,22	R$ 1.701,36	R$ 154,07	R$ -	R$ 1.855,43	R$ 1.855,43
7.22.4			**TOMADAS**												**R$ 1.899,49**
7.22.4.1	PFPI_321	Próprio	ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 372,31	R$ 77,46	R$ -	R$ 449,77	R$ 449,77	R$ 454,11	R$ 94,48	R$ -	R$ 548,58	R$ 548,58
7.22.4.2	PFPI_464	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, SUPORTE E PLACA EMBUTIDA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$ 38,01	R$ 31,21	R$ -	R$ 69,22	R$ 1.107,57	R$ 46,36	R$ 38,07	R$ -	R$ 84,43	R$ 1.350,90
7.23			**CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL**												**R$ 6.652,68**
7.23.1			**CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL**												
7.23.2			**CABOS**												**R$ 2.116,48**
7.23.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	180,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 1.735,24	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 2.116,48
7.23.3			**RACK**												**R$ 3.597,61**
7.23.3.1	PFPI_319	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 44U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA	UN	1,00	R$ 2.396,59	R$ 552,99	R$ -	R$ 2.949,58	R$ 2.949,58	R$ 2.923,12	R$ 674,49	R$ -	R$ 3.597,61	R$ 3.597,61
7.23.4			**CAMERA**												**R$ 938,59**
7.23.4.1	PFPI_334	Próprio	CÂMERAS MINI DOME RESOLUÇÃO MÍNIMA 4MP OU 4K VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PROTOCOLO MULTIHD ÂNGULO DE VISÃO 160° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 740,63	R$ 28,90	R$ -	R$ 769,53	R$ 769,53	R$ 903,35	R$ 35,25	R$ -	R$ 938,59	R$ 938,59
7.24			**SONORIZAÇÃO**												**R$ 22.747,82**
7.24.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 1.499,28**
7.24.1.1	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86,00	R$ 8,10	R$ 6,20	R$ -	R$ 14,29	R$ 1.229,22	R$ 9,87	R$ 7,56	R$ -	R$ 17,43	R$ 1.499,28
7.24.2			**CABOS**												**R$ 6.578,96**
7.24.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.350,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 5.393,93	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 6.578,96
7.24.3			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 14.669,58**
7.24.3.1	PFPI_544	Próprio	BANDEJA FIXA PARA RACK, 19" X 500 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 80,34	R$ 10,33	R$ -	R$ 90,67	R$ 181,34	R$ 97,99	R$ 12,60	R$ -	R$ 110,59	R$ 221,18
7.24.3.1	PFPI_541	Próprio	MESA DE SOM 6 CANAIS XLR BALANCEADAS C/ USB / EFEITO / PHANTOM / 1 AUXILIAR - OMX 600 ONEAL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 39,41	R$ 44,59	R$ -	R$ 84,00	R$ 84,00	R$ 48,07	R$ 54,39	R$ -	R$ 102,45	R$ 102,45
7.24.3.1	PFPI_542	Próprio	AMPLIFICADOR XLS 1000 - CROWN, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 42,29	R$ 89,18	R$ -	R$ 131,47	R$ 131,47	R$ 51,58	R$ 108,77	R$ -	R$ 160,35	R$ 160,35
7.24.3.1	PFPI_528	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PISO, 12U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 537,90	R$ 103,28	R$ -	R$ 641,18	R$ 1.282,36	R$ 656,08	R$ 125,97	R$ -	R$ 782,05	R$ 1.564,09
7.24.3.1	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 161,31	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 196,75
7.24.3.1	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 849,91	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 1.036,64

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.24.3.1	PFPI_538	Próprio	SONOFLETOR, TIPO ARANDELA PARA INSTALAÇÃO NO TETO (EMBUTIR), ALTO-FALANTES DE 6" FULL RANGE CONE PP, COM IMPEDÂNCIA DE 8Ω, COM POTÊNCIA RMS DE 25W, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA @ -10dB DE 55-15.000Hz, COM COBERTURA ANGULAR DE 60°, COM MOLDURA DE PLÁSTICO, TELA DE ALUMÍNIO E NA COR BRANCA,SONOFLETOR ARANDELA: 6FR2R FORMA DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO FORRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 389,00	R$ 35,67	R$ -	R$ 424,67	R$ 5.096,06	R$ 474,46	R$ 43,51	R$ -	R$ 517,97	R$ 6.215,67
7.24.3.1	PFPI_539	Próprio	CAIXA DE PISO PARA CONEXÃO DE MICROFONE, COM 2 ENTRADAS TIPO XLR, FORNECIDA COM TAMPA BASCULANTE EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA - (REF.: SPE-2702, SPERONE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 207,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 233,75	R$ 1.870,03	R$ 252,48	R$ 32,63	R$ -	R$ 285,11	R$ 2.280,88
7.24.3.1	PFPI_543	Próprio	MICROFONE SEM FIO LESON OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 503,50	R$ 89,18	R$ -	R$ 592,68	R$ 2.370,72	R$ 614,12	R$ 108,77	R$ -	R$ 722,89	R$ 2.891,57
7.25			**CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 4.930.705,79**
7.25.1			**DUTOS E TUBOS**												**R$ 389.158,93**
7.25.1.1	PFPI_451	Próprio	DUTO NÃO ISOLADO PARA ADMISSÃO DE AR EXTERIOR DE AR EM CHAPA ACO GALVANIZADO BITOLA #26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	65,80	R$ 97,33	R$ 5,45	R$ -	R$ 102,78	R$ 6.763,01	R$ 118,71	R$ 6,65	R$ -	R$ 125,36	R$ 8.248,85
7.25.1.2	96559	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017	M²	19,79	R$ 28,72	R$ 4,06	R$ -	R$ 32,78	R$ 648,74	R$ 35,03	R$ 4,96	R$ -	R$ 39,98	R$ 791,27
7.25.1.3	PFPI_387	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO S/ ISOLAM DIAM 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00	R$ 73,49	R$ 17,07	R$ -	R$ 90,56	R$ 633,90	R$ 89,64	R$ 20,82	R$ -	R$ 110,45	R$ 773,17
7.25.1.4	PFPI_405	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 189,37	R$ 61,20	R$ -	R$ 250,57	R$ 1.252,86	R$ 230,97	R$ 74,65	R$ -	R$ 305,62	R$ 1.528,11
7.25.1.5	PFPI_417	Próprio	TAE05 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E COM TELA DIM. 600x300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 220,59	R$ 48,55	R$ -	R$ 269,14	R$ 538,28	R$ 269,05	R$ 59,22	R$ -	R$ 328,27	R$ 656,54
7.25.1.6	PFPI_1024	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/8", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	11,05	R$ 60,37	R$ 170,48	R$ -	R$ 230,85	R$ 2.550,95	R$ 73,64	R$ 207,93	R$ -	R$ 281,57	R$ 3.111,39
7.25.1.6	PFPI_1025	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	22,60	R$ 60,37	R$ 127,86	R$ -	R$ 188,23	R$ 4.254,11	R$ 73,64	R$ 155,95	R$ -	R$ 229,59	R$ 5.188,74
7.25.1.6	PFPI_389	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	177,16	R$ 51,72	R$ 170,48	R$ -	R$ 222,20	R$ 39.365,82	R$ 63,09	R$ 207,93	R$ -	R$ 271,02	R$ 48.014,49
7.25.1.7	PFPI_360	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	223,20	R$ 93,83	R$ 103,08	R$ -	R$ 196,91	R$ 43.950,67	R$ 114,45	R$ 125,73	R$ -	R$ 240,17	R$ 53.606,64
7.25.1.8	PFPI_361	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	29,57	R$ 102,40	R$ 173,00	R$ -	R$ 275,40	R$ 8.143,56	R$ 124,90	R$ 211,01	R$ -	R$ 335,90	R$ 9.932,70
7.25.1.9	PFPI_364	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	66,94	R$ 136,58	R$ 173,00	R$ -	R$ 309,58	R$ 20.723,55	R$ 166,59	R$ 211,01	R$ -	R$ 377,60	R$ 25.276,52
7.25.1.10	PFPI_366	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	33,50	R$ 152,89	R$ 173,00	R$ -	R$ 325,89	R$ 10.917,24	R$ 186,48	R$ 211,01	R$ -	R$ 397,49	R$ 13.315,76
7.25.1.11	PFPI_1028	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2.1/2", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	4,49	R$ 249,50	R$ 170,48	R$ -	R$ 419,98	R$ 1.885,71	R$ 304,32	R$ 207,93	R$ -	R$ 512,25	R$ 2.300,00
7.25.1.11	PFPI_1029	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	134,87	R$ 306,00	R$ 213,10	R$ -	R$ 519,10	R$ 70.011,02	R$ 373,23	R$ 259,92	R$ -	R$ 633,15	R$ 85.392,44
7.25.1.11	PFPI_1026	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U018 - 44MM ESPESSURA - 3/8"	M	11,05	R$ 127,73	R$ 17,62	R$ -	R$ 145,35	R$ 1.606,16	R$ 155,79	R$ 21,50	R$ -	R$ 177,29	R$ 1.959,04
7.25.1.11	PFPI_1027	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U022 - 44MM ESPESSURA - 1/2"	M	22,60	R$ 133,05	R$ 17,62	R$ -	R$ 150,67	R$ 3.405,23	R$ 162,28	R$ 21,50	R$ -	R$ 183,78	R$ 4.153,36
7.25.1.11	PFPI_1023	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U028 - 46MM ESPESSURA - 3/4"	M	177,16	R$ 141,16	R$ 17,62	R$ -	R$ 158,78	R$ 28.130,17	R$ 172,17	R$ 21,50	R$ -	R$ 193,67	R$ 34.310,36
7.25.1.11	PFPI_1019	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U035 - 48MM ESPESSURA - 1"	M	223,20	R$ 151,70	R$ 17,62	R$ -	R$ 169,32	R$ 37.793,12	R$ 185,03	R$ 21,50	R$ -	R$ 206,52	R$ 46.096,27

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.25.1.11	PFPI_1020	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U042 - 50MM ESPESSURA - 1.1/4"	M	29,57	R$ 169,97	R$ 17,62	R$ -	R$ 187,59	R$ 5.547,15	R$ 207,31	R$ 21,50	R$ -	R$ 228,81	R$ 6.765,86
7.25.1.11	PFPI_1021	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U048 - 51,5MM ESPESSURA - 1.1/2"	M	66,94	R$ 180,21	R$ 22,03	R$ -	R$ 202,24	R$ 13.537,95	R$ 219,80	R$ 26,87	R$ -	R$ 246,67	R$ 16.512,23
7.25.1.11	PFPI_1022	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U064 - 53,5MM ESPESSURA - 2"	M	33,50	R$ 194,60	R$ 22,03	R$ -	R$ 216,63	R$ 7.257,11	R$ 237,35	R$ 26,87	R$ -	R$ 264,22	R$ 8.851,49
7.25.1.11	PFPI_1030	Próprio	TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF U064 - 54MM ESPESSURA - 2.1/2"	M	4,49	R$ 206,66	R$ 35,25	R$ -	R$ 241,91	R$ 1.086,17	R$ 252,06	R$ 42,99	R$ -	R$ 295,06	R$ 1.324,80
7.25.1.11	PFPI_1031	Próprio	MANTA ARMAFLEX NH-25-99/E + NH-25-99/EA - P/ 3"	M²	75,34	R$ 40,28	R$ 8,81	R$ -	R$ 49,09	R$ 3.698,59	R$ 49,13	R$ 10,75	R$ -	R$ 59,88	R$ 4.511,17
7.25.1.12	PFPI_388	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO S/ ISOLAM DIAM 150 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	R$ 104,99	R$ 17,07	R$ -	R$ 122,06	R$ 2.441,14	R$ 128,06	R$ 20,82	R$ -	R$ 148,87	R$ 2.977,46
7.25.1.13	PFPI_406	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 400x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 303,67	R$ 61,20	R$ -	R$ 364,87	R$ 2.918,98	R$ 370,39	R$ 74,65	R$ -	R$ 445,03	R$ 3.560,27
7.25.2			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 4.541.546,87**
7.25.2.1			**SUBSOLO**												**R$ 3.994.733,30**
7.25.2.1.1	PFPI_821	Próprio	FORNECIMENTO DE RESFRIADORES DE LÍQUIDO COM CONDENSAÇÃO A ÁGUA EM PARALELO - COMPRESSOR CENTRÍFUGO SEMI-HERMÉTICO DO TIPO PARAFUSO - EVAPORADOR E CONDENSADOR CASCO E TUBO - CAP. UNITÁRIA 256,18 KW (72,86 TR)	UN	2,00	R$ 580.000,00	R$ -	R$ -	R$ 580.000,00	R$ 1.160.000,00	R$ 707.426,00	R$ -	R$ -	R$ 707.426,00	R$ 1.414.852,00
7.25.2.1.2	PFPI_823	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - PRIMÁRIO - 88,13m³/h - 21,74mCA - BAGP-01	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 58.783,94	R$ 58.783,94	R$ 58.783,94	R$ -	R$ -	R$ 67.766,13	R$ 71.698,77	R$ 71.698,77
7.25.2.1.3	PFPI_824	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - PRIMÁRIO - 88,13m³/h - 21,74mCA - BAGP-02	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 58.783,94	R$ 58.783,94	R$ 58.783,94	R$ -	R$ -	R$ 67.766,13	R$ 71.698,77	R$ 71.698,77
7.25.2.1.4	PFPI_825	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - CONDENSAÇÃO - 105,95m³/h - 9,405mCA - BAC-01	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 48.739,28	R$ 48.739,28	R$ 48.739,28	R$ -	R$ -	R$ 56.186,64	R$ 59.447,30	R$ 59.447,30
7.25.2.1.5	PFPI_826	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - CONDENSAÇÃO - 105,95m³/h - 9,405mCA - BAC-02	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 48.739,28	R$ 48.739,28	R$ 48.739,28	R$ -	R$ -	R$ 56.186,64	R$ 59.447,30	R$ 59.447,30
7.25.2.1.6	PFPI_827	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO BLOCO 1 - 22,02m³/h - 28,19mCA - BAGS-BLC1-01	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 17.865,73	R$ 17.865,73	R$ 17.865,73	R$ -	R$ -	R$ 20.595,61	R$ 21.790,83	R$ 21.790,83
7.25.2.1.7	PFPI_828	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO BLOCO 1 - 22,02m³/h - 28,19mCA - BAGS-BLC1-02	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 17.865,73	R$ 17.865,73	R$ 17.865,73	R$ -	R$ -	R$ 20.595,61	R$ 21.790,83	R$ 21.790,83
7.25.2.1.8	PFPI_829	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO BLOCO 2 - 68,81m³/h - 74,80mCA - BAGS-BLC2-01	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 63.292,37	R$ 63.292,37	R$ 63.292,37	R$ -	R$ -	R$ 72.963,44	R$ 77.197,70	R$ 77.197,70
7.25.2.1.9	PFPI_830	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO BLOCO 2 - 68,81m³/h - 74,80mCA - BAGS-BLC2-02	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 63.292,37	R$ 63.292,37	R$ 63.292,37	R$ -	R$ -	R$ 72.963,44	R$ 77.197,70	R$ 77.197,70
7.25.2.1.10	PFPI_831	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO ACADEMIA - 6,57m³/h - 9,74mCA - BAGS-ACD-01	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 14.843,96	R$ 14.843,96	R$ 14.843,96	R$ -	R$ -	R$ 17.112,12	R$ 18.105,18	R$ 18.105,18
7.25.2.1.11	PFPI_832	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO ACADEMIA - 6,57m³/h - 9,74mCA - BAGS-ACD-02	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 14.843,96	R$ 14.843,96	R$ 14.843,96	R$ -	R$ -	R$ 17.112,12	R$ 18.105,18	R$ 18.105,18
7.25.2.1.12	PFPI_833	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO ESTANDE DE TIRO - 7,96m³/h - 19,62mCA - BAGS-EST_TIRO-01	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 19.913,25	R$ 19.913,25	R$ 19.913,25	R$ -	R$ -	R$ 22.955,99	R$ 24.288,19	R$ 24.288,19
7.25.2.1.13	PFPI_834	Próprio	FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO ESTANDE DE TIRO - 7,96m³/h - 19,62mCA - BAGS-EST_TIRO-02	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 19.913,25	R$ 19.913,25	R$ 19.913,25	R$ -	R$ -	R$ 22.955,99	R$ 24.288,19	R$ 24.288,19
7.25.2.1.14	PFPI_835	Próprio	FORNECIMENTO DE TANQUE DE EXPANSÃO - PRIMÁRIO - 35L - TQE-01	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 14.369,25	R$ 14.369,25	R$ 14.369,25	R$ -	R$ -	R$ 16.564,87	R$ 17.526,17	R$ 17.526,17
7.25.2.1.15	PFPI_836	Próprio	FORNECIMENTO DE TANQUE DE EXPANSÃO - SECUNDÁRIO - 85L - TQE-02	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 16.813,22	R$ 16.813,22	R$ 16.813,22	R$ -	R$ -	R$ 19.382,28	R$ 20.507,08	R$ 20.507,08
7.25.2.1.16	PFPI_837	Próprio	TANQUE DE TERMOACUMULAÇÃO EM AÇO ASTM A-36, VOLUME ≥ 241,92 M3, TEMPERATURA MÍNIMA DE 7° C E MÁXIMA DE 12° C; DIÂMETRO DE 5,56 M, ALTURA DO COSTADO DE 10,00 M, REF. FOGLIENE OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 905.000,00	R$ 905.000,00	R$ 905.000,00	R$ -	R$ -	R$ 1.103.828,50	R$ 1.103.828,50	R$ 1.103.828,50
7.25.2.1.17	PFPI_838	Próprio	FORNECIMENTO DE TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 167,93 TR, VAZÃO DE ÁGUA DE 106,02 M3/H, TEMPERATURA DE ENTRADA/SAÍDA 35/30° C, TENSÃO 380V-3F-60Hz, POTÊNCIA DE 5,50 Kw, PEDRA DE ÁGUA POR ARRASTE E EVAPORAÇÃO DE 0,8%, POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DO VENTILADOR DE 10 CV. INCLUÍDOS: VIGAS DE SUPORTE DE ENCHIMENTO E RETENTOR DE GOTAS E DO VENTILADOR EM PLÁSTICO REFORÇADO; TELA DE PROTEÇÃO DO VENTILADOR FABRICADA EM AÇO INOX; TRANSBORDO D=3/4" EM ROSCA BSP NA BACIA INFERIOR; PARAFUSOS DE INOX; CHAVE DE DESLIGAMENTO EM VIBRAÇÃO P/ VENTILADOR; MEDIDOR DE ÂNGULOS DAS PÁS DO VENTILADOR; ESCADA MARINHEIRO EXTERNA, INCLUSIVE GUARDA-CORPO PARA ACESSO À PLATAFORMA PLANA E VENTILADOR; MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 124 M3/H E 20 MCA; CHAVE DE PARTIDA ESTRELA-TRIÂNGULOPARA VENTILADOR E BOMBA	UN	2,00	R$ -	R$ -	R$ 125.610,00	R$ 125.610,00	R$ 251.220,00	R$ -	R$ -	R$ 144.803,21	R$ 153.206,52	R$ 306.413,03

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.25.2.1.19	PFPI_821.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE DE RESFRIADORES DE LÍQUIDO COM CONDENSAÇÃO A ÁGUA EM PARALELO - COMPRESSOR CENTRÍFUGO SEMI-HERMÉTICO DO TIPO PARAFUSO - EVAPORADOR E CONDENSADOR CASCO E TUBO - CAP. UNITÁRIA 256,18 KW (72,86 TR)	UN	2,00	R$ -	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00	R$ 44.000,00	R$ -	R$ 26.833,40	R$ -	R$ 26.833,40	R$ 53.666,80
7.25.2.1.20	PFPI_823.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - PRIMÁRIO - 88,13m³/h - 21,74mCA - BAGP-01	UN	1,00	R$ -	R$ 1.042,32	R$ -	R$ 1.042,32	R$ 1.042,32	R$ -	R$ 1.271,32	R$ -	R$ 1.271,32	R$ 1.271,32
7.25.2.1.21	PFPI_824.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - PRIMÁRIO - 88,13m³/h - 21,74mCA - BAGP-02	UN	1,00	R$ -	R$ 1.389,76	R$ -	R$ 1.389,76	R$ 1.389,76	R$ -	R$ 1.695,09	R$ -	R$ 1.695,09	R$ 1.695,09
7.25.2.1.22	PFPI_825.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - CONDENSAÇÃO - 105,95m³/h - 9,405mCA - BAC-01	UN	1,00	R$ -	R$ 1.389,76	R$ -	R$ 1.389,76	R$ 1.389,76	R$ -	R$ 1.695,09	R$ -	R$ 1.695,09	R$ 1.695,09
7.25.2.1.23	PFPI_826.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - CONDENSAÇÃO - 105,95m³/h - 9,405mCA - BAC-02	UN	1,00	R$ -	R$ 1.389,76	R$ -	R$ 1.389,76	R$ 1.389,76	R$ -	R$ 1.695,09	R$ -	R$ 1.695,09	R$ 1.695,09
7.25.2.1.24	PFPI_827.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO BLOCO 1 - 22,02m³/h - 28,19mCA - BAGS-BLC1-01	UN	1,00	R$ -	R$ 781,74	R$ -	R$ 781,74	R$ 781,74	R$ -	R$ 953,49	R$ -	R$ 953,49	R$ 953,49
7.25.2.1.25	PFPI_828.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO BLOCO 1 - 22,02m³/h - 28,19mCA - BAGS-BLC1-02	UN	1,00	R$ -	R$ 781,74	R$ -	R$ 781,74	R$ 781,74	R$ -	R$ 953,49	R$ -	R$ 953,49	R$ 953,49
7.25.2.1.26	PFPI_829.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO BLOCO 2 - 68,81m³/h - 74,80mCA - BAGS-BLC2-01	UN	1,00	R$ -	R$ 1.129,18	R$ -	R$ 1.129,18	R$ 1.129,18	R$ -	R$ 1.377,26	R$ -	R$ 1.377,26	R$ 1.377,26
7.25.2.1.27	PFPI_830.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO BLOCO 2 - 68,81m³/h - 74,80mCA - BAGS-BLC2-02	UN	1,00	R$ -	R$ 1.129,18	R$ -	R$ 1.129,18	R$ 1.129,18	R$ -	R$ 1.377,26	R$ -	R$ 1.377,26	R$ 1.377,26
7.25.2.1.28	PFPI_831.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO ACADEMIA - 6,57m³/h - 9,74mCA - BAGS-ACD-01	UN	1,00	R$ -	R$ 1.042,32	R$ -	R$ 1.042,32	R$ 1.042,32	R$ -	R$ 1.271,32	R$ -	R$ 1.271,32	R$ 1.271,32
7.25.2.1.29	PFPI_832.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO ACADEMIA - 6,57m³/h - 9,74mCA - BAGS-ACD-02	UN	1,00	R$ -	R$ 1.042,32	R$ -	R$ 1.042,32	R$ 1.042,32	R$ -	R$ 1.271,32	R$ -	R$ 1.271,32	R$ 1.271,32
7.25.2.1.30	PFPI_833.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO ESTANDE DE TIRO - 7,96m³/h - 19,62mCA - BAGS-EST_TIRO-01	UN	1,00	R$ -	R$ 1.042,32	R$ -	R$ 1.042,32	R$ 1.042,32	R$ -	R$ 1.271,32	R$ -	R$ 1.271,32	R$ 1.271,32
7.25.2.1.31	PFPI_834.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGO IN-LINE - SECUNDÁRIO ESTANDE DE TIRO - 7,96m³/h - 19,62mCA - BAGS-EST_TIRO-02	UN	1,00	R$ -	R$ 1.042,32	R$ -	R$ 1.042,32	R$ 1.042,32	R$ -	R$ 1.271,32	R$ -	R$ 1.271,32	R$ 1.271,32
7.25.2.1.32	PFPI_835.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE TANQUE DE EXPANSÃO - PRIMÁRIO - 35L - TQE-01	UN	1,00	R$ -	R$ 3.474,40	R$ -	R$ 3.474,40	R$ 3.474,40	R$ -	R$ 4.237,73	R$ -	R$ 4.237,73	R$ 4.237,73
7.25.2.1.33	PFPI_836.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE TANQUE DE EXPANSÃO - SECUNDÁRIO - 85L - TQE-02	UN	1,00	R$ -	R$ 3.474,40	R$ -	R$ 3.474,40	R$ 3.474,40	R$ -	R$ 4.237,73	R$ -	R$ 4.237,73	R$ 4.237,73
7.25.2.1.34	PFPI_838.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 167,93 TR, VAZÃO DE ÁGUA DE 106,02 M3/H, TEMPERATURA DE ENTRADA/SAÍDA 35/30° C, TENSÃO 380V-3F-60Hz, POTÊNCIA DE 5,50 Kw, PEDRA DE ÁGUA POR ARRASTE E EVAPORAÇÃO DE 0,8%, POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DO VENTILADOR DE 10 CV. INCLUÍDOS: VIGAS DE SUPORTE DE ENCHIMENTO E RETENTOR DE GOTAS E DO VENTILADOR EM PLÁSTICO REFORÇADO; TELA DE PROTEÇÃO DO VENTILADOR FABRICADA EM AÇO INOX; TRANSBORDO D=3/4" EM ROSCA BSP NA BACIA INFERIOR; PARAFUSOS DE INOX; CHAVE DE DESLIGAMENTO EM VIBRAÇÃO P/ VENTILADOR; MEDIDOR DE ÂNGULOS DAS PÁS DO VENTILADOR; ESCADA MARINHEIRO EXTERNA, INCLUSIVE GUARDA-CORPO PARA ACESSO À PLATAFORMA PLANA E VENTILADOR; MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 124 M3/H E 20 MCA; CHAVE DE PARTIDA ESTRELA-TRIÂNGULOPARA VENTILADOR E BOMBA	UN	2,00	R$ -	R$ 8.686,00	R$ -	R$ 8.686,00	R$ 17.372,00	R$ -	R$ 10.594,31	R$ -	R$ 10.594,31	R$ 21.188,63
7.25.2.1.35	PFPI_839.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE TORRE DE RESFRIAMENTO - 106,02m³/h ÁGUA - 167,93 TR - TR-02	UN	1,00	R$ -	R$ 2.692,66	R$ -	R$ 2.692,66	R$ 2.692,66	R$ -	R$ 3.284,24	R$ -	R$ 3.284,24	R$ 3.284,24
7.25.2.1.36	PFPI_540	Próprio	FORNECIMENTO - QUADRO DE COMANDO E POTÊNCIA PARA A CAG, COMPOSTO POR: 02 CHILLERS, 02 BAGP, 08 BAGS, 02 BAC, 02 TORRES DE RESFRIAMENTO	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 377.265,26	R$ 377.265,26	R$ 377.265,26	R$ -	R$ -	R$ 434.911,39	R$ 460.150,44	R$ 460.150,44
7.25.2.1.37	PFPI_540.1	Próprio	INSTALAÇÃO - QUADRO DE COMANDO E POTÊNCIA PARA A CAG, COMPOSTO POR: 02 CHILLERS, 02 BAGP, 08 BAGS, 02 BAC, 02 TORRES DE RESFRIAMENTO	UN	1,00	R$ -	R$ 713,44	R$ -	R$ 713,44	R$ 713,44	R$ -	R$ 870,18	R$ -	R$ 870,18	R$ 870,18
7.25.2.1.38	PFPI_840	Próprio	FORNECIMENTO DE FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 5,88 TR EFETIVO - FC-01 - FC-01	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 16.488,98	R$ 16.488,98	R$ 16.488,98	R$ -	R$ -	R$ 19.008,50	R$ 20.111,61	R$ 20.111,61
7.25.2.1.39	PFPI_840.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 5,88 TR EFETIVO - FC-01 - FC-01	UN	1,00	R$ -	R$ 1.563,48	R$ -	R$ 1.563,48	R$ 1.563,48	R$ -	R$ 1.906,98	R$ -	R$ 1.906,98	R$ 1.906,98
7.25.2.1.40	PFPI_841	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 700x600 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 519,77	R$ 130,29	R$ -	R$ 650,06	R$ 650,06	R$ 633,96	R$ 158,91	R$ -	R$ 792,88	R$ 792,88
7.25.2.2			**TÉRREO**												**R$ 327.968,28**
7.25.2.2.1	PFPI_730	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	3,00	R$ -	R$ -	R$ 5.881,17	R$ 5.881,17	R$ 17.643,51	R$ -	R$ -	R$ 6.779,81	R$ 7.173,26	R$ 21.519,79

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.25.2.2.2	PFPI_723	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	3,00	R$ -	R$ -	R$ 7.577,71	R$ 7.577,71	R$ 22.733,13	R$ -	R$ -	R$ 8.735,58	R$ 9.242,53	R$ 27.727,60
7.25.2.2.3	PFPI_724	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 32.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	2,00	R$ -	R$ -	R$ 9.886,63	R$ 9.886,63	R$ 19.773,26	R$ -	R$ -	R$ 11.397,31	R$ 12.058,72	R$ 24.117,45
7.25.2.2.4	PFPI_732	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 42.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	2,00	R$ -	R$ -	R$ 11.227,98	R$ 11.227,98	R$ 22.455,96	R$ -	R$ -	R$ 12.943,62	R$ 13.694,77	R$ 27.389,53
7.25.2.2.5	PFPI_733	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 12.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 4.142,98	R$ 4.142,98	R$ 4.142,98	R$ -	R$ -	R$ 4.776,03	R$ 5.053,19	R$ 5.053,19
7.25.2.2.6	PFPI_734	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 5,58 TR EFETIVO - FCOA-13	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 13.461,70	R$ 13.461,70	R$ 13.461,70	R$ -	R$ -	R$ 15.518,64	R$ 16.419,23	R$ 16.419,23
7.25.2.2.7	PFPI_735	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 8 TR - 16,39 TR EFETIVO - FCOA-14	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 21.098,33	R$ 21.098,33	R$ 21.098,33	R$ -	R$ -	R$ 24.322,15	R$ 25.733,63	R$ 25.733,63
7.25.2.2.8	PFPI_730.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	3,00	R$ 83,14	R$ 220,30	R$ -	R$ 303,44	R$ 910,33	R$ 101,41	R$ 268,70	R$ -	R$ 370,11	R$ 1.110,33
7.25.2.2.9	PFPI_723.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	3,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 795,15	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 323,28	R$ 969,85
7.25.2.2.10	PFPI_724.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 32.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	2,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 530,10	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 323,28	R$ 646,56
7.25.2.2.11	PFPI_732.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 42.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	2,00	R$ 83,14	R$ 440,60	R$ -	R$ 523,74	R$ 1.047,49	R$ 101,41	R$ 537,40	R$ -	R$ 638,81	R$ 1.277,62
7.25.2.2.12	PFPI_733.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FANCOLETE EMBUTIR (DUTO) - 12.000 BTU/h	UN	1,00	R$ -	R$ 608,02	R$ -	R$ 608,02	R$ 608,02	R$ -	R$ 741,60	R$ -	R$ 741,60	R$ 741,60
7.25.2.2.13	PFPI_734.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 5,58 TR EFETIVO - FCOA-13	UN	1,00	R$ -	R$ 608,02	R$ -	R$ 608,02	R$ 608,02	R$ -	R$ 741,60	R$ -	R$ 741,60	R$ 741,60
7.25.2.2.14	PFPI_735.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 8 TR - 16,39 TR EFETIVO - FCOA-14	UN	1,00	R$ -	R$ 781,74	R$ -	R$ 781,74	R$ 781,74	R$ -	R$ 953,49	R$ -	R$ 953,49	R$ 953,49
7.25.2.2.15	PFPI_843.11	Próprio	EXAUSTOR IN-LINE - 390m³/h - ACI 125 - EX-02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ -	R$ 49,92	R$ 487,21	R$ 537,13	R$ 537,13	R$ -	R$ 60,89	R$ 594,25	R$ 655,14	R$ 655,14
7.25.2.2.16	PFPI_736	Próprio	FORNECIMENTO DE COIFA TIPO ILHA - 3550x1500x500	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 24.520,00	R$ 24.520,00	R$ 24.520,00	R$ -	R$ -	R$ 28.266,66	R$ 29.907,04	R$ 29.907,04
7.25.2.2.17	PFPI_737	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 4 HP - UE-06	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 5.971,75	R$ 5.971,75	R$ 5.971,75	R$ -	R$ -	R$ 6.884,23	R$ 7.283,74	R$ 7.283,74
7.25.2.2.18	PFPI_738	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 3 HP - UE-06	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 4.355,60	R$ 4.355,60	R$ 4.355,60	R$ -	R$ -	R$ 5.021,14	R$ 5.312,53	R$ 5.312,53
7.25.2.2.19	PFPI_739	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 10 TR - 6,89 TR EFETIVO - FC-04	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 25.718,48	R$ 25.718,48	R$ 25.718,48	R$ -	R$ -	R$ 29.648,26	R$ 31.368,83	R$ 31.368,83
7.25.2.2.20	PFPI_740	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 4,92 TR EFETIVO - FC-06	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 11.732,21	R$ 11.732,21	R$ 11.732,21	R$ -	R$ -	R$ 13.524,89	R$ 14.309,78	R$ 14.309,78
7.25.2.2.21	PFPI_741	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 2,66 TR EFETIVO - FC-02	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 19.361,80	R$ 19.361,80	R$ 19.361,80	R$ -	R$ -	R$ 22.320,28	R$ 23.615,59	R$ 23.615,59
7.25.2.2.22	PFPI_742	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 2,29 TR EFETIVO - FC-03	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 14.505,53	R$ 14.505,53	R$ 14.505,53	R$ -	R$ -	R$ 16.721,97	R$ 17.692,39	R$ 17.692,39
7.25.2.2.23	PFPI_736	Próprio	FORNECIMENTO DE COIFA TIPO ILHA - 3550x1500x500	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 24.520,00	R$ 24.520,00	R$ 24.520,00	R$ -	R$ -	R$ 28.266,66	R$ 29.907,04	R$ 29.907,04
7.25.2.2.24	PFPI_736.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE COIFA TIPO ILHA - 3550x1500x500	UN	1,00	R$ -	R$ 434,30	R$ -	R$ 434,30	R$ 434,30	R$ -	R$ 529,72	R$ -	R$ 529,72	R$ 529,72
7.25.2.2.25	PFPI_737.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 4 HP - UE-06	UN	1,00	R$ -	R$ 347,44	R$ -	R$ 347,44	R$ 347,44	R$ -	R$ 423,77	R$ -	R$ 423,77	R$ 423,77
7.25.2.2.26	PFPI_738.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR EMBUTIR (DUTO) - P/ VRF - 3 HP - UE-06	UN	1,00	R$ -	R$ 500,40	R$ -	R$ 500,40	R$ 500,40	R$ -	R$ 610,34	R$ -	R$ 610,34	R$ 610,34
7.25.2.2.27	PFPI_739.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 10 TR - 6,89 TR EFETIVO - FC-04	UN	1,00	R$ -	R$ 781,74	R$ -	R$ 781,74	R$ 781,74	R$ -	R$ 953,49	R$ -	R$ 953,49	R$ 953,49
7.25.2.2.28	PFPI_740.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 3 TR - 4,92 TR EFETIVO - FC-06	UN	1,00	R$ -	R$ 500,40	R$ -	R$ 500,40	R$ 500,40	R$ -	R$ 610,34	R$ -	R$ 610,34	R$ 610,34
7.25.2.2.29	PFPI_741.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 2,66 TR EFETIVO - FC-02	UN	1,00	R$ -	R$ 538,64	R$ -	R$ 538,64	R$ 538,64	R$ -	R$ 656,98	R$ -	R$ 656,98	R$ 656,98
7.25.2.2.30	PFPI_742.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 2,29 TR EFETIVO - FC-03	UN	1,00	R$ -	R$ 434,30	R$ -	R$ 434,30	R$ 434,30	R$ -	R$ 529,72	R$ -	R$ 529,72	R$ 529,72

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.25.2.2.31	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 680,19	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 829,63
7.25.2.2.32	PFPI_904	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 600x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 145,46	R$ 49,92	R$ -	R$ 195,38	R$ 781,52	R$ 177,42	R$ 60,89	R$ -	R$ 238,31	R$ 953,22
7.25.2.2.33	PFPI_905	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 800x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 190,63	R$ 69,89	R$ -	R$ 260,52	R$ 1.042,07	R$ 232,51	R$ 85,24	R$ -	R$ 317,75	R$ 1.271,02
7.25.2.2.34	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 226,73	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 276,54
7.25.2.2.35	PFPI_792	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 59,21	R$ 65,15	R$ -	R$ 124,36	R$ 248,71	R$ 72,22	R$ 79,46	R$ -	R$ 151,68	R$ 303,35
7.25.2.2.36	PFPI_793	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 400x400 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 212,08	R$ 108,58	R$ -	R$ 320,66	R$ 641,31	R$ 258,67	R$ 132,43	R$ -	R$ 391,10	R$ 782,21
7.25.2.2.37	PFPI_775	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 300x300 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 209,79	R$ 43,43	R$ -	R$ 253,22	R$ 253,22	R$ 255,88	R$ 52,97	R$ -	R$ 308,85	R$ 308,85
7.25.2.2.38	PFPI_901	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 250x250 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 96,99	R$ 49,92	R$ -	R$ 146,91	R$ 146,91	R$ 118,30	R$ 60,89	R$ -	R$ 179,19	R$ 179,19
7.25.2.2.39	PFPI_902	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 550x400 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 286,23	R$ 49,92	R$ -	R$ 336,15	R$ 672,30	R$ 349,11	R$ 60,89	R$ -	R$ 410,00	R$ 820,00
7.25.2.2.40	PFPI_906	Próprio	VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR - 1200x400mm - TAE-07 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 241,55	R$ 49,92	R$ -	R$ 291,47	R$ 291,47	R$ 294,62	R$ 60,89	R$ -	R$ 355,51	R$ 355,51
7.25.2.2.41	PFPI_907	Próprio	VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR - 500x300mm - TAE-08 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 91,05	R$ 49,92	R$ -	R$ 140,97	R$ 140,97	R$ 111,05	R$ 60,89	R$ -	R$ 171,94	R$ 171,94
7.25.2.2.42	PFPI_908	Próprio	VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR - 750x300mm - TAE-04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 126,35	R$ 49,92	R$ -	R$ 176,27	R$ 176,27	R$ 154,11	R$ 60,89	R$ -	R$ 215,00	R$ 215,00
7.25.2.2.43	PFPI_900	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 1200x500mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 542,11	R$ 65,15	R$ -	R$ 607,26	R$ 1.214,51	R$ 661,21	R$ 79,46	R$ -	R$ 740,67	R$ 1.481,34
7.25.2.2.44	PFPI_801	Próprio	GRELHA DE RETORNO - 400x400mm - EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 165,77	R$ 65,15	R$ -	R$ 230,92	R$ 230,92	R$ 202,19	R$ 79,46	R$ -	R$ 281,65	R$ 281,65
7.25.2.2.45	PFPI_903	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, SIMPLES DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 250x250 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 76,23	R$ 49,92	R$ -	R$ 126,15	R$ 126,15	R$ 92,98	R$ 60,89	R$ -	R$ 153,87	R$ 153,87
7.25.2.2.46	PFPI_721	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR - 750x200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 610,00	R$ 59,90	R$ -	R$ 669,90	R$ 669,90	R$ 744,02	R$ 73,06	R$ -	R$ 817,08	R$ 817,08
7.25.2.3			**1º PAVIMENTO**												**R$ 218.845,29**
7.25.2.3.1	PFPI_724	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 32.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ– FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	2,00	R$ -	R$ -	R$ 9.886,63	R$ 9.886,63	R$ 19.773,26	R$ -	R$ -	R$ 11.397,31	R$ 12.058,72	R$ 24.117,45
7.25.2.3.2	PFPI_723	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ – FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	3,00	R$ -	R$ -	R$ 7.577,71	R$ 7.577,71	R$ 22.733,13	R$ -	R$ -	R$ 8.735,58	R$ 9.242,53	R$ 27.727,60
7.25.2.3.3	PFPI_729	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 10.250 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ – FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	2,00	R$ -	R$ -	R$ 2.599,00	R$ 2.599,00	R$ 5.198,00	R$ -	R$ -	R$ 2.996,13	R$ 3.170,00	R$ 6.340,00

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.25.2.3.4	PFPI_730	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ – FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	3,00	R$ -	R$ -	R$ 5.881,17	R$ 5.881,17	R$ 17.643,51	R$ -	R$ -	R$ 6.779,81	R$ 7.173,26	R$ 21.519,79
7.25.2.3.5	PFPI_731	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.335 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ – FORNECIMENTO COM SUPORTAÇÃO – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	7,00	R$ -	R$ -	R$ 2.913,98	R$ 2.913,98	R$ 20.397,86	R$ -	R$ -	R$ 3.359,24	R$ 3.554,18	R$ 24.879,27
7.25.2.3.6	PFPI_743	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 9,78 TR EFETIVO - FCOA-15	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 13.376,38	R$ 13.376,38	R$ 13.376,38	R$ -	R$ -	R$ 15.420,29	R$ 16.315,16	R$ 16.315,16
7.25.2.3.7	PFPI_724.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 32.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ- - MODELO FWC-004 REF. TRANE	UN	2,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 530,10	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 323,28	R$ 646,56
7.25.2.3.8	PFPI_723.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 25.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ – – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	3,00	R$ 83,14	R$ 181,91	R$ -	R$ 265,05	R$ 795,15	R$ 101,41	R$ 221,87	R$ -	R$ 323,28	R$ 969,85
7.25.2.3.9	PFPI_729.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 10.250 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ – – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	2,00	R$ 83,14	R$ 176,24	R$ -	R$ 259,38	R$ 518,77	R$ 101,41	R$ 214,96	R$ -	R$ 316,37	R$ 632,74
7.25.2.3.10	PFPI_730.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 20.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ – – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	3,00	R$ 83,14	R$ 220,30	R$ -	R$ 303,44	R$ 910,33	R$ 101,41	R$ 268,70	R$ -	R$ 370,11	R$ 1.110,33
7.25.2.3.11	PFPI_731.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA - TIPO HIDRÔNICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL 15.335 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ – – MODELO FWC-005 REF. TRANE	UN	7,00	R$ 83,14	R$ 176,24	R$ -	R$ 259,38	R$ 1.815,69	R$ 101,41	R$ 214,96	R$ -	R$ 316,37	R$ 2.214,59
7.25.2.3.12	PFPI_743.1	Próprio	INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR FAN-COIL - GABINETE 5 TR - 9,78 TR EFETIVO - FCOA-15	UN	1,00	R$ -	R$ 694,88	R$ -	R$ 694,88	R$ 694,88	R$ -	R$ 847,55	R$ -	R$ 847,55	R$ 847,55
7.25.2.3.13	PFPI_718	Próprio	EXAUSTOR IN-LINE - 1.700 m³/h - ACI 315 - EX-05 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R$ -	R$ -	R$ 1.093,51	R$ 1.093,51	R$ 3.280,53	R$ -	R$ -	R$ 1.333,75	R$ 1.333,75	R$ 4.001,26
7.25.2.3.14	PFPI_744	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO LIMIT LOAD - 12.096m³/h - GTS 560 - EX-08	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ -	R$ -	R$ 17.292,00	R$ 18.295,50	R$ 18.295,50
7.25.2.3.15	PFPI_745	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR CASSETE 4 VIAS - P/ VRF - 2,5 HP - UE-02	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 5.712,93	R$ 5.712,93	R$ 5.712,93	R$ -	R$ -	R$ 6.585,87	R$ 6.968,06	R$ 6.968,06
7.25.2.3.16	PFPI_737	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR CASSETE 4 VIAS - P/ VRF - 4 HP - UE-03	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 5.971,75	R$ 5.971,75	R$ 5.971,75	R$ -	R$ -	R$ 6.884,23	R$ 7.283,74	R$ 7.283,74
7.25.2.3.17	PFPI_746	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR CASSETE 4 VIAS - P/ VRF - 1,5 HP - UE-01	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 3.234,00	R$ 3.234,00	R$ 3.234,00	R$ -	R$ -	R$ 3.728,16	R$ 3.944,51	R$ 3.944,51
7.25.2.3.18	PFPI_747	Próprio	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR CONDENSADOR VRF - DESCARGA VERTICAL - 14 HP - UC-02	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 34.763,43	R$ 34.763,43	R$ 34.763,43	R$ -	R$ -	R$ 40.075,28	R$ 42.400,96	R$ 42.400,96
7.25.2.3.19	PFPI_744.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO LIMIT LOAD - 12.096m³/h - GTS 560 - EX-08	UN	1,00	R$ -	R$ 781,74	R$ -	R$ 781,74	R$ 781,74	R$ -	R$ 953,49	R$ -	R$ 953,49	R$ 953,49
7.25.2.3.20	PFPI_745.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR CASSETE 4 VIAS - P/ VRF - 2,5 HP - UE-02	UN	1,00	R$ -	R$ 347,44	R$ -	R$ 347,44	R$ 347,44	R$ -	R$ 423,77	R$ -	R$ 423,77	R$ 423,77
7.25.2.3.21	PFPI_737.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR CASSETE 4 VIAS - P/ VRF - 4 HP - UE-03	UN	1,00	R$ -	R$ 347,44	R$ -	R$ 347,44	R$ 347,44	R$ -	R$ 423,77	R$ -	R$ 423,77	R$ 423,77
7.25.2.3.22	PFPI_746.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR CASSETE 4 VIAS - P/ VRF - 1,5 HP - UE-01	UN	1,00	R$ -	R$ 347,44	R$ -	R$ 347,44	R$ 347,44	R$ -	R$ 423,77	R$ -	R$ 423,77	R$ 423,77
7.25.2.3.23	PFPI_747.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR CONDENSADOR VRF - DESCARGA VERTICAL - 14 HP - UC-02	UN	1,00	R$ -	R$ 1.129,18	R$ -	R$ 1.129,18	R$ 1.129,18	R$ -	R$ 1.377,26	R$ -	R$ 1.377,26	R$ 1.377,26
7.25.2.3.24	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 1.133,65	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 1.382,71
7.25.2.3.25	PFPI_405	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x200 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 189,37	R$ 61,20	R$ -	R$ 250,57	R$ 1.503,43	R$ 230,97	R$ 74,65	R$ -	R$ 305,62	R$ 1.833,74
7.25.2.3.26	PFPI_721	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR - 750x200mm	UN	1,00	R$ 610,00	R$ 59,90	R$ -	R$ 669,90	R$ 669,90	R$ 744,02	R$ 73,06	R$ -	R$ 817,08	R$ 817,08
7.25.2.3.27	PFPI_728	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 350x350 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ -	R$ 86,86	R$ 185,00	R$ 271,86	R$ 815,58	R$ -	R$ 105,94	R$ 225,64	R$ 331,59	R$ 994,76
7.26			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 6.247,65**
7.26.1			**AS BUILT**												**R$ 3.081,35**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.26.1.1	PFPI_491	Próprio	AS BUILT DE PROJETOS EM BIM	M²	583,92	R$ -	R$ 4,33	R$ -	R$ 4,33	R$ 2.526,33	R$ -	R$ 5,28	R$ -	R$ 5,28	R$ 3.081,35
7.26.2			**LIMPEZA FINAL**												**R$ 3.166,31**
7.26.2.1	PFPI_508	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	583,92	R$ 1,59	R$ 2,85	R$ -	R$ 4,45	R$ 2.595,99	R$ 1,94	R$ 3,48	R$ -	R$ 5,42	R$ 3.166,31
7.27			**INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP**												**R$ 14.790,97**
7.27.1			**INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP**												**R$ 14.790,97**
7.27.1.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	183,46	R$ 44,82	R$ 12,40	R$ -	R$ 57,21	R$ 10.496,55	R$ 54,66	R$ 15,12	R$ -	R$ 69,78	R$ 12.802,65
7.27.1.2	103805	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	30,00	R$ 5,73	R$ 10,35	R$ -	R$ 16,08	R$ 482,38	R$ 6,99	R$ 12,62	R$ -	R$ 19,61	R$ 588,36
7.27.1.3	103832	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	5,00	R$ 7,93	R$ 13,80	R$ -	R$ 21,74	R$ 108,68	R$ 9,68	R$ 16,83	R$ -	R$ 26,51	R$ 132,55
7.27.1.3	103823	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	5,00	R$ 6,80	R$ 9,36	R$ -	R$ 16,17	R$ 80,83	R$ 8,30	R$ 11,42	R$ -	R$ 19,72	R$ 98,59
7.27.1.7	PFPI_340	Próprio	REGULADOR DE PRESSÃO DE 1° ESTÁGIO 30 KG/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 334,99	R$ 21,26	R$ -	R$ 356,25	R$ 356,25	R$ 408,59	R$ 25,93	R$ -	R$ 434,52	R$ 434,52
7.27.1.8	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R$ 64,03	R$ 4,70	R$ -	R$ 68,73	R$ 343,65	R$ 78,10	R$ 5,73	R$ -	R$ 83,83	R$ 419,15
7.27.1.9	PFPI_342	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METALICA PARA ABRIGO DE MEDIDORES DE GÁS COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 171,87	R$ 86,52	R$ -	R$ 258,39	R$ 258,39	R$ 209,63	R$ 105,53	R$ -	R$ 315,16	R$ 315,16
7.28			**ESTRUTURA METÁLICA**												**R$ 166.916,68**
7.28.1			**PIPE RACK**												**R$ 124.746,45**
7.28.1.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	7.644,48	R$ 12,73	R$ 0,65	R$ -	R$ 13,38	R$ 102.276,26	R$ 15,53	R$ 0,79	R$ -	R$ 16,32	R$ 124.746,45
7.28.2			**ESTRUTURA DE FACHADA**												**R$ 42.170,24**
7.28.2.1	PFPI_994	Próprio	ESTRUTURA METALICA PARA VIDROS DE FACHADA EM AÇO ASTM A572 TRELICADO E AÇO ASTM A36 PINTURA ALQUÍDICA ESPESSURA 60µm E INSTALACAO	KG	1.357,13	R$ 16,74	R$ 8,74	R$ -	R$ 25,48	R$ 34.574,24	R$ 20,41	R$ 10,66	R$ -	R$ 31,07	R$ 42.170,24
8			**CANIL (ANEXO 03)**												**R$ 654.356,22**
8.1			**FUNDAÇÕES - SAPATAS**												**R$ 27.826,33**
8.1.1			**SAPATAS**												**R$ 27.826,33**
8.1.1.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	174,24	R$ -	R$ 3,93	R$ 42,25	R$ 46,18	R$ 8.045,71	R$ -	R$ 4,79	R$ 51,53	R$ 56,32	R$ 9.813,35
8.1.1.2	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	166,14	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 2.171,75	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 2.648,88
8.1.1.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	8,10	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 70,59	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 86,10
8.1.1.4	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	16,82	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 1.579,48	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 1.926,50
8.1.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,73	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 509,47	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 621,40
8.1.1.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	223,24	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ -	R$ 15,45	R$ 3.448,88	R$ 14,59	R$ 4,25	R$ -	R$ 18,84	R$ 4.206,60
8.1.1.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	43,70	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 602,39	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 734,73
8.1.1.8	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	1,30	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 965,97	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 1.178,19
8.1.1.9	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	5,80	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 3.937,18	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 4.802,17
8.1.1.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	20,18	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 1.148,33	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 1.400,62
8.1.1.11	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
8.1.1.12	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	2,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 284,76	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 347,32

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.2			**FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME**												**R$ 64.017,41**
8.2.1			**VIGA BALDRAME**												**R$ 64.017,41**
8.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	174,24	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 15.139,63	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 18.465,80
8.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M³	74,40	R$ -	R$ 5,38	R$ 0,22	R$ 5,60	R$ 416,96	R$ -	R$ 6,57	R$ 0,27	R$ 6,84	R$ 508,57
8.2.1.3	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	166,14	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 2.171,75	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 2.648,88
8.2.1.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	8,10	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 70,59	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 86,10
8.2.1.5	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	174,24	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 16.362,02	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 19.956,77
8.2.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	74,40	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 1.319,34	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 1.609,21
8.2.1.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	166,14	R$ 12,02	R$ 4,56	R$ -	R$ 16,57	R$ 2.753,44	R$ 14,66	R$ 5,56	R$ -	R$ 20,21	R$ 3.358,37
8.2.1.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,10	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 111,60	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 136,12
8.2.1.9	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	242,88	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 2.825,28	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 3.445,98
8.2.1.10	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,32	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 1.652,08	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 2.015,04
8.2.1.11	96549	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,82	R$ 11,08	R$ 1,10	R$ -	R$ 12,19	R$ 205,01	R$ 13,52	R$ 1,35	R$ -	R$ 14,87	R$ 250,06
8.2.1.12	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	2,85	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 2.124,24	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 2.590,93
8.2.1.13	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	7,94	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 5.389,86	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 6.574,01
8.2.1.14	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	28,30	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 1.610,07	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 1.963,81
8.2.1.15	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
8.2.1.16	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	2,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 284,76	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 347,32
8.3			**ESTRUTURA**												**R$ 114.815,68**
8.3.1			**PILAR - NÍVEL 01 - TÉRREO**												**R$ 6.862,51**
8.3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	31,88	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 2.276,65	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 2.776,83
8.3.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,36	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 574,18	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 700,33
8.3.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	89,11	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 1.085,16	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 1.323,58
8.3.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,22	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 434,55	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 530,03
8.3.1.5	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	1,59	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 1.063,89	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 1.297,63
8.3.1.6	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
8.3.1.7	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
8.3.2			**VIGA - NÍVEL 01 - TÉRREO**												**R$ 25.256,87**
8.3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	64,26	R$ 78,48	R$ 41,50	R$ -	R$ 119,98	R$ 7.709,95	R$ 95,72	R$ 50,62	R$ -	R$ 146,34	R$ 9.403,83
8.3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,03	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 2.013,58	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 2.455,97

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.3.2.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,84	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 364,64	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 444,76
8.3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	192,75	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 2.347,27	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 2.862,97
8.3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	291,17	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 2.996,90	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 3.655,32
8.3.2.6	PFPI_513	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	7,19	R$ 632,54	R$ 54,24	R$ 0,40	R$ 687,17	R$ 4.940,77	R$ 771,51	R$ 66,15	R$ 0,48	R$ 838,14	R$ 6.026,25
8.3.2.7	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
8.3.2.8	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	2,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 284,76	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 347,32
8.3.3			**LAJE - NÍVEL 01 - TÉRREO**												**R$ 69.054,44**
8.3.3.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	152,45	R$ 78,48	R$ 41,50	R$ -	R$ 119,98	R$ 18.291,04	R$ 95,72	R$ 50,62	R$ -	R$ 146,34	R$ 22.309,58
8.3.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,23	R$ 11,89	R$ 2,27	R$ -	R$ 14,16	R$ 74,05	R$ 14,50	R$ 2,77	R$ -	R$ 17,27	R$ 90,31
8.3.3.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	602,78	R$ 11,96	R$ 1,09	R$ -	R$ 13,06	R$ 7.871,46	R$ 14,59	R$ 1,33	R$ -	R$ 15,93	R$ 9.600,84
8.3.3.4	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.196,19	R$ 11,07	R$ 0,70	R$ -	R$ 11,78	R$ 14.085,50	R$ 13,51	R$ 0,86	R$ -	R$ 14,36	R$ 17.180,04
8.3.3.5	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83,67	R$ 9,55	R$ 0,39	R$ -	R$ 9,93	R$ 831,19	R$ 11,64	R$ 0,47	R$ -	R$ 12,12	R$ 1.013,80
8.3.3.6	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M²	21,59	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 14.459,75	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 17.636,56
8.3.3.7	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	3,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 148,68	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 181,34
8.3.3.8	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	6,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 854,28	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 1.041,97
8.3.4			**PILAR - NÍVEL 02 - PLATIBANDA**												**R$ 4.618,22**
8.3.4.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	21,76	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 1.553,95	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 1.895,35
8.3.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,21	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 396,94	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 484,15
8.3.4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,51	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 1.041,32	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 1.270,11
8.3.4.4	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	0,90	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 602,20	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 734,51
8.3.4.5	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
8.3.4.6	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
8.3.5			**VIGA - NÍVEL 02 - PLATIBANDA**												**R$ 9.023,64**
8.3.5.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	29,32	R$ 78,48	R$ 41,50	R$ -	R$ 119,98	R$ 3.517,83	R$ 95,72	R$ 50,62	R$ -	R$ 146,34	R$ 4.290,70
8.3.5.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,52	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 1.014,16	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 1.236,97
8.3.5.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,83	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 562,07	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 685,55
8.3.5.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	87,68	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 1.067,75	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 1.302,34
8.3.5.5	PFPI_513	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	1,52	R$ 632,54	R$ 54,24	R$ 0,40	R$ 687,17	R$ 1.044,50	R$ 771,51	R$ 66,15	R$ 0,48	R$ 838,14	R$ 1.273,98
8.3.5.6	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
8.3.5.7	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.4			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 38.299,79**
8.4.1			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 38.299,79**
8.4.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	204,70	R$ 25,86	R$ 25,99	R$ -	R$ 51,85	R$ 10.614,17	R$ 31,55	R$ 31,70	R$ -	R$ 63,24	R$ 12.946,10
8.4.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	194,83	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 6.257,82	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 7.632,66
8.4.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	332,35	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 12.218,32	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 14.902,67
8.4.1.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	527,18	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 2.310,68	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 2.818,36
8.5			**COBERTURA**												**R$ 61.999,69**
8.5.1			**COBERTURA**												**R$ 45.469,05**
8.5.1.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	127,41	R$ 38,98	R$ 6,70	R$ 0,41	R$ 46,09	R$ 5.871,92	R$ 47,55	R$ 8,17	R$ 0,50	R$ 56,21	R$ 7.161,98
8.5.1.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	127,41	R$ 210,21	R$ 2,50	R$ 0,05	R$ 212,77	R$ 27.109,17	R$ 256,40	R$ 3,06	R$ 0,06	R$ 259,52	R$ 33.065,05
8.5.1.3	PFPI_001	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	40,73	R$ 28,92	R$ -	R$ -	R$ 28,92	R$ 1.178,10	R$ 35,28	R$ -	R$ -	R$ 35,28	R$ 1.436,93
8.5.1.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	28,82	R$ 54,86	R$ 7,98	R$ 0,79	R$ 63,63	R$ 1.833,90	R$ 66,92	R$ 9,73	R$ 0,97	R$ 77,61	R$ 2.236,81
8.5.1.5	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	11,44	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 816,97	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 996,45
8.5.1.6	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	0,70	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 468,82	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 571,82
8.5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**												**R$ 16.530,64**
8.5.2.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.013,00	R$ 12,73	R$ 0,65	R$ -	R$ 13,38	R$ 13.553,03	R$ 15,53	R$ 0,79	R$ -	R$ 16,32	R$ 16.530,64
8.6			**ESQUADRIAS**												**R$ 35.832,21**
8.6.1			**ESQUADRIAS**												**R$ 35.832,21**
8.6.1.1	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 6.272,06	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 7.650,04
8.6.1.2	PFPI_119.2	Próprio	P14 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. VIDRO TEMPERADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 10 MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE, 2 FOLHAS - ABRIR - 2 FOLHAS (1,5x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 7.442,94	R$ -	R$ -	R$ 7.442,94	R$ 7.442,94	R$ 9.078,15	R$ -	R$ -	R$ 9.078,15	R$ 9.078,15
8.6.1.3	PFPI_115.1	Próprio	(P32) PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°16 NAS DUAS FACES, 80X210CM (DUAS FOLHAS), COM GUARNIÇÕES (REQUADRO DE CANTONEIRA EM AÇO CARBONO, ABAS IGUAIS 25,4X3,17MM), INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHO, PINTURA EM ESMALTE NA COR PRETA, SINTÉTICO ACETINADO + FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 631,41	R$ -	R$ -	R$ 631,41	R$ 1.894,23	R$ 770,13	R$ -	R$ -	R$ 770,13	R$ 2.310,39
8.6.1.4	PFPI_115.2	Próprio	(P34) PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°16 NAS DUAS FACES, 80X260CM (DUAS FOLHAS), COM GUARNIÇÕES (REQUADRO DE CANTONEIRA EM AÇO CARBONO, ABAS IGUAIS 25,4X3,17MM), INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHO, PINTURA EM ESMALTE NA COR PRETA, SINTÉTICO ACETINADO + FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 751,68	R$ -	R$ -	R$ 751,68	R$ 2.255,04	R$ 916,82	R$ -	R$ -	R$ 916,82	R$ 2.750,47
8.6.1.5	PFPI_100	Próprio	J03 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - MAXIM-AR (0,9x0,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 564,77	R$ -	R$ -	R$ 564,77	R$ 5.082,93	R$ 688,85	R$ -	R$ -	R$ 688,85	R$ 6.199,65

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.6.1.6	PFPI_100.1	Próprio	J08 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL - FIXA/MAXIM-AR (1,1x1,5) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.178,05	R$ -	R$ -	R$ 1.178,05	R$ 2.356,10	R$ 1.436,87	R$ -	R$ -	R$ 1.436,87	R$ 2.873,74
8.6.1.7	PFPI_180	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	2,60	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 1.249,88	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 1.524,48
8.6.1.8	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	16,80	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 701,81	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 856,00
8.6.1.9	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	14,80	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 791,50	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 965,39
8.6.1.10	PFPI_954	Próprio	PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE BANDÔ	M²	4,40	R$ 199,90	R$ 21,63	R$ -	R$ 221,53	R$ 974,73	R$ 243,82	R$ 26,38	R$ -	R$ 270,20	R$ 1.188,88
8.6.1.11	PFPI_5031	Próprio	BANDÔ PARA PERSIANA TIPO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/SEMITRANSLÚCIDA, RESISTENTE AO FOGO. COR VERSO: CINZA MÉDIO. COR FRENTE: BRANCA. REF. VTS-263 LINHA STAR DUST. CORTINA ROLÔ - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE	M	2,20	R$ 150,00	R$ 12,12	R$ -	R$ 162,12	R$ 356,66	R$ 182,96	R$ 14,78	R$ -	R$ 197,74	R$ 435,02
8.7			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 18.492,80**
8.7.1			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 18.492,80**
8.7.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	5,57	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 578,25	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 705,29
8.7.1.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M²	117,35	R$ 54,20	R$ 2,13	R$ 0,07	R$ 56,40	R$ 6.618,34	R$ 66,11	R$ 2,60	R$ 0,08	R$ 68,79	R$ 8.072,39
8.7.1.3	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	5,57	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 739,18	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 901,57
8.7.1.4	PFPI_012	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CONCRETO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	52,71	R$ 117,96	R$ 16,12	R$ -	R$ 134,08	R$ 7.067,35	R$ 143,87	R$ 19,66	R$ -	R$ 163,54	R$ 8.620,05
8.7.1.5	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	0,33	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 158,64	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 193,49
8.8			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 23.262,59**
8.8.1			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 23.262,59**
8.8.1.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	194,83	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 19.072,38	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 23.262,59
8.9			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 13.189,55**
8.9.1			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 13.189,55**
8.9.1.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	11,47	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 990,73	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 1.208,40
8.9.1.2	PFPI_933	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO TRATADO COM AGENTE HIDRÓFUGO	M²	46,26	R$ 180,36	R$ 31,98	R$ -	R$ 212,34	R$ 9.823,03	R$ 219,99	R$ 39,01	R$ -	R$ 259,00	R$ 11.981,16
8.10			**FACHADA**												**R$ 80.770,16**
8.10.1			**FACHADA**												**R$ 80.770,16**
8.10.1.1	PFPI_047	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²	63,66	R$ 184,44	R$ -	R$ -	R$ 184,44	R$ 11.741,91	R$ 224,96	R$ -	R$ -	R$ 224,96	R$ 14.321,61
8.10.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	63,66	R$ 1,95	R$ 7,61	R$ -	R$ 9,55	R$ 608,25	R$ 2,37	R$ 9,28	R$ -	R$ 11,65	R$ 741,88
8.10.1.3	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	63,66	R$ 3,39	R$ 3,12	R$ -	R$ 6,51	R$ 414,47	R$ 4,13	R$ 3,81	R$ -	R$ 7,94	R$ 505,52
8.10.1.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	254,65	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 1.116,16	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 1.361,38
8.10.1.5	104237	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	254,65	R$ 27,30	R$ 23,01	R$ -	R$ 50,31	R$ 12.812,13	R$ 33,30	R$ 28,07	R$ -	R$ 61,37	R$ 15.626,95

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.10.1.6	PFPI_045	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BEAUFORT, ATLAS REFERÊNCIA M6256 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO.	M²	124,51	R$ 121,98	R$ 32,63	R$ -	R$ 154,61	R$ 19.250,80	R$ 148,78	R$ 39,80	R$ -	R$ 188,58	R$ 23.480,21
8.10.1.7	PFPI_046	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BARENTS, ATLAS REFERÊNCIA M6329 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	129,16	R$ 124,36	R$ 32,63	R$ -	R$ 157,00	R$ 20.277,60	R$ 151,69	R$ 39,80	R$ -	R$ 191,49	R$ 24.732,59
8.11			**PINTURA**												**R$ 9.677,44**
8.11.1			**PINTURA**												**R$ 9.677,44**
8.11.1.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	53,50	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 3.137,75	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 3.827,11
8.11.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	30,42	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 311,53	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 379,97
8.11.1.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	30,42	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 109,80	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 133,93
8.11.1.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	30,42	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 510,53	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 622,70
8.11.1.5	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	34,31	R$ 1,49	R$ 2,95	R$ -	R$ 4,44	R$ 152,33	R$ 1,82	R$ 3,60	R$ -	R$ 5,42	R$ 185,80
8.11.1.6	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	34,31	R$ 5,30	R$ 23,60	R$ -	R$ 28,90	R$ 991,55	R$ 6,46	R$ 28,78	R$ -	R$ 35,25	R$ 1.209,40
8.11.1.7	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	34,31	R$ 5,05	R$ 7,22	R$ -	R$ 12,27	R$ 421,11	R$ 6,16	R$ 8,81	R$ -	R$ 14,97	R$ 513,62
8.11.1.8	PFPI_020	Próprio	PINTURA DE PLATIBANDA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	111,10	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 1.894,93	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 2.311,25
8.11.1.9	PFPI_023	Próprio	PINTURA DE LAJE COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	23,73	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 404,74	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 493,66
8.12			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 25.675,84**
8.12.1			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 14.253,57**
8.12.1.1	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 1.095,06	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 1.335,64
8.12.1.2	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 908,81	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 1.108,47
8.12.1.3	PFPI_032	Próprio	CUBA EM AÇO INOX ALTO BRILHO, COM BORDA DE SOBREPOR, 50X40X24 CM, 34L, LINHA PRIME TRAMONTINA OU SIMILAR, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R$ 627,16	R$ 14,35	R$ -	R$ 641,51	R$ 641,51	R$ 764,95	R$ 17,50	R$ -	R$ 782,45	R$ 782,45
8.12.1.4	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 496,21	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 605,22
8.12.1.5	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	1,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 631,37	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 770,08
8.12.1.6	PFPI_035	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA, LINHA FLEX PLUS, COR CROMADO (REF.: 1167.C21 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE)	UN	2,00	R$ 227,99	R$ 4,92	R$ -	R$ 232,90	R$ 465,81	R$ 278,08	R$ 6,00	R$ -	R$ 284,07	R$ 568,15
8.12.1.7	PFPI_036	Próprio	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, LINHA FLEX, COR CROMADO, DECA 1153.C20 OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 231,68	R$ 21,26	R$ -	R$ 252,94	R$ 252,94	R$ 282,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 308,50	R$ 308,50
8.12.1.8	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	1,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 57,17	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 69,72
8.12.1.9	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 165,83	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 202,26
8.12.1.10	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 57,17	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 69,72
8.12.1.11	PFPI_053	Próprio	BANCADA RETA, 2,90X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM ABERTURA PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 10CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 1.820,20	R$ 100,06	R$ -	R$ 1.920,26	R$ 1.920,26	R$ 2.220,10	R$ 122,04	R$ -	R$ 2.342,14	R$ 2.342,14

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.12.1.12	85005	SINAPI/ADAP	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	0,42	R$ 489,98	R$ 47,23	R$ -	R$ 537,21	R$ 225,63	R$ 597,63	R$ 57,60	R$ -	R$ 655,23	R$ 275,20
8.12.1.13	PFPI_427	Próprio	RALO SLIM EM AÇO INOX - REF.: 94535/110, FABRICADO PELA TRAMONTINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R$ 412,23	R$ 21,26	R$ -	R$ 433,49	R$ 4.768,39	R$ 502,80	R$ 25,93	R$ -	R$ 528,73	R$ 5.816,01
8.12.2			**PLANEJADOS**												**R$ 11.422,27**
8.12.2.1	PFPI_931	Próprio	MOVEIS PLANEJADOS - CANIL	UN	1,00	R$ 4.815,66	R$ -	R$ -	R$ 4.815,66	R$ 4.815,66	R$ 5.873,66	R$ -	R$ -	R$ 5.873,66	R$ 5.873,66
8.12.2.2	PFPI_5003	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 4,80 x 0,68 x 0,60M, 9 NICHOS, INCLUSIVE PRATELEIRAS E GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 4.549,16	R$ -	R$ -	R$ 4.549,16	R$ 4.549,16	R$ 5.548,61	R$ -	R$ -	R$ 5.548,61	R$ 5.548,61
8.13			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 4.296,05**
8.13.1			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 4.296,05**
8.13.1.1	PFPI_130	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 24,7 X 12,5 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUSADOS FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS COM DESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	UN	10,00	R$ 139,20	R$ 43,26	R$ -	R$ 182,46	R$ 1.824,60	R$ 169,78	R$ 52,76	R$ -	R$ 222,55	R$ 2.225,47
8.13.1.2	PFPI_150	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA CONTENDO INSCRIÇÃO BRAILE: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACA E SINALIZAÇÃO MODULAR MEDINDO 22,5 X 24,7 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA OU ACRÍLICO, RÉGUAS COM SISTEMA DE ENCAIXE EM TRILHOS OM ESLIZE E ENCAIXES PERFEITOS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM, COM FECHAMENTOS LATERAIS M ALUMÍNIO IGUALMENTE ANODIZADOS E EXTRUDADOS, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU PARAFUSOS DE CORDO COM A NECESSIDADE.	UN	6,00	R$ 235,35	R$ 47,59	R$ -	R$ 282,94	R$ 1.697,62	R$ 287,06	R$ 58,04	R$ -	R$ 345,10	R$ 2.070,58
8.14			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 1.096,85**
8.14.1			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 1.096,85**
8.14.1.1	PFPI_229	Próprio	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4-A:80-B:C, CARGA DE 4,5 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 250,00	R$ 1,90	R$ -	R$ 251,90	R$ 503,80	R$ 304,93	R$ 2,32	R$ -	R$ 307,24	R$ 614,49
8.14.1.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	1,00	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 58,65	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 71,53
8.14.1.3	PFPI_243	Próprio	[E5] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 51,81	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 63,19
8.14.1.4	PFPI_247	Próprio	[S3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA ACIMA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 197,17	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 240,49
8.14.1.5	PFPI_233	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	R$ 38,02	R$ 5,90	R$ -	R$ 43,92	R$ 87,85	R$ 46,37	R$ 7,20	R$ -	R$ 53,57	R$ 107,15
8.15			**SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**												**R$ 11.850,81**
8.15.1			**ELETRODUTO**												**R$ 3.024,15**
8.15.1.1	PFPI_429	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,60	R$ 39,57	R$ 4,66	R$ -	R$ 44,23	R$ 1.530,36	R$ 48,27	R$ 5,68	R$ -	R$ 53,95	R$ 1.866,58
8.15.1.2	PFPI_432	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO, FABRICADO COM FITA DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,70	R$ 11,64	R$ 7,58	R$ -	R$ 19,22	R$ 801,40	R$ 14,19	R$ 9,25	R$ -	R$ 23,44	R$ 977,47
8.15.1.3	PFPI_436	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA GALVANIZADA DE EMBUTIR 202X202X120M (REF.: CEMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 55,99	R$ 17,84	R$ -	R$ 73,83	R$ 147,65	R$ 68,29	R$ 21,75	R$ -	R$ 90,05	R$ 180,09
8.15.2			**CABOS**												**R$ 2.086,48**
8.15.2.1	PFPI_434	Próprio	CABO DE COMUNICAÇÃO DE 3x1,5mm² (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 (100M), BLINDAGEM DE POLIÉSTER E ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO DE 600 Vac e 75°C COM CAPACITÂNCIA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 120pF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,40	R$ 13,95	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,87	R$ 1.083,94	R$ 17,01	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,89	R$ 1.322,09
8.15.2.2	PFPI_435	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO (CIAI) - 2 CONDUTORES DE 2X1,5MM² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105° ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO, 1 CONDUTOR PARA COMUNICAÇÃO E OUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	83,40	R$ 3,06	R$ 4,46	R$ -	R$ 7,51	R$ 626,71	R$ 3,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 9,17	R$ 764,39
8.15.3			**ACIONADOR E ALARME**												**R$ 6.740,18**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.15.3.1	PFPI_437	Próprio	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"X2" A 1,35M DO PISO, REF.: AMQ-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 70,52	R$ 12,93	R$ -	R$ 83,45	R$ 83,45	R$ 86,01	R$ 15,77	R$ -	R$ 101,79	R$ 101,79
8.15.3.2	PFPI_438	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SISTEMA ENDEREÇÁVEL, COM BATERIA INTERNA SELADA H=1,50M, FABRICAÇÃO ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE DE 4 LAÇOS DE DETECÇÃO ENDEREÇÁVEL, DOTADA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NOS LAÇOS, NA SAÍDA DE SIRENE E NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO - REF.: SIRIUS-MAX, ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 3.916,37	R$ 102,56	R$ -	R$ 4.018,93	R$ 4.018,93	R$ 4.776,80	R$ 125,09	R$ -	R$ 4.901,89	R$ 4.901,89
8.15.3.3	PFPI_441	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDERECÁVEL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO Á LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-D FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R$ 95,48	R$ 22,30	R$ -	R$ 117,78	R$ 1.295,53	R$ 116,46	R$ 27,19	R$ -	R$ 143,65	R$ 1.580,15
8.15.3.4	PFPI_445	Próprio	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90 DB/M, 90 FLASHES POR MINUTO, INSTALAÇÃO EM 4 FIOS, POSSUI 5 LEDS DE SINALIZAÇÃO, INSTALADO A 2,50M DO PISO, REF.: SAVQ-E. FAB.: ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 114,81	R$ 13,38	R$ -	R$ 128,19	R$ 128,19	R$ 140,04	R$ 16,32	R$ -	R$ 156,36	R$ 156,36
8.16			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 8.119,63**
8.16.1			**ÁGUA FRIA**												**R$ 8.119,63**
8.16.1.1	91785	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,70	R$ 39,96	R$ -	R$ -	R$ 39,96	R$ 1.066,98	R$ 48,74	R$ -	R$ -	R$ 48,74	R$ 1.301,40
8.16.1.2	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,10	R$ 28,49	R$ -	R$ -	R$ 28,49	R$ 772,21	R$ 34,76	R$ -	R$ -	R$ 34,76	R$ 941,86
8.16.1.3	91787	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,84	R$ 32,23	R$ -	R$ -	R$ 32,23	R$ 59,30	R$ 39,31	R$ -	R$ -	R$ 39,31	R$ 72,33
8.16.1.4	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R$ 28,37	R$ 5,80	R$ -	R$ 34,16	R$ 68,33	R$ 34,60	R$ 7,07	R$ -	R$ 41,67	R$ 83,34
8.16.1.5	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 6,24	R$ 6,35	R$ -	R$ 12,59	R$ 12,59	R$ 7,62	R$ 7,75	R$ -	R$ 15,36	R$ 15,36
8.16.1.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R$ 6,08	R$ 5,59	R$ -	R$ 11,68	R$ 105,09	R$ 7,42	R$ 6,82	R$ -	R$ 14,24	R$ 128,18
8.16.1.7	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 8,34	R$ 8,47	R$ -	R$ 16,81	R$ 117,66	R$ 10,17	R$ 10,33	R$ -	R$ 20,50	R$ 143,51
8.16.1.8	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 11,62	R$ 10,91	R$ -	R$ 22,53	R$ 45,07	R$ 14,18	R$ 13,31	R$ -	R$ 27,49	R$ 54,97
8.16.1.9	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 350,40	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 427,38
8.16.1.10	PFPI_162	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. CÓD.: 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R$ 65,80	R$ 1,88	R$ -	R$ 67,68	R$ 879,84	R$ 80,26	R$ 2,29	R$ -	R$ 82,55	R$ 1.073,14
8.16.1.11	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 32,23	R$ 3,39	R$ -	R$ 35,62	R$ 35,62	R$ 39,31	R$ 4,13	R$ -	R$ 43,45	R$ 43,45
8.16.1.12	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 50,26	R$ 3,39	R$ -	R$ 53,65	R$ 53,65	R$ 61,30	R$ 4,13	R$ -	R$ 65,44	R$ 65,44
8.16.1.13	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 67,98	R$ 4,83	R$ -	R$ 72,81	R$ 72,81	R$ 82,92	R$ 5,89	R$ -	R$ 88,81	R$ 88,81
8.16.1.14	PFPI_164	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.563,46	R$ 328,17	R$ -	R$ 1.891,64	R$ 1.891,64	R$ 1.906,96	R$ 400,27	R$ -	R$ 2.307,23	R$ 2.307,23
8.16.1.15	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 29,74	R$ 5,29	R$ -	R$ 35,04	R$ 35,04	R$ 36,28	R$ 6,46	R$ -	R$ 42,74	R$ 42,74

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.16.1.15	11149	ORSE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX MODELO ACQ 100, 127 V OU 220V, INCLUSO APARADOR DE AGUA EM ACO INOX, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS. REFERENCIA AQUAMAX REFRIGERACAO OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	R$ 1.069,58	R$ 21,26	R$ -	R$ 1.090,84	R$ 1.090,84	R$ 1.304,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 1.330,50	R$ 1.330,50
8.17			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 8.597,05**
8.17.1			**ESGOTO**												**R$ 8.597,05**
8.17.1.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,54	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 382,56	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 466,61
8.17.1.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,19	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 1.476,43	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 1.800,80
8.17.1.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,70	R$ 13,52	R$ 16,25	R$ -	R$ 29,77	R$ 765,19	R$ 16,49	R$ 19,82	R$ -	R$ 36,32	R$ 933,30
8.17.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	27,83	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 924,82	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 1.128,01
8.17.1.5	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	27,83	R$ 38,42	R$ 3,31	R$ -	R$ 41,73	R$ 1.161,26	R$ 46,86	R$ 4,03	R$ -	R$ 50,89	R$ 1.416,39
8.17.1.6	PFPI_171	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO, POR METRO DE TUBO INSTALADO - DN75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	R$ 38,79	R$ -	R$ -	R$ 38,79	R$ 387,91	R$ 47,31	R$ -	R$ -	R$ 47,31	R$ 473,13
8.17.1.7	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 466,60	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 569,11
8.17.1.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 9,53	R$ 0,49	R$ -	R$ 10,02	R$ 10,02	R$ 11,63	R$ 0,59	R$ -	R$ 12,22	R$ 12,22
8.17.1.9	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 18,89	R$ 1,79	R$ -	R$ 20,67	R$ 20,67	R$ 23,03	R$ 2,18	R$ -	R$ 25,21	R$ 25,21
8.17.1.10	PFPI_177	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 427,50	R$ -	R$ 2,20	R$ 429,70	R$ 859,40	R$ 521,42	R$ -	R$ 2,69	R$ 524,11	R$ 1.048,21
8.17.1.11	PFPI_178	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 553,71	R$ -	R$ 2,94	R$ 556,65	R$ 556,65	R$ 675,36	R$ -	R$ 3,58	R$ 678,95	R$ 678,95
8.17.1.12	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 36,98	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 45,10
8.18			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 15.534,51**
8.18.1			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 15.534,51**
8.18.1.1	PFPI_762	Próprio	TUBO COLETOR EM PVC REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/202	M	10,41	R$ 134,16	R$ 16,16	R$ 31,16	R$ 181,48	R$ 1.889,19	R$ 163,63	R$ 19,71	R$ 38,01	R$ 221,35	R$ 2.304,25
8.18.1.2	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	19,11	R$ 55,59	R$ 10,80	R$ -	R$ 66,38	R$ 1.268,60	R$ 67,80	R$ 13,17	R$ -	R$ 80,97	R$ 1.547,32
8.18.1.3	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,42	R$ 9,27	R$ 19,31	R$ -	R$ 28,58	R$ 440,67	R$ 11,31	R$ 23,55	R$ -	R$ 34,86	R$ 537,49
8.18.1.4	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R$ 3,80	R$ 6,91	R$ -	R$ 10,70	R$ 192,68	R$ 4,63	R$ 8,43	R$ -	R$ 13,06	R$ 235,01
8.18.1.5	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 153,41	R$ 8,16	R$ -	R$ 161,57	R$ 1.130,97	R$ 187,12	R$ 9,95	R$ -	R$ 197,06	R$ 1.379,45
8.18.1.6	PFPI_184	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 58,54	R$ 21,26	R$ -	R$ 79,80	R$ 239,40	R$ 71,40	R$ 25,93	R$ -	R$ 97,33	R$ 292,00
8.18.1.7	89698	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 218,45	R$ 26,78	R$ -	R$ 245,23	R$ 245,23	R$ 266,44	R$ 32,67	R$ -	R$ 299,11	R$ 299,11

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.18.1.8	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 5,82	R$ 9,21	R$ -	R$ 15,03	R$ 15,03	R$ 7,10	R$ 11,23	R$ -	R$ 18,34	R$ 18,34
8.18.1.9	PFPI_185	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 695,81	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 848,68
8.18.1.10	PFPI_421	Próprio	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (POR METRO DE TUBO INSTALADO)	M	19,11	R$ 10,96	R$ -	R$ -	R$ 10,96	R$ 209,40	R$ 13,37	R$ -	R$ -	R$ 13,37	R$ 255,41
8.18.1.11	PFPI_392	Próprio	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, SEÇÃO 0,30 X 1,10M - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	18,61	R$ 344,40	R$ -	R$ -	R$ 344,40	R$ 6.409,33	R$ 420,07	R$ -	R$ -	R$ 420,07	R$ 7.817,47
8.19			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 48.802,71**
8.19.1			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 48.802,71**
8.19.1.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	99,34	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 6.593,72	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 8.042,37
8.19.1.2	PFPI_191	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III B AA, REFORÇADA COM GEOMEMBRANA DE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	43,65	R$ 142,94	R$ 26,77	R$ -	R$ 169,71	R$ 7.407,79	R$ 174,34	R$ 32,65	R$ -	R$ 206,99	R$ 9.035,28
8.19.1.3	PFPI_190	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III-B ALUMINIZADA.	M²	96,74	R$ 128,22	R$ 26,77	R$ -	R$ 155,00	R$ 14.994,35	R$ 156,40	R$ 32,65	R$ -	R$ 189,05	R$ 18.288,61
8.19.1.4	PFPI_192	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (RESINA TERMOPLÁSTICA CONSUMO 3,5 KG/M²), 3 DEMÃOS.	M²	26,57	R$ 42,56	R$ 16,32	R$ -	R$ 58,89	R$ 1.564,59	R$ 51,92	R$ 19,91	R$ -	R$ 71,82	R$ 1.908,33
8.19.1.5	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M²	142,99	R$ 34,77	R$ 19,72	R$ -	R$ 54,49	R$ 7.790,85	R$ 42,41	R$ 24,05	R$ -	R$ 66,46	R$ 9.502,50
8.19.1.6	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	142,99	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 1.660,76	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 2.025,62
8.20			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												**R$ 7.197,36**
8.20.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 1.826,72**
8.20.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,00	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 608,00	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 741,57
8.20.1.2	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 328,10	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 400,18
8.20.1.3	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	12,00	R$ 15,52	R$ 12,16	R$ -	R$ 27,68	R$ 332,16	R$ 18,93	R$ 14,83	R$ -	R$ 33,76	R$ 405,13
8.20.1.4	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	R$ 19,25	R$ 14,38	R$ -	R$ 33,63	R$ 168,17	R$ 23,48	R$ 17,55	R$ -	R$ 41,02	R$ 205,12
8.20.1.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R$ 2,90	R$ 7,31	R$ -	R$ 10,21	R$ 61,26	R$ 3,53	R$ 8,92	R$ -	R$ 12,45	R$ 74,72
8.20.2			**CABOS**												**R$ 2.368,66**
8.20.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 1.198,65	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 1.461,99
8.20.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R$ 4,46	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,19	R$ 743,35	R$ 5,43	R$ 2,12	R$ -	R$ 7,56	R$ 906,67
8.20.3			**QUADROS**												**R$ 2.155,21**
8.20.3.1	PFPI_532	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEN CANIL	UN	1,00	R$ 1.588,64	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.767,00	R$ 1.767,00	R$ 1.937,66	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.155,21	R$ 2.155,21
8.20.4			**INTERRUPTOR E TOMADAS**												**R$ 846,76**
8.20.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 29,31	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 35,75
8.20.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 33,44	R$ -	R$ -	R$ 33,44	R$ 33,44	R$ 40,79	R$ -	R$ -	R$ 40,79	R$ 40,79
8.20.4.3	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 49,83	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 60,78
8.20.4.4	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 53,19	R$ -	R$ -	R$ 53,19	R$ 53,19	R$ 64,88	R$ -	R$ -	R$ 64,88	R$ 64,88

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.20.4.5	PFPI_280	Próprio	CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES (1 MÓDULO) EM CAIXA 4X2, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 47,73	R$ -	R$ -	R$ 47,73	R$ 47,73	R$ 58,22	R$ -	R$ -	R$ 58,22	R$ 58,22
8.20.4.6	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	1,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 386,90	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 471,90
8.20.4.7	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	R$ 78,28	R$ 15,56	R$ -	R$ 93,84	R$ 93,84	R$ 95,48	R$ 18,98	R$ -	R$ 114,46	R$ 114,46
8.21			**LÓGICA**												**R$ 17.757,41**
8.21.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 711,52**
8.21.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 419,31	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 511,43
8.21.1.2	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 164,05	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 200,09
8.21.2			**CABOS**												**R$ 587,91**
8.21.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	50,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 482,01	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 587,91
8.21.3			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 16.120,26**
8.21.3.1	PFPI_529	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO 1U, COMPOSTO POR 4 VENTILADORES, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 420,22	R$ 4,74	R$ -	R$ 424,96	R$ 424,96	R$ 512,54	R$ 5,78	R$ -	R$ 518,32	R$ 518,32
8.21.3.2	PFPI_239	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 490,00	R$ 111,48	R$ -	R$ 601,48	R$ 601,48	R$ 597,65	R$ 135,97	R$ -	R$ 733,62	R$ 733,62
8.21.3.3	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R$ 788,69	R$ 276,49	R$ -	R$ 1.065,18	R$ 2.130,36	R$ 961,97	R$ 337,23	R$ -	R$ 1.299,20	R$ 2.598,40
8.21.3.4	PFPI_527	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	2,00	R$ 3.479,89	R$ 31,58	R$ -	R$ 3.511,47	R$ 7.022,94	R$ 4.244,42	R$ 38,52	R$ -	R$ 4.282,94	R$ 8.565,88
8.21.3.5	PFPI_240	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 75,64	R$ 5,02	R$ -	R$ 80,66	R$ 80,66	R$ 92,26	R$ 6,12	R$ -	R$ 98,37	R$ 98,37
8.21.3.6	PFPI_241	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	4,00	R$ 86,99	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,58	R$ 526,32	R$ 106,10	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,49	R$ 641,95
8.21.3.7	PFPI_462	Próprio	DVR GRAVADOR DE VÍDEO INTELBRAS MHDX 3116-C 16 CANAIS, FULL HD 1080p COM COMPRESSÃO H.265+ E INTELIGÊNCIA ARTIFICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.394,90	R$ 126,32	R$ -	R$ 1.521,22	R$ 1.521,22	R$ 1.701,36	R$ 154,07	R$ -	R$ 1.855,43	R$ 1.855,43
8.21.3.8	PFPI_320	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT6) UTP, EXTENSÃO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 20,90	R$ 4,46	R$ -	R$ 25,36	R$ 202,87	R$ 25,49	R$ 5,44	R$ -	R$ 30,93	R$ 247,44
8.21.3.9	PFPI_534	Próprio	RACK 19" FECHADO, DE PAREDE, 12U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO ÚNICA TRANSLÚCIDA, REF FURUKAWA	UN	1,00	R$ 659,85	R$ 45,93	R$ -	R$ 705,78	R$ 705,78	R$ 804,82	R$ 56,02	R$ -	R$ 860,84	R$ 860,84
8.21.4			**TOMADAS**												**R$ 337,73**
8.21.4.1	PFPI_464	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, SUPORTE E PLACA EMBUTIDA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 38,01	R$ 31,21	R$ -	R$ 69,22	R$ 276,89	R$ 46,36	R$ 38,07	R$ -	R$ 84,43	R$ 337,73
8.22			**CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL**												**R$ 3.000,98**
8.22.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 651,41**
8.22.1.1	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	R$ 4,16	R$ 4,68	R$ -	R$ 8,84	R$ 530,49	R$ 5,07	R$ 5,71	R$ -	R$ 10,78	R$ 647,04
8.22.1.2	PFPI_394	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 3,58	R$ 3,58	R$ 4,37	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 4,37
8.22.2			**CABOS**												**R$ 1.410,98**
8.22.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	120,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 1.156,82	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 1.410,98
8.22.3			**CAMERA**												**R$ 938,59**
8.22.3.1	PFPI_334	Próprio	CÂMERAS MINI DOME RESOLUÇÃO MÍNIMA 4MP OU 4K VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PROTOCOLO MULTIHD ÂNGULO DE VISÃO 160º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 740,63	R$ 28,90	R$ -	R$ 769,53	R$ 769,53	R$ 903,35	R$ 35,25	R$ -	R$ 938,59	R$ 938,59
8.23			**CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 12.689,28**
8.23.1			**TUBOS**												**R$ 393,86**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.23.1.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,40	R$ 21,80	R$ 2,22	R$ -	R$ 24,02	R$ 129,69	R$ 26,59	R$ 2,70	R$ -	R$ 29,29	R$ 158,18
8.23.1.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,90	R$ 37,00	R$ 2,43	R$ -	R$ 39,43	R$ 193,23	R$ 45,13	R$ 2,96	R$ -	R$ 48,10	R$ 235,68
8.23.2			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 12.295,42**
8.23.2.1	103247	SINAPI	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.492,10	R$ 2.492,10	R$ 2.492,10	R$ -	R$ -	R$ 2.872,89	R$ 3.039,61	R$ 3.039,61
8.23.2.2	103250	SINAPI	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 3.699,60	R$ 3.699,60	R$ 3.699,60	R$ -	R$ -	R$ 4.264,90	R$ 4.512,40	R$ 4.512,40
8.23.2.3	PFPI_717	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 - 227m³/h - FH 100 - CV-01 - FORNECIMENTO	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 820,00	R$ 820,00	R$ 820,00	R$ -	R$ -	R$ 945,30	R$ 1.000,15	R$ 1.000,15
8.23.2.4	PFPI_718	Próprio	EXAUSTOR IN-LINE - 1.700 m³/h - ACI 315 - EX-05 - FORNECIMENTO	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 1.093,51	R$ 1.093,51	R$ 1.093,51	R$ -	R$ -	R$ 1.260,60	R$ 1.333,75	R$ 1.333,75
8.23.2.5	103247.1	SINAPI/ADAP	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	1,00	R$ 71,92	R$ 102,81	R$ -	R$ 174,73	R$ 174,73	R$ 87,72	R$ 125,40	R$ -	R$ 213,12	R$ 213,12
8.23.2.6	103250.1	SINAPI/ADAP	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	1,00	R$ 71,92	R$ 111,16	R$ -	R$ 183,08	R$ 183,08	R$ 87,72	R$ 135,59	R$ -	R$ 223,31	R$ 223,31
8.23.2.7	PFPI_717.1	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 - 227m³/h - FH 100 - CV-01 - INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ -	R$ 49,92	R$ -	R$ 49,92	R$ 49,92	R$ -	R$ 60,89	R$ -	R$ 60,89	R$ 60,89
8.23.2.8	PFPI_718.1	Próprio	EXAUSTOR IN-LINE - 1.700 m³/h - ACI 315 - EX-05 - INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ -	R$ 69,46	R$ -	R$ 69,46	R$ 69,46	R$ -	R$ 84,72	R$ -	R$ 84,72	R$ 84,72
8.23.2.9	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 226,73	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 276,54
8.23.2.10	PFPI_719	Próprio	VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR - 300x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 118,00	R$ 49,92	R$ -	R$ 167,92	R$ 167,92	R$ 143,92	R$ 60,89	R$ -	R$ 204,81	R$ 204,81
8.23.2.11	PFPI_728	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 350x350 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ -	R$ 86,86	R$ 185,00	R$ 271,86	R$ 543,72	R$ -	R$ 105,94	R$ 225,64	R$ 331,59	R$ 663,18
8.23.2.12	PFPI_720	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR - 400x300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 510,00	R$ 49,92	R$ -	R$ 559,92	R$ 559,92	R$ 622,05	R$ 60,89	R$ -	R$ 682,93	R$ 682,93
8.24			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 1.554,10**
8.24.1			**AS BUILT**												**R$ 766,48**
8.24.1.1	PFPI_491	Próprio	AS BUILT DE PROJETOS EM BIM	M²	145,25	R$ -	R$ 4,33	R$ -	R$ 4,33	R$ 628,42	R$ -	R$ 5,28	R$ -	R$ 5,28	R$ 766,48
8.24.2			**LIMPEZA FINAL**												**R$ 787,62**
8.24.2.1	PFPI_508	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	145,25	R$ 1,59	R$ 2,85	R$ -	R$ 4,45	R$ 645,75	R$ 1,94	R$ 3,48	R$ -	R$ 5,42	R$ 787,62
9			**GUARITA PRINCIPAL**												**R$ 878.244,24**
9.1			**FUNDAÇÕES**												**R$ 136.853,18**
9.1.1			**SAPATAS**												**R$ 136.853,18**
9.1.1.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	62,50	R$ -	R$ 3,93	R$ 42,25	R$ 46,18	R$ 2.886,00	R$ -	R$ 4,79	R$ 51,53	R$ 56,32	R$ 3.520,06
9.1.1.2	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	21,88	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 286,00	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 348,84
9.1.1.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	28,44	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 248,01	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 302,50
9.1.1.4	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	86,00	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 8.075,84	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 9.850,10
9.1.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	164,12	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 2.910,36	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 3.549,77
9.1.1.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	141,71	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ -	R$ 15,45	R$ 2.189,31	R$ 14,59	R$ 4,25	R$ -	R$ 18,84	R$ 2.670,30
9.1.1.7	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.345,26	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 14.784,95	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 18.033,21
9.1.1.8	96549	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.773,42	R$ 11,08	R$ 1,10	R$ -	R$ 12,19	R$ 33.804,38	R$ 13,52	R$ 1,35	R$ -	R$ 14,87	R$ 41.231,33
9.1.1.9	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	11,37	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 8.477,28	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 10.339,73

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.1.1.10	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	40,62	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 27.573,81	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 33.631,77
9.1.1.11	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	162,50	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 9.245,13	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 11.276,28
9.1.1.12	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	6,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 297,36	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 362,69
9.1.1.13	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	10,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 1.423,80	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 1.736,61
9.2			**ESTRUTURA**												**R$ 87.139,15**
9.2.1			**ESTRUTURA**												**R$ 87.139,15**
9.2.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	61,44	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 4.387,62	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 5.351,58
9.2.1.2	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	124,05	R$ 78,48	R$ 41,50	R$ -	R$ 119,98	R$ 14.883,59	R$ 95,72	R$ 50,62	R$ -	R$ 146,34	R$ 18.153,51
9.2.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,51	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 576,37	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 703,00
9.2.1.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	382,81	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 5.402,06	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 6.588,89
9.2.1.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,61	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 1.330,36	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 1.622,64
9.2.1.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	271,68	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 3.308,46	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 4.035,34
9.2.1.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	437,52	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 4.387,54	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 5.351,48
9.2.1.8	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	363,40	R$ 11,08	R$ 0,41	R$ -	R$ 11,49	R$ 4.176,27	R$ 13,51	R$ 0,50	R$ -	R$ 14,02	R$ 5.093,78
9.2.1.9	92782	SINAPI/ADAP	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	428,45	R$ 11,07	R$ 0,41	R$ -	R$ 11,48	R$ 4.919,55	R$ 13,50	R$ 0,50	R$ -	R$ 14,00	R$ 6.000,36
9.2.1.10	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	5,76	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 3.854,11	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 4.700,86
9.2.1.11	PFPI_513	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	20,95	R$ 632,54	R$ 54,24	R$ 0,40	R$ 687,17	R$ 14.396,26	R$ 771,51	R$ 66,15	R$ 0,48	R$ 838,14	R$ 17.559,11
9.2.1.12	PFPI_514	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B12, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), CONCRETO DE 35MPa E ARMADURA NEGATIVA (TELA SOLDADA Q-92, CA 60, MALHA DE 15X15CM) - MATERIAIS E MÃO DE OBRA	M²	59,00	R$ 127,51	R$ 18,70	R$ -	R$ 146,20	R$ 8.626,04	R$ 155,52	R$ 22,80	R$ -	R$ 178,33	R$ 10.521,18
9.2.1.13	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	4,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 198,24	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 241,79
9.2.1.14	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	7,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 996,66	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 1.215,63
9.3			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 30.452,42**
9.3.1			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 30.452,42**
9.3.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	117,26	R$ 25,86	R$ 25,99	R$ -	R$ 51,85	R$ 6.080,13	R$ 31,55	R$ 31,70	R$ -	R$ 63,24	R$ 7.415,93
9.3.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	41,72	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 1.340,02	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 1.634,42
9.3.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	192,80	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 7.087,98	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 8.645,21
9.3.1.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	234,52	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 1.027,92	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 1.253,77
9.3.1.5	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	17,62	R$ -	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 36,58	R$ 644,51	R$ -	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 44,61	R$ 786,11

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.3.1.6	34493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	17,62	R$ 498,67	R$ -	R$ -	R$ 498,67	R$ 8.786,57	R$ 608,23	R$ -	R$ -	R$ 608,23	R$ 10.716,97
9.4			**COBERTURA**												**R$ 52.562,64**
9.4.1			**COBERTURA**												**R$ 37.794,39**
9.4.1.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	101,76	R$ 38,98	R$ 6,70	R$ 0,41	R$ 46,09	R$ 4.689,79	R$ 47,55	R$ 8,17	R$ 0,50	R$ 56,21	R$ 5.720,14
9.4.1.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	101,76	R$ 210,21	R$ 2,50	R$ 0,05	R$ 212,77	R$ 21.651,59	R$ 256,40	R$ 3,06	R$ 0,06	R$ 259,52	R$ 26.408,44
9.4.1.3	PFPI_001	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	29,87	R$ 28,92	R$ -	R$ -	R$ 28,92	R$ 863,98	R$ 35,28	R$ -	R$ -	R$ 35,28	R$ 1.053,80
9.4.1.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	37,83	R$ 54,86	R$ 7,98	R$ 0,79	R$ 63,63	R$ 2.407,24	R$ 66,92	R$ 9,73	R$ 0,97	R$ 77,61	R$ 2.936,11
9.4.1.5	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	10,80	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 771,26	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 940,71
9.4.1.6	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	0,90	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 602,77	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 735,20
9.4.2			**ESTRUTURA METÁLICA**												**R$ 14.768,24**
9.4.2.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	905,00	R$ 12,73	R$ 0,65	R$ -	R$ 13,38	R$ 12.108,09	R$ 15,53	R$ 0,79	R$ -	R$ 16,32	R$ 14.768,24
9.5			**ESQUADRIAS**												**R$ 208.850,64**
9.5.1			**ESQUADRIAS**												**R$ 208.850,64**
9.5.1.1	PFPI_116.01	Próprio	P01 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,6x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 1.985,38	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.035,77	R$ 6.107,30	R$ 2.421,57	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.483,03	R$ 7.449,08
9.5.1.2	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 14.634,81	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 17.850,08
9.5.1.3	PFPI_113.7	Próprio	P30 - PORTA DE AÇO, 0,80 X 2,10M, GRADES EM BARRAS CHATAS DE AÇO, 2" X 1/2" ESPAÇADAS NA VERTICAL A CADA 10 CM, TRAVAMENTOS EM BARRAS CHATAS DE AÇO, 2" X 1/2" A CADA 0,30M. FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA DE AÇO N° 18. CONTRAMARCO CHUBADO À ALVENARIA, PINTURA AUTOMOTIVA COR BRANCA - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 4.435,99	R$ -	R$ -	R$ 4.435,99	R$ 8.871,98	R$ 5.410,58	R$ -	R$ -	R$ 5.410,58	R$ 10.821,15
9.5.1.4	PFPI_115.3	Próprio	P35 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 1 FOLHA (0,9x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 3.383,50	R$ -	R$ -	R$ 3.383,50	R$ 10.150,50	R$ 4.126,86	R$ -	R$ -	R$ 4.126,86	R$ 12.380,57
9.5.1.5	PFPI_5040	Próprio	P36 - PORTA EM GRADIL METÁLICO SECURIFOR BELGO OU SIMILAR EQUIVALENTE. COR BRANCA - ABRIR - 1 FOLHA (1x2,5) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 939,60	R$ -	R$ -	R$ 939,60	R$ 939,60	R$ 1.146,03	R$ -	R$ -	R$ 1.146,03	R$ 1.146,03
9.5.1.6	PFPI_119.4	Próprio	P12 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO CEBRACE EXTRA CLEAR (OU SIMILAR EQUIVALENTE) TEMPERADO, 10 MM - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 3.218,13	R$ -	R$ -	R$ 3.218,13	R$ 3.218,13	R$ 3.925,15	R$ -	R$ -	R$ 3.925,15	R$ 3.925,15
9.5.1.7	PFPI_180	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRILALIZADA	M²	3,32	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 1.596,00	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 1.946,65
9.5.1.8	PFPI_106.2	Próprio	J01 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - MAXIM-AR (0,8x0,4) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 384,48	R$ -	R$ -	R$ 384,48	R$ 384,48	R$ 468,95	R$ -	R$ -	R$ 468,95	R$ 468,95
9.5.1.9	PFPI_100	Próprio	J03 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - MAXIM-AR (0,9x0,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 564,77	R$ -	R$ -	R$ 564,77	R$ 2.259,08	R$ 688,85	R$ -	R$ -	R$ 688,85	R$ 2.755,40
9.5.1.10	PFPI_104.31	Próprio	J10 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (1,8x1,1) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL III, HOMOLOGADO, ≥ 51MM, PELÍCULA PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 16.482,63	R$ -	R$ -	R$ 16.482,63	R$ 16.482,63	R$ 20.103,86	R$ -	R$ -	R$ 20.103,86	R$ 20.103,86
9.5.1.11	PFPI_104.32	Próprio	J14 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (2,57x1,1) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL III, HOMOLOGADO, ≥ 51MM, PELÍCULA PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 21.475,23	R$ -	R$ -	R$ 21.475,23	R$ 42.950,46	R$ 26.193,34	R$ -	R$ -	R$ 26.193,34	R$ 52.386,68

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.5.1.12	PFPI_505.5	Próprio	J17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE. ABERTURA DE 15 CM PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS - FIXA (3,5x0,85) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL I, HOMOLOGADO, 18MM, COM PELÍCULA COR PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 25.108,38	R$ -	R$ -	R$ 25.108,38	R$ 25.108,38	R$ 30.624,69	R$ -	R$ -	R$ 30.624,69	R$ 30.624,69
9.5.1.13	PFPI_505	Próprio	J13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 6 FOLHAS FIXAS, 3 FOLHAS MAXIM-AR - FIXA/MAXIM-AR (2,55x2,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 5.281,00	R$ -	R$ -	R$ 5.281,00	R$ 36.967,00	R$ 6.441,24	R$ -	R$ -	R$ 6.441,24	R$ 45.088,65
9.5.1.14	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	22,00	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 919,04	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 1.120,95
9.5.1.15	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	12,00	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 641,75	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 782,75
9.6			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 32.578,75**
9.6.1			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 32.578,75**
9.6.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	172,16	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 17.872,79	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 21.799,45
9.6.1.2	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	10,79	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 1.431,91	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 1.746,50
9.6.1.3	PFPI_012	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CONCRETO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	52,76	R$ 117,96	R$ 16,12	R$ -	R$ 134,08	R$ 7.074,06	R$ 143,87	R$ 19,66	R$ -	R$ 163,54	R$ 8.628,23
9.6.1.4	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	0,69	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 331,70	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 404,57
9.7			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 6.036,38**
9.7.1			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 6.036,38**
9.7.1.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	41,72	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 4.084,07	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 4.981,34
9.7.1.2	PFPI_5026	Próprio	RODAPÉ PORCELANATO MINIMUM CONCRETO, 80X80CM, RETIFICADO, MARCA ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM REJUNTE NA COR CINZA PLATINA COM ESPESSURA DE 3MM, COM ALTURA DE 10CM	M	28,15	R$ 23,98	R$ 6,75	R$ -	R$ 30,73	R$ 865,00	R$ 29,25	R$ 8,23	R$ -	R$ 37,48	R$ 1.055,04
9.8			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 5.601,56**
9.8.1			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 5.601,56**
9.8.1.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	27,16	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 2.345,97	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 2.861,38
9.8.1.2	PFPI_933	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO TRATADO COM AGENTE HIDRÓFUGO	M²	10,58	R$ 180,36	R$ 31,98	R$ -	R$ 212,34	R$ 2.246,60	R$ 219,99	R$ 39,01	R$ -	R$ 259,00	R$ 2.740,18
9.9			**FACHADA**												**R$ 22.708,90**
9.9.1			**FACHADA**												**R$ 22.708,90**
9.9.1.1	PFPI_047	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²	19,45	R$ 184,44	R$ -	R$ -	R$ 184,44	R$ 3.586,90	R$ 224,96	R$ -	R$ -	R$ 224,96	R$ 4.374,94
9.9.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	19,45	R$ 1,95	R$ 7,61	R$ -	R$ 9,55	R$ 185,81	R$ 2,37	R$ 9,28	R$ -	R$ 11,65	R$ 226,63
9.9.1.3	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	19,45	R$ 3,39	R$ 3,12	R$ -	R$ 6,51	R$ 126,61	R$ 4,13	R$ 3,81	R$ -	R$ 7,94	R$ 154,43
9.9.1.4	PFPI_045	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BEAUFORT, ATLAS REFERÊNCIA M6256 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO.	M²	95,20	R$ 121,98	R$ 32,63	R$ -	R$ 154,61	R$ 14.719,11	R$ 148,78	R$ 39,80	R$ -	R$ 188,58	R$ 17.952,90
9.10			**PINTURA**												**R$ 4.882,20**
9.10.1			**PINTURA**												**R$ 4.882,20**
9.10.1.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	77,79	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 796,65	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 971,67
9.10.1.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	77,79	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 280,79	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 342,48
9.10.1.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	77,79	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 1.305,53	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 1.592,36

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.10.1.4	PFPI_023	Próprio	PINTURA DE LAJE COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	94,97	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 1.619,82	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 1.975,69
9.11			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 22.000,99**
9.11.1			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 7.169,35**
9.11.1.1	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 1.095,06	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 1.335,64
9.11.1.2	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 1.817,61	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 2.216,94
9.11.1.3	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 496,21	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 605,22
9.11.1.4	PFPI_032	Próprio	CUBA EM AÇO INOX ALTO BRILHO, COM BORDA DE SOBREPOR, 50X40X24 CM, 34L, LINHA PRIME TRAMONTINA OU SIMILAR, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R$ 627,16	R$ 14,35	R$ -	R$ 641,51	R$ 641,51	R$ 764,95	R$ 17,50	R$ -	R$ 782,45	R$ 782,45
9.11.1.5	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	2,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 1.262,74	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 1.540,16
9.11.1.6	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	2,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 114,33	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 139,45
9.11.1.7	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 110,55	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 134,84
9.11.1.8	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 114,33	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 139,45
9.11.1.9	85005	SINAPI/ADAP	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	0,42	R$ 489,98	R$ 47,23	R$ -	R$ 537,21	R$ 225,63	R$ 597,63	R$ 57,60	R$ -	R$ 655,23	R$ 275,20
9.11.2			**PLANEJADOS**												**R$ 14.831,64**
9.11.2.1	PFPI_932	Próprio	MOVEIS PLANEJADOS - GUARITA PRINCIPAL	UN	1,00	R$ 8.430,91	R$ -	R$ -	R$ 8.430,91	R$ 8.430,91	R$ 10.283,18	R$ -	R$ -	R$ 10.283,18	R$ 10.283,18
9.11.2.2	PFPI_5004	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 2,32 x 0,68 x 0,60M, 4 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 3.729,16	R$ -	R$ -	R$ 3.729,16	R$ 3.729,16	R$ 4.548,46	R$ -	R$ -	R$ 4.548,46	R$ 4.548,46
9.12			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 16.735,40**
9.12.1			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 16.735,40**
9.12.1.1	PFPI_494	Próprio	LETREIRO EM CAIXA ALTA (13,85X1,00m), BASE EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO DOURADO COM GRAFISMO EM SERIGRAFIA RECORTADA POR COMPUTADOR COM APLICAÇÃO DE ACRILICO 20mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R$ 12.466,91	R$ 1.254,01	R$ -	R$ 13.720,92	R$ 13.720,92	R$ 15.205,89	R$ 1.529,52	R$ -	R$ 16.735,40	R$ 16.735,40
9.13			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 2.592,00**
9.13.1			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 2.592,00**
9.13.1.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,35	R$ 93,95	R$ 10,44	R$ -	R$ 104,39	R$ 245,31	R$ 114,59	R$ 12,74	R$ -	R$ 127,32	R$ 299,21
9.13.1.2	PFPI_234	Próprio	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES DE DIÂMETROS IGUAIS A 65 MM (2.1/2") COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2.1/2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,35	R$ 2,90	R$ 3,40	R$ -	R$ 6,30	R$ 14,80	R$ 3,53	R$ 4,15	R$ -	R$ 7,68	R$ 18,05
9.13.1.3	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	0,48	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 21,63	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 26,39
9.13.1.4	72302	SINAPI/ADAP	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	2,00	R$ 64,61	R$ 31,89	R$ -	R$ 96,50	R$ 193,00	R$ 78,80	R$ 38,90	R$ -	R$ 117,70	R$ 235,40
9.13.1.5	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 514,91	R$ 19,38	R$ -	R$ 534,28	R$ 534,28	R$ 628,03	R$ 23,63	R$ -	R$ 651,66	R$ 651,66
9.13.1.6	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 183,97	R$ 19,38	R$ -	R$ 203,34	R$ 203,34	R$ 224,38	R$ 23,63	R$ -	R$ 248,01	R$ 248,01
9.13.1.7	PFPI_229	Próprio	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4-A:80-B:C, CARGA DE 4,5 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 250,00	R$ 1,90	R$ -	R$ 251,90	R$ 503,80	R$ 304,93	R$ 2,32	R$ -	R$ 307,24	R$ 614,49
9.13.1.8	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	1,00	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 58,65	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 71,53

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.13.1.9	PFPI_217	Próprio	[E3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "BOMBA DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 51,81	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 63,19
9.13.1.10	PFPI_247	Próprio	[S3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA ACIMA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 78,87	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 96,20
9.13.1.11	PFPI_233	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	R$ 38,02	R$ 5,90	R$ -	R$ 43,92	R$ 219,62	R$ 46,37	R$ 7,20	R$ -	R$ 53,57	R$ 267,87
9.14			**SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**												**R$ 8.110,55**
9.14.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 1.736,49**
9.14.1.1	PFPI_429	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,62	R$ 39,57	R$ 4,66	R$ -	R$ 44,23	R$ 1.310,10	R$ 48,27	R$ 5,68	R$ -	R$ 53,95	R$ 1.597,93
9.14.1.2	PFPI_432	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO, FABRICADO COM FITA DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,07	R$ 11,64	R$ 7,58	R$ -	R$ 19,22	R$ 39,78	R$ 14,19	R$ 9,25	R$ -	R$ 23,44	R$ 48,52
9.14.1.3	PFPI_436	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA GALVANIZADA DE EMBUTIR 202X202X120M (REF.: CEMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 55,99	R$ 17,84	R$ -	R$ 73,83	R$ 73,83	R$ 68,29	R$ 21,75	R$ -	R$ 90,05	R$ 90,05
9.14.2			**CABOS**												**R$ 639,43**
9.14.2.1	PFPI_435	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO (CIAI) - 2 CONDUTORES DE 2X1,5MM² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105° ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO, 1 CONDUTOR PARA COMUNICAÇÃO E OUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,90	R$ 3,06	R$ 4,46	R$ -	R$ 7,51	R$ 224,68	R$ 3,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 9,17	R$ 274,05
9.14.2.2	PFPI_434	Próprio	CABO DE COMUNICAÇÃO DE 3x1,5mm² (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 (100M), BLINDAGEM DE POLIÉSTER E ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO DE 600 Vac e 75°C COM CAPACITÂNCIA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 120pF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,10	R$ 13,95	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,87	R$ 299,57	R$ 17,01	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,89	R$ 365,39
9.14.3			**ACIONADORES E DETECTORES**												**R$ 5.734,63**
9.14.3.1	PFPI_437	Próprio	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"X2" A 1,35M DO PISO, REF.: AMQ-D FABRICADO PELA ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 70,52	R$ 12,93	R$ -	R$ 83,45	R$ 83,45	R$ 86,01	R$ 15,77	R$ -	R$ 101,79	R$ 101,79
9.14.3.2	PFPI_438	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SISTEMA ENDEREÇÁVEL, COM BATERIA INTERNA SELADA H=1,50M, FABRICAÇÃO ILUMAC OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE DE 4 LAÇOS DE DETECÇÃO ENDEREÇÁVEL, DOTADA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NOS LAÇOS, NA SAÍDA DE SIRENE E NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO - REF.: SIRIUS-MAX, ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 3.916,37	R$ 102,56	R$ -	R$ 4.018,93	R$ 4.018,93	R$ 4.776,80	R$ 125,09	R$ -	R$ 4.901,89	R$ 4.901,89
9.14.3.3	PFPI_441	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDERECÁVEL INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL 4"X4" JUNTO À LAJE, FORRO OU PISO, REF.: SDO-D FABRICADO PELA ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 95,48	R$ 22,30	R$ -	R$ 117,78	R$ 471,10	R$ 116,46	R$ 27,19	R$ -	R$ 143,65	R$ 574,60
9.14.3.4	PFPI_445	Próprio	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90 DB/M, 90 FLASHES POR MINUTO, INSTALAÇÃO EM 4 FIOS, POSSUI 5 LEDS DE SINALIZAÇÃO, INSTALADO A 2,50M DO PISO, REF.: SAVQ-E. FAB.: ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 114,81	R$ 13,38	R$ -	R$ 128,19	R$ 128,19	R$ 140,04	R$ 16,32	R$ -	R$ 156,36	R$ 156,36
9.15			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 2.361,12**
9.15.1			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 2.361,12**
9.15.1.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,32	R$ 4,27	R$ 6,76	R$ -	R$ 11,03	R$ 290,20	R$ 5,20	R$ 8,24	R$ -	R$ 13,45	R$ 353,96
9.15.1.2	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 5,99	R$ 5,19	R$ -	R$ 11,18	R$ 11,18	R$ 7,30	R$ 6,33	R$ -	R$ 13,63	R$ 13,63
9.15.1.3	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 7,53	R$ 9,78	R$ -	R$ 17,31	R$ 17,31	R$ 9,19	R$ 11,93	R$ -	R$ 21,11	R$ 21,11
9.15.1.4	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 6,08	R$ 5,59	R$ -	R$ 11,68	R$ 46,71	R$ 7,42	R$ 6,82	R$ -	R$ 14,24	R$ 56,97
9.15.1.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 131,40	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 160,27
9.15.1.6	PFPI_162	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. CÓD.: 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 65,80	R$ 1,88	R$ -	R$ 67,68	R$ 203,04	R$ 80,26	R$ 2,29	R$ -	R$ 82,55	R$ 247,65

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.15.1.7	PFPI_166	Próprio	HIDRÔMETRO UNIJATO DN 25 (¾), CLASSE B, VAZÃO NOMINAL DE 3,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 122,73	R$ 22,41	R$ -	R$ 145,14	R$ 145,14	R$ 149,69	R$ 27,34	R$ -	R$ 177,03	R$ 177,03
9.15.1.8	11149	ORSE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX MODELO ACQ 100, 127 V OU 220V, INCLUSO APARADOR DE AGUA EM ACO INOX, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A, TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS. REFERENCIA AQUAMAX REFRIGERACAO OU SIMILAR EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	R$ 1.069,58	R$ 21,26	R$ -	R$ 1.090,84	R$ 1.090,84	R$ 1.304,57	R$ 25,93	R$ -	R$ 1.330,50	R$ 1.330,50
9.16			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 6.856,52**
9.16.1			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 6.856,52**
9.16.1.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,12	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 146,39	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 178,56
9.16.1.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,09	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 2.470,45	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 3.013,20
9.16.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	19,02	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 632,06	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 770,92
9.16.1.4	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 373,28	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 455,29
9.16.1.5	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 9,53	R$ 0,49	R$ -	R$ 10,02	R$ 30,06	R$ 11,63	R$ 0,59	R$ -	R$ 12,22	R$ 36,66
9.16.1.6	PFPI_179	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 1.391,62	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 1.697,36
9.16.1.7	PFPI_177	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 427,50	R$ -	R$ 2,20	R$ 429,70	R$ 429,70	R$ 521,42	R$ -	R$ 2,69	R$ 524,11	R$ 524,11
9.16.1.8	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 147,92	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 180,42
9.17			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 8.785,31**
9.17.1			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 8.785,31**
9.17.1.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	22,29	R$ 26,35	R$ 17,15	R$ -	R$ 43,50	R$ 969,65	R$ 32,14	R$ 20,92	R$ -	R$ 53,06	R$ 1.182,68
9.17.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,26	R$ 9,27	R$ 19,31	R$ -	R$ 28,58	R$ 350,37	R$ 11,31	R$ 23,55	R$ -	R$ 34,86	R$ 427,34
9.17.1.3	89853	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	3,00	R$ 63,35	R$ 11,82	R$ -	R$ 75,18	R$ 225,53	R$ 77,27	R$ 14,42	R$ -	R$ 91,69	R$ 275,08
9.17.1.4	PFPI_184.1	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 24,92	R$ 21,26	R$ -	R$ 46,18	R$ 184,72	R$ 30,39	R$ 25,93	R$ -	R$ 56,33	R$ 225,30
9.17.1.5	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 37,63	R$ 15,68	R$ -	R$ 53,31	R$ 53,31	R$ 45,90	R$ 19,12	R$ -	R$ 65,02	R$ 65,02
9.17.1.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00	R$ 18,86	R$ 8,42	R$ -	R$ 27,28	R$ 27,28	R$ 23,01	R$ 10,27	R$ -	R$ 33,28	R$ 33,28
9.17.1.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00	R$ 18,11	R$ 8,21	R$ -	R$ 26,32	R$ 26,32	R$ 22,09	R$ 10,01	R$ -	R$ 32,10	R$ 32,10
9.17.1.8	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	R$ 3,74	R$ 3,66	R$ -	R$ 7,40	R$ 118,41	R$ 4,56	R$ 4,47	R$ -	R$ 9,03	R$ 144,43
9.17.1.9	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 5,82	R$ 9,21	R$ -	R$ 15,03	R$ 15,03	R$ 7,10	R$ 11,23	R$ -	R$ 18,34	R$ 18,34

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.17.1.10	PFPI_185	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 695,81	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 848,68
9.17.1.11	PFPI_421	Próprio	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (POR METRO DE TUBO INSTALADO)	M	1,00	R$ 10,96	R$ -	R$ -	R$ 10,96	R$ 10,96	R$ 13,37	R$ -	R$ -	R$ 13,37	R$ 13,37
9.17.1.12	PFPI_393	Próprio	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, SEÇÃO 0,30 X 0,50M - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	19,71	R$ 229,60	R$ -	R$ -	R$ 229,60	R$ 4.525,45	R$ 280,05	R$ -	R$ -	R$ 280,05	R$ 5.519,69
9.18			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 26.670,77**
9.18.1			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 26.670,77**
9.18.1.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	26,11	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 1.733,06	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 2.113,81
9.18.1.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M²	114,54	R$ 34,77	R$ 19,72	R$ -	R$ 54,49	R$ 6.240,75	R$ 42,41	R$ 24,05	R$ -	R$ 66,46	R$ 7.611,84
9.18.1.3	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	16,06	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 186,53	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 227,51
9.18.1.4	PFPI_190	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III-B ALUMINIZADA.	M²	88,43	R$ 128,22	R$ 26,77	R$ -	R$ 155,00	R$ 13.706,33	R$ 156,40	R$ 32,65	R$ -	R$ 189,05	R$ 16.717,61
9.19			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												**R$ 7.625,88**
9.19.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 2.017,12**
9.19.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	69,00	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 723,31	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 882,21
9.19.1.2	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,00	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 459,33	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 560,25
9.19.1.3	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R$ 5,76	R$ 9,90	R$ -	R$ 15,66	R$ 93,95	R$ 7,03	R$ 12,07	R$ -	R$ 19,10	R$ 114,60
9.19.1.4	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	10,00	R$ 19,25	R$ 14,38	R$ -	R$ 33,63	R$ 336,35	R$ 23,48	R$ 17,55	R$ -	R$ 41,02	R$ 410,24
9.19.1.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R$ 2,90	R$ 7,31	R$ -	R$ 10,21	R$ 40,84	R$ 3,53	R$ 8,92	R$ -	R$ 12,45	R$ 49,82
9.19.2			**CABOS**												**R$ 389,86**
9.19.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 319,64	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 389,86
9.19.3			**QUADROS**												**R$ 2.049,52**
9.19.3.1	PFPI_536	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEN GUARITA	UN	1,00	R$ 1.501,99	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.680,35	R$ 1.680,35	R$ 1.831,98	R$ 217,55	R$ -	R$ 2.049,52	R$ 2.049,52
9.19.4			**INTERRUPTORES**												**R$ 3.169,38**
9.19.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 29,31	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 35,75
9.19.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 44,97	R$ -	R$ -	R$ 44,97	R$ 44,97	R$ 54,85	R$ -	R$ -	R$ 54,85	R$ 54,85
9.19.4.3	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 49,83	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 60,78
9.19.4.4	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R$ 54,79	R$ -	R$ -	R$ 54,79	R$ 273,95	R$ 66,83	R$ -	R$ -	R$ 66,83	R$ 334,14
9.19.4.5	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R$ 53,19	R$ -	R$ -	R$ 53,19	R$ 265,95	R$ 64,88	R$ -	R$ -	R$ 64,88	R$ 324,38
9.19.4.6	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	5,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 1.934,48	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 2.359,49
9.20			**CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL**												**R$ 175.709,78**
9.20.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 1.283,57**
9.20.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 1.048,27	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 1.278,57

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.20.1.2	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 4,10	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 5,00
9.20.2			**CABOS**												**R$ 2.939,55**
9.20.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	250,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 2.410,05	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 2.939,55
9.20.3			**CAMERAS E ACESSOS**												**R$ 171.486,66**
9.20.3.1	PFPI_334	Próprio	CÂMERAS MINI DOME RESOLUÇÃO MÍNIMA 4MP OU 4K VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PROTOCOLO MULTIHD ÂNGULO DE VISÃO 160° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 740,63	R$ 28,90	R$ -	R$ 769,53	R$ 1.539,06	R$ 903,35	R$ 35,25	R$ -	R$ 938,59	R$ 1.877,19
9.20.3.2	PFPI_535	Próprio	CÂMERA SPEED DOME 360° FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA POE - REF.: CÂMERA IP SPEED DOME, REF.: VIP 5230 - INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 6.977,40	R$ 252,64	R$ -	R$ 7.230,04	R$ 21.690,12	R$ 8.510,33	R$ 308,15	R$ -	R$ 8.818,48	R$ 26.455,44
9.20.3.3	PFPI_552	Próprio	CANCELA MOTOR: 24VDC COM ENCODER E ALTO RENDIMENTO TEMPO DE ABERTURA E FECHAMENTO: 2 A 6 SEGUNDOS BRAÇO: ELIPTICO COMPRIMENTO DA HASTE: 1,5M À 6M OPERAÇÃO: 600 CICLOS POR HORA GRAU DE PROTEÇÃO: IP55 CERTIFICAÇÕES: CE / ISO10243/ NBR FIM DE CURSO: ENCODER ALIMENTAÇÃO: 230V ~50-60HZ CONSUMO: 1A DESBLOQUEIO PARA ABERTURA MANUAL: COM CHAVE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -30ºC/+55ºC RFID INTEGRAÇÃO COM RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERA HD 1080P (LUZ VISÍVEL E LUZ IV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 50,50	R$ 227,42	R$ -	R$ 277,92	R$ 1.111,68	R$ 61,59	R$ 277,38	R$ -	R$ 338,98	R$ 1.355,92
9.20.3.4	PFPI_700	Próprio	FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE PONTO COM INTERFACE COM DISPLAY GRÁFICO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 128 X 68 PIXELS; COMUNICAÇÃO TCP/IP COM INTERFACE DE CONEXÃO RJ-45; INTERFACE USB; BATERIA COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, UMA HORA; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE, NO MÍNIMO, 1.000 SERVIDORES; ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 4.000.000 REGISTROS EM MEMÓRIA; SUPORTE A LEITURA DE CARTÃO RFID; SERVIDOR WEB (WEB SERVER) INTERNO QUE POSSIBILITE A EXTRAÇÃO ELETRÔNICA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V.	UN	4,00	R$ 2.650,00	R$ 56,46	R$ -	R$ 2.706,46	R$ 10.825,85	R$ 3.232,21	R$ 68,87	R$ -	R$ 3.301,07	R$ 13.204,29
9.20.3.5	PFPI_701	Próprio	LEITOR (CONTROLE DE ACESSO) CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 FACES E 3000 CARTÕES TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL, TELA DE TOQUE LCD DE 4,3 POLEGADAS, LENTE GRANDE ANGULAR DE 2 MEGAPIXELS, MÓDULO DE LEITURA DE CARTÃO MIFARE INTEGRADO ÁUDIO BIDIRECIONAL COM SOFTWARE CLIENTE, ESTAÇÃO INTERNA E ESTAÇÃO PRINCIPAL SUPORTA TCP / IP, WI-FI SUPORTA ISAPI, ISUP5.0 CONFIGURAÇÃO VIA CLIENTE WEB RECONHECIMENTO DE ROSTO. DISTÂNCIA: 0,3 M A 1,5 M DURAÇÃO < 0,2 S / USUÁRIO TAXA DE PRECISÃO > 99%	UN	4,00	R$ 2.564,00	R$ 56,46	R$ -	R$ 2.620,46	R$ 10.481,85	R$ 3.127,31	R$ 68,87	R$ -	R$ 3.196,18	R$ 12.784,71
9.20.3.6	PFPI_702	Próprio	FECHADURA ELETRÔNICA BLOQUEIO AUTOMÁTICO SE O MÓDULO DE INDUÇÃO FOR DETECTADO ADEQUADO PARA PORTA DE MADEIRA, PORTA DE VIDRO E PORTA DE METAL EQUIPADO COM RESISTOR INTERNO DEPENDENTE DE TENSÃO (MOV) SAÍDA DE SINAL DO STATUS DE TRAVA DA PORTA (NO \ NC \ COM) MATERIAIS À PROVA DE ABRASÃO INSTALAÇÃO SECRETA FECHADURA DE PINO SOLENOIDE ELÉTRICA STRIKE BAIXO CONSUMO FEITA EM ALUMÍNIO POLIDO E PINO EM AÇO INOX SUPORTA CARGAS DE ATÉ 800KG TRABALHA COM CORRENTE EM 900MA (CORRENTE DE ABERTURA), 100MA (STAND-BY) ALIMENTAÇÃO EM DC12V	UN	2,00	R$ 756,00	R$ 56,46	R$ -	R$ 812,46	R$ 1.624,93	R$ 922,09	R$ 68,87	R$ -	R$ 990,96	R$ 1.981,92
9.20.3.7	PFPI_703	Próprio	CATRACA ANTI DUPLA-ENTRADA URNA COLETORA CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200.000 USUÁRIOS LEITOR ÓPTICO DE 500 DPI RFID IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO ATRAVÉS DE SENHA NUMÉRICA E QR CODE COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET, RS-485, RS-232, COM OPÇÃO DE CONEXÃO VIA WI-FI INTEGRAÇÃO COM RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO INTEGRAÇÃO COM RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERA HD 1080P (LUZ VISÍVEL E LUZ IV)	UN	4,00	R$ 9.676,00	R$ 205,32	R$ -	R$ 9.881,32	R$ 39.525,28	R$ 11.801,82	R$ 250,43	R$ -	R$ 12.052,25	R$ 48.208,98
9.20.3.8	PFPI_704	Próprio	MONITORES PARA CÂMERAS TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 32" TIPO DE PAINEL: IPS CURVATURA DA TELA: FLAT BRILHO: MÍNIMO DE 270 CD/M² RESOLUÇÃO: MÍNIMA DE 3840 X 1080 (UHD) TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 5 MS TAXA DE ATUALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 60 HZ ENTRADA DE SINAL: MÍNIMO DE 1 X DISPLAY PORT, 2 X HDMI	UN	4,00	R$ 689,00	R$ 51,33	R$ -	R$ 740,33	R$ 2.961,32	R$ 840,37	R$ 62,61	R$ -	R$ 902,98	R$ 3.611,92
9.20.3.9	PFPI_705	Próprio	STORAGE/SERVIDOR FORMATO PARA RACK; PROCESSADOR INTEL XEON DE, NO MÍNIMO, 6 NÚCLEOS; MEMÓRIA RAM DDR4 DE, NO MÍNIMO, 3.200 MHZ E CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 GB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 64 TB	UN	4,00	R$ 12.658,00	R$ 51,33	R$ -	R$ 12.709,33	R$ 50.837,32	R$ 15.438,96	R$ 62,61	R$ -	R$ 15.501,57	R$ 62.006,28
9.21			**CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 11.835,58**
9.21.1			**TUBOS**												**R$ 2.677,21**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.21.1.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00	R$ 21,80	R$ 2,22	R$ -	R$ 24,02	R$ 840,58	R$ 26,59	R$ 2,70	R$ -	R$ 29,29	R$ 1.025,26
9.21.1.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	R$ 37,00	R$ 2,43	R$ -	R$ 39,43	R$ 473,21	R$ 45,13	R$ 2,96	R$ -	R$ 48,10	R$ 577,17
9.21.1.3	PFPI_412	Próprio	RVA01 - REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIM. 100ø (mm) MODELO RVA REF. SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 37,49	R$ 31,28	R$ -	R$ 68,77	R$ 275,06	R$ 45,73	R$ 38,15	R$ -	R$ 83,87	R$ 335,49
9.21.1.4	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	R$ 37,24	R$ 13,27	R$ -	R$ 50,51	R$ 606,12	R$ 45,42	R$ 16,19	R$ -	R$ 61,61	R$ 739,28
9.21.2			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 9.158,38**
9.21.2.1	103244	SINAPI	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.225,66	R$ 2.225,66	R$ 2.225,66	R$ -	R$ -	R$ 2.565,74	R$ 2.714,64	R$ 2.714,64
9.21.2.2	103250	SINAPI	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 3.699,60	R$ 3.699,60	R$ 3.699,60	R$ -	R$ -	R$ 4.264,90	R$ 4.512,40	R$ 4.512,40
9.21.2.3	103244.1	SINAPI/ADAP	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	1,00	R$ 71,92	R$ 102,81	R$ -	R$ 174,73	R$ 174,73	R$ 87,72	R$ 125,40	R$ -	R$ 213,12	R$ 213,12
9.21.2.4	103250.1	SINAPI/ADAP	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	1,00	R$ 71,92	R$ 111,16	R$ -	R$ 183,08	R$ 183,08	R$ 87,72	R$ 135,59	R$ -	R$ 223,31	R$ 223,31
9.21.2.5	PFPI_727	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 150x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 48,22	R$ 65,15	R$ -	R$ 113,37	R$ 113,37	R$ 58,81	R$ 79,46	R$ -	R$ 138,27	R$ 138,27
9.21.2.6	PFPI_792	Próprio	GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS AJUSTÁVEIS, DUPLA DEFLEXÃO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x150 (mm) REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 59,21	R$ 65,15	R$ -	R$ 124,36	R$ 124,36	R$ 72,22	R$ 79,46	R$ -	R$ 151,68	R$ 151,68
9.21.2.7	PFPI_719	Próprio	VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR - 300x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 118,00	R$ 49,92	R$ -	R$ 167,92	R$ 167,92	R$ 143,92	R$ 60,89	R$ -	R$ 204,81	R$ 204,81
9.21.2.8	PFPI_717	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 - 227m³/h - FH 100 - CV-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 820,00	R$ 820,00	R$ 820,00	R$ -	R$ -	R$ 1.000,15	R$ 1.000,15	R$ 1.000,15
9.22			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 1.294,53**
9.22.1			**AS BUILT**												**R$ 638,46**
9.22.1.1	PFPI_491	Próprio	AS BUILT DE PROJETOS EM BIM	M²	120,99	R$ -	R$ 4,33	R$ -	R$ 4,33	R$ 523,46	R$ -	R$ 5,28	R$ -	R$ 5,28	R$ 638,46
9.22.2			**LIMPEZA FINAL**												**R$ 656,07**
9.22.2.1	PFPI_508	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	120,99	R$ 1,59	R$ 2,85	R$ -	R$ 4,45	R$ 537,90	R$ 1,94	R$ 3,48	R$ -	R$ 5,42	R$ 656,07
10			**GUARITA PÁTIO**												**R$ 218.013,26**
10.1			**FUNDAÇÕES**												**R$ 10.228,64**
10.1.1			**SAPATAS**												**R$ 10.228,64**
10.1.1.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	1,54	R$ -	R$ 3,93	R$ 42,25	R$ 46,18	R$ 70,93	R$ -	R$ 4,79	R$ 51,53	R$ 56,32	R$ 86,51
10.1.1.2	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	1,63	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 21,31	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 25,99
10.1.1.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	0,09	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 0,82	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 1,00
10.1.1.4	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	30,99	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 2.910,12	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 3.549,47
10.1.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	54,95	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ -	R$ 15,45	R$ 848,93	R$ 14,59	R$ 4,25	R$ -	R$ 18,84	R$ 1.035,44
10.1.1.6	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	0,10	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 74,53	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 90,91
10.1.1.7	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	3,17	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 2.151,87	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 2.624,64
10.1.1.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	37,19	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 2.115,74	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 2.580,57
10.1.1.9	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
10.1.1.10	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.2			**ESTRUTURA**												**R$ 15.174,61**
10.2.1			**ESTRUTURA**												**R$ 15.174,61**
10.2.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	2,88	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 205,67	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 250,86
10.2.1.2	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	1,92	R$ 78,48	R$ 41,50	R$ -	R$ 119,98	R$ 230,36	R$ 95,72	R$ 50,62	R$ -	R$ 146,34	R$ 280,97
10.2.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	234,73	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 3.424,24	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 4.176,55
10.2.1.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,67	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 235,24	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 286,92
10.2.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	383,62	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 4.671,65	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 5.698,02
10.2.1.6	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	0,26	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 173,97	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 212,19
10.2.1.7	PFPI_513	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	1,41	R$ 632,54	R$ 54,24	R$ 0,40	R$ 687,17	R$ 968,91	R$ 771,51	R$ 66,15	R$ 0,48	R$ 838,14	R$ 1.181,78
10.2.1.8	PFPI_514	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B12, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), CONCRETO DE 35MPa E ARMADURA NEGATIVA (TELA SOLDADA Q-92, CA 60, MALHA DE 15X15CM) - MATERIAIS E MÃO DE OBRA	M²	16,00	R$ 127,51	R$ 18,70	R$ -	R$ 146,20	R$ 2.339,26	R$ 155,52	R$ 22,80	R$ -	R$ 178,33	R$ 2.853,20
10.2.1.9	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
10.2.1.10	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
10.3			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 16.673,88**
10.3.1			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 16.673,88**
10.3.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	102,40	R$ 25,86	R$ 25,99	R$ -	R$ 51,85	R$ 5.309,61	R$ 31,55	R$ 31,70	R$ -	R$ 63,24	R$ 6.476,13
10.3.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	14,20	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 456,10	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 556,30
10.3.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	190,60	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 7.007,10	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 8.546,56
10.3.1.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	204,80	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 897,66	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 1.094,88
10.4			**COBERTURA**												**R$ 8.579,82**
10.4.1			**COBERTURA**												**R$ 6.817,42**
10.4.1.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	16,00	R$ 38,98	R$ 6,70	R$ 0,41	R$ 46,09	R$ 737,39	R$ 47,55	R$ 8,17	R$ 0,50	R$ 56,21	R$ 899,39
10.4.1.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	16,00	R$ 210,21	R$ 2,50	R$ 0,05	R$ 212,77	R$ 3.404,34	R$ 256,40	R$ 3,06	R$ 0,06	R$ 259,52	R$ 4.152,27
10.4.1.3	PFPI_001	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	12,00	R$ 28,92	R$ -	R$ -	R$ 28,92	R$ 347,10	R$ 35,28	R$ -	R$ -	R$ 35,28	R$ 423,35
10.4.1.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,00	R$ 54,86	R$ 7,98	R$ 0,79	R$ 63,63	R$ 890,86	R$ 66,92	R$ 9,73	R$ 0,97	R$ 77,61	R$ 1.086,58
10.4.1.5	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	0,10	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 66,91	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 81,61
10.4.1.6	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	2,00	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 142,83	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 174,21
10.4.2			**ESTRUTURA METÁLICA**												**R$ 1.762,40**
10.4.2.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	108,00	R$ 12,73	R$ 0,65	R$ -	R$ 13,38	R$ 1.444,94	R$ 15,53	R$ 0,79	R$ -	R$ 16,32	R$ 1.762,40
10.5			**ESQUADRIAS**												**R$ 38.179,91**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.5.1			**ESQUADRIAS**												**R$ 33.631,45**
10.5.1.1	PFPI_116	Próprio	P03 - KIT PORTA PRONTA LISA SÓLIDA, COR BRANCA, CÓD PA02CBSO PORMADE OU SIMILAR EQUIVALENTE - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.040,30	R$ 50,38	R$ -	R$ 2.090,69	R$ 2.090,69	R$ 2.488,56	R$ 61,45	R$ -	R$ 2.550,01	R$ 2.550,01
10.5.1.2	PFPI_113.7	Próprio	P30 - PORTA DE AÇO, 0,80 X 2,10M, GRADES EM BARRAS CHATAS DE AÇO, 2" X 1/2" ESPAÇADAS NA VERTICAL A CADA 10 CM, TRAVAMENTOS EM BARRAS CHATAS DE AÇO, 2" X 1/2" A CADA 0,30M. FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA DE AÇO N° 18. CONTRAMARCO CHUBADO À ALVENARIA, PINTURA AUTOMOTIVA COR BRANCA - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 4.435,99	R$ -	R$ -	R$ 4.435,99	R$ 4.435,99	R$ 5.410,58	R$ -	R$ -	R$ 5.410,58	R$ 5.410,58
10.5.1.3	PFPI_180	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRILALIZADA	M²	2,10	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 1.009,52	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 1.231,31
10.5.1.4	PFPI_104.311	Próprio	J11 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FIXA (2,5x1) M - VIDRO BLINDADO NÍVEL III, HOMOLOGADO, ≥ 51MM, PELÍCULA PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 19.432,08	R$ -	R$ -	R$ 19.432,08	R$ 19.432,08	R$ 23.701,31	R$ -	R$ -	R$ 23.701,31	R$ 23.701,31
10.5.1.5	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	8,60	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 359,26	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 438,19
10.5.1.6	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	4,60	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 246,01	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 300,05
10.5.2			**PLANEJADOS**												**R$ 4.548,46**
10.5.2.1	PFPI_5004	Próprio	ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 2,32 x 0,68 x 0,60M, 4 NICHOS, INCLUSIVE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	1,00	R$ 3.729,16	R$ -	R$ -	R$ 3.729,16	R$ 3.729,16	R$ 4.548,46	R$ -	R$ -	R$ 4.548,46	R$ 4.548,46
10.6			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 4.582,23**
10.6.1			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 4.582,23**
10.6.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	19,20	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 1.993,25	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 2.431,17
10.6.1.2	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	10,79	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 1.431,91	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 1.746,50
10.6.1.3	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	0,69	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 331,70	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 404,57
10.7			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 2.219,05**
10.7.1			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 2.219,05**
10.7.1.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	14,20	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 1.390,07	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 1.695,47
10.7.1.2	PFPI_5026	Próprio	RODAPÉ PORCELANATO MINIMUM CONCRETO, 80X80CM, RETIFICADO, MARCA ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM REJUNTE NA COR CINZA PLATINA COM ESPESSURA DE 3MM, COM ALTURA DE 10CM	M	13,97	R$ 23,98	R$ 6,75	R$ -	R$ 30,73	R$ 429,27	R$ 29,25	R$ 8,23	R$ -	R$ 37,48	R$ 523,58
10.8			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 1.826,79**
10.8.1			**REVESTIMENTO DE FORRO**												**R$ 1.826,79**
10.8.1.1	PFPI_019	Próprio	FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE PET RECICLÁVEL, PLACAS 625X625X25MM, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE, TRISOFT OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	8,17	R$ 74,01	R$ 12,36	R$ -	R$ 86,38	R$ 705,69	R$ 90,27	R$ 15,08	R$ -	R$ 105,35	R$ 860,73
10.8.1.2	PFPI_933	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO TRATADO COM AGENTE HIDRÓFUGO	M²	3,73	R$ 180,36	R$ 31,98	R$ -	R$ 212,34	R$ 792,04	R$ 219,99	R$ 39,01	R$ -	R$ 259,00	R$ 966,06
10.9			**FACHADA**												**R$ 31.011,64**
10.9.1			**FACHADA**												**R$ 31.011,64**
10.9.1.1	PFPI_047	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²	51,20	R$ 184,44	R$ -	R$ -	R$ 184,44	R$ 9.443,33	R$ 224,96	R$ -	R$ -	R$ 224,96	R$ 11.518,03
10.9.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	51,20	R$ 1,95	R$ 7,61	R$ -	R$ 9,55	R$ 489,18	R$ 2,37	R$ 9,28	R$ -	R$ 11,65	R$ 596,65
10.9.1.3	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	51,20	R$ 3,39	R$ 3,12	R$ -	R$ 6,51	R$ 333,33	R$ 4,13	R$ 3,81	R$ -	R$ 7,94	R$ 406,56
10.9.1.4	PFPI_045	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BEAUFORT, ATLAS REFERÊNCIA M6256 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO.	M²	25,60	R$ 121,98	R$ 32,63	R$ -	R$ 154,61	R$ 3.958,08	R$ 148,78	R$ 39,80	R$ -	R$ 188,58	R$ 4.827,67
10.9.1.5	104237	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	204,80	R$ 27,30	R$ 23,01	R$ -	R$ 50,31	R$ 10.304,04	R$ 33,30	R$ 28,07	R$ -	R$ 61,37	R$ 12.567,84

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.9.1.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	204,80	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 897,66	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 1.094,88
10.10			**PINTURA**												**R$ 5.167,39**
10.10.1			**PINTURA**												**R$ 5.167,39**
10.10.1.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	128,00	R$ 5,05	R$ 5,19	R$ -	R$ 10,24	R$ 1.310,85	R$ 6,16	R$ 6,33	R$ -	R$ 12,49	R$ 1.598,84
10.10.1.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	128,00	R$ 1,49	R$ 2,12	R$ -	R$ 3,61	R$ 462,03	R$ 1,82	R$ 2,58	R$ -	R$ 4,40	R$ 563,53
10.10.1.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	128,00	R$ 5,30	R$ 11,48	R$ -	R$ 16,78	R$ 2.148,20	R$ 6,46	R$ 14,01	R$ -	R$ 20,47	R$ 2.620,16
10.10.1.4	PFPI_023	Próprio	PINTURA DE LAJE COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	18,50	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 315,54	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 384,86
10.11			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 4.038,19**
10.11.1			**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**												**R$ 4.038,19**
10.11.2	PFPI_025	Próprio	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, LINHA MONTE CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.076,74	R$ 18,32	R$ -	R$ 1.095,06	R$ 1.095,06	R$ 1.313,29	R$ 22,35	R$ -	R$ 1.335,64	R$ 1.335,64
10.11.3	PFPI_029	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, FIXAÇÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 853,88	R$ 54,92	R$ -	R$ 908,81	R$ 908,81	R$ 1.041,48	R$ 66,99	R$ -	R$ 1.108,47	R$ 1.108,47
10.11.4	PFPI_031	Próprio	SIFÃO TIPO GARRAFA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO - REF.: 1680.C.100.112 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 240,04	R$ 8,06	R$ -	R$ 248,10	R$ 248,10	R$ 292,78	R$ 9,84	R$ -	R$ 302,61	R$ 302,61
10.11.5	PFPI_034	Próprio	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	1,00	R$ 610,11	R$ 21,26	R$ -	R$ 631,37	R$ 631,37	R$ 744,15	R$ 25,93	R$ -	R$ 770,08	R$ 770,08
10.11.6	PFPI_037	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO ATÉ 235MM - LINHA EXACTTA PLUS, COR BRANCO - REF.: EP-ROL01 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INSTALADO	UN	1,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 57,17	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 69,72
10.11.7	PFPI_038	Próprio	SABONETEIRA DE POLIESTIRENO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRO PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML, COR BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA), CÓD.: E-DSRE 15 - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	R$ 45,95	R$ 9,33	R$ -	R$ 55,28	R$ 55,28	R$ 56,05	R$ 11,37	R$ -	R$ 67,42	R$ 67,42
10.11.8	PFPI_039	Próprio	PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE EM POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE, COR BRANCO - REF.: E-DINT208 EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	R$ 47,84	R$ 9,33	R$ -	R$ 57,17	R$ 57,17	R$ 58,35	R$ 11,37	R$ -	R$ 69,72	R$ 69,72
10.11.9	85005	SINAPI/ADAP	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	0,48	R$ 489,98	R$ 47,23	R$ -	R$ 537,21	R$ 257,86	R$ 597,63	R$ 57,60	R$ -	R$ 655,23	R$ 314,51
10.12			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 16.735,40**
10.12.1			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 16.735,40**
10.12.1.1	PFPI_494	Próprio	LETREIRO EM CAIXA ALTA (13,85X1,00m), BASE EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO DOURADO COM GRAFISMO EM SERIGRAFIA RECORTADA POR COMPUTADOR COM APLICAÇÃO DE ACRILICO 20mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R$ 12.466,91	R$ 1.254,01	R$ -	R$ 13.720,92	R$ 13.720,92	R$ 15.205,89	R$ 1.529,52	R$ -	R$ 16.735,40	R$ 16.735,40
10.13			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 1.065,18**
10.13.1			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 1.065,18**
10.13.1.1	PFPI_229	Próprio	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4-A:80-B:C, CARGA DE 4,5 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 250,00	R$ 1,90	R$ -	R$ 251,90	R$ 503,80	R$ 304,93	R$ 2,32	R$ -	R$ 307,24	R$ 614,49
10.13.1.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	1,00	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 58,65	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 71,53
10.13.1.3	PFPI_217	Próprio	[E3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, COM LOGOTIPO "BOMBA DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 22,10	R$ 3,80	R$ -	R$ 25,90	R$ 51,81	R$ 26,96	R$ 4,64	R$ -	R$ 31,60	R$ 63,19
10.13.1.4	PFPI_247	Próprio	[S3] PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI-CHAMAS, SENTIDO SAÍDA ACIMA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 35,63	R$ 3,80	R$ -	R$ 39,43	R$ 39,43	R$ 43,46	R$ 4,64	R$ -	R$ 48,10	R$ 48,10
10.13.1.5	PFPI_233	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	R$ 38,02	R$ 5,90	R$ -	R$ 43,92	R$ 219,62	R$ 46,37	R$ 7,20	R$ -	R$ 53,57	R$ 267,87
10.14			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 999,42**
10.14.1			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 999,42**
10.14.1.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	R$ 4,27	R$ 6,76	R$ -	R$ 11,03	R$ 264,62	R$ 5,20	R$ 8,24	R$ -	R$ 13,45	R$ 322,76

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.14.1.2	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 5,99	R$ 5,19	R$ -	R$ 11,18	R$ 11,18	R$ 7,30	R$ 6,33	R$ -	R$ 13,63	R$ 13,63
10.14.1.3	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 7,53	R$ 9,78	R$ -	R$ 17,31	R$ 17,31	R$ 9,19	R$ 11,93	R$ -	R$ 21,11	R$ 21,11
10.14.1.4	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 6,08	R$ 5,59	R$ -	R$ 11,68	R$ 46,71	R$ 7,42	R$ 6,82	R$ -	R$ 14,24	R$ 56,97
10.14.1.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 39,10	R$ 4,70	R$ -	R$ 43,80	R$ 131,40	R$ 47,69	R$ 5,73	R$ -	R$ 53,42	R$ 160,27
10.14.1.6	PFPI_162	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. CÓD.: 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 65,80	R$ 1,88	R$ -	R$ 67,68	R$ 203,04	R$ 80,26	R$ 2,29	R$ -	R$ 82,55	R$ 247,65
10.14.1.7	PFPI_166	Próprio	HIDRÔMETRO UNIJATO DN 25 (¾), CLASSE B, VAZÃO NOMINAL DE 3,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 122,73	R$ 22,41	R$ -	R$ 145,14	R$ 145,14	R$ 149,69	R$ 27,34	R$ -	R$ 177,03	R$ 177,03
10.15			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 5.581,64**
10.15.1			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 5.581,64**
10.15.1.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,12	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 146,39	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 178,56
10.15.1.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 1.459,11	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 1.779,67
10.15.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,00	R$ 14,29	R$ 18,94	R$ -	R$ 33,23	R$ 598,16	R$ 17,43	R$ 23,10	R$ -	R$ 40,53	R$ 729,58
10.15.1.4	PFPI_172	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES EM TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	R$ 31,11	R$ -	R$ -	R$ 31,11	R$ 373,28	R$ 37,94	R$ -	R$ -	R$ 37,94	R$ 455,29
10.15.1.5	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 9,53	R$ 0,49	R$ -	R$ 10,02	R$ 30,06	R$ 11,63	R$ 0,59	R$ -	R$ 12,22	R$ 36,66
10.15.1.6	PFPI_179	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 1.391,62	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 1.697,36
10.15.1.7	PFPI_177	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 427,50	R$ -	R$ 2,20	R$ 429,70	R$ 429,70	R$ 521,42	R$ -	R$ 2,69	R$ 524,11	R$ 524,11
10.15.1.8	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 147,92	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 180,42
10.16			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 3.037,89**
10.16.1			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 3.037,89**
10.16.1.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	18,00	R$ 26,35	R$ 17,15	R$ -	R$ 43,50	R$ 783,03	R$ 32,14	R$ 20,92	R$ -	R$ 53,06	R$ 955,06
10.16.1.2	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00	R$ 18,11	R$ 8,21	R$ -	R$ 26,32	R$ 52,64	R$ 22,09	R$ 10,01	R$ -	R$ 32,10	R$ 64,21
10.17.1.3	PFPI_184	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 58,54	R$ 21,26	R$ -	R$ 79,80	R$ 79,80	R$ 71,40	R$ 25,93	R$ -	R$ 97,33	R$ 97,33
10.17.1.4	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	R$ 3,74	R$ 3,66	R$ -	R$ 7,40	R$ 66,61	R$ 4,56	R$ 4,47	R$ -	R$ 9,03	R$ 81,24
10.17.1.5	PFPI_185	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 695,81	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 848,68
10.17.1.6	PFPI_393	Próprio	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, SEÇÃO 0,30 X 0,50M - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	3,54	R$ 229,60	R$ -	R$ -	R$ 229,60	R$ 812,79	R$ 280,05	R$ -	R$ -	R$ 280,05	R$ 991,36
10.17			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 1.521,99**
10.17.1			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 1.521,99**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.17.1.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	16,00	R$ 38,02	R$ 28,35	R$ -	R$ 66,38	R$ 1.062,00	R$ 46,38	R$ 34,58	R$ -	R$ 80,96	R$ 1.295,33
10.17.1.2	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	16,00	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 185,83	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 226,66
10.18			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												**R$ 14.554,93**
10.18.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 1.694,57**
10.18.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	69,00	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 723,31	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 882,21
10.18.1.2	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,00	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 459,33	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 560,25
10.18.1.3	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 5,76	R$ 9,90	R$ -	R$ 15,66	R$ 31,32	R$ 7,03	R$ 12,07	R$ -	R$ 19,10	R$ 38,20
10.18.1.4	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	R$ 19,25	R$ 14,38	R$ -	R$ 33,63	R$ 134,54	R$ 23,48	R$ 17,55	R$ -	R$ 41,02	R$ 164,10
10.18.1.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R$ 2,90	R$ 7,31	R$ -	R$ 10,21	R$ 40,84	R$ 3,53	R$ 8,92	R$ -	R$ 12,45	R$ 49,82
10.18.2			**CABOS**												**R$ 389,86**
10.18.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 319,64	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 389,86
10.18.3			**QUADROS**												**R$ 9.355,97**
10.18.3.1	PFPI_537	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR - QDEI GUARITA	UN	1,00	R$ 7.492,35	R$ 178,36	R$ -	R$ 7.670,71	R$ 7.670,71	R$ 9.138,42	R$ 217,55	R$ -	R$ 9.355,97	R$ 9.355,97
10.18.4			**INTERRUPTORES**												**R$ 3.114,53**
10.18.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 29,31	R$ -	R$ -	R$ 29,31	R$ 29,31	R$ 35,75	R$ -	R$ -	R$ 35,75	R$ 35,75
10.18.4.3	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 49,83	R$ -	R$ -	R$ 49,83	R$ 49,83	R$ 60,78	R$ -	R$ -	R$ 60,78	R$ 60,78
10.18.4.4	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R$ 54,79	R$ -	R$ -	R$ 54,79	R$ 273,95	R$ 66,83	R$ -	R$ -	R$ 66,83	R$ 334,14
10.18.4.5	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R$ 53,19	R$ -	R$ -	R$ 53,19	R$ 265,95	R$ 64,88	R$ -	R$ -	R$ 64,88	R$ 324,38
10.18.4.6	PFPI_284	Próprio	LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE	UN	5,00	R$ 369,06	R$ 17,84	R$ -	R$ 386,90	R$ 1.934,48	R$ 450,14	R$ 21,75	R$ -	R$ 471,90	R$ 2.359,49
10.19			**LÓGICA**												**R$ 2.384,19**
10.19.1			**LÓGICA**												**R$ 1.067,27**
10.19.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 628,96	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 767,14
10.19.1.2	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 246,07	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 300,13
10.19.2			**CABOS**												**R$ 1.316,92**
10.19.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	112,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 1.079,70	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 1.316,92
10.20			**CFTV, CONTROLE DE ACESSO E SEGURANÇA PATRIMONIAL**												**R$ 27.349,19**
10.20.1			**ELETRODUTOS**												**R$ 1.283,57**
10.20.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R$ 5,18	R$ 5,31	R$ -	R$ 10,48	R$ 1.048,27	R$ 6,31	R$ 6,47	R$ -	R$ 12,79	R$ 1.278,57
10.20.1.2	PFPI_395	Próprio	CONJUNTO DE CONEXÕES (LUVA + CURVA) PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO (POR METRO DE ELETRODUTO INSTALADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	R$ 4,10	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 4,10	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 5,00
10.20.2			**CABOS**												**R$ 2.939,55**
10.20.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	250,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 2.410,05	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 2.939,55
10.20.3			**CAMERAS E ACESSOS**												**R$ 23.126,07**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.20.3.1	PFPI_334	Próprio	CÂMERAS MINI DOME RESOLUÇÃO MÍNIMA 4MP OU 4K VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PROTOCOLO MULTIHD ÂNGULO DE VISÃO 160º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 740,63	R$ 28,90	R$ -	R$ 769,53	R$ 1.539,06	R$ 903,35	R$ 35,25	R$ -	R$ 938,59	R$ 1.877,19
10.20.3.2	PFPI_535	Próprio	CÂMERA SPEED DOME 360° FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA POE - REF.: CÂMERA IP SPEED DOME, REF.: VIP 5230 - INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 6.977,40	R$ 252,64	R$ -	R$ 7.230,04	R$ 14.460,08	R$ 8.510,33	R$ 308,15	R$ -	R$ 8.818,48	R$ 17.636,96
10.20.3.3	PFPI_704	Próprio	MONITORES PARA CÂMERAS TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 32" TIPO DE PAINEL: IPS CURVATURA DA TELA: FLAT BRILHO: MÍNIMO DE 270 CD/M² RESOLUÇÃO: MÍNIMA DE 3840 X 1080 (UHD) TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 5 MS TAXA DE ATUALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 60 HZ ENTRADA DE SINAL: MÍNIMO DE 1 X DISPLAY PORT, 2 X HDMI	UN	4,00	R$ 689,00	R$ 51,33	R$ -	R$ 740,33	R$ 2.961,32	R$ 840,37	R$ 62,61	R$ -	R$ 902,98	R$ 3.611,92
10.21			**CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 6.930,09**
10.21.1			**TUBOS**												**R$ 2.677,21**
10.21.1.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00	R$ 21,80	R$ 2,22	R$ -	R$ 24,02	R$ 840,58	R$ 26,59	R$ 2,70	R$ -	R$ 29,29	R$ 1.025,26
10.21.1.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	R$ 37,00	R$ 2,43	R$ -	R$ 39,43	R$ 473,21	R$ 45,13	R$ 2,96	R$ -	R$ 48,10	R$ 577,17
10.21.1.3	PFPI_412	Próprio	RVA01 - REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIM. 100ø (mm) MODELO RVA REF. SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 37,49	R$ 31,28	R$ -	R$ 68,77	R$ 275,06	R$ 45,73	R$ 38,15	R$ -	R$ 83,87	R$ 335,49
10.21.1.4	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	R$ 37,24	R$ 13,27	R$ -	R$ 50,51	R$ 606,12	R$ 45,42	R$ 16,19	R$ -	R$ 61,61	R$ 739,28
10.21.2			**EQUIPAMENTOS**												**R$ 4.252,89**
10.21.2.1	103247	SINAPI	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 2.492,10	R$ 2.492,10	R$ 2.492,10	R$ -	R$ -	R$ 2.872,89	R$ 3.039,61	R$ 3.039,61
10.21.2.2	103247.1	SINAPI/ADAP	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	1,00	R$ 71,92	R$ 102,81	R$ -	R$ 174,73	R$ 174,73	R$ 87,72	R$ 125,40	R$ -	R$ 213,12	R$ 213,12
10.21.2.3	PFPI_717	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 - 227m³/h - FH 100 - CV-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 820,00	R$ 820,00	R$ 820,00	R$ -	R$ -	R$ 1.000,15	R$ 1.000,15	R$ 1.000,15
10.22			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 171,19**
10.22.1			**AS BUILT**												**R$ 84,43**
10.22.1.1	PFPI_491	Próprio	AS BUILT DE PROJETOS EM BIM	M²	16,00	R$ -	R$ 4,33	R$ -	R$ 4,33	R$ 69,22	R$ -	R$ 5,28	R$ -	R$ 5,28	R$ 84,43
10.22.2			**LIMPEZA FINAL**												**R$ 86,76**
10.22.2.1	PFPI_508	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	16,00	R$ 1,59	R$ 2,85	R$ -	R$ 4,45	R$ 71,13	R$ 1,94	R$ 3,48	R$ -	R$ 5,42	R$ 86,76
11			**CASA DE LIXO**												**R$ 181.138,91**
11.1			**FUNDAÇÕES - SAPATAS**												**R$ 12.458,72**
11.1.1			**SAPATAS**												**R$ 12.458,72**
11.1.1.1	96524	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	18,00	R$ -	R$ 122,53	R$ 54,29	R$ 176,82	R$ 3.182,68	R$ -	R$ 149,44	R$ 66,22	R$ 215,66	R$ 3.881,92
11.1.1.2	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	14,02	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 183,26	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 223,53
11.1.1.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	4,88	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 42,55	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 51,90
11.1.1.4	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	2,40	R$ 54,72	R$ 69,99	R$ 2,20	R$ 126,91	R$ 304,59	R$ 66,74	R$ 85,37	R$ 2,68	R$ 154,80	R$ 371,51
11.1.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	47,15	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 836,12	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 1.019,81
11.1.1.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	98,16	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ -	R$ 15,45	R$ 1.516,49	R$ 14,59	R$ 4,25	R$ -	R$ 18,84	R$ 1.849,67
11.1.1.7	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	0,90	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 670,81	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 818,19
11.1.1.8	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	3,98	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 2.701,72	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 3.295,28
11.1.1.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	10,27	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 584,41	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 712,80
11.1.1.10	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.1.1.11	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
11.2			**FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME**												**R$ 14.745,94**
11.2.1			**VIGA BALDRAME**												**R$ 14.745,94**
11.2.1.1	96524	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	16,32	R$ -	R$ 122,53	R$ 54,29	R$ 176,82	R$ 2.885,63	R$ -	R$ 149,44	R$ 66,22	R$ 215,66	R$ 3.519,61
11.2.1.2	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	14,10	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 184,31	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 224,80
11.2.1.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	2,22	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 19,36	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 23,61
11.2.1.4	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	27,20	R$ 54,72	R$ 69,99	R$ 2,20	R$ 126,91	R$ 3.452,05	R$ 66,74	R$ 85,37	R$ 2,68	R$ 154,80	R$ 4.210,46
11.2.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	21,50	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 381,26	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 465,03
11.2.1.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,00	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ -	R$ 15,45	R$ 587,07	R$ 14,59	R$ 4,25	R$ -	R$ 18,84	R$ 716,05
11.2.1.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,00	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 1.130,34	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 1.378,67
11.2.1.8	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	0,85	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 633,54	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 772,73
11.2.1.9	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	1,36	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 923,20	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 1.126,03
11.2.1.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	29,90	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 1.701,10	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 2.074,84
11.2.1.11	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
11.2.1.12	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
11.3			**ESTRUTURA**												**R$ 32.421,35**
11.3.1			**PILAR**												**R$ 3.923,44**
11.3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	3,20	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 228,52	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 278,73
11.3.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,11	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 337,13	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 411,20
11.3.1.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,20	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 73,38	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 89,50
11.3.1.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,36	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 101,81	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 124,17
11.3.1.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,69	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 1.427,48	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 1.741,10
11.3.1.6	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	1,28	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 856,47	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 1.044,63
11.3.1.7	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
11.3.1.8	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
11.3.1			**VIGA**												**R$ 8.396,12**
11.3.1.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	27,20	R$ 78,48	R$ 41,50	R$ -	R$ 119,98	R$ 3.263,47	R$ 95,72	R$ 50,62	R$ -	R$ 146,34	R$ 3.980,46
11.3.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,11	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 337,13	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 411,20
11.3.1.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,20	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 73,38	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 89,50

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.3.1.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,36	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 382,61	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 466,67
11.3.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,69	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 1.688,94	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 2.060,00
11.3.1.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,14	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 11,73	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 14,31
11.3.1.7	PFPI_513	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	1,36	R$ 632,54	R$ 54,24	R$ 0,40	R$ 687,17	R$ 934,55	R$ 771,51	R$ 66,15	R$ 0,48	R$ 838,14	R$ 1.139,88
11.3.1.8	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
11.3.1.9	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
11.3.3			**LAJE**												**R$ 20.101,78**
11.3.3.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	72,00	R$ 78,48	R$ 41,50	R$ -	R$ 119,98	R$ 8.638,60	R$ 95,72	R$ 50,62	R$ -	R$ 146,34	R$ 10.536,50
11.3.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,48	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 502,99	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 613,50
11.3.3.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,35	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 287,17	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 350,26
11.3.3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	280,79	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 3.419,40	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 4.170,66
11.3.3.5	PFPI_513	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	4,80	R$ 632,54	R$ 54,24	R$ 0,40	R$ 687,17	R$ 3.298,43	R$ 771,51	R$ 66,15	R$ 0,48	R$ 838,14	R$ 4.023,09
11.3.3.6	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
11.3.3.7	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	2,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 284,76	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 347,32
11.4			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 19.155,69**
11.4.1			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 19.155,69**
11.4.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	119,00	R$ 25,86	R$ 25,99	R$ -	R$ 51,85	R$ 6.170,35	R$ 31,55	R$ 31,70	R$ -	R$ 63,24	R$ 7.525,98
11.4.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	55,55	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 1.784,23	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 2.176,23
11.4.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	182,45	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 6.707,48	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 8.181,11
11.4.1.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	238,00	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 1.043,18	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 1.272,37
11.5			**COBERTURA**												**R$ 9.274,57**
11.5.1			**COBERTURA**												**R$ 1.572,24**
11.5.1.1	PFPI_001	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	24,44	R$ 28,92	R$ -	R$ -	R$ 28,92	R$ 706,92	R$ 35,28	R$ -	R$ -	R$ 35,28	R$ 862,23
11.5.1.2	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	4,40	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 314,22	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 383,25
11.5.1.3	PFPI_564	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	0,40	R$ 632,54	R$ 36,95	R$ 0,26	R$ 669,74	R$ 267,90	R$ 771,51	R$ 45,07	R$ 0,31	R$ 816,89	R$ 326,75
11.5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**												**R$ 7.702,33**
11.5.2.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	472,00	R$ 12,73	R$ 0,65	R$ -	R$ 13,38	R$ 6.314,94	R$ 15,53	R$ 0,79	R$ -	R$ 16,32	R$ 7.702,33
11.6			**ESQUADRIAS**												**R$ 37.627,51**
11.6.1			**ESQUADRIAS**												**R$ 37.627,51**
11.6.1.1	PFPI_113.3	Próprio	P13 - ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, VENEZIANA TOTAL - ABRIR - 2 FOLHAS (1,5x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 4.423,00	R$ -	R$ -	R$ 4.423,00	R$ 22.115,00	R$ 5.394,73	R$ -	R$ -	R$ 5.394,73	R$ 26.973,67

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.6.1.2	PFPI_106.1	Próprio	J02 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR PRETA, LINHA III GOLD ALCOA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 1 FOLHA - MAXIM-AR (0,9x0,7) M - VIDRO LAMINADO CEBRACE COOL LITE ST 120 REFLETIVO PRATA 4MM + PVB INCOLOR 0,38MM + 4MM, OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 564,77	R$ -	R$ -	R$ 564,77	R$ 6.777,24	R$ 688,85	R$ -	R$ -	R$ 688,85	R$ 8.266,20
11.6.1.3	PFPI_180	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	1,40	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 673,01	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 820,87
10.5.1.6	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	19,10	R$ 37,80	R$ 3,98	R$ -	R$ 41,77	R$ 797,89	R$ 46,10	R$ 4,85	R$ -	R$ 50,95	R$ 973,19
10.5.1.7	93183	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	9,10	R$ 50,04	R$ 3,44	R$ -	R$ 53,48	R$ 486,66	R$ 61,04	R$ 4,19	R$ -	R$ 65,23	R$ 593,58
11.7			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 15.816,71**
11.7.1			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 15.816,71**
11.7.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	52,53	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 5.453,40	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 6.651,52
11.7.1.2	PFPI_015	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	1,13	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 543,22	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 662,56
11.7.1.3	PFPI_011	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO DE DIMENSÕES 80X80CM, MINIMUM CARBONO NA, COR CINZA - REF.: ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	52,53	R$ 116,59	R$ 16,12	R$ -	R$ 132,71	R$ 6.971,08	R$ 142,20	R$ 19,66	R$ -	R$ 161,86	R$ 8.502,63
11.8			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 6.632,64**
11.8.1			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 6.632,64**
11.8.1.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	55,55	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 5.437,92	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 6.632,64
11.9			**FACHADA**												**R$ 10.548,16**
11.9.1			**FACHADA**												**R$ 10.548,16**
11.9.1.1	PFPI_047	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²	10,56	R$ 184,44	R$ -	R$ -	R$ 184,44	R$ 1.947,69	R$ 224,96	R$ -	R$ -	R$ 224,96	R$ 2.375,59
11.9.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	10,56	R$ 1,95	R$ 7,61	R$ -	R$ 9,55	R$ 100,89	R$ 2,37	R$ 9,28	R$ -	R$ 11,65	R$ 123,06
11.9.1.3	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	10,56	R$ 3,39	R$ 3,12	R$ -	R$ 6,51	R$ 68,75	R$ 4,13	R$ 3,81	R$ -	R$ 7,94	R$ 83,85
11.9.1.4	PFPI_045	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BEAUFORT, ATLAS REFERÊNCIA M6256 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO.	M²	42,24	R$ 121,98	R$ 32,63	R$ -	R$ 154,61	R$ 6.530,83	R$ 148,78	R$ 39,80	R$ -	R$ 188,58	R$ 7.965,66
11.10			**PINTURA**												**R$ 1.155,62**
11.10.1			**PINTURA**												**R$ 1.155,62**
11.10.1.1	PFPI_023	Próprio	PINTURA DE LAJE COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	55,55	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 947,47	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 1.155,62
11.11			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 1.520,26**
11.11.1			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 1.520,26**
11.11.1.1	91792	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,99	R$ 69,05	R$ -	R$ -	R$ 69,05	R$ 137,42	R$ 84,23	R$ -	R$ -	R$ 84,23	R$ 167,61
11.11.1.2	91793	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,24	R$ 91,19	R$ -	R$ -	R$ 91,19	R$ 1.025,02	R$ 111,23	R$ -	R$ -	R$ 111,23	R$ 1.250,22
11.11.1.3	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 9,53	R$ 0,49	R$ -	R$ 10,02	R$ 10,02	R$ 11,63	R$ 0,59	R$ -	R$ 12,22	R$ 12,22
11.11.1.4	PFPI_173	Próprio	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, CORPO DN 100 X 150 X 50MM, ESGOTO – TIGRE OU SIMILAR EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 15,72	R$ 21,26	R$ -	R$ 36,98	R$ 73,96	R$ 19,17	R$ 25,93	R$ -	R$ 45,10	R$ 90,21
11.12			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 6.736,92**
11.12.1			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 6.736,92**
11.12.1.1	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	4,17	R$ 55,59	R$ 10,80	R$ -	R$ 66,38	R$ 276,82	R$ 67,80	R$ 13,17	R$ -	R$ 80,97	R$ 337,64
11.12.1.2	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 153,41	R$ 8,16	R$ -	R$ 161,57	R$ 161,57	R$ 187,12	R$ 9,95	R$ -	R$ 197,06	R$ 197,06

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.12.1.3	89698	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 218,45	R$ 26,78	R$ -	R$ 245,23	R$ 245,23	R$ 266,44	R$ 32,67	R$ -	R$ 299,11	R$ 299,11
11.12.1.4	PFPI_184	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 58,54	R$ 21,26	R$ -	R$ 79,80	R$ 79,80	R$ 71,40	R$ 25,93	R$ -	R$ 97,33	R$ 97,33
11.12.1.5	PFPI_185	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	3,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 2.087,44	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 2.546,05
11.12.1.6	PFPI_393	Próprio	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, SEÇÃO 0,30 X 0,50M - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	11,64	R$ 229,60	R$ -	R$ -	R$ 229,60	R$ 2.672,57	R$ 280,05	R$ -	R$ -	R$ 280,05	R$ 3.259,73
11.13			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 12.542,18**
11.13.1			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 12.542,18**
11.13.1.1	PFPI_193	Próprio	ARGAMASSA POLIMERICA FLEXÍVEL 4 KG/M², IMPERMEABILIZANTE DE ALTODESEMPENHO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.	M²	63,61	R$ 20,20	R$ 32,99	R$ -	R$ 53,19	R$ 3.383,57	R$ 24,64	R$ 40,24	R$ -	R$ 64,88	R$ 4.126,95
11.13.1.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M²	79,14	R$ 34,77	R$ 19,72	R$ -	R$ 54,49	R$ 4.311,97	R$ 42,41	R$ 24,05	R$ -	R$ 66,46	R$ 5.259,30
11.13.1.3	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	15,53	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 180,37	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 220,00
11.13.1.4	PFPI_190	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III-B ALUMINIZADA.	M²	15,53	R$ 128,22	R$ 26,77	R$ -	R$ 155,00	R$ 2.407,09	R$ 156,40	R$ 32,65	R$ -	R$ 189,05	R$ 2.935,93
11.14			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 502,64**
11.14.1			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 201,42**
11.14.1.1	PFPI_491	Próprio	AS BUILT DE PROJETOS EM BIM	M²	38,17	R$ -	R$ 4,33	R$ -	R$ 4,33	R$ 165,14	R$ -	R$ 5,28	R$ -	R$ 5,28	R$ 201,42
11.14.2			**ETAPA 2I - FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 301,22**
11.14.2.1	PFPI_508	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	55,55	R$ 1,59	R$ 2,85	R$ -	R$ 4,45	R$ 246,96	R$ 1,94	R$ 3,48	R$ -	R$ 5,42	R$ 301,22
12			**ENTRADA DE ENERGIA**												**R$ 102.491,22**
12.1			**FUNDAÇÕES**												**R$ 12.351,81**
12.1.1			**FUNDAÇÕES**												**R$ 12.351,81**
12.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	2,36	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 204,84	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 249,85
12.1.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	1,71	R$ -	R$ 3,93	R$ 42,25	R$ 46,18	R$ 79,12	R$ -	R$ 4,79	R$ 51,53	R$ 56,32	R$ 96,51
12.1.1.3	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	21,42	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 280,05	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 341,58
12.1.1.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	3,55	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 30,98	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 37,79
12.1.1.5	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	10,71	R$ 54,72	R$ 69,99	R$ 2,20	R$ 126,91	R$ 1.358,80	R$ 66,74	R$ 85,37	R$ 2,68	R$ 154,80	R$ 1.657,33
12.1.1.6	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	25,99	R$ 36,79	R$ 55,95	R$ 1,16	R$ 93,91	R$ 2.440,59	R$ 44,88	R$ 68,25	R$ 1,41	R$ 114,54	R$ 2.976,79
12.1.1.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,05	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 550,61	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 671,58
12.1.1.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,66	R$ 12,02	R$ 4,56	R$ -	R$ 16,57	R$ 60,61	R$ 14,66	R$ 5,56	R$ -	R$ 20,21	R$ 73,92
12.1.1.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,86	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ -	R$ 15,45	R$ 553,96	R$ 14,59	R$ 4,25	R$ -	R$ 18,84	R$ 675,67
12.1.1.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,54	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 613,96	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 748,85
12.1.1.11	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	0,13	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 94,29	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 115,00
12.1.1.12	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	2,86	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 1.943,81	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 2.370,87
12.1.1.13	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	30,29	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 1.723,35	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 2.101,97
12.1.1.14	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.1.1.15	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	1,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 142,38	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 173,66
12.2			**ESTRUTURA**												**R$ 30.921,03**
12.2.1			**ESTRUTURA**												**R$ 30.921,03**
12.2.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	19,79	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 1.413,27	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 1.723,76
12.2.1.2	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	42,55	R$ 78,48	R$ 41,50	R$ -	R$ 119,98	R$ 5.105,17	R$ 95,72	R$ 50,62	R$ -	R$ 146,34	R$ 6.226,78
12.2.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	99,09	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 1.445,52	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 1.763,11
12.2.1.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,82	R$ 11,97	R$ 2,14	R$ -	R$ 14,11	R$ 68,02	R$ 14,60	R$ 2,61	R$ -	R$ 17,21	R$ 82,96
12.2.1.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	208,91	R$ 11,97	R$ 1,52	R$ -	R$ 13,49	R$ 2.818,43	R$ 14,60	R$ 1,86	R$ -	R$ 16,46	R$ 3.437,63
12.2.1.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	249,80	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 3.042,01	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 3.710,35
12.2.1.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,21	R$ 9,60	R$ 0,70	R$ -	R$ 10,29	R$ 125,67	R$ 11,70	R$ 0,85	R$ -	R$ 12,55	R$ 153,28
12.2.1.8	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	3,61	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 2.415,51	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 2.946,20
12.2.1.9	PFPI_513	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	6,85	R$ 632,54	R$ 54,24	R$ 0,40	R$ 687,17	R$ 4.707,13	R$ 771,51	R$ 66,15	R$ 0,48	R$ 838,14	R$ 5.741,29
12.2.1.10	PFPI_514	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B12, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), CONCRETO DE 35MPa E ARMADURA NEGATIVA (TELA SOLDADA Q-92, CA 60, MALHA DE 15X15CM) - MATERIAIS E MÃO DE OBRA	M²	25,20	R$ 127,51	R$ 18,70	R$ -	R$ 146,20	R$ 3.684,34	R$ 155,52	R$ 22,80	R$ -	R$ 178,33	R$ 4.493,79
12.2.1.11	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	2,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 99,12	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 120,90
12.2.1.12	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	3,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 427,14	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 520,98
12.3			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 11.299,28**
12.3.1			**PAREDES E DIVISÓRIAS**												**R$ 11.299,28**
12.3.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	71,69	R$ 25,86	R$ 25,99	R$ -	R$ 51,85	R$ 3.717,25	R$ 31,55	R$ 31,70	R$ -	R$ 63,24	R$ 4.533,93
12.3.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	75,98	R$ 22,12	R$ 10,00	R$ -	R$ 32,12	R$ 2.440,43	R$ 26,98	R$ 12,20	R$ -	R$ 39,18	R$ 2.976,59
12.3.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	67,40	R$ 22,12	R$ 14,65	R$ -	R$ 36,76	R$ 2.477,85	R$ 26,98	R$ 17,86	R$ -	R$ 44,84	R$ 3.022,24
12.3.1.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	143,38	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 628,45	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 766,52
12.4			**COBERTURA**												**R$ 745,10**
12.4.1			**COBERTURA**												**R$ 745,10**
12.4.1.1	PFPI_001	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	21,12	R$ 28,92	R$ -	R$ -	R$ 28,92	R$ 610,89	R$ 35,28	R$ -	R$ -	R$ 35,28	R$ 745,10
12.5			**ESQUADRIAS**												**R$ 3.670,08**
12.5.1			**ESQUADRIAS**												**R$ 3.670,08**
12.5.1.1	PFPI_114	Próprio	PA3 - PORTA EM GRADIL METÁLICO SECURIFOR BELGO OU SIMILAR EQUIVALENTE, COR BRANCA - ABRIR - 2 FOLHAS (2x2,1) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.578,50	R$ -	R$ -	R$ 1.578,50	R$ 1.578,50	R$ 1.925,30	R$ -	R$ -	R$ 1.925,30	R$ 1.925,30

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.5.1.2	PFPI_105	Próprio	(J2) JANELA MAXIM-AR COM 01 FOLHA FIXA (0.90X0.70M) EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, LINHA UNIT, ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO FOSCO (REF.: ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO) + VIDRO DE CONTROLE SOLAR 8MM, LAMINADO COOL LITE KNT4MM + PVB INCOLOR + FLOATE INCOLOR 4MM (REF.: CEBRACE OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 588,52	R$ 40,20	R$ -	R$ 628,72	R$ 1.257,44	R$ 717,82	R$ 49,03	R$ -	R$ 766,85	R$ 1.533,70
12.5.1.3	PFPI_180	Próprio	PEITORIL DE GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRILALIZADA	M²	0,36	R$ 358,37	R$ 122,36	R$ -	R$ 480,72	R$ 173,06	R$ 437,10	R$ 149,24	R$ -	R$ 586,34	R$ 211,08
12.6			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 6.698,95**
12.6.1			**REVESTIMENTO DE PISO**												**R$ 6.698,95**
12.6.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	24,15	R$ 94,45	R$ 9,36	R$ -	R$ 103,82	R$ 2.507,13	R$ 115,20	R$ 11,42	R$ -	R$ 126,62	R$ 3.057,95
12.6.1.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M²	52,93	R$ 54,20	R$ 2,13	R$ 0,07	R$ 56,40	R$ 2.985,16	R$ 66,11	R$ 2,60	R$ 0,08	R$ 68,79	R$ 3.641,00
12.7			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 9.071,97**
12.7.1			**REVESTIMENTO DE PAREDE**												**R$ 9.071,97**
12.7.1.1	PFPI_018	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, 30X90CM, DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M²	75,98	R$ 76,00	R$ 21,89	R$ -	R$ 97,89	R$ 7.437,86	R$ 92,70	R$ 26,70	R$ -	R$ 119,40	R$ 9.071,97
12.8			**FACHADA**												**R$ 20.070,48**
12.8.1			**FACHADA**												**R$ 20.070,48**
12.8.1.1	PFPI_047	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²	10,31	R$ 184,44	R$ -	R$ -	R$ 184,44	R$ 1.901,76	R$ 224,96	R$ -	R$ -	R$ 224,96	R$ 2.319,58
12.8.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	10,31	R$ 1,95	R$ 7,61	R$ -	R$ 9,55	R$ 98,51	R$ 2,37	R$ 9,28	R$ -	R$ 11,65	R$ 120,16
12.8.1.3	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	10,31	R$ 3,39	R$ 3,12	R$ -	R$ 6,51	R$ 67,13	R$ 4,13	R$ 3,81	R$ -	R$ 7,94	R$ 81,88
12.8.1.4	PFPI_045	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BEAUFORT, ATLAS REFERÊNCIA M6256 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO.	M²	68,74	R$ 121,98	R$ 32,63	R$ -	R$ 154,61	R$ 10.628,06	R$ 148,78	R$ 39,80	R$ -	R$ 188,58	R$ 12.963,05
12.8.1.5	104237	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	68,74	R$ 27,30	R$ 23,01	R$ -	R$ 50,31	R$ 3.458,50	R$ 33,30	R$ 28,07	R$ -	R$ 61,37	R$ 4.218,33
12.8.1.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	68,74	R$ 2,25	R$ 2,14	R$ -	R$ 4,38	R$ 301,29	R$ 2,74	R$ 2,60	R$ -	R$ 5,35	R$ 367,49
12.9			**PINTURA**												**R$ 2.131,16**
12.9.1			**PINTURA**												**R$ 2.131,16**
12.9.1.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	28,62	R$ 49,46	R$ 9,19	R$ -	R$ 58,65	R$ 1.678,55	R$ 60,32	R$ 11,21	R$ -	R$ 71,53	R$ 2.047,33
12.9.1.2	PFPI_020	Próprio	PINTURA DE PLATIBANDA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	4,03	R$ 7,86	R$ 9,19	R$ -	R$ 17,06	R$ 68,74	R$ 9,59	R$ 11,21	R$ -	R$ 20,80	R$ 83,84
12.10			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 4.811,30**
12.10.1			**IMPERMEABILIZAÇÃO**												**R$ 4.811,30**
12.10.1.1	PFPI_190	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III-B ALUMINIZADA.	M²	25,45	R$ 128,22	R$ 26,77	R$ -	R$ 155,00	R$ 3.944,66	R$ 156,40	R$ 32,65	R$ -	R$ 189,05	R$ 4.811,30
12.11			**ÁGUA PLUVIAL**												**R$ 413,84**
12.11.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	5,01	R$ 26,35	R$ 17,15	R$ -	R$ 43,50	R$ 217,94	R$ 32,14	R$ 20,92	R$ -	R$ 53,06	R$ 265,83
12.11.2	89853	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00	R$ 63,35	R$ 11,82	R$ -	R$ 75,18	R$ 75,18	R$ 77,27	R$ 14,42	R$ -	R$ 91,69	R$ 91,69
12.11.3	PFPI_184.1	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 24,92	R$ 21,26	R$ -	R$ 46,18	R$ 46,18	R$ 30,39	R$ 25,93	R$ -	R$ 56,33	R$ 56,33
12.12			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**												**R$ 306,22**
12.12.1			**AS BUILT**												**R$ 151,03**
12.12.1.1	PFPI_491	Próprio	AS BUILT DE PROJETOS EM BIM	M²	28,62	R$ -	R$ 4,33	R$ -	R$ 4,33	R$ 123,82	R$ -	R$ 5,28	R$ -	R$ 5,28	R$ 151,03
12.12.2			**LIMPEZA FINAL**												**R$ 155,19**
12.12.2.1	PFPI_508	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) - MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	28,62	R$ 1,59	R$ 2,85	R$ -	R$ 4,45	R$ 127,24	R$ 1,94	R$ 3,48	R$ -	R$ 5,42	R$ 155,19
13			**IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)**												**R$ 16.164.491,16**

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.1			**MURO PERIMETRAL**												**R$ 592.403,42**
13.1.1			**DESMONTAGEM**												**R$ 7.775,14**
13.1.1.1	PFPI_509	Próprio	DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA, INCLUSO RETIRADA FINAL.	M²	278,78	R$ 1,52	R$ 8,65	R$ -	R$ 10,17	R$ 2.836,08	R$ 1,86	R$ 10,55	R$ -	R$ 12,41	R$ 3.459,19
13.1.1.2	PFPI_140	Próprio	TAPUME COM TELHA METÁLICA, INCLUSO RETIRADA FINAL.	M²	44,44	R$ 61,70	R$ 17,30	R$ 0,63	R$ 79,63	R$ 3.538,54	R$ 75,25	R$ 21,10	R$ 0,77	R$ 97,12	R$ 4.315,95
13.1.2			**FUNDAÇÃO - EMBASAMENTO COM PEDRA**												**R$ 330.696,27**
13.1.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	260,56	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 22.639,93	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 27.613,91
13.1.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M³	417,20	R$ -	R$ 5,38	R$ 0,22	R$ 5,60	R$ 2.338,11	R$ -	R$ 6,57	R$ 0,27	R$ 6,84	R$ 2.851,81
13.1.2.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	218,91	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 1.908,69	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 2.328,02
13.1.2.4	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M³	234,96	R$ 527,13	R$ 112,71	R$ -	R$ 639,84	R$ 150.337,91	R$ 642,94	R$ 137,48	R$ -	R$ 780,42	R$ 183.367,15
13.1.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.581,36	R$ 11,11	R$ 1,06	R$ -	R$ 12,18	R$ 19.257,49	R$ 13,56	R$ 1,30	R$ -	R$ 14,85	R$ 23.488,41
13.1.2.6	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	2,12	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 1.580,14	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 1.927,29
13.1.2.7	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	39,53	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 26.836,60	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 32.732,61
13.1.2.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	783,20	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 44.558,68	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 54.348,21
13.1.2.9	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	5,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 247,80	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 302,24
13.1.2.10	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	10,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 1.423,80	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 1.736,61
13.1.3			**MURO PERIMETRAL**												**R$ 253.932,01**
13.1.3.1	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	2.166,55	R$ 57,96	R$ 38,14	R$ -	R$ 96,09	R$ 208.192,24	R$ 70,69	R$ 46,52	R$ -	R$ 117,21	R$ 253.932,01
13.2			**GRADIL**												**R$ 369.666,93**
13.2.1			**GRADIL**												**R$ 369.666,93**
13.2.1.1	PFPI_148	Próprio	GRADIL BELGO SECURIFOR, COR VERDE, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS - REF.: BELGO SECURIFOR - BELGO BEKAERT ARAMES OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	364,14	R$ 563,39	R$ 43,26	R$ -	R$ 606,65	R$ 220.905,64	R$ 687,17	R$ 52,76	R$ -	R$ 739,93	R$ 269.438,62
13.2.1.2	PFPI_183	Próprio	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM, DIMENSÕES DE 243X250 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	155,33	R$ 199,97	R$ 43,26	R$ -	R$ 243,23	R$ 37.780,61	R$ 243,90	R$ 52,76	R$ -	R$ 296,67	R$ 46.081,01
13.2.1.3	PFPI_560	Próprio	PT01 - PORTÃO EM GRADIL METÁLICO SECURIFOR BELGO OU SIMILAR EQUIVALENTE. COR BRANCA - CORRER (10,64x2,5) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 12.245,43	R$ -	R$ -	R$ 12.245,43	R$ 12.245,43	R$ 14.935,75	R$ -	R$ -	R$ 14.935,75	R$ 14.935,75
13.2.1.4	PFPI_560.1	Próprio	PT02 - PORTÃO EM GRADIL METÁLICO SECURIFOR BELGO OU SIMILAR EQUIVALENTE. COR BRANCA - CORRER (8,26x2,5) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 11.392,20	R$ -	R$ -	R$ 11.392,20	R$ 11.392,20	R$ 13.895,07	R$ -	R$ -	R$ 13.895,07	R$ 13.895,07
13.2.1.5	PFPI_123	Próprio	PG3 - PORTA EM GRADIL METÁLICO SECURIFOR BELGO OU SIMILAR EQUIVALENTE. COR BRANCA - ABRIR - 1 FOLHA (0,6x1,9) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 428,46	R$ -	R$ -	R$ 428,46	R$ 428,46	R$ 522,59	R$ -	R$ -	R$ 522,59	R$ 522,59
13.2.1.6	PFPI_266	Próprio	PG1 - PORTA EM GRADIL METÁLICO SECURIFOR BELGO OU SIMILAR EQUIVALENTE. COR BRANCA - ABRIR - 1 FOLHA (0,8x1,9) M - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 571,27	R$ -	R$ -	R$ 571,27	R$ 5.712,70	R$ 696,78	R$ -	R$ -	R$ 696,78	R$ 6.967,78
13.2.1.7	13030	ORSE	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS	UN	3,00	R$ 2.615,23	R$ 507,96	R$ -	R$ 3.123,19	R$ 9.369,56	R$ 3.189,79	R$ 619,56	R$ -	R$ 3.809,35	R$ 11.428,06
13.2.1.8	PFPI_148.1	Próprio	RAMPA PARA LAVA JATO/MANUTENÇÃO SUPER REFORÇADA	UN	1,00	R$ 5.245,60	R$ -	R$ -	R$ 5.245,60	R$ 5.245,60	R$ 6.398,06	R$ -	R$ -	R$ 6.398,06	R$ 6.398,06
13.3			**PAISAGISMO**												**R$ 1.446.622,72**
13.3.1			**PAISAGISMO**												**R$ 1.446.622,72**
13.3.1.1	PFPI_396	Próprio	DIONELA (DIANELLA TASMÂNICA) - FORRAÇÃO - FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	630,00	R$ 25,77	R$ 6,75	R$ -	R$ 32,51	R$ 20.482,94	R$ 31,43	R$ 8,23	R$ -	R$ 39,66	R$ 24.983,03
13.3.1.2	PFPI_401	Próprio	FÓRMIO ROXO (PHORMIUM TENAX RUBRUM) - FORRAÇÃO - FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	308,00	R$ 101,13	R$ 2,44	R$ -	R$ 103,56	R$ 31.897,87	R$ 123,35	R$ 2,97	R$ -	R$ 126,32	R$ 38.905,82
13.3.1.3	PFPI_5028	Próprio	GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA) - FORRAÇÃO - FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	30.900,00	R$ 29,50	R$ 3,74	R$ -	R$ 33,24	R$ 1.027.156,17	R$ 35,98	R$ 4,56	R$ -	R$ 40,54	R$ 1.252.821,96

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.3.1.4	PFPI_400	Próprio	LAMBARI / JUDEU ERRANTE (TRADESCANTIA ZEBRINA) - FORRAÇÃO - FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	359,00	R$ 21,47	R$ 2,44	R$ -	R$ 23,90	R$ 8.580,85	R$ 26,18	R$ 2,97	R$ -	R$ 29,15	R$ 10.466,07
13.3.1.5	PFPI_748	Próprio	LAVANDA (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) - FORRAÇÃO - FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	298,00	R$ 11,96	R$ 2,44	R$ -	R$ 14,40	R$ 4.290,16	R$ 14,59	R$ 2,97	R$ -	R$ 17,56	R$ 5.232,70
13.3.1.6	PFPI_749	Próprio	MORÉIA BRANCA (DIETES IRIDIOIDES) - 0,4 - 0,8 M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	190,00	R$ 88,72	R$ 17,24	R$ -	R$ 105,96	R$ 20.132,93	R$ 108,22	R$ 21,03	R$ -	R$ 129,24	R$ 24.556,13
13.3.1.7	PFPI_750	Próprio	BUXINHO BOLA (BUXUS SEMPERVIRENS) - 0,4 -1,2 M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	12,00	R$ 129,34	R$ 17,24	R$ -	R$ 146,58	R$ 1.758,99	R$ 157,76	R$ 21,03	R$ -	R$ 178,79	R$ 2.145,44
13.3.1.8	PFPI_751	Próprio	BROMÉLIA IMPERIAL (ALCANTAREA IMPERIALIS) - 0,4 - 1,5 M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	25,00	R$ 145,78	R$ 17,24	R$ -	R$ 163,02	R$ 4.075,57	R$ 177,81	R$ 21,03	R$ -	R$ 198,84	R$ 4.970,97
13.3.1.9	PFPI_752	Próprio	JASMIM DE LARANEJEIRA (MURRAYA PANICULATA) - 0,6 - 1,2 M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	539,00	R$ 91,10	R$ 17,24	R$ -	R$ 108,34	R$ 58.396,77	R$ 111,12	R$ 21,03	R$ -	R$ 132,15	R$ 71.226,53
13.3.1.10	PFPI_753	Próprio	CICA (CYCAS REVOLUTE) - 0,6 - 3,0 M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	3,00	R$ 113,53	R$ 23,73	R$ -	R$ 137,26	R$ 411,78	R$ 138,47	R$ 28,95	R$ -	R$ 167,42	R$ 502,25
13.3.1.11	PFPI_754	Próprio	CLÚSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) - ATÉ 1,8M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00	R$ 78,47	R$ 17,24	R$ -	R$ 95,71	R$ 1.914,26	R$ 95,72	R$ 21,03	R$ -	R$ 116,74	R$ 2.334,82
13.3.1.12	PFPI_397	Próprio	PALMEIRA LEQUE (LIVISTONA ROTUNDIFOLIA) - ATÉ 2,0M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	5,00	R$ 171,22	R$ 24,88	R$ -	R$ 196,10	R$ 980,50	R$ 208,83	R$ 30,35	R$ -	R$ 239,18	R$ 1.195,92
13.3.1.13	PFPI_398	Próprio	PALMEIRA ORELHA DE ELEFANTE (ALOCASIA MACRORRHIZOS) - ATÉ 2,0M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	6,00	R$ 18,40	R$ 24,88	R$ -	R$ 43,29	R$ 259,72	R$ 22,45	R$ 30,35	R$ -	R$ 52,80	R$ 316,78
13.3.1.14	PFPI_399	Próprio	PALMEIRA TAMAREIRA ANÃ (PHOENIX ROEBELENII) - ATÉ 3,0M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	7,00	R$ 16,42	R$ 17,40	R$ -	R$ 33,82	R$ 236,72	R$ 20,03	R$ 21,22	R$ -	R$ 41,25	R$ 288,72
13.3.1.15	PFPI_755	Próprio	PALMEIRA VEITCHIA (VEITCHIA MERRILLII) - 3,0 - 8,0 M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	5,00	R$ 141,36	R$ 17,40	R$ -	R$ 158,75	R$ 793,77	R$ 172,41	R$ 21,22	R$ -	R$ 193,63	R$ 968,16
13.3.1.16	PFPI_756	Próprio	PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA) - 15,0 - 20,M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	5,00	R$ 72,48	R$ 17,40	R$ -	R$ 89,87	R$ 449,37	R$ 88,40	R$ 21,22	R$ -	R$ 109,62	R$ 548,10
13.3.1.17	PFPI_757	Próprio	PALMEIRA CARNAÚBA (COPERNICIA PRUNIFERA) - 10,0 - 15,M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	9,00	R$ 141,36	R$ 23,73	R$ -	R$ 165,09	R$ 1.485,82	R$ 172,41	R$ 28,95	R$ -	R$ 201,36	R$ 1.812,25
13.3.1.18	PFPI_758	Próprio	IPÊ (AMARELO E ROXO) - (HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS) - 10,0 - 15 M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	3,00	R$ 52,95	R$ 17,84	R$ -	R$ 70,79	R$ 212,37	R$ 64,58	R$ 21,76	R$ -	R$ 86,34	R$ 259,02
13.3.1.19	PFPI_759	Próprio	CANELEIRO (CENOSTIGMA MACROPHYLLUM) - 10,0 - 20,M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	6,00	R$ 313,84	R$ 69,13	R$ -	R$ 382,97	R$ 2.297,83	R$ 382,79	R$ 84,32	R$ -	R$ 467,11	R$ 2.802,67
13.3.1.20	PFPI_760	Próprio	JAMELÃO (SYZYGIUM CUMNII) - 10,0 - 15,M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	1,00	R$ 164,84	R$ 69,13	R$ -	R$ 233,97	R$ 233,97	R$ 201,06	R$ 84,32	R$ -	R$ 285,38	R$ 285,38
13.4			**IRRIGAÇÃO**												**R$ 309.323,55**
13.4.1			**IRRIGAÇÃO**												**R$ 309.323,55**
13.4.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,90	R$ 4,39	R$ 16,20	R$ -	R$ 20,59	R$ 389,11	R$ 5,36	R$ 19,75	R$ -	R$ 25,11	R$ 474,60
13.4.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	128,90	R$ 9,27	R$ 19,31	R$ -	R$ 28,58	R$ 3.683,72	R$ 11,31	R$ 23,55	R$ -	R$ 34,86	R$ 4.493,03
13.4.1.3	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4.222,86	R$ 15,60	R$ 11,41	R$ -	R$ 27,00	R$ 114.036,65	R$ 19,02	R$ 13,92	R$ -	R$ 32,94	R$ 139.090,45
13.4.1.4	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	214,62	R$ 42,35	R$ 2,11	R$ -	R$ 44,45	R$ 9.540,25	R$ 51,65	R$ 2,57	R$ -	R$ 54,22	R$ 11.636,25
13.4.1.5	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,25	R$ 58,91	R$ 2,36	R$ -	R$ 61,26	R$ 1.608,20	R$ 71,85	R$ 2,87	R$ -	R$ 74,72	R$ 1.961,52
13.4.1.6	PFPI_403	Próprio	PLUG EM PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 1,03	R$ 4,25	R$ -	R$ 5,28	R$ 21,13	R$ 1,26	R$ 5,19	R$ -	R$ 6,44	R$ 25,77
13.4.1.7	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R$ 8,68	R$ 6,04	R$ -	R$ 14,72	R$ 147,15	R$ 10,59	R$ 7,36	R$ -	R$ 17,95	R$ 179,48
13.4.1.8	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	408,00	R$ 3,01	R$ 4,74	R$ -	R$ 7,75	R$ 3.161,71	R$ 3,68	R$ 5,78	R$ -	R$ 9,45	R$ 3.856,33
13.4.1.9	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R$ 23,06	R$ 4,74	R$ -	R$ 27,80	R$ 333,58	R$ 28,13	R$ 5,78	R$ -	R$ 33,91	R$ 406,87
13.4.1.10	89616	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R$ 31,65	R$ 5,54	R$ -	R$ 37,19	R$ 669,41	R$ 38,60	R$ 6,76	R$ -	R$ 45,36	R$ 816,48
13.4.1.11	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 3,81	R$ 7,72	R$ -	R$ 11,53	R$ 34,59	R$ 4,64	R$ 9,42	R$ -	R$ 14,06	R$ 42,18
13.4.1.12	PFPI_404	Próprio	CRUZETA SOLDÁVEL DN 50MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 38,96	R$ 17,01	R$ -	R$ 55,97	R$ 335,80	R$ 47,52	R$ 20,74	R$ -	R$ 68,26	R$ 409,58
13.4.1.13	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 5,99	R$ 5,19	R$ -	R$ 11,18	R$ 78,25	R$ 7,30	R$ 6,33	R$ -	R$ 13,63	R$ 95,44

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.4.1.14	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 22,08	R$ 4,41	R$ -	R$ 26,49	R$ 185,45	R$ 26,93	R$ 5,38	R$ -	R$ 32,31	R$ 226,19
13.4.1.15	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	79,00	R$ 15,25	R$ 9,78	R$ -	R$ 25,03	R$ 1.977,44	R$ 18,61	R$ 11,93	R$ -	R$ 30,53	R$ 2.411,89
13.4.1.16	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	116,00	R$ 13,37	R$ 13,04	R$ -	R$ 26,41	R$ 3.063,01	R$ 16,30	R$ 15,90	R$ -	R$ 32,21	R$ 3.735,95
13.4.1.17	102115	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 3.058,08	R$ 168,40	R$ -	R$ 3.226,48	R$ 3.226,48	R$ 3.729,94	R$ 205,40	R$ -	R$ 3.935,34	R$ 3.935,34
13.4.1.18	PFPI_479	Próprio	CONTROLADOR RAIN BIRD ESP RZX-E 6 ESTAÇÕES INTERNO WIFI 220 VOLTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 674,46	R$ 29,83	R$ -	R$ 704,29	R$ 704,29	R$ 822,64	R$ 36,39	R$ -	R$ 859,03	R$ 859,03
13.4.1.19	PFPI_474	Próprio	ASPERSOR ESCAMOTEÁVEL COM ÂNGULO DE 180 OU 360° E ALCANCE DE 2,70 M – REF.: HUNTER PS-ULTRA 04 - COM BOCAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 41,69	R$ 3,82	R$ -	R$ 45,52	R$ 45,52	R$ 50,85	R$ 4,66	R$ -	R$ 55,52	R$ 55,52
13.4.1.20	PFPI_475	Próprio	ASPERSOR ESCAMOTEÁVEL COM ÂNGULO DE 90° OU 180° E ALCANCE DE 3,70 M – REF.: UNI-SPRAY COM BOCAL 12 VAN - RAIN BIRD – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	262,00	R$ 29,93	R$ 3,82	R$ -	R$ 33,76	R$ 8.844,62	R$ 36,51	R$ 4,66	R$ -	R$ 41,17	R$ 10.787,80
13.4.1.21	PFPI_476	Próprio	ASPERSOR ROTOR ESCAMOTEÁVEL COM ÂNGULO DE 180° OU 360° E ALCANCE DE 7,60 M – REF.: ASPERSOR ROTOR 5004 PLUS RAIN BIRD – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	R$ 80,59	R$ 3,82	R$ -	R$ 84,42	R$ 2.954,63	R$ 98,30	R$ 4,66	R$ -	R$ 102,96	R$ 3.603,77
13.4.1.22	PFPI_477	Próprio	ASPERSOR ROTOR ESCAMOTEÁVEL COM ÂNGULO DE 90° OU 180° E ALCANCE DE 21,00 M – REF.: ASPERSOR ROTOR RAIN BIRD 8005 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	110,00	R$ 705,69	R$ 3,82	R$ -	R$ 709,52	R$ 78.046,99	R$ 860,74	R$ 4,66	R$ -	R$ 865,40	R$ 95.193,91
13.4.1.23	1095	ORSE	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32MM	UN	1,00	R$ 7,14	R$ 1,92	R$ -	R$ 9,06	R$ 9,06	R$ 8,71	R$ 2,34	R$ -	R$ 11,05	R$ 11,05
13.4.1.24	1097	ORSE	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM	UN	137,00	R$ 7,44	R$ 2,98	R$ -	R$ 10,42	R$ 1.427,77	R$ 9,07	R$ 3,64	R$ -	R$ 12,71	R$ 1.741,45
13.4.1.25	103987	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R$ 11,64	R$ 9,78	R$ -	R$ 21,42	R$ 257,05	R$ 14,20	R$ 11,93	R$ -	R$ 26,13	R$ 313,53
13.4.1.26	89519	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 34,96	R$ 7,87	R$ -	R$ 42,83	R$ 85,67	R$ 42,64	R$ 9,60	R$ -	R$ 52,25	R$ 104,49
13.4.1.27	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R$ 55,48	R$ 7,87	R$ -	R$ 63,35	R$ 633,49	R$ 67,67	R$ 9,60	R$ -	R$ 77,27	R$ 772,67
13.4.1.28	89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R$ 70,90	R$ 8,83	R$ -	R$ 79,73	R$ 637,82	R$ 86,48	R$ 10,77	R$ -	R$ 97,24	R$ 777,95
13.4.1.29	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 3,96	R$ 5,79	R$ -	R$ 9,75	R$ 19,50	R$ 4,83	R$ 7,06	R$ -	R$ 11,89	R$ 23,79
13.4.1.30	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 5,82	R$ 9,21	R$ -	R$ 15,03	R$ 15,03	R$ 7,10	R$ 11,23	R$ -	R$ 18,34	R$ 18,34
13.4.1.31	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 62,99	R$ 10,48	R$ -	R$ 73,47	R$ 514,27	R$ 76,83	R$ 12,78	R$ -	R$ 89,61	R$ 627,26
13.4.1.32	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 84,81	R$ 11,78	R$ -	R$ 96,59	R$ 386,37	R$ 103,44	R$ 14,37	R$ -	R$ 117,82	R$ 471,26
13.4.1.33	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	408,00	R$ 12,65	R$ 9,85	R$ -	R$ 22,50	R$ 9.178,41	R$ 15,43	R$ 12,01	R$ -	R$ 27,44	R$ 11.194,91
13.4.1.34	89630	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R$ 46,81	R$ 8,85	R$ -	R$ 55,66	R$ 500,98	R$ 57,10	R$ 10,80	R$ -	R$ 67,89	R$ 611,05
13.4.1.35	89612	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 145,63	R$ 5,22	R$ -	R$ 150,84	R$ 603,37	R$ 177,62	R$ 6,36	R$ -	R$ 183,98	R$ 735,94
13.4.1.36	89615	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 172,31	R$ 5,87	R$ -	R$ 178,18	R$ 712,72	R$ 210,17	R$ 7,16	R$ -	R$ 217,33	R$ 869,30
13.4.1.37	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 59,71	R$ 28,23	R$ -	R$ 87,94	R$ 175,87	R$ 72,83	R$ 34,43	R$ -	R$ 107,25	R$ 214,51
13.4.1.38	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 72,21	R$ 10,93	R$ -	R$ 83,14	R$ 166,29	R$ 88,08	R$ 13,33	R$ -	R$ 101,41	R$ 202,82
13.4.1.39	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R$ 370,38	R$ 24,27	R$ -	R$ 394,65	R$ 2.367,89	R$ 451,75	R$ 29,60	R$ -	R$ 481,35	R$ 2.888,11
13.4.1.40	103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 319,63	R$ 19,38	R$ -	R$ 339,00	R$ 1.356,00	R$ 389,85	R$ 23,63	R$ -	R$ 413,48	R$ 1.653,92

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.4.1.41	99625	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 711,10	R$ 24,27	R$ -	R$ 735,37	R$ 1.470,74	R$ 867,32	R$ 29,60	R$ -	R$ 896,93	R$ 1.793,86
13.5			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 25.244,39**
13.5.1			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												**R$ 25.244,39**
13.5.1.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	95,70	R$ 93,95	R$ 10,44	R$ -	R$ 104,39	R$ 9.989,96	R$ 114,59	R$ 12,74	R$ -	R$ 127,32	R$ 12.184,75
13.5.1.2	101927	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,75	R$ 174,12	R$ 13,59	R$ -	R$ 187,71	R$ 328,49	R$ 212,38	R$ 16,57	R$ -	R$ 228,95	R$ 400,66
13.5.1.3	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	20,09	R$ 18,25	R$ 26,82	R$ -	R$ 45,07	R$ 905,51	R$ 22,26	R$ 32,72	R$ -	R$ 54,98	R$ 1.104,45
13.5.1.4	72302	SINAPI/ADAP	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	3,00	R$ 64,61	R$ 31,89	R$ -	R$ 96,50	R$ 289,50	R$ 78,80	R$ 38,90	R$ -	R$ 117,70	R$ 353,10
13.5.1.5	72306	SINAPI/ADAP	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 173,32	R$ 40,39	R$ -	R$ 213,71	R$ 213,71	R$ 211,40	R$ 49,27	R$ -	R$ 260,67	R$ 260,67
13.5.1.6	PFPI_260	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE TIPO COLUNA, COMPLETO, DN 100MM NO PASSEIO, INCLUSIVE REGISTRO, CONEXÕES E CAIXA PARA REGISTRO	UN	1,00	R$ 7.172,38	R$ 42,52	R$ -	R$ 7.214,90	R$ 7.214,90	R$ 8.748,15	R$ 51,86	R$ -	R$ 8.800,01	R$ 8.800,01
13.5.1.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	14,62	R$ -	R$ 75,24	R$ -	R$ 75,24	R$ 1.099,90	R$ -	R$ 91,77	R$ -	R$ 91,77	R$ 1.341,55
13.5.1.8	96995	SINAPI/ADAP	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	14,29	R$ -	R$ 45,62	R$ -	R$ 45,62	R$ 651,75	R$ -	R$ 55,64	R$ -	R$ 55,64	R$ 794,94
13.5.1.9	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	0,40	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 3,49	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 4,25
13.6			**SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**												**R$ 86.606,98**
13.6.1			**SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**												**R$ 66.151,63**
13.6.1.1	PFPI_430	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 32 MM (1 1/4"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	314,32	R$ 38,31	R$ 6,02	R$ -	R$ 44,33	R$ 13.933,65	R$ 46,73	R$ 7,34	R$ -	R$ 54,07	R$ 16.994,87
13.6.1.2	PFPI_429	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO NA COR VERMELHA, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	365,65	R$ 39,57	R$ 4,66	R$ -	R$ 44,23	R$ 16.172,74	R$ 48,27	R$ 5,68	R$ -	R$ 53,95	R$ 19.725,90
13.6.1.3	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00	R$ 143,81	R$ 53,93	R$ -	R$ 197,74	R$ 1.581,91	R$ 175,40	R$ 65,78	R$ -	R$ 241,18	R$ 1.929,45
13.6.1.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	192,00	R$ -	R$ 75,24	R$ -	R$ 75,24	R$ 14.446,68	R$ -	R$ 91,77	R$ -	R$ 91,77	R$ 17.620,61
13.6.1.5	96995	SINAPI/ADAP	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	172,80	R$ -	R$ 45,62	R$ -	R$ 45,62	R$ 7.883,38	R$ -	R$ 55,64	R$ -	R$ 55,64	R$ 9.615,35
13.6.1.6	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	24,96	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 217,63	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 265,44
13.6.2			**SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**												**R$ 20.455,35**
13.6.2.1	PFPI_434	Próprio	CABO DE COMUNICAÇÃO DE 3x1,5mm² (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 (100M), BLINDAGEM DE POLIÉSTER E ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO DE 600 Vac e 75°C COM CAPACITÂNCIA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 120pF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	502,40	R$ 13,95	R$ 8,92	R$ -	R$ 22,87	R$ 11.488,88	R$ 17,01	R$ 10,88	R$ -	R$ 27,89	R$ 14.012,99
13.6.2.2	PFPI_435	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO (CIAI) - 2 CONDUTORES DE 2X1,5MM² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105° ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO, 1 CONDUTOR PARA COMUNICAÇÃO E OUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	702,90	R$ 3,06	R$ 4,46	R$ -	R$ 7,51	R$ 5.281,94	R$ 3,73	R$ 5,44	R$ -	R$ 9,17	R$ 6.442,36
13.7			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 50.239,14**
13.7.1			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												**R$ 50.239,14**
13.7.1.1	91785	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	52,21	R$ 39,96	R$ -	R$ -	R$ 39,96	R$ 2.086,41	R$ 48,74	R$ -	R$ -	R$ 48,74	R$ 2.544,79
13.7.1.2	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	228,43	R$ 28,49	R$ -	R$ -	R$ 28,49	R$ 6.509,04	R$ 34,76	R$ -	R$ -	R$ 34,76	R$ 7.939,08

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.7.1.3	91787	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,92	R$ 32,23	R$ -	R$ -	R$ 32,23	R$ 126,34	R$ 39,31	R$ -	R$ -	R$ 39,31	R$ 154,10
13.7.1.4	91788	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	379,17	R$ 47,24	R$ -	R$ -	R$ 47,24	R$ 17.913,43	R$ 57,62	R$ -	R$ -	R$ 57,62	R$ 21.849,03
13.7.1.5	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	151,36	R$ 25,56	R$ 1,70	R$ -	R$ 27,27	R$ 4.127,21	R$ 31,18	R$ 2,08	R$ -	R$ 33,26	R$ 5.033,96
13.7.1.6	PFPI_418	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, POR METRO DE TUBO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,09	R$ 7,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 378,85	R$ 8,54	R$ -	R$ -	R$ 8,54	R$ 462,08
13.7.1.7	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 84,02	R$ 8,61	R$ -	R$ 92,63	R$ 370,53	R$ 102,48	R$ 10,51	R$ -	R$ 112,98	R$ 451,94
13.7.1.8	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 61,66	R$ 6,33	R$ -	R$ 67,99	R$ 135,99	R$ 75,21	R$ 7,72	R$ -	R$ 82,93	R$ 165,86
13.7.1.9	103012	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 124,14	R$ 4,30	R$ -	R$ 128,44	R$ 256,89	R$ 151,41	R$ 5,25	R$ -	R$ 156,66	R$ 313,33
13.7.1.10	99629	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 79,29	R$ 6,33	R$ -	R$ 85,62	R$ 171,25	R$ 96,71	R$ 7,72	R$ -	R$ 104,43	R$ 208,87
13.7.1.11	PFPI_161	Próprio	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1,67	R$ 1,91	R$ -	R$ 3,59	R$ 7,18	R$ 2,04	R$ 2,33	R$ -	R$ 4,38	R$ 8,75
13.7.1.12	89610	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 13,81	R$ 3,94	R$ -	R$ 17,75	R$ 35,50	R$ 16,85	R$ 4,80	R$ -	R$ 21,65	R$ 43,30
13.7.1.13	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 31,30	R$ 6,42	R$ -	R$ 37,72	R$ 75,43	R$ 38,17	R$ 7,83	R$ -	R$ 46,00	R$ 92,00
13.7.1.14	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 361,08	R$ 199,62	R$ 2,26	R$ 562,97	R$ 562,97	R$ 440,41	R$ 243,48	R$ 2,76	R$ 686,65	R$ 686,65
13.7.1.15	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 32,13	R$ 8,11	R$ -	R$ 40,25	R$ 80,49	R$ 39,19	R$ 9,90	R$ -	R$ 49,09	R$ 98,18
13.7.1.16	PFPI_261	Próprio	HIDRÔMETRO/MEDIDOR DE ÁGUA MULTIJATO DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, VAZÃO NOMINAL (QN) 3,5 M³/H, DIÂMETRO NOMINAL (DN) 1", CLASSE C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 353,98	R$ 22,41	R$ -	R$ 376,39	R$ 376,39	R$ 431,74	R$ 27,34	R$ -	R$ 459,08	R$ 459,08
13.7.1.17	102115	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 3.058,08	R$ 168,40	R$ -	R$ 3.226,48	R$ 6.452,97	R$ 3.729,94	R$ 205,40	R$ -	R$ 3.935,34	R$ 7.870,68
13.7.1.18	PFPI_558	Próprio	QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS (RECALQUE) - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UN	1,00	R$ 1.284,63	R$ 178,36	R$ -	R$ 1.462,99	R$ 1.462,99	R$ 1.566,86	R$ 217,55	R$ -	R$ 1.784,41	R$ 1.784,41
13.7.1.19	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,51	R$ -	R$ 75,24	R$ -	R$ 75,24	R$ 38,52	R$ -	R$ 91,77	R$ -	R$ 91,77	R$ 46,99
13.7.1.20	96995	SINAPI/ADAP	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,22	R$ -	R$ 45,62	R$ -	R$ 45,62	R$ 9,85	R$ -	R$ 55,64	R$ -	R$ 55,64	R$ 12,02
13.7.1.21	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1,32	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 11,51	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 14,04
13.8			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 412.534,38**
13.8.1			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												**R$ 412.534,38**
13.8.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	123,91	R$ -	R$ 75,24	R$ -	R$ 75,24	R$ 9.323,37	R$ -	R$ 91,77	R$ -	R$ 91,77	R$ 11.371,72
13.8.1.2	96995	SINAPI/ADAP	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	114,05	R$ -	R$ 45,62	R$ -	R$ 45,62	R$ 5.203,12	R$ -	R$ 55,64	R$ -	R$ 55,64	R$ 6.346,24
13.8.1.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	41,99	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 366,12	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 446,56
13.8.1.4	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	116,66	R$ 38,42	R$ 3,31	R$ -	R$ 41,73	R$ 4.867,86	R$ 46,86	R$ 4,03	R$ -	R$ 50,89	R$ 5.937,33
13.8.1.5	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	253,00	R$ 75,20	R$ 3,92	R$ -	R$ 79,11	R$ 20.015,74	R$ 91,72	R$ 4,78	R$ -	R$ 96,49	R$ 24.413,21
13.8.1.6	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	49,50	R$ 127,50	R$ 4,52	R$ -	R$ 132,02	R$ 6.535,13	R$ 155,51	R$ 5,52	R$ -	R$ 161,03	R$ 7.970,90
13.8.1.7	92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	660,21	R$ 126,43	R$ 23,95	R$ -	R$ 150,38	R$ 99.280,99	R$ 154,20	R$ 29,21	R$ -	R$ 183,42	R$ 121.093,01
13.8.1.8	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 370,38	R$ 24,27	R$ -	R$ 394,65	R$ 789,30	R$ 451,75	R$ 29,60	R$ -	R$ 481,35	R$ 962,70

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.8.1.9	99625	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 711,10	R$ 24,27	R$ -	R$ 735,37	R$ 1.470,74	R$ 867,32	R$ 29,60	R$ -	R$ 896,93	R$ 1.793,86
13.8.1.10	94476	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	R$ 105,62	R$ 27,79	R$ -	R$ 133,41	R$ 1.600,92	R$ 128,83	R$ 33,89	R$ -	R$ 162,72	R$ 1.952,64
13.8.1.11	92358	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 121,36	R$ 64,61	R$ -	R$ 185,97	R$ 185,97	R$ 148,03	R$ 78,81	R$ -	R$ 226,83	R$ 226,83
13.8.1.12	92349	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 69,62	R$ 32,31	R$ -	R$ 101,93	R$ 203,86	R$ 84,92	R$ 39,40	R$ -	R$ 124,32	R$ 248,65
13.8.1.13	PFPI_179	Próprio	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 695,81	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 848,68
13.8.1.14	PFPI_268	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ABRIGO DE VÁLVULAS E REGISTROS RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 60X100X60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 712,50	R$ -	R$ 3,67	R$ 716,17	R$ 716,17	R$ 869,03	R$ -	R$ 4,48	R$ 873,51	R$ 873,51
13.8.1.15	PFPI_267	Próprio	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, ALTURA MANOMÉTRICA 8,44M, VAZÃO 19,87 M³/H, POTÊNCIA CALCULADA DE 1,98CV - REF.: MODELO BRAVA E30, CÓD.: 87132095-00 - FABRICADO PELA SCHNEIDER OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	2,00	R$ 5.297,00	R$ 87,10	R$ -	R$ 5.384,10	R$ 10.768,20	R$ 6.460,75	R$ 106,24	R$ -	R$ 6.566,99	R$ 13.133,97
13.8.1.16	PFPI_559	Próprio	QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 4.220,00	R$ 178,36	R$ -	R$ 4.398,36	R$ 4.398,36	R$ 5.147,13	R$ 217,55	R$ -	R$ 5.364,68	R$ 5.364,68
13.8.1.17	2003682	SICRO 3	POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	8,00	R$ 3.141,20	R$ -	R$ -	R$ 3.141,20	R$ 25.129,62	R$ 3.831,32	R$ -	R$ -	R$ 3.831,32	R$ 30.650,60
13.8.1.18	2003686	SICRO 3	POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	R$ 4.431,99	R$ -	R$ -	R$ 4.431,99	R$ 8.863,98	R$ 5.405,70	R$ -	R$ -	R$ 5.405,70	R$ 10.811,39
13.8.1.19	2003688	SICRO 3	POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	11,00	R$ 5.534,42	R$ -	R$ -	R$ 5.534,42	R$ 60.878,60	R$ 6.750,33	R$ -	R$ -	R$ 6.750,33	R$ 74.253,62
13.8.1.20	PFPI_842	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 200 M DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO, INCLUSIVE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL (OUTORGA DE PERFURAÇÃO E USO), CIMENTAÇÃO, SAPATA DE PROTEÇÃO, TESTE DE VAZÃO, ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA E TAMPA DE PROTEÇÃO	UN	2,00	R$ 2.760,00	R$ -	R$ -	R$ 2.760,00	R$ 5.520,00	R$ 3.366,37	R$ -	R$ -	R$ 3.366,37	R$ 6.732,74
13.8.1.21	PFPI_842.1	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA DE 8 CV, VAZÃO HORÁRIA DE 15 M3, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO, TUBOS, CONEXÕES E CABOS	UN	2,00	R$ 6.506,51	R$ 345,08	R$ -	R$ 6.851,59	R$ 13.703,18	R$ 7.935,99	R$ 420,89	R$ -	R$ 8.356,88	R$ 16.713,77
13.8.1.22	9195	ORSE	FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 2,10 X 4,20 X 1,80M, COM REBAIXAMENTO DO LENÇOL	UN	1,00	R$ 31.362,47	R$ -	R$ -	R$ 31.362,47	R$ 31.362,47	R$ 38.252,81	R$ -	R$ -	R$ 38.252,81	R$ 38.252,81
13.8.1.23	11079	ORSE	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 5,00 X 2,50 X 2,00 M	UN	1,00	R$ 26.346,60	R$ -	R$ -	R$ 26.346,60	R$ 26.346,60	R$ 32.134,95	R$ -	R$ -	R$ 32.134,95	R$ 32.134,95
13.9			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 312.267,99**
13.9.1			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**												**R$ 312.267,99**
13.9.1.1	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,99	R$ 28,49	R$ -	R$ -	R$ 28,49	R$ 1.395,96	R$ 34,76	R$ -	R$ -	R$ 34,76	R$ 1.702,65
13.9.1.2	91787	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	165,69	R$ 32,23	R$ -	R$ -	R$ 32,23	R$ 5.340,16	R$ 39,31	R$ -	R$ -	R$ 39,31	R$ 6.513,39
13.9.1.3	91788	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,62	R$ 47,24	R$ -	R$ -	R$ 47,24	R$ 407,24	R$ 57,62	R$ -	R$ -	R$ 57,62	R$ 496,71
13.9.1.4	91791	SINAPI/ADAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,74	R$ 67,99	R$ -	R$ -	R$ 67,99	R$ 3.449,94	R$ 82,93	R$ -	R$ -	R$ 82,93	R$ 4.207,90
13.9.1.5	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	89,34	R$ 127,50	R$ 4,52	R$ -	R$ 132,02	R$ 11.794,92	R$ 155,51	R$ 5,52	R$ -	R$ 161,03	R$ 14.386,26
13.9.1.6	90697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	68,27	R$ 199,55	R$ 5,14	R$ -	R$ 204,69	R$ 13.973,97	R$ 243,39	R$ 6,26	R$ -	R$ 249,66	R$ 17.044,06

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.9.1.7	PFPI_185	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 692,14	R$ -	R$ 3,67	R$ 695,81	R$ 695,81	R$ 844,20	R$ -	R$ 4,48	R$ 848,68	R$ 848,68
13.9.1.8	PFPI_188	Próprio	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA 10CM), DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X1,0X1,0 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO APILOADO, BOTA-FORA DE MATERIAL E TAMPA DE 10CM - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	6,00	R$ 957,44	R$ -	R$ 3,32	R$ 960,76	R$ 5.764,55	R$ 1.167,79	R$ -	R$ 4,05	R$ 1.171,84	R$ 7.031,03
13.9.1.9	99275	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	13,00	R$ 953,77	R$ 45,09	R$ 61,67	R$ 1.060,52	R$ 13.786,82	R$ 1.163,31	R$ 54,99	R$ 75,22	R$ 1.293,52	R$ 16.815,78
13.9.1.10	99278	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	8,45	R$ 343,07	R$ 18,14	R$ 33,96	R$ 395,17	R$ 3.339,18	R$ 418,45	R$ 22,12	R$ 41,42	R$ 481,99	R$ 4.072,80
13.9.1.11	PFPI_269	Próprio	BOCA DE LOBO EM CONCRETO SIMPLES (DIMENSÕES DE 100X60X150 CM), REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE GRELHA DE FERRO REFORÇADA PARA ÁREA DE ESTACIONAMENTO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	26,00	R$ 2.048,94	R$ -	R$ -	R$ 2.048,94	R$ 53.272,53	R$ 2.499,10	R$ -	R$ -	R$ 2.499,10	R$ 64.976,51
13.9.1.12	PFPI_270	Próprio	BOCA DE LOBO EM CONCRETO SIMPLES (DIMENSÕES DE 110X60X200 CM), REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE GRELHA DE FERRO REFORÇADA PARA ÁREA DE ESTACIONAMENTO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	13,00	R$ 2.579,16	R$ -	R$ -	R$ 2.579,16	R$ 33.529,02	R$ 3.145,80	R$ -	R$ -	R$ 3.145,80	R$ 40.895,35
13.9.1.13	PFPI_271	Próprio	BOCA DE LOBO EM CONCRETO SIMPLES (DIMENSÕES DE 100X60X250 CM), REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE GRELHA DE FERRO REFORÇADA PARA ÁREA DE ESTACIONAMENTO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	17,00	R$ 3.110,21	R$ -	R$ -	R$ 3.110,21	R$ 52.873,57	R$ 3.793,52	R$ -	R$ -	R$ 3.793,52	R$ 64.489,89
13.9.1.14	PFPI_392	Próprio	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, SEÇÃO 0,30 X 1,10M - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	47,42	R$ 344,40	R$ -	R$ -	R$ 344,40	R$ 16.331,58	R$ 420,07	R$ -	R$ -	R$ 420,07	R$ 19.919,62
13.9.1.15	PFPI_393	Próprio	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, SEÇÃO 0,30 X 0,50M - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	55,57	R$ 229,60	R$ -	R$ -	R$ 229,60	R$ 12.758,97	R$ 280,05	R$ -	R$ -	R$ 280,05	R$ 15.562,12
13.9.1.16	101805	SINAPI	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 1.174,61	R$ 492,88	R$ 17,56	R$ 1.685,06	R$ 3.370,12	R$ 1.432,68	R$ 601,17	R$ 21,42	R$ 2.055,27	R$ 4.110,54
13.9.1.17	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 106,05	R$ 11,22	R$ -	R$ 117,27	R$ 234,54	R$ 129,34	R$ 13,69	R$ -	R$ 143,03	R$ 286,06
13.9.1.18	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 61,66	R$ 6,33	R$ -	R$ 67,99	R$ 203,98	R$ 75,21	R$ 7,72	R$ -	R$ 82,93	R$ 248,79
13.9.1.19	99630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 118,91	R$ 8,61	R$ -	R$ 127,52	R$ 127,52	R$ 145,03	R$ 10,51	R$ -	R$ 155,54	R$ 155,54
13.9.1.20	103014	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 200,64	R$ 7,24	R$ -	R$ 207,89	R$ 415,77	R$ 244,73	R$ 8,83	R$ -	R$ 253,56	R$ 507,12
13.9.1.21	102115	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 3.058,08	R$ 168,40	R$ -	R$ 3.226,48	R$ 6.452,97	R$ 3.729,94	R$ 205,40	R$ -	R$ 3.935,34	R$ 7.870,68
13.9.1.22	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	134,48	R$ -	R$ 75,24	R$ -	R$ 75,24	R$ 10.118,45	R$ -	R$ 91,77	R$ -	R$ 91,77	R$ 12.341,47
13.9.1.23	96995	SINAPI/ADAP	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	112,06	R$ -	R$ 45,62	R$ -	R$ 45,62	R$ 5.112,52	R$ -	R$ 55,64	R$ -	R$ 55,64	R$ 6.235,73
13.9.1.24	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	145,68	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 1.270,24	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 1.549,31
13.10			**DRENAGEM**												**R$ 1.919.528,89**
13.10.1			**DRENAGEM**												**R$ 1.919.528,89**
13.10.1.1	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	8.284,24	R$ -	R$ 1,04	R$ 5,23	R$ 6,27	R$ 51.947,95	R$ -	R$ 1,27	R$ 6,38	R$ 7,65	R$ 63.361,14
13.10.1.2	93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	7.011,82	R$ -	R$ 0,96	R$ 18,45	R$ 19,41	R$ 136.106,44	R$ -	R$ 1,18	R$ 22,50	R$ 23,68	R$ 166.009,05

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.10.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	4.196,00	R$ -	R$ 5,38	R$ 0,22	R$ 5,60	R$ 23.515,62	R$ -	R$ 6,57	R$ 0,27	R$ 6,84	R$ 28.682,15
13.10.1.4	101572	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M²	7.612,14	R$ 3,45	R$ 10,92	R$ -	R$ 14,38	R$ 109.424,48	R$ 4,21	R$ 13,32	R$ -	R$ 17,53	R$ 133.465,14
13.10.1.5	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1.654,14	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 14.422,77	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 17.591,44
13.10.1.6	PFPI_761	Próprio	TUBO COLETOR EM PVC REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/202	M	35,00	R$ 32,13	R$ 12,43	R$ 23,97	R$ 68,53	R$ 2.398,56	R$ 39,19	R$ 15,16	R$ 29,24	R$ 83,59	R$ 2.925,52
13.10.1.7	PFPI_426	Próprio	TUBO COLETOR EM PVC REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/202	M	108,21	R$ 61,80	R$ 12,43	R$ 23,97	R$ 98,20	R$ 10.626,57	R$ 75,38	R$ 15,16	R$ 29,24	R$ 119,78	R$ 12.961,22
13.10.1.8	PFPI_762	Próprio	TUBO COLETOR EM PVC REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/202	M	583,12	R$ 134,16	R$ 16,16	R$ 31,16	R$ 181,48	R$ 105.823,92	R$ 163,63	R$ 19,71	R$ 38,01	R$ 221,35	R$ 129.073,44
13.10.1.9	PFPI_763	Próprio	TUBO COLETOR EM PVC REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/202	M	414,72	R$ 135,57	R$ 19,39	R$ 37,39	R$ 192,36	R$ 79.776,49	R$ 165,36	R$ 23,66	R$ 45,61	R$ 234,62	R$ 97.303,39
13.10.1.10	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	196,96	R$ 125,96	R$ 21,78	R$ 28,66	R$ 176,40	R$ 34.743,68	R$ 153,63	R$ 26,57	R$ 34,96	R$ 215,15	R$ 42.376,87
13.10.1.11	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	525,64	R$ 244,57	R$ 31,03	R$ 40,76	R$ 316,36	R$ 166.289,84	R$ 298,30	R$ 37,85	R$ 49,71	R$ 385,86	R$ 202.823,71
13.10.1.12	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	273,71	R$ 409,65	R$ 40,29	R$ 52,85	R$ 502,79	R$ 137.618,73	R$ 499,65	R$ 49,14	R$ 64,46	R$ 613,25	R$ 167.853,56
13.10.1.13	92816	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	806,10	R$ 727,29	R$ 61,25	R$ 81,18	R$ 869,71	R$ 701.075,89	R$ 887,07	R$ 74,71	R$ 99,01	R$ 1.060,79	R$ 855.102,25
13.11			**INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP**												**R$ 26.501,80**
13.11.1			**INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP**												**R$ 26.501,80**
13.11.1.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	372,31	R$ 44,82	R$ 12,40	R$ -	R$ 57,21	R$ 21.301,49	R$ 54,66	R$ 15,12	R$ -	R$ 69,78	R$ 25.981,43
13.11.1.3	103805	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	R$ 5,73	R$ 10,35	R$ -	R$ 16,08	R$ 160,79	R$ 6,99	R$ 12,62	R$ -	R$ 19,61	R$ 196,12
13.11.1.4	103823	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	3,00	R$ 6,80	R$ 9,36	R$ -	R$ 16,17	R$ 48,50	R$ 8,30	R$ 11,42	R$ -	R$ 19,72	R$ 59,15
13.11.1.6	103832	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	R$ 7,93	R$ 13,80	R$ -	R$ 21,74	R$ 217,35	R$ 9,68	R$ 16,83	R$ -	R$ 26,51	R$ 265,10
13.12			**PAVIMENTAÇÃO**												**R$ 2.055.161,67**
13.12.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**												**R$ 7.657,73**
13.12.1.1	PFPI_136	Próprio	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA E NIVELAMENTO DE TERRENO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	18.363,87	R$ 0,03	R$ 0,31	R$ -	R$ 0,34	R$ 6.278,61	R$ 0,03	R$ 0,38	R$ -	R$ 0,42	R$ 7.657,73
13.12.2			**REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO**												**R$ 281.712,98**
13.12.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	4.765,45	R$ 26,76	R$ 17,04	R$ -	R$ 43,80	R$ 208.734,33	R$ 32,64	R$ 20,79	R$ -	R$ 53,42	R$ 254.593,21
13.12.2.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	18.363,87	R$ -	R$ 0,06	R$ 1,15	R$ 1,21	R$ 22.234,97	R$ -	R$ 0,07	R$ 1,41	R$ 1,48	R$ 27.119,76
13.12.3			**PAVIMENTO EM BLOCO / REVESTIMENTO**												**R$ 1.300.724,17**
13.12.3.1	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	5.671,18	R$ 57,48	R$ 11,34	R$ 0,31	R$ 69,13	R$ 392.035,01	R$ 70,11	R$ 13,83	R$ 0,38	R$ 84,31	R$ 478.164,91

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.12.3.2	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	2.707,00	R$ 62,52	R$ 11,34	R$ 0,31	R$ 74,17	R$ 200.773,32	R$ 76,26	R$ 13,83	R$ 0,38	R$ 90,46	R$ 244.883,34
13.12.3.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	2.829,34	R$ 47,02	R$ 8,68	R$ 0,24	R$ 55,94	R$ 158.279,29	R$ 57,35	R$ 10,59	R$ 0,30	R$ 68,23	R$ 193.053,24
13.12.3.4	PFPI_712	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, POLIDO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	3.159,71	R$ 52,46	R$ 8,68	R$ 0,24	R$ 61,38	R$ 193.957,09	R$ 63,99	R$ 10,59	R$ 0,30	R$ 74,87	R$ 236.569,62
13.12.3.5	11725	ORSE	MATERIAL PARA BASE COM CBR>60, INCLUSIVE AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA, EXCLUSIVE LIMPEZA E TRANSPORTE	M³	1.256,73	R$ 20,97	R$ -	R$ -	R$ 20,97	R$ 26.348,54	R$ 25,57	R$ -	R$ -	R$ 25,57	R$ 32.137,27
13.12.3.6	11722	ORSE	MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	1.730,68	R$ 15,02	R$ -	R$ -	R$ 15,02	R$ 25.994,87	R$ 18,32	R$ -	R$ -	R$ 18,32	R$ 31.705,96
13.12.3.7	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	19.916,07	R$ -	R$ 0,06	R$ 1,15	R$ 1,21	R$ 24.114,38	R$ -	R$ 0,07	R$ 1,41	R$ 1,48	R$ 29.412,05
13.12.3.8	101090	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M²	237,00	R$ 161,30	R$ 28,27	R$ -	R$ 189,57	R$ 44.927,26	R$ 196,74	R$ 34,48	R$ -	R$ 231,21	R$ 54.797,79
13.12.4			**PAVIMENTO EM CONCRETO**												**R$ 465.066,79**
13.12.4.1	97111	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M³	519,57	R$ 298,56	R$ 9,44	R$ 0,09	R$ 308,09	R$ 160.076,20	R$ 364,16	R$ 11,52	R$ 0,11	R$ 375,78	R$ 195.244,92
13.12.4.2	11725	ORSE	MATERIAL PARA BASE COM CBR>60, INCLUSIVE AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA, EXCLUSIVE LIMPEZA E TRANSPORTE	M³	599,50	R$ 20,97	R$ -	R$ -	R$ 20,97	R$ 12.569,20	R$ 25,57	R$ -	R$ -	R$ 25,57	R$ 15.330,64
13.12.4.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	3.996,69	R$ -	R$ 0,06	R$ 1,15	R$ 1,21	R$ 4.839,20	R$ -	R$ 0,07	R$ 1,41	R$ 1,48	R$ 5.902,32
13.12.4.4	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	M²	3.996,69	R$ 19,24	R$ 0,73	R$ -	R$ 19,97	R$ 79.803,59	R$ 23,47	R$ 0,89	R$ -	R$ 24,35	R$ 97.336,28
13.12.4.5	97117	SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	kg	4.543,11	R$ 16,65	R$ 5,40	R$ -	R$ 22,05	R$ 100.153,35	R$ 20,30	R$ 6,58	R$ -	R$ 26,89	R$ 122.157,01
13.12.4.6	97120	SINAPI	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	kg	644,82	R$ 9,30	R$ 1,32	R$ -	R$ 10,63	R$ 6.851,26	R$ 11,35	R$ 1,61	R$ -	R$ 12,96	R$ 8.356,48
13.12.4.7	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m	5.654,00	R$ -	R$ 0,33	R$ 0,02	R$ 0,36	R$ 2.013,95	R$ -	R$ 0,40	R$ 0,03	R$ 0,43	R$ 2.456,66
13.12.4.8	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M²	3.996,69	R$ 3,52	R$ 0,23	R$ -	R$ 3,75	R$ 14.989,20	R$ 4,29	R$ 0,28	R$ -	R$ 4,57	R$ 18.282,48
13.13			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												**R$ 3.090.286,65**
13.13.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												**R$ 238.642,92**
13.13.1.1	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	R$ 4,53	R$ 3,17	R$ -	R$ 7,69	R$ 1.154,07	R$ 5,52	R$ 3,86	R$ -	R$ 9,38	R$ 1.407,62
13.13.1.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.050,00	R$ 4,89	R$ 1,74	R$ -	R$ 6,63	R$ 26.850,69	R$ 5,97	R$ 2,12	R$ -	R$ 8,09	R$ 32.749,92
13.13.1.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.750,00	R$ 7,09	R$ 2,27	R$ -	R$ 9,37	R$ 25.755,68	R$ 8,65	R$ 2,77	R$ -	R$ 11,42	R$ 31.414,08
13.13.1.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	740,00	R$ 11,61	R$ 3,39	R$ -	R$ 14,99	R$ 11.095,56	R$ 14,15	R$ 4,13	R$ -	R$ 18,29	R$ 13.533,27
13.13.1.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	440,00	R$ 18,46	R$ 5,08	R$ -	R$ 23,54	R$ 10.357,38	R$ 22,51	R$ 6,20	R$ -	R$ 28,71	R$ 12.632,88
13.13.1.5	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	180,00	R$ 33,75	R$ 0,07	R$ -	R$ 33,82	R$ 6.088,46	R$ 41,17	R$ 0,09	R$ -	R$ 41,26	R$ 7.426,10
13.13.1.5	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	90,00	R$ 68,17	R$ 4,49	R$ -	R$ 72,66	R$ 6.539,11	R$ 83,14	R$ 5,48	R$ -	R$ 88,62	R$ 7.975,76
13.13.1.6	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00	R$ 206,21	R$ 10,62	R$ 65,49	R$ 282,32	R$ 11.292,69	R$ 251,52	R$ 12,95	R$ 79,88	R$ 344,34	R$ 13.773,70
13.13.1.6	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.470,00	R$ 7,30	R$ 7,40	R$ -	R$ 14,70	R$ 21.615,03	R$ 8,91	R$ 9,03	R$ -	R$ 17,93	R$ 26.363,86
13.13.1.7	10206	ORSE	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=7.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	34,00	R$ 1.019,60	R$ 95,17	R$ -	R$ 1.114,77	R$ 37.902,16	R$ 1.243,60	R$ 116,08	R$ -	R$ 1.359,68	R$ 46.229,27
13.13.1.7	PFPI_481	Próprio	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	10,00	R$ 713,78	R$ 617,23	R$ -	R$ 1.331,00	R$ 13.310,04	R$ 870,60	R$ 752,83	R$ -	R$ 1.623,43	R$ 16.234,26

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.13.1.8	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	48,00	R$ 180,81	R$ 82,84	R$ -	R$ 263,64	R$ 12.654,79	R$ 220,53	R$ 101,03	R$ -	R$ 321,56	R$ 15.435,04
13.13.1.9	PFPI_553	Próprio	QDIL - QUADRO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R$ 9.380,09	R$ 178,36	R$ -	R$ 9.558,45	R$ 9.558,45	R$ 11.440,90	R$ 217,55	R$ -	R$ 11.658,44	R$ 11.658,44
13.13.1.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	12,29	R$ -	R$ 75,24	R$ -	R$ 75,24	R$ 924,74	R$ -	R$ 91,77	R$ -	R$ 91,77	R$ 1.127,90
13.13.1.11	96995	SINAPI/ADAP	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	12,22	R$ -	R$ 45,62	R$ -	R$ 45,62	R$ 557,49	R$ -	R$ 55,64	R$ -	R$ 55,64	R$ 679,97
13.13.1.12	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	0,08	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 0,70	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 0,85
13.13.2			**SUBESTAÇÃO**												**R$ 729.177,89**
13.13.2.1	PFPI_482	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO)	UN	23,00	R$ 2.747,15	R$ 280,87	R$ 21,67	R$ 3.049,68	R$ 70.142,73	R$ 3.350,70	R$ 342,58	R$ 26,42	R$ 3.719,70	R$ 85.553,09
13.13.2.2	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	660,00	R$ 33,75	R$ 0,07	R$ -	R$ 33,82	R$ 22.324,37	R$ 41,17	R$ 0,09	R$ -	R$ 41,26	R$ 27.229,03
13.13.2.3	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	390,00	R$ 68,17	R$ 4,49	R$ -	R$ 72,66	R$ 28.336,15	R$ 83,14	R$ 5,48	R$ -	R$ 88,62	R$ 34.561,61
13.13.2.4	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	450,00	R$ 115,72	R$ 6,47	R$ -	R$ 122,19	R$ 54.983,25	R$ 141,14	R$ 7,89	R$ -	R$ 149,03	R$ 67.063,05
13.13.2.5	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	360,00	R$ 172,18	R$ 9,03	R$ -	R$ 181,21	R$ 65.236,79	R$ 210,01	R$ 11,01	R$ -	R$ 221,03	R$ 79.569,32
13.13.2.6	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	350,00	R$ 228,79	R$ 11,20	R$ -	R$ 239,99	R$ 83.996,99	R$ 279,06	R$ 13,66	R$ -	R$ 292,72	R$ 102.451,13
13.13.2.7	PFPI_524	Próprio	FORNECIMENTO DE CABINE BLINDADA DE MÉDIA TENSÃO. COM DISJUNTOR MT, RELÉ DE PROTEÇÃO FUNÇOES 50, 51, 50N E 51N, 46, 67, 67N, 81, 27, 59, 59N, 47, 32, 78, NO MÍNIMO, DUAS SAÍDAS PROTEGIDAS POR CHAVES SECCIONADORAS E FUSÍVEL	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 92.854,00	R$ 92.854,00	R$ 92.854,00	R$ -	R$ -	R$ 107.042,09	R$ 113.254,02	R$ 113.254,02
13.13.2.8	PFPI_524.1	Próprio	FORNECIMENTO DE CABINE BLINDADA DE MÉDIA TENSÃO, COM DISJUNTOR MT, RELÉ DE PROTEÇÃO FUNÇOES 50, 51, 50N E 51N, 46, 67, 67N, 81, 27, 59, 59N, 47, 32, 78, NO MÍNIMO, DUAS SAÍDAS PROTEGIDAS POR CHAVES SECCIONADORAS E FUSÍVEL	UN	1,00	R$ -	R$ 2.125,44	R$ -	R$ 2.125,44	R$ 2.125,44	R$ -	R$ 2.592,40	R$ -	R$ 2.592,40	R$ 2.592,40
13.13.2.9	PFPI_488	Próprio	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR A SECO, CLASSE 15KV, 13,8/0,380KV, 500KVA, ENCAPSULAMENTO EM EPÓXI PÓ, ENROLAMENTOS EM ALUMINIO	UN	2,00	R$ -	R$ -	R$ 68.900,00	R$ 68.900,00	R$ 137.800,00	R$ -	R$ -	R$ 79.427,92	R$ 84.037,33	R$ 168.074,66
13.13.2.10	PFPI_488.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SECO, CLASSE 15KV, 13,8/0,380KV, 500KVA, ENCAPSULAMENTO EM EPÓXI PÓ, ENROLAMENTOS EM ALUMINIO	UN	2,00	R$ -	R$ 2.675,40	R$ -	R$ 2.675,40	R$ 5.350,80	R$ -	R$ 3.263,19	R$ -	R$ 3.263,19	R$ 6.526,37
13.13.2.11	PFPI_486	Próprio	BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO TIPO "J" PRA SUPORTE DE MUFLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 251,34	R$ 133,77	R$ -	R$ 385,11	R$ 1.155,33	R$ 306,56	R$ 163,16	R$ -	R$ 469,72	R$ 1.409,16
13.13.2.12	PFPI_483	Próprio	MUFLA TME, USO EXTERNO, PARA CABOS DE #35mm², 15KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 223,00	R$ 199,91	R$ -	R$ 422,91	R$ 1.268,73	R$ 271,99	R$ 243,83	R$ -	R$ 515,82	R$ 1.547,47
13.13.2.13	PFPI_484	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4")	M	25,00	R$ 87,30	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,89	R$ 3.297,15	R$ 106,47	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,86	R$ 4.021,54
13.13.2.14	95746	SINAPI/ADAP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1). APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	20,28	R$ 24,61	R$ 4,66	R$ -	R$ 29,26	R$ 593,49	R$ 30,02	R$ 5,68	R$ -	R$ 35,69	R$ 723,88
13.13.2.15	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	152,50	R$ 25,39	R$ 7,67	R$ -	R$ 33,06	R$ 5.041,94	R$ 30,97	R$ 9,36	R$ -	R$ 40,33	R$ 6.149,65
13.13.2.16	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12,00	R$ 72,21	R$ 11,29	R$ -	R$ 83,50	R$ 1.001,95	R$ 88,07	R$ 13,77	R$ -	R$ 101,84	R$ 1.222,08
13.13.2.17	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	R$ 29,44	R$ 5,42	R$ -	R$ 34,86	R$ 418,37	R$ 35,91	R$ 6,62	R$ -	R$ 42,52	R$ 510,28
13.13.2.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R$ 2,70	R$ 1,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 479,46	R$ 3,30	R$ 1,58	R$ -	R$ 4,87	R$ 584,80
13.13.2.19	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	180,00	R$ 33,75	R$ 0,07	R$ -	R$ 33,82	R$ 6.088,46	R$ 41,17	R$ 0,09	R$ -	R$ 41,26	R$ 7.426,10
13.13.2.20	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	70,00	R$ 55,50	R$ 1,50	R$ -	R$ 57,00	R$ 3.989,84	R$ 67,69	R$ 1,83	R$ -	R$ 69,52	R$ 4.866,41

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.13.2.21	97884	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	9,00	R$ 822,13	R$ 3,64	R$ 12,22	R$ 837,99	R$ 7.541,87	R$ 1.002,75	R$ 4,44	R$ 14,90	R$ 1.022,09	R$ 9.198,81
13.13.2.22	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 51,16	R$ -	R$ -	R$ 51,16	R$ 51,16	R$ 62,40	R$ -	R$ -	R$ 62,40	R$ 62,40
13.13.2.23	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 34,21	R$ -	R$ -	R$ 34,21	R$ 34,21	R$ 41,73	R$ -	R$ -	R$ 41,73	R$ 41,73
13.13.2.24	PFPI_485	Próprio	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 101,13	R$ 11,99	R$ -	R$ 113,12	R$ 226,24	R$ 123,35	R$ 14,62	R$ -	R$ 137,97	R$ 275,94
13.13.2.25	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	29,36	R$ -	R$ 75,24	R$ -	R$ 75,24	R$ 2.209,14	R$ -	R$ 91,77	R$ -	R$ 91,77	R$ 2.694,48
13.13.2.26	96995	SINAPI/ADAP	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	27,84	R$ -	R$ 45,62	R$ -	R$ 45,62	R$ 1.270,10	R$ -	R$ 55,64	R$ -	R$ 55,64	R$ 1.549,14
13.13.2.27	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1,82	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 15,87	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 19,36
13.13.3			**NOBREAK**												**R$ 447.245,91**
13.13.3.1	PFPI_489	Próprio	FORNECIMENTO DE NOBREAK/UPS TRIFÁSICO 200KVA, TENSÃO DE ENTRADA DE 380/220, TENSÃO DE SAÍDA 380/220, INCLUSIVE BANCO DE BATERIAS DE AUTONOMIA DE 30 MINUTOS	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 365.085,90	R$ 365.085,90	R$ 365.085,90	R$ -	R$ -	R$ 420.871,03	R$ 445.295,27	R$ 445.295,27
13.13.3.2	PFPI_489.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE NOBREAK/UPS TRIFÁSICO 200KVA, TENSÃO DE ENTRADA DE 380/220, TENSÃO DE SAÍDA 380/220, INCLUSIVE BANCO DE BATERIAS DE AUTONOMIA DE 30 MINUTOS	UN	1,00	R$ -	R$ 1.599,28	R$ -	R$ 1.599,28	R$ 1.599,28	R$ -	R$ 1.950,64	R$ -	R$ 1.950,64	R$ 1.950,64
13.13.4			**GERADOR**												**R$ 921.091,29**
13.13.4.1	PFPI_526	Próprio	FORNECIMENTO DE GERADOR A DIESEL 500KVA, 380V, TRIFÁSICO 380/220 VCA, SILENCIADO PARTIDA ELÉTRICA, FORNECIDO COM QTA, USO INTERNO	UN	2,00	R$ -	R$ -	R$ 375.990,00	R$ 375.990,00	R$ 751.980,00	R$ -	R$ -	R$ 433.441,27	R$ 458.595,00	R$ 917.190,01
13.13.4.2	PFPI_526.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 500KVA, 380V, TRIFÁSICO 380/220 VCA, SILENCIADO PARTIDA ELÉTRICA, FORNECIDO COM QTA, USO INTERNO	UN	2,00	R$ -	R$ 1.599,28	R$ -	R$ 1.599,28	R$ 3.198,56	R$ -	R$ 1.950,64	R$ -	R$ 1.950,64	R$ 3.901,28
13.13.5			**BARRAMENTO**												**R$ 592.266,74**
13.13.5.1	PFPI_503	Próprio	BARRAMENTO BLINDADO 450A BARRAS ESPASSADAS, TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	352,00	R$ 997,34	R$ 26,75	R$ -	R$ 1.024,09	R$ 360.480,03	R$ 1.216,45	R$ 32,63	R$ -	R$ 1.249,08	R$ 439.677,50
13.13.5.2	PFPI_522	Próprio	BARRAMENTO BLINDADO 750A BARRAS ESPASSADAS, TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	82,00	R$ 1.100,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 1.126,75	R$ 92.393,83	R$ 1.341,67	R$ 32,63	R$ -	R$ 1.374,30	R$ 112.692,76
13.13.5.3	PFPI_498	Próprio	PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 1.200,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 1.226,75	R$ 9.814,03	R$ 1.463,64	R$ 32,63	R$ -	R$ 1.496,27	R$ 11.970,18
13.13.5.4	PFPI_499	Próprio	PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.250,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 1.276,75	R$ 2.553,51	R$ 1.524,63	R$ 32,63	R$ -	R$ 1.557,26	R$ 3.114,51
13.13.5.5	PFPI_500	Próprio	PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.250,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 1.276,75	R$ 1.276,75	R$ 1.524,63	R$ 32,63	R$ -	R$ 1.557,26	R$ 1.557,26
13.13.5.6	PFPI_501	Próprio	PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 1.250,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 1.276,75	R$ 5.107,02	R$ 1.524,63	R$ 32,63	R$ -	R$ 1.557,26	R$ 6.229,03
13.13.5.7	PFPI_502	Próprio	PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 2.765,00	R$ 26,75	R$ -	R$ 2.791,75	R$ 13.958,77	R$ 3.372,47	R$ 32,63	R$ -	R$ 3.405,10	R$ 17.025,51
13.13.6			**QUADROS**												**R$ 106.991,29**
13.13.6.1	PFPI_550	Próprio	QGBT - EI - QUADRO GERAL DE ENERGIA ININTERRUPTA - FORNECIMENTO	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 11.254,14	R$ 11.254,14	R$ 11.254,14	R$ -	R$ -	R$ 12.973,77	R$ 13.726,67	R$ 13.726,67
13.13.6.2	PFPI_550.1	Próprio	QGBT - EI - QUADRO GERAL DE ENERGIA ININTERRUPTA - INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ -	R$ 356,72	R$ -	R$ 356,72	R$ 356,72	R$ -	R$ 435,09	R$ -	R$ 435,09	R$ 435,09
13.13.6.2	PFPI_551	Próprio	QGBT - EN - QUADRO GERAL DE ENERGIA NORMAL - FORNECIMENTO	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 75.751,77	R$ 75.751,77	R$ 75.751,77	R$ -	R$ -	R$ 87.326,64	R$ 92.394,43	R$ 92.394,43
13.13.6.2	PFPI_551.1	Próprio	QGBT - EN - QUADRO GERAL DE ENERGIA NORMAL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ -	R$ 356,72	R$ -	R$ 356,72	R$ 356,72	R$ -	R$ 435,09	R$ -	R$ 435,09	R$ 435,09
13.13.7			**COMPRESSOR**												**R$ 6.441,88**
13.13.7.1	PFPI_943	Próprio	FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO MOTOMIL CMW-15/175 TRIFÁSICA 175L 3HP 220V/380V 60HZ	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 3.889,00	R$ 3.889,00	R$ 3.889,00	R$ -	R$ -	R$ 4.483,24	R$ 4.743,41	R$ 4.743,41
13.13.7.2	PFPI_943.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO MOTOMIL CMW-15/175 TRIFÁSICA 175L 3HP 220V/380V 60HZ	UN	1,00	R$ -	R$ 1.392,53	R$ -	R$ 1.392,53	R$ 1.392,53	R$ -	R$ 1.698,47	R$ -	R$ 1.698,47	R$ 1.698,47
13.13.7			**ESTAÇÃO DE RECARGA**												**R$ 48.428,73**
13.13.7.1	PFPI_921	Próprio	ESTAÇÃO DE RECARGA CARREGADOR PARA CARROS ELÉTRICOS PARA USO INTERNO OU EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 9.748,00	R$ 178,36	R$ -	R$ 9.926,36	R$ 39.705,44	R$ 11.889,64	R$ 217,55	R$ -	R$ 12.107,18	R$ 48.428,73
13.14			**LÓGICA**												**R$ 26.728,84**
13.14.1			**LÓGICA**												**R$ 26.728,84**
13.14.1.1	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	162,30	R$ 25,39	R$ 7,67	R$ -	R$ 33,06	R$ 5.365,95	R$ 30,97	R$ 9,36	R$ -	R$ 40,33	R$ 6.544,84
13.14.1.2	PFPI_497	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	R$ 87,30	R$ 44,59	R$ -	R$ 131,89	R$ 3.956,58	R$ 106,47	R$ 54,39	R$ -	R$ 160,86	R$ 4.825,84

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.14.1.3	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	10,00	R$ 405,35	R$ 137,04	R$ 9,58	R$ 551,96	R$ 5.519,60	R$ 494,40	R$ 167,14	R$ 11,68	R$ 673,23	R$ 6.732,25
13.14.1.4	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	10,00	R$ 331,83	R$ 39,53	R$ -	R$ 371,36	R$ 3.713,63	R$ 404,73	R$ 48,22	R$ -	R$ 452,95	R$ 4.529,52
13.14.1.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	28,19	R$ -	R$ 75,24	R$ -	R$ 75,24	R$ 2.121,10	R$ -	R$ 91,77	R$ -	R$ 91,77	R$ 2.587,11
13.14.1.6	96995	SINAPI/ADAP	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	26,81	R$ -	R$ 45,62	R$ -	R$ 45,62	R$ 1.223,11	R$ -	R$ 55,64	R$ -	R$ 55,64	R$ 1.491,83
13.14.1.7	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1,64	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 14,30	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 17,44
13.15			**CFTV**												**R$ 227.151,62**
13.15.1			**CFTV**												**R$ 81.653,76**
13.15.1.1	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	280,00	R$ 9,05	R$ 3,00	R$ -	R$ 12,05	R$ 3.373,83	R$ 11,04	R$ 3,65	R$ -	R$ 14,70	R$ 4.115,08
13.15.1.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.880,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 18.123,58	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 22.105,42
13.15.1.3	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 140,21	R$ 0,95	R$ -	R$ 141,16	R$ 141,16	R$ 171,01	R$ 1,16	R$ -	R$ 172,17	R$ 172,17
13.15.1.4	PFPI_335	Próprio	CAMERA BULLET INFRAVEMELHO MULTI HD 4 EM 1 VHD 11 USO EXTERNO - REF.: INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R$ 306,20	R$ 84,27	R$ -	R$ 390,47	R$ 4.295,18	R$ 373,47	R$ 102,79	R$ -	R$ 476,26	R$ 5.238,83
13.15.1.5	PFPI_334	Próprio	CÂMERAS MINI DOME RESOLUÇÃO MÍNIMA 4MP OU 4K VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO PROTOCOLO MULTIHD ÂNGULO DE VISÃO 160º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 740,63	R$ 28,90	R$ -	R$ 769,53	R$ 769,53	R$ 903,35	R$ 35,25	R$ -	R$ 938,59	R$ 938,59
13.15.1.6	PFPI_334.1	Próprio	CÂMERAS PTZ RESOLUÇÃO UHD 4K 3840P X 2160P ZOOM ÓPTICO MÍNIMO 23X VISÃO NOTURNA DETECÇÃO DE MOVIMENTO IP 67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 1.685,00	R$ 41,06	R$ -	R$ 1.726,06	R$ 24.164,90	R$ 2.055,19	R$ 50,09	R$ -	R$ 2.105,28	R$ 29.473,92
13.15.1.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	43,62	R$ -	R$ 75,24	R$ -	R$ 75,24	R$ 3.282,10	R$ -	R$ 91,77	R$ -	R$ 91,77	R$ 4.003,18
13.15.1.8	96995	SINAPI/ADAP	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	43,04	R$ -	R$ 45,62	R$ -	R$ 45,62	R$ 1.963,55	R$ -	R$ 55,64	R$ -	R$ 55,64	R$ 2.394,94
13.15.1.9	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	0,69	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 6,02	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 7,34
13.15.1.10	PFPI_700	Próprio	FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE PONTO COM INTERFACE COM DISPLAY GRÁFICO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 128 X 68 PIXELS; COMUNICAÇÃO TCP/IP COM INTERFACE DE CONEXÃO RJ-45; INTERFACE USB; BATERIA COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, UMA HORA; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE, NO MÍNIMO, 1.000 SERVIDORES; ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 4.000.000 REGISTROS EM MEMÓRIA; SUPORTE A LEITURA DE CARTÃO RFID; SERVIDOR WEB (WEB SERVER) INTERNO QUE POSSIBILITE A EXTRAÇÃO ELETRÔNICA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V.	UN	4,00	R$ 2.650,00	R$ 56,46	R$ -	R$ 2.706,46	R$ 10.825,85	R$ 3.232,21	R$ 68,87	R$ -	R$ 3.301,07	R$ 13.204,29
13.15.2			**CONTROLE DE ACESSO**												**R$ 145.497,86**
13.15.2.1	PFPI_701	Próprio	LEITOR (CONTROLE DE ACESSO) CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 FACES E 3000 CARTÕES TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL, TELA DE TOQUE LCD DE 4,3 POLEGADAS, LENTE GRANDE ANGULAR DE 2 MEGAPIXELS, MÓDULO DE LEITURA DE CARTÃO MIFARE INTEGRADO ÁUDIO BIDIRECIONAL COM SOFTWARE CLIENTE. ESTAÇÃO INTERNA E ESTAÇÃO PRINCIPAL SUPORTA TCP / IP, WI-FI SUPORTA ISAPI, ISUP5.0 CONFIGURAÇÃO VIA CLIENTE WEB RECONHECIMENTO DE ROSTO. DISTÂNCIA: 0,3 M A 1,5 M DURAÇÃO < 0,2 S / USUÁRIO TAXA DE PRECISÃO > 99%	UN	4,00	R$ 2.564,00	R$ 56,46	R$ -	R$ 2.620,46	R$ 10.481,85	R$ 3.127,31	R$ 68,87	R$ -	R$ 3.196,18	R$ 12.784,71
13.15.2.2	PFPI_702	Próprio	FECHADURA ELETRÔNICA BLOQUEIO AUTOMÁTICO SE O MÓDULO DE INDUÇÃO FOR DETECTADO ADEQUADO PARA PORTA DE MADEIRA, PORTA DE VIDRO E PORTA DE METAL EQUIPADO COM RESISTOR INTERNO DEPENDENTE DE TENSÃO (MOV) SAÍDA DE SINAL DO STATUS DE TRAVA DA PORTA (NO \ NC \ COM) MATERIAIS À PROVA DE ABRASÃO INSTALAÇÃO SECRETA FECHADURA DE PINO SOLENOIDE ELÉTRICA STRIKE BAIXO CONSUMO FEITA EM ALUMÍNIO POLIDO E PINO EM AÇO INOX SUPORTA CARGAS DE ATÉ 800KG TRABALHA COM CORRENTE EM 900MA (CORRENTE DE ABERTURA), 100MA (STAND-BY) ALIMENTAÇÃO EM DC12V	UN	2,00	R$ 756,00	R$ 56,46	R$ -	R$ 812,46	R$ 1.624,93	R$ 922,09	R$ 68,87	R$ -	R$ 990,96	R$ 1.981,92

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.15.2.3	PFPI_703	Próprio	CATRACA ANTI DUPLA-ENTRADA URNA COLETORA CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200.000 USUÁRIOS LEITOR ÓPTICO DE 500 DPI RFID IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO ATRAVÉS DE SENHA NUMÉRICA E QR CODE COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET, RS-485, RS-232, COM OPÇÃO DE CONEXÃO VIA WI-FI INTEGRAÇÃO COM RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO INTEGRAÇÃO COM RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERA HD 1080P (LUZ VISÍVEL E LUZ IV)	UN	6,00	R$ 9.676,00	R$ 205,32	R$ -	R$ 9.881,32	R$ 59.287,92	R$ 11.801,82	R$ 250,43	R$ -	R$ 12.052,25	R$ 72.313,48
13.15.2.4	PFPI_1018	Próprio	CATRACA PNE COM CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS VIA BIOMETRIA, CARTÃO DE PROXIMIDADE E SENHA, PODENDO CONTROLAR ACESSOS DE ENTRADA E SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 12.751,88	R$ 552,96	R$ -	R$ 13.304,84	R$ 39.914,52	R$ 15.553,47	R$ 674,45	R$ -	R$ 16.227,91	R$ 48.683,74
13.15.2.5	PFPI_704	Próprio	MONITORES PARA CÂMERAS TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 32" TIPO DE PAINEL: IPS CURVATURA DA TELA: FLAT BRILHO: MÍNIMO DE 270 CD/M² RESOLUÇÃO: MÍNIMA DE 3840 X 1080 (UHD) TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 5 MS TAXA DE ATUALIZAÇÃO: MÍNIMO DE 60 HZ ENTRADA DE SINAL: MÍNIMO DE 1 X DISPLAY PORT, 2 X HDMI	UN	2,00	R$ 689,00	R$ 51,33	R$ -	R$ 740,33	R$ 1.480,66	R$ 840,37	R$ 62,61	R$ -	R$ 902,98	R$ 1.805,96
13.15.2.6	PFPI_710	Próprio	SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE CFTV.	UN	1,00	R$ 6.500,00	R$ -	R$ -	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	R$ 7.928,05	R$ -	R$ -	R$ 7.928,05	R$ 7.928,05
13.16			**SEGURANÇA PATRIMONIAL**												**R$ 85.747,83**
13.16.1			**SEGURANÇA PATRIMONIAL**												**R$ 85.747,83**
13.16.1.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.600,00	R$ 9,44	R$ 0,20	R$ -	R$ 9,64	R$ 15.424,32	R$ 11,51	R$ 0,24	R$ -	R$ 11,76	R$ 18.813,12
13.16.1.2	PFPI_548	Próprio	SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO ATIVO COM FIO, TRANSMISSOR E RECEPTOR COM 4 FEIXE, DETECÇÃO POR OBSTRUÇÃO SIMULTÂNEA DO FEIXE, DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE TRANSMISSOR E RECEPTOR 100 METROS, SENSOR TIPO CERCA VIRTUAL, 2 CANAIS DE FREQUÊNCIA, AJUSTE HORIZONTAL DE 360° E AJUSTE DE 4 NÍVEIS DE POTÊNCIA DO SINAL INFRAVERMELHO. REF.: IVA 7100 QUAD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00	R$ 517,97	R$ 18,56	R$ -	R$ 536,53	R$ 9.657,59	R$ 631,77	R$ 22,64	R$ -	R$ 654,41	R$ 11.779,36
13.16.1.3	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	680,00	R$ 8,10	R$ 8,78	R$ -	R$ 16,88	R$ 11.478,06	R$ 9,87	R$ 10,71	R$ -	R$ 20,59	R$ 13.999,77
13.16.1.4	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	220,00	R$ 10,77	R$ 9,77	R$ -	R$ 20,54	R$ 4.517,74	R$ 13,14	R$ 11,91	R$ -	R$ 25,05	R$ 5.510,30
13.16.1.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	R$ 12,80	R$ 5,00	R$ -	R$ 17,81	R$ 3.561,40	R$ 15,62	R$ 6,10	R$ -	R$ 21,72	R$ 4.343,84
13.16.1.6	PFPI_549	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE INTRUSÃO PARA INSTALAÇÃO EM RACK COM MÓDULO PARA SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 539,99	R$ 356,72	R$ -	R$ 896,71	R$ 896,71	R$ 658,63	R$ 435,09	R$ -	R$ 1.093,72	R$ 1.093,72
13.16.1.7	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	16,00	R$ 140,21	R$ 0,95	R$ -	R$ 141,16	R$ 2.258,55	R$ 171,01	R$ 1,16	R$ -	R$ 172,17	R$ 2.754,75
13.16.1.8	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	320,00	R$ 9,05	R$ 3,00	R$ -	R$ 12,05	R$ 3.855,81	R$ 11,04	R$ 3,65	R$ -	R$ 14,70	R$ 4.702,94
13.16.1.9	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	50,35	R$ -	R$ 75,24	R$ -	R$ 75,24	R$ 3.788,49	R$ -	R$ 91,77	R$ -	R$ 91,77	R$ 4.620,82
13.16.1.10	96995	SINAPI/ADAP	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	49,70	R$ -	R$ 45,62	R$ -	R$ 45,62	R$ 2.267,38	R$ -	R$ 55,64	R$ -	R$ 55,64	R$ 2.765,53
13.16.1.11	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	0,79	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 6,89	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 8,40
13.16.1.12	PFPI_935	Próprio	CANTONEIRA PROTETOR DE COLUNA DE GARAGEM 10MM C/ ADESIVO	UN	20,00	R$ 24,90	R$ 12,12	R$ -	R$ 37,02	R$ 740,40	R$ 30,37	R$ 14,78	R$ -	R$ 45,15	R$ 903,07
13.16.1.13	PFPI_5030	Próprio	KIT CERCA ELÉTRICA COM CENTRAL DE CHOQUE 12.000V PULDATIVOS, INCLUSIVE HASTES A CADA 1 METRO E PASSAGEM PARA 6 FIOS, COM SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, PLACA DE ADVERTÊNCIA E DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	M	886,90	R$ -	R$ -	R$ 13,36	R$ 13,36	R$ 11.848,98	R$ -	R$ -	R$ 16,30	R$ 16,30	R$ 14.452,21
13.17			**GERAÇÃO SOLAR**												**R$ 1.766.814,63**
13.17.1			**GERAÇÃO SOLAR**												**R$ 1.766.814,63**
13.17.1.1	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	190,00	R$ 9,05	R$ 3,00	R$ -	R$ 12,05	R$ 2.289,39	R$ 11,04	R$ 3,65	R$ -	R$ 14,70	R$ 2.792,37
13.17.1.2	PFPI_428	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00	R$ 21,21	R$ 3,67	R$ -	R$ 24,89	R$ 14.932,80	R$ 25,87	R$ 4,48	R$ -	R$ 30,36	R$ 18.213,54

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.17.1.3	PFPI_447	Próprio	FORNECIMENTO DE PLACA FOTOVOLTAICA 460Wp, MONOCRISTALINO. REF. JKM460M-60HL4-V 460W JYNKO, TESTADOS E HOMOLOGADOS PELA IEC, ISO, INMETRO	UN	1.134,00	R$ -	R$ -	R$ 996,56	R$ 996,56	R$ 1.130.099,04	R$ -	R$ -	R$ 1.148,83	R$ 1.215,50	R$ 1.378.381,76
13.17.1.4	PFPI_447.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOVOLTAICA 460Wp, MONOCRISTALINO. REF. JKM460M-60HL4-V 460W JYNKO, TESTADOS E HOMOLOGADOS PELA IEC, ISO, INMETRO	UN	1.134,00	R$ -	R$ 44,59	R$ -	R$ 44,59	R$ 50.565,06	R$ -	R$ 54,39	R$ -	R$ 54,39	R$ 61.674,18
13.17.1.5	PFPI_448	Próprio	FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR 75KW, 380V, MODELO SOLIS-75K-5G	UN	7,00	R$ -	R$ -	R$ 24.471,99	R$ 24.471,99	R$ 171.303,93	R$ -	R$ -	R$ 28.211,31	R$ 29.848,49	R$ 208.939,40
13.17.1.6	PFPI_448.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLAR 75KW, 380V, MODELO SOLIS-75K-5G	UN	7,00	R$ -	R$ 546,20	R$ -	R$ 546,20	R$ 3.823,40	R$ -	R$ 666,20	R$ -	R$ 666,20	R$ 4.663,40
13.17.1.7	PFPI_449	Próprio	CABO DE COBRE ISOLADO, #4MM², PARA USINA SOLAR, CORRENTE CONTINUA, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1,8KV EM CORRENTE CONTINUA, 90° C DE TEMPERATURA CONTINUA.	M	2.268,00	R$ 6,41	R$ 2,23	R$ -	R$ 8,64	R$ 19.584,41	R$ 7,81	R$ 2,72	R$ -	R$ 10,53	R$ 23.887,03
13.17.1.8	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	140,00	R$ 23,35	R$ 2,71	R$ -	R$ 26,06	R$ 3.647,97	R$ 28,48	R$ 3,31	R$ -	R$ 31,78	R$ 4.449,42
13.17.1.9	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	560,00	R$ 49,90	R$ 0,07	R$ -	R$ 49,98	R$ 27.987,46	R$ 60,87	R$ 0,09	R$ -	R$ 60,96	R$ 34.136,31
13.17.1.10	PFPI_545	Próprio	FORNECIMENTO DE QDGS - GER SOLAR - QUADRO DE GERAÇÃO SOLAR	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 20.963,90	R$ 20.963,90	R$ 20.963,90	R$ -	R$ -	R$ 24.167,18	R$ 25.569,67	R$ 25.569,67

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.17.1.11	PFPI_545.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE QDGS - GER SOLAR - QUADRO DE GERAÇÃO SOLAR	UN	1,00	R$ -	R$ 535,08	R$ -	R$ 535,08	R$ 535,08	R$ -	R$ 652,64	R$ -	R$ 652,64	R$ 652,64
13.17.1.12	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	23,73	R$ -	R$ 75,24	R$ -	R$ 75,24	R$ 1.785,52	R$ -	R$ 91,77	R$ -	R$ 91,77	R$ 2.177,80
13.17.1.13	96995	SINAPI/ADAP	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	22,72	R$ -	R$ 45,62	R$ -	R$ 45,62	R$ 1.036,52	R$ -	R$ 55,64	R$ -	R$ 55,64	R$ 1.264,24
13.17.1.14	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1,21	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 10,55	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 12,87
13.18			**CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 403.735,66**
13.18.1			**CLIMATIZAÇÃO**												**R$ 403.735,66**
13.18.1.1	102622	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R$ 659,46	R$ -	R$ -	R$ 659,46	R$ 1.318,93	R$ 804,35	R$ -	R$ -	R$ 804,35	R$ 1.608,69
13.18.1.2	PFPI_389	Próprio	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/4", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50MM DE ESPESSURA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	4,00	R$ 51,72	R$ 170,48	R$ -	R$ 222,20	R$ 888,82	R$ 63,09	R$ 207,93	R$ -	R$ 271,02	R$ 1.084,09
13.18.1.3	SRCE_897	Próprio	TUBO PRETO ACO CARBONO 3"" ASTM A-53 SCHEDULE 40 COM CONEXOES	M	2,00	R$ 611,01	R$ 272,60	R$ -	R$ 883,61	R$ 1.767,23	R$ 745,25	R$ 332,49	R$ -	R$ 1.077,74	R$ 2.155,49
13.18.1.4	PFPI_375	Próprio	TUBO PRETO EM AÇO CARBONO SEM COSTURA 5" ASTM A-53 GR WPB SCHEDULE 40 COM CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20,00	R$ 588,60	R$ 272,60	R$ -	R$ 861,20	R$ 17.224,00	R$ 717,92	R$ 332,49	R$ -	R$ 1.050,41	R$ 21.008,11
13.18.1.5	PFPI_377	Próprio	TUBO PRETO EM AÇO CARBONO SEM COSTURA 6" ASTM A-53 GR WPB SCHEDULE 40 COM CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,00	R$ 658,43	R$ 272,60	R$ -	R$ 931,03	R$ 931,03	R$ 803,09	R$ 332,49	R$ -	R$ 1.135,58	R$ 1.135,58
13.18.1.6	PFPI_379	Próprio	TUBO PRETO ACO CARBONO SCH.40 SEM COSTURA. 8" ASTM A-53 GR WPB COM CONEXÕES	M	22,00	R$ 1.042,86	R$ 81,71	R$ -	R$ 1.124,57	R$ 24.740,53	R$ 1.271,98	R$ 99,66	R$ -	R$ 1.371,64	R$ 30.176,02
13.18.1.7	PFPI_381	Próprio	TUBO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO SEM COSTURA 3 /4 " ASTM A-53 GR WPB SCHEDULE 40 COM CONEXOES NA COR PADRÃO PARA SISTEMAS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO COM BASE, E ACAB COM TINTA EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	R$ 64,98	R$ 272,60	R$ -	R$ 337,58	R$ 2.700,62	R$ 79,25	R$ 332,49	R$ -	R$ 411,74	R$ 3.293,95
13.18.1.8	PFPI_382	Próprio	TUBO PRETO EM AÇO CARBONO SEM COSTURA 4" ASTM A-53 GR WPB SCHEDULE 40 COM CONEXOES NA COR PADRÃO PARA SISTEMAS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO COM BASE E ACABAMENTO EM TINTA EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00	R$ 379,31	R$ 272,60	R$ -	R$ 651,91	R$ 4.563,36	R$ 462,64	R$ 332,49	R$ -	R$ 795,13	R$ 5.565,93
13.18.1.9	PFPI_383	Próprio	TUBO PRETO EM AÇO CARBONO SEM COSTURA 5" ASTM A-53 GR WPB SCHEDULE 40 COM CONEXOES NA COR PADRÃO PARA SISTEMAS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO COM BASE E ACABAMENTO EM TINTA EPOXI. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	R$ 586,70	R$ 272,60	R$ -	R$ 859,30	R$ 10.311,61	R$ 715,60	R$ 332,49	R$ -	R$ 1.048,09	R$ 12.577,07
13.18.1.10	PFPI_384	Próprio	TUBO PRETO EM AÇO CARBONO SEM COSTURA 6" ASTM A-53 GR WPB SCHEDULE 40 COM CONEXOES NA COR PADRÃO PARA SISTEMAS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO COM BASE, E ACAB COM TINTA EPOXI.	M	9,00	R$ 662,51	R$ 272,60	R$ -	R$ 935,11	R$ 8.415,97	R$ 808,06	R$ 332,49	R$ -	R$ 1.140,55	R$ 10.264,96
13.18.1.11	PFPI_385	Próprio	TUBO PRETO ACO CARBONO SCH.40 SEM COSTURA. 8" ASTM A-53 GR WPB PINTADO NA COR PADRÃO PARA SISTEMAS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO COM BASE E ACABAMENTO EM TINTA EPOXI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	158,00	R$ 989,98	R$ 272,60	R$ -	R$ 1.262,58	R$ 199.487,64	R$ 1.207,48	R$ 332,49	R$ -	R$ 1.539,97	R$ 243.315,07
13.18.1.12	PFPI_453	Próprio	SUPORTE CAG 3/8"" COM TIRANTE E FIXAÇÃO COM BARRA DE FERRO CHATA, CAMBOTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00	R$ 216,16	R$ 42,52	R$ -	R$ 258,68	R$ 15.003,44	R$ 263,65	R$ 51,86	R$ -	R$ 315,51	R$ 18.299,70
13.18.1.13	PFPI_424	Próprio	VALVULA BORBOLETA EM AÇO CARBONO MALEAVEL TIPO WAFER COM ALAVANCA DIAM 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 960,90	R$ 86,86	R$ -	R$ 1.047,76	R$ 8.382,08	R$ 1.172,01	R$ 105,94	R$ -	R$ 1.277,95	R$ 10.223,62
13.18.1.14	PFPI_425	Próprio	VALVULA BORBOLETA EM AÇO CARBONO MALEAVEL TIPO WAFER COM ALAVANCA DIAM 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.138,16	R$ 86,86	R$ -	R$ 1.225,02	R$ 2.450,04	R$ 1.388,21	R$ 105,94	R$ -	R$ 1.494,16	R$ 2.988,31
13.18.1.15	PFPI_465	Próprio	FLANGE EM AÇO CARBONO ASTM A-105 GR-WPB COM RESSALTO PARA SOLDA TIPO DE PASSAGEM COM FURAÇÃO DIÂMETRO NOMINAL 4" CLASSE 150 LB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 220,00	R$ 52,99	R$ -	R$ 272,99	R$ 3.275,88	R$ 268,33	R$ 64,63	R$ -	R$ 332,97	R$ 3.995,59
13.18.1.16	PFPI_466	Próprio	FLANGE EM AÇO CARBONO ASTM A-105 GR-WPB COM RESSALTO PARA SOLDA TIPO DE PASSAGEM COM FURAÇÃO DIÂMETRO NOMINAL 5" CLASSE 150 LB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 301,05	R$ 52,99	R$ -	R$ 354,04	R$ 3.540,40	R$ 367,19	R$ 64,63	R$ -	R$ 431,82	R$ 4.318,23
13.18.1.17	PFPI_467	Próprio	FLANGE EM AÇO CARBONO ASTM A-105 GR-WPB COM RESSALTO PARA SOLDA TIPO DE PASSAGEM COM FURAÇÃO DIÂMETRO NOMINAL 6" CLASSE 150 LB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 259,95	R$ 52,99	R$ -	R$ 312,94	R$ 1.251,76	R$ 317,06	R$ 64,63	R$ -	R$ 381,69	R$ 1.526,77
13.18.1.18	PFPI_468	Próprio	SUPORTE DE SUSPENSAO "401" PARA PECA FERRO FUNDIDO S401 SMU 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	625,00	R$ 20,00	R$ 2,49	R$ -	R$ 22,49	R$ 14.056,88	R$ 24,39	R$ 3,04	R$ -	R$ 27,43	R$ 17.145,19
13.18.1.19	PFPI_469	Próprio	TERMÔMETRO CAPELA ESCALA EM GRAUS CENTIGRADOS (° C) DE 0 °C A + 50 °C, COM POÇO PARA TERMOMETRO MEIA LUVA DE CONEXÃO À TUBULAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 341,67	R$ 31,28	R$ -	R$ 372,95	R$ 1.491,78	R$ 416,73	R$ 38,15	R$ -	R$ 454,88	R$ 1.819,52
13.18.1.20	PFPI_470	Próprio	CHAVE DE FLUXO CONEXÃO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 156,22	R$ 31,28	R$ -	R$ 187,50	R$ 374,99	R$ 190,54	R$ 38,15	R$ -	R$ 228,69	R$ 457,38

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.18.1.21	PFPI_455	Próprio	FECHAMENTO DE TORRE COMPOSTO DE: REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE 5" PARA 4" (4 UNIDADES), VÁLVULA BORBOLETA 5" (4 UNIDADES), PONTO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE ÁGUA GELADA E AMORTECEDOR E CALÇO ANTIVIBRATÓRIO	UN	1,00	R$ 7.699,00	R$ 1.136,28	R$ -	R$ 8.835,28	R$ 8.835,28	R$ 9.390,47	R$ 1.385,92	R$ -	R$ 10.776,39	R$ 10.776,39
13.19			**ELEVADORES**												**R$ 1.011.317,88**
13.19.1			**ELEVADORES**												**R$ 1.011.317,88**
13.19.1.1	PFPI_457	Próprio	FORNECIMENTO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS, CAPACIDADE DE 12 PESSOAS, VELOCIDADE 60M/MIN, 2 PARADAS, CAIXA 2100MM X 1700MM, CABINA 1500MM X 1400MM, RESISTÊNCIA A FOGO DE 120 MIN, INTERFONE, ALARME SONORO, VENTILADORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CORRIMÃO INTERNO (3 UNIDADES), ESPELHO, ACABAMENTO EM INOX E MONITORAMENTO REMOTO, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO. REF. SYNERGY 200 - S-200 INOX TKE OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	1,00	R$ -	R$ -	R$ 165.000,00	R$ 165.000,00	R$ 165.000,00	R$ -	R$ -	R$ 190.212,00	R$ 201.250,50	R$ 201.250,50
13.19.1.2	PFPI_457.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS, CAPACIDADE DE 12 PESSOAS, VELOCIDADE 60M/MIN, 2 PARADAS, CAIXA 2100MM X 1700MM, CABINA 1500MM X 1400MM, RESISTÊNCIA A FOGO DE 120 MIN, INTERFONE, ALARME SONORO, VENTILADORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CORRIMÃO INTERNO (3 UNIDADES), ESPELHO, ACABAMENTO EM INOX E MONITORAMENTO REMOTO, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO. REF. SYNERGY 200 - S-200 INOX TKE OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	1,00	R$ -	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 18.295,50	R$ -	R$ 18.295,50	R$ 18.295,50
13.19.1.3	PFPI_458	Próprio	FORNECIMENTO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS, CAPACIDADE DE 12 PESSOAS, VELOCIDADE 60M/MIN, 6 PARADAS, CAIXA 2100MM X 1700MM, CABINA 1500MM X 1400MM, RESISTÊNCIA A FOGO DE 120 MIN, INTERFONE, ALARME SONORO, VENTILADORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CORRIMÃO INTERNO (3 UNIDADES), ESPELHO, ACABAMENTO EM INOX E MONITORAMENTO REMOTO, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO. REF. SYNERGY 200 - S-200 INOX TKE OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	3,00	R$ -	R$ -	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00	R$ 540.000,00	R$ -	R$ -	R$ 207.504,00	R$ 219.546,00	R$ 658.638,00
13.19.1.4	PFPI_458.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS, CAPACIDADE DE 12 PESSOAS, VELOCIDADE 60M/MIN, 6 PARADAS, CAIXA 2100MM X 1700MM, CABINA 1500MM X 1400MM, RESISTÊNCIA A FOGO DE 120 MIN, INTERFONE, ALARME SONORO, VENTILADORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CORRIMÃO INTERNO (3 UNIDADES), ESPELHO, ACABAMENTO EM INOX E MONITORAMENTO REMOTO, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO. REF. SYNERGY 200 - S-200 INOX TKE OU SIMILAR EQUIVALENTE	UN	3,00	R$ -	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00	R$ 60.000,00	R$ -	R$ 24.394,00	R$ -	R$ 24.394,00	R$ 73.182,00
13.19.1.5	PFPI_533	Próprio	QD - ELEV 1 - QUADRO DE ELEVADORES - PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	R$ -	R$ 178,36	R$ 9.029,33	R$ 9.207,69	R$ 9.207,69	R$ -	R$ 217,55	R$ 11.013,07	R$ 11.230,62	R$ 11.230,62
13.19.1.6	PFPI_546	Próprio	QD - ELEV 2 - QUADRO DE ELEVADORES - PRÉDIO AUDITÓRIO	UN	1,00	R$ -	R$ 356,72	R$ 8.019,46	R$ 8.376,18	R$ 8.376,18	R$ -	R$ 435,09	R$ 9.781,34	R$ 10.216,43	R$ 10.216,43
13.19.1.7	PFPI_942	Próprio	FORNECIMENTO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO COM 2 MOTORES E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 4000 KG	UN	2,00	R$ -	R$ -	R$ 14.967,91	R$ 14.967,91	R$ 29.935,82	R$ -	R$ -	R$ 17.255,01	R$ 18.256,36	R$ 36.512,72
13.19.1.8	PFPI_942.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO COM 2 MOTORES E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 4000 KG	UN	2,00	R$ -	R$ 816,64	R$ -	R$ 816,64	R$ 1.633,28	R$ -	R$ 996,06	R$ -	R$ 996,06	R$ 1.992,11

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.20			**RESERVATÓRIO**												**R$ 389.447,98**
13.20.1			**RESERVATÓRIO**												**R$ 389.447,98**
13.20.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	90,24	R$ -	R$ 8,52	R$ 34,20	R$ 42,72	R$ 3.855,04	R$ -	R$ 10,39	R$ 41,72	R$ 52,11	R$ 4.702,00
13.20.1.2	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	24,00	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 313,72	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 382,64
13.20.1.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	108,29	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 944,20	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 1.151,64
13.20.1.4	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	164,49	R$ 54,72	R$ 69,99	R$ 2,20	R$ 126,91	R$ 20.876,02	R$ 66,74	R$ 85,37	R$ 2,68	R$ 154,80	R$ 25.462,48
13.20.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,55	R$ 11,86	R$ 5,88	R$ -	R$ 17,73	R$ 825,48	R$ 14,46	R$ 7,17	R$ -	R$ 21,63	R$ 1.006,83
13.20.1.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,09	R$ 12,02	R$ 4,56	R$ -	R$ 16,57	R$ 1.957,06	R$ 14,66	R$ 5,56	R$ -	R$ 20,21	R$ 2.387,02
13.20.1.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	756,73	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ -	R$ 15,45	R$ 11.690,87	R$ 14,59	R$ 4,25	R$ -	R$ 18,84	R$ 14.259,37
13.20.1.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	724,36	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 9.985,01	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 12.178,74
13.20.1.9	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	264,18	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 3.073,05	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 3.748,19
13.20.1.10	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,45	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 1.312,80	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 1.601,23
13.20.1.11	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	20,98	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 14.241,71	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 17.370,62
13.20.1.12	PFPI_191	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III B AA, REFORÇADA COM GEOMEMBRANA DE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	575,00	R$ 142,94	R$ 26,77	R$ -	R$ 169,71	R$ 97.582,56	R$ 174,34	R$ 32,65	R$ -	R$ 206,99	R$ 119.021,44
13.20.1.13	PFPI_918	Próprio	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA N°1 ISENTA DE PÓ DE PEDRA (ESP. 13cm)	M²	575,00	R$ 94,22	R$ 0,95	R$ -	R$ 95,17	R$ 54.721,03	R$ 114,92	R$ 1,16	R$ -	R$ 116,08	R$ 66.743,24
13.20.1.14	PFPI_919	Próprio	MANTA GEOTÊXTIL 150 g/m2	M²	575,00	R$ 16,34	R$ 12,98	R$ -	R$ 29,32	R$ 16.857,85	R$ 19,93	R$ 15,83	R$ -	R$ 35,76	R$ 20.561,54
13.20.1.15	PFPI_920	Próprio	CAMADA DE AREIA GROSSA LAVADA (MÍNIM0 5cm) COLCHÃO	M²	575,00	R$ 36,00	R$ 0,95	R$ -	R$ 36,95	R$ 21.246,83	R$ 43,91	R$ 1,16	R$ -	R$ 45,07	R$ 25.914,73
13.20.1.16	PFPI_192	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (RESINA TERMOPLÁSTICA CONSUMO 3,5 KG/M²), 3 DEMÃOS.	M²	329,74	R$ 42,56	R$ 16,32	R$ -	R$ 58,89	R$ 19.416,90	R$ 51,92	R$ 19,91	R$ -	R$ 71,82	R$ 23.682,78
13.20.1.17	40780	SINAPI/ADAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	547,72	R$ 0,54	R$ 11,08	R$ -	R$ 11,61	R$ 6.361,49	R$ 0,66	R$ 13,51	R$ -	R$ 14,17	R$ 7.759,11
13.20.1.18	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M²	575,00	R$ 34,77	R$ 19,72	R$ -	R$ 54,49	R$ 31.329,05	R$ 42,41	R$ 24,05	R$ -	R$ 66,46	R$ 38.212,03
13.20.1.19	PFPI_569	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M²	79,82	R$ 20,03	R$ 12,03	R$ -	R$ 32,06	R$ 2.559,35	R$ 24,44	R$ 14,67	R$ -	R$ 39,11	R$ 3.121,64
13.20.1.20	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M²	40,27	R$ 3,24	R$ 0,43	R$ -	R$ 3,68	R$ 148,17	R$ 3,96	R$ 0,53	R$ -	R$ 4,49	R$ 180,72
13.21			**COMUNICAÇÃO VISUAL**												**R$ 255.736,12**
13.21.1	PFPI_922	Próprio	TOTEM MODELO 1: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE TOTEM EM SISTEMA MODULAR, DE USO EXTERNO, MEDINDO 84 X 184 X 15 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA, LOGOMARCA EM ACRÍLICO 5MM RECORTADO A LASER, TUBOS LATERAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUSADOS, BASE PARA FIXAÇÃO COM CHAPA DE ACO 15MM CONTENDO TUBOS INTERNOS EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRATA, AFIXAÇÃO COM SISTEMA PARABOLDS E/OU SAPATA E DEVIDA FUNDAÇÃO EM OBRA CIVIL.	UN	8,00	R$ 12.683,69	R$ 346,08	R$ -	R$ 13.029,77	R$ 104.238,18	R$ 15.470,30	R$ 422,11	R$ -	R$ 15.892,41	R$ 127.139,31

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.21.2	PFPI_923	Próprio	TOTEM MODELO 2: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE TOTEM EM SISTEMA MODULAR, DE USO EXTERNO, MEDINDO 111,7 X 151 X 15 CM CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUSADOS E ANODIZADO, RÉGUAS DE MODULAÇÃO IGUALMENTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA, LOGOMARCA EM ACRÍLICO 5MM RECORTADO A LASER, TUBOS LATERAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUSADOS, BASE PARA FIXAÇÃO COM CHAPA DE ACO 15MM CONTENDO TUBOS INTERNOS EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRATA, AFIXAÇÃO COM SISTEMA PARABOLDS E/OU SAPATA E DEVIDA FUNDAÇÃO EM OBRA CIVIL.	UN	2,00	R$ 16.433,69	R$ 346,08	R$ -	R$ 16.779,77	R$ 33.559,55	R$ 20.044,17	R$ 422,11	R$ -	R$ 20.466,29	R$ 40.932,58
13.21.3	PFPI_923.1	Próprio	SINALIZAÇÃO FACHADA: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PAINEL TIPO PLACA COM APLICAÇÃO DE LETREIROS EM CAIXA ALTA, MEDINDO UM TOTAL DE 9,72 X 2,80 M CONFECCIONADA COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ARMAÇÃO EM ALUMINIO, REVESTIDO EM ACM BOND 4MM, ALUMINIO 0,30 PINTURA ESPECIAL BASE PVDF KYNAR 500, PROTEÇÃO: FILME PVC TIPO HEAVY DUTY PARA ROTEÇÃO; GARANTIA: KY4300=15 ANOS, CONTENDO LETREIROS TIPO CAIXA ALTA CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 20" E 22" MEDINDO 0,60 M DE ALTURA POR LETRA COM ILUMINAÇÃO EM LED HIGHT POWER REFLETIVO, 0,40 M DE ALTURA POR LETRA COM ILUMINAÇÃO EM LED HIGHT POWER REFLETIVO E BRASÃO MEDINDO 1,00 X 1,25 M CONFECCIONADO TIPO CAIXA ALTA COM FRENTE EM ACO INOX 22" GRAVADO EM BAIXO RELEVO E APLICADO EM BASE MEDINDO 0,10 M ILUMINAÇÃO EM LED HIGHT POWER REFLETIVO.	UN	2,00	R$ 24.000,00	R$ 865,20	R$ -	R$ 24.865,20	R$ 49.730,40	R$ 29.272,80	R$ 1.055,28	R$ -	R$ 30.328,08	R$ 60.656,17
13.21.4	PFPI_998	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA VISITANTES, 200 X 300 MM EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00	R$ 17,50	R$ 8,65	R$ -	R$ 26,15	R$ 52,30	R$ 21,34	R$ 10,55	R$ -	R$ 31,90	R$ 63,80
13.21.5	PFPI_999	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, 300 X 400 MM EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00	R$ 56,72	R$ 8,65	R$ -	R$ 65,37	R$ 130,74	R$ 69,18	R$ 10,55	R$ -	R$ 79,73	R$ 159,47
13.21.6	PFPI_1000	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO DE ACESSO RESTRITO, 250 X 50 MM EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00	R$ 7,20	R$ 21,63	R$ -	R$ 28,83	R$ 57,66	R$ 8,78	R$ 26,38	R$ -	R$ 35,16	R$ 70,33
13.21.7	PFPI_1001	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO DE LIMITE DE ALTURA, D = 40 CM, FIXADA EM PAREDE	UN	1,00	R$ 74,00	R$ 34,61	R$ -	R$ 108,61	R$ 108,61	R$ 90,26	R$ 42,21	R$ -	R$ 132,47	R$ 132,47
13.21.8	PFPI_1002	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO DE LIMITE DE VELOCIDADE, D = 30 CM, FIXADA EM PAREDE	UN	6,00	R$ 46,00	R$ 8,65	R$ -	R$ 54,65	R$ 327,91	R$ 56,11	R$ 10,55	R$ -	R$ 66,66	R$ 399,95
13.21.9	PFPI_1003	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO DE SENTIDO ÚNICO, D = 50 CM, FIXADA EM PAREDE	UN	4,00	R$ 76,99	R$ 8,65	R$ -	R$ 85,64	R$ 342,57	R$ 93,90	R$ 10,55	R$ -	R$ 104,46	R$ 417,83
13.21.10	PFPI_5029	Próprio	DEMARCAÇÃO DE FAIXAS INTERCALADAS, AMARELO+PRETO, 45° E 10 CM DE LARGURA NA ENTRADA DA OFICINA, LAJA JATO, CARGA E DESCARGA, SETEC	M²	60,00	R$ 8,66	R$ 32,06	R$ -	R$ 40,71	R$ 2.442,88	R$ 10,56	R$ 39,10	R$ -	R$ 49,66	R$ 2.979,58
13.21.11	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	19,28	R$ 8,66	R$ 32,06	R$ -	R$ 40,71	R$ 784,98	R$ 10,56	R$ 39,10	R$ -	R$ 49,66	R$ 957,44
13.21.12	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	3.052,50	R$ 3,08	R$ 2,78	R$ -	R$ 5,86	R$ 17.895,59	R$ 3,76	R$ 3,39	R$ -	R$ 7,15	R$ 21.827,21
13.22			**CARPORT**												**R$ 1.301.422,08**
13.22.1			**ESTRUTURA METÁLICA - CARPORT**												**R$ 664.974,69**
13.22.1.1	100777	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	39.668,72	R$ 12,90	R$ 0,85	R$ -	R$ 13,74	R$ 545.194,99	R$ 15,73	R$ 1,03	R$ -	R$ 16,76	R$ 664.974,69
13.22.2			**SAPATA PARA CARPORT**												**R$ 562.039,08**
13.22.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	682,08	R$ -	R$ 86,89	R$ -	R$ 86,89	R$ 59.265,59	R$ -	R$ 105,98	R$ -	R$ 105,98	R$ 72.286,22
13.22.2.2	104734	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	490,00	R$ -	R$ 2,16	R$ 10,91	R$ 13,07	R$ 6.405,04	R$ -	R$ 2,63	R$ 13,31	R$ 15,94	R$ 7.812,22
13.22.2.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	192,08	R$ -	R$ -	R$ 8,72	R$ 8,72	R$ 1.674,78	R$ -	R$ -	R$ 10,63	R$ 10,63	R$ 2.042,73
13.22.2.4	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	437,08	R$ 54,72	R$ 69,99	R$ 2,20	R$ 126,91	R$ 55.471,40	R$ 66,74	R$ 85,37	R$ 2,68	R$ 154,80	R$ 67.658,45
13.22.2.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	205,80	R$ 12,02	R$ 4,56	R$ -	R$ 16,57	R$ 3.410,64	R$ 14,66	R$ 5,56	R$ -	R$ 20,21	R$ 4.159,96

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM
TERESINA (SR/PF/PI)

Obra

REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Piaui
ORSE - 09/2023 - Piaui
IOPES - 08/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
SICRO 3 - 07/2023 - Piaui
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Padrão - 21,97%
Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	SEM BDI					COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.22.2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.832,60	R$ 11,10	R$ 2,69	R$ -	R$ 13,78	R$ 25.261,66	R$ 13,53	R$ 3,28	R$ -	R$ 16,81	R$ 30.811,69
13.22.2.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11.505,20	R$ 9,58	R$ 2,05	R$ -	R$ 11,63	R$ 133.833,09	R$ 11,69	R$ 2,50	R$ -	R$ 14,19	R$ 163.235,78
13.22.2.8	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.842,40	R$ 9,50	R$ 1,49	R$ -	R$ 10,99	R$ 20.248,71	R$ 11,58	R$ 1,82	R$ -	R$ 13,41	R$ 24.697,37
13.22.2.9	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	13,82	R$ 562,55	R$ 182,80	R$ -	R$ 745,35	R$ 10.299,20	R$ 686,14	R$ 222,96	R$ -	R$ 909,10	R$ 12.561,94
13.22.2.10	PFPI_511	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	168,56	R$ 659,49	R$ 19,15	R$ 0,19	R$ 678,82	R$ 114.422,47	R$ 804,38	R$ 23,35	R$ 0,23	R$ 827,96	R$ 139.561,09
13.22.2.11	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	524,50	R$ 44,99	R$ 11,91	R$ -	R$ 56,89	R$ 29.840,20	R$ 54,87	R$ 14,52	R$ -	R$ 69,39	R$ 36.396,09
13.22.2.12	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	2,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 99,12	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 120,90
13.22.2.13	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	4,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 569,52	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 694,64
13.22.3			**PILAR PARA CARPORT**												**R$ 74.408,32**
13.22.2.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	209,72	R$ 50,75	R$ 20,66	R$ -	R$ 71,41	R$ 14.976,76	R$ 61,91	R$ 25,20	R$ -	R$ 87,10	R$ 18.267,16
13.22.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.411,20	R$ 11,69	R$ 2,90	R$ -	R$ 14,59	R$ 20.586,59	R$ 14,25	R$ 3,54	R$ -	R$ 17,79	R$ 25.109,48
13.22.2.3	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	803,60	R$ 9,50	R$ 0,53	R$ -	R$ 10,03	R$ 8.058,66	R$ 11,59	R$ 0,64	R$ -	R$ 12,23	R$ 9.829,15
13.22.2.4	PFPI_512	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	25,48	R$ 632,54	R$ 36,36	R$ 0,22	R$ 669,12	R$ 17.049,07	R$ 771,51	R$ 44,35	R$ 0,27	R$ 816,12	R$ 20.794,76
13.22.2.5	74022/058	SINAPI/ADAP	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	1,00	R$ -	R$ 49,56	R$ -	R$ 49,56	R$ 49,56	R$ -	R$ 60,45	R$ -	R$ 60,45	R$ 60,45
13.22.2.6	68.01.04	SUDECAP	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS - CIMENTO PORTLAND (NBR 7215:2019)	UN	2,00	R$ -	R$ 142,38	R$ -	R$ 142,38	R$ 284,76	R$ -	R$ 173,66	R$ -	R$ 173,66	R$ 347,32
													Total sem BDI		**R$ 58.964.136,66**
													Total do BDI		**R$ 12.953.874,09**
													Total Geral		**R$ 71.918.010,75**

DANIELLE MINDELO DE SOUZA SANTOS:01063060494

Assinado de forma digital por DANIELLE MINDELO DE SOUZA SANTOS:01063060494
Dados: 2023.12.13 09:28:59 -03'00'