



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/SP

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

**AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE
APARELHOS DE AR
CONDICIONADO**

SINAPI - Padrão - 27,07% Desonerado: 0,00%
 07/2023 - São Paulo Equipamento - 16,16%
 Equipamento para
 SICRO3 - Aquisição Permanente
 04/2023 - São Paulo - 27,07%
 Mão de Obra - 27,07%
 ORSE - 06/2023 Material - 27,07%
 - Sergipe Serviços - 27,07%
 SEDOP - Taxas - 27,07%
 05/2023 - Pará Administração - 27,07%
 SEINFRA - 027 Aluguel - 27,07%
 - Ceará Verba - 27,07%
 SETOP - Outros - 27,07%
 04/2023 - Minas
 Gerais
 IOPES -
 05/2023 -
 Espírito Santo
 SIURB -
 01/2023 - São
 Paulo
 SIURB INFRA -
 01/2023 - São
 Paulo
 SUDECAP -
 05/2023 - Minas
 Gerais
 CPOS/CDHU -
 08/2023 - São
 Paulo
 FDE - 04/2023 -
 São Paulo
 AGESUL -
 01/2023 - Mato
 Grosso do Sul
 AGETOP CIVIL
 - 06/2023 -
 Goiás
 AGETOP
 RODOVIARIA -
 06/2023 - Goiás
 CAEMA -
 12/2019 -
 Maranhão
 EMBASA -
 05/2023 - Bahia
 CAERN -
 05/2023 - Rio
 Grande do
 Norte

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
--------	-------	-----------	------	-----	--------	---------------	-------	-------------	--------------------------

00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Material	UN	353,0	2.222,25	784.454,25	26,11	26,11
00043184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	154,0	4.559,53	702.167,62	23,37	49,48
COMP-SRSP03	Próprio	Instalação de Ar condicionado , tipo split parede, incluindo tubulação frigorígena e ligação elétrica entre máquinas, em parede dry wall e alvenaria com capacidade de 12.000 BTU/h	43,07	m	2.069,0	157,20	325.246,80	10,83	60,30
00043200	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	26,0	11.489,72	298.732,72	9,94	70,25
00042419	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Material	UN	24,0	10.836,44	260.074,56	8,66	78,90
COMP-SRSP04	Próprio	Instalação de Ar condicionado , tipo split parede, incluindo tubulação frigorígena e ligação elétrica entre máquinas, em parede dry wall e alvenaria com capacidade de 24.000 BTU/h	43,07	m	1.013,5	184,11	186.595,48	6,21	85,11
00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	2.283,0	39,70	90.635,10	3,02	88,13

COMP-SRSP02	Próprio	Instalação de ar condicionado tipo split cassete (tubulação frigorígena e ligação elétrica entre máquinas) , inverter , com capacidade de 60.000 BTU/h	43,07	m	385,0	195,16	75.136,60	2,50	90,63
12636	ORSE	Tubulação em cobre Ø 7/8" , para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	Serviços	m	214,0	277,86	59.462,04	1,98	92,61
00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1.013,5	49,38	50.046,63	1,67	94,27
00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	2.069,0	19,02	39.352,38	1,31	95,58
00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1.184,5	29,27	34.670,31	1,15	96,74
89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.671,0	19,18	32.049,78	1,07	97,80
00039666	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	385,0	59,72	22.992,20	0,77	98,57

ED-4040	SETOP	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO		PR A1	14,0	1.064,22	14.899,08	0,50	99,07
12376	ORSE	Remoção de ar condicionado tipo Split	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	557,0	25,55	14.231,35	0,47	99,54
00039711	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM	Material	M	1.013,5	4,48	4.540,48	0,15	99,69
00039712	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM	Material	M	2.283,0	1,57	3.584,31	0,12	99,81
00039713	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM	Material	M	2.069,0	1,24	2.565,56	0,09	99,90
00039716	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	Material	M	1.184,5	1,53	1.812,28	0,06	99,96
00039715	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM	Material	M	385,0	2,02	777,70	0,03	99,98

00039718	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM	Material	M	214,0	2,61	558,54	0,02	100,00
----------	--------	--	----------	---	-------	------	--------	------	--------

Total sem BDI	3.004.585,77
Total do BDI	589.848,57
Total Geral	3.594.434,34

FERNANDO FERES BORGES
AGENTE DE POLICIA FEDERAL



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO FERES BORGES**, **Agente de Polícia Federal**, em 22/09/2023, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=31428208&crc=B1E4B0C8.
Código verificador: **31428208** e Código CRC: **B1E4B0C8**.

Referência: Processo nº 08500.030979/2023-16

SEI nº 31428208