



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/ES

ANEXO F DO TERMO DE REFERÊNCIA

LISTAS DE SERVIÇOS SOB DEMANDA

SERVIÇOS EVENTUAIS			
Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade Estimada Anual
1	Instalação de calha em chapa de aço galvanizada n24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical AF_07/2019	Metro	10,00
2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica colada com asfalto derretido, uma camada, e=4mm. Af_09/2023	Metro Quadrado	15,00
3	Fabricação e instalação de mobiliários em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas, gavetas e prateleiras	Metro Quadrado	6,00
4	Confecção de portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	Metro Quadrado	2,00
5	Confecção de gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas ou redondas. Af_04/2019	Metro Quadrado	4,00
6	Confecção de gGradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 1 1/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.	Metro	2,00
7	Fornecimento e instalação de placa em base acrílico/pvc transparente adesivada de comunicação visual	Metro Quadrado	2,00
8	Instalação de câmera fixa para CFTV por Técnico especializado	Unidade	10,00
9	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	Metro Cúbico	10,00
10	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	Metro Quadrado	2,00
11	Fornecimento e montagem de tela de sombreamento, em polietileno de alta densidade (ao menos 190gr/m2), para cobertura de estacionamento	Metro Quadrado	150,00
12	Fornecimento e instalação de cerca/gradil padrão Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática. Inclusive poste e acessórios.	Metro	5,00
13	Fornecimento e instalação de Pele de vidro (Pannel fixo)	Metro Quadrado	2,00
14	Fornecimento e instalação porta pivotante de vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. Af_01/2021	Unidade	1,00

15	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps	Metro Quadrado	2,00
16	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps	Metro Quadrado	2,00
17	Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps	Metro Quadrado	2,00
18	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. AF_06/2022	Metro Quadrado	10,00
19	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022	Metro Quadrado	34,00
20	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	Metro Quadrado	2,00
21	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 3 mm e acabamento em poliéster - uso interno	Metro Quadrado	2,00
22	Instalação de piso vinílico semi-flexível em placas, espessura 3,2 mm, fixado com cola. Af_09/2020	Metro Quadrado	10,00
23	Instalação de rodapé em poliestireno, altura 5 cm. Af_09/2020	Metro	30,00
24	Instalação de bancada em granito são gabriel, e=2cm	Metro Quadrado	5,00
25	Instalação de bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Metro Quadrado	5,00
26	Instalação de espelho cristal, espessura 4 mm, sem moldura, aderido com adesivo fixa-espelho. Af_01/2021	Metro Quadrado	5,00
27	Aplicação de película de proteção solar (fumê) Insulfilm ou Similar	Metro Quadrado	30,00
28	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024	Metro Quadrado	10,00
29	Instalação CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM	Metro	50,00
30	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	Unidade	1,00
31	Servicos de elaboracao de vistorias, laudos tecnicos, anteprojetos de intervencoes localizadas, quantitativos e relatorio fotografico para execucao de recuperacao em predios publicos, com area de projecao horizontal de ate 1000m2 ou para primeiros 1000m2 de areas superiores.	Metro Quadrado	1,00
32	Servicos de elaboracao de vistorias, laudos tecnicos, anteprojetos de intervencoes localizadas, quantitativos e relatorio fotografico para execucao de recuperacao estrutural de obras-de-arte especiais, com areas de projecao horizontal entre 1000m2 e 2000m2. Custo por m2 de area de vistoria acima de 1000m2. Para os primeiros 1000m2 considerar o item pertinente.	Metro Quadrado	1,00
33	Análise microbiológica do ar interior de ambiente climatizado, inclusive coleta de amostra e laudo físico-químico e microbiológico, conforme Resolução RE 09 ANVISA.	Unidade	50,00
34	Recarga e manutenção de extintor de gás carbônico	Quilograma	306,00
35	Recarga e manutenção de extintor de pó químico seco	Quilograma	180,00

36	Recarga e manutenção de extintor de água pressurizada	Litro	300,00
37	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024	Unidade	5,00
38	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024	Unidade	5,00
39	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. Af_03/2024	Unidade	1,00
40	Recuperação/manutenção de persianas, exclusive fornecimento de materiais	Metro Quadrado	5,00

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
Item	Descrição	Periodicidade	Quantidade
1	Manutenção corretiva especializada de GRUPO GERADOR	Anual	2
2	Manutenção corretiva especializada do SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	Anual	3
3	Manutenção corretiva e medições em TRANSFORMADORES	Anual	1
4	Manutenção corretiva especializada de NOBREAKs	Anual	2
5	Serviço especializado para realização de teste de estanqueidade em chuveiros automáticos (SPRINKLERS), incluindo Laudo e ART	Anual	2
6	Manutenção corretiva em peças e/ou equipamentos utilizando serviço especializado de usinagem e/ou torno mecânico	Anual	3
7	Serviço especializado de realização de teste hidrostático/pneumático em mangueiras de incêndio	Anual	36
8	Manutenção corretiva especializada em MOTORES ELÉTRICOS EM GERAL (rebobinamento e/ou outros)	Anual	10

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

GUILHERME CUNHA GUIGNONE

Arquiteto

Integrante Requisitante

FERNANDO JOSÉ MOSCON IMPERIAL

Escrivão de Polícia Federal

Integrante Técnico

THUANE BROEDEL ANDRADE

Escrivã de Polícia Federal

Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO JOSE MOSCON IMPERIAL**, Escrivão(ã) de **Polícia Federal**, em 10/06/2025, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME CUNHA GUIGNONE, Engenheiro (a)**, em 10/06/2025, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **THUANE BROEDEL ANDRADE, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 11/06/2025, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=61715771&crc=C9E0E036)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=61715771&crc=C9E0E036](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=61715771&crc=C9E0E036).

Código verificador: **61715771** e Código CRC: **C9E0E036**.
